

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křižovatka Hotelák Ústí nad Labem
Objekt: 23062-1 - Křižovatka Hotelák Ústí nad Labem-Kabel

Místo: Ústí nad Labem Datum: 14. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	K	062	Montáž závěsu pro řetězovku	ks	42,000			0,00
2	M	063	Věšák Cu 10mm (lano x lano)	ks	42,000			0,00
37	K	18	Výložník 1x76-8m (3x vyvěšení Parafilem)	ks	5,000			0,00
38	M	19	Výložník 1x76-8m (3x vyvěšení Parafilem)	ks	5,000			0,00
3	K	210030001	Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby objímky na stožár s vidlicí nebo kardanovým kloubem	kus	116,000			0,00
4	M	002	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	111,000			0,00
5	M	015	Páskový kardan pro výložník	ks	5,000			0,00
6	K	210030752	montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby ocelových drátů a lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí pozinkovaných lano, průřezu do 35 mm ²	m	1 293,000			0,00
7	M	012	Nerezové lano 35mm ²	m	1 422,000			0,00
8	K	210030761	Montáž troleje Cu průřezu do 150 mm ²	m	2 120,000			0,00
9	M	034	Drát trolejový Cu Ri 100mm ²	m	2 226,000			0,00
10	K	210030911	montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby stožárů pro trolejové vedení, ocelové včetně základního náteru trubkových stožárů bez ohledu na	ks	27,000			0,00
11	M	003	Trakční stožár CO10/16kN	ks	16,000			0,00
12	M	004	Trakční stožár DO10/22kN	ks	5,000			0,00
13	M	006	Trakční stožár DO11/22kN	ks	4,000			0,00
14	M	008	Trakční stožár EO11/26kN	ks	1,000			0,00
15	M	010	Trakční stožár GO12/40kN	ks	1,000			0,00
40	M	23	Pohyblivý závěs lana na výložník 76mm	ks	2,000			0,00
39	K	22	Pohyblivý závěs lana na výložník 76mm	ks	2,000			0,00
58	K	24	Spojka troleje TB	ks	16,000			0,00
59	M	25	Spojka troleje TB	ks	16,000			0,00
56	K	25	TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop	ks	2,000			0,00
57	M	26	TBUS-Ekvipotenciální kabelové propojení TBS stop	ks	2,000			0,00
16	K	78	Trojsměrné spojení lan	kus	27,000			0,00
17	M	033	Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm ² kroužkem	kus	27,000			0,00
18	K	R006	uvolnění trakčního stožáru ze základu, vytažení ze základu a naložení na vozidlo	kus	26,000			0,00
19	K	R007	Kotvení lana do 50mm ² s regulací	kus	86,000			0,00
20	M	007.1	Kotvení lana do 50mm ² s regulací	kus	53,000			0,00
21	M	009.1	Kotvení lana do 50mm ² bez regulace	kus	33,000			0,00
22	K	R022	Závěs TB stopy pevný v přímé	kus	11,000			0,00
23	M	018	Závěs TB stopy pevný v přímé	kus	11,000			0,00
24	M	20	Závěs TB stopy pevný v přímé na výložník	ks	3,000			0,00
25	K	R023	Závěs TB stopy pružný do 5°	kus	11,000			0,00
26	M	019	Závěs TB stopy pružný do 5°	kus	11,000			0,00
27	M	21	Závěs TB stopy pružný do 5° na výložník	ks	3,000			0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	R024	Závěs TB stopy pružný do 7°	kus	6,000			0,00
29	M	020	Závěs TB stopy pružný do 7°	kus	6,000			0,00
30	K	R025	Závěs TB stopy pružný do 10°	kus	4,000			0,00
31	M	021	Závěs TB stopy pružný do 10°	kus	3,000			0,00
32	M	27	TBUS odtah do oblouku 7-10° na lano	ks	1,000			0,00
33	K	R026	Závěs TB stopy pružný do 13°	kus	4,000			0,00
34	M	022	Závěs TB stopy pružný do 13°	kus	4,000			0,00
35	K	R027	Závěs TB stopy pružný do 30°	kus	17,000			0,00
36	M	023	Závěs TB stopy pružný do 30°	kus	17,000			0,00
41	K	R030	Elektrická vyhybka 10st - tahová s DO	kus	1,000			0,00
42	M	044	El. TBUS výhybka, Radio 433MHz, symetrická 10° (5°/5°), ovládání na sloupu	kus	1,000			0,00
43	K	R031	Vyhybka sjezdová 10st - tahová	kus	1,000			0,00
44	M	031	Mechanická TBUS výhybka, pravá 10° (2,5°/7,5°)	kus	1,000			0,00
45	K	R032	Křížení KR - tahové	kus	2,000			0,00
46	M	16	Křížení tahové 20° pravé	ks	2,000			0,00
47	K	R033	Vyvěšení výhybek a křížení	kus	3,000			0,00
48	M	029	Nosná síť výhybek a křížení	kus	3,000			0,00
49	K	R035	Dvojitě pevné kotvení TD 100 mm2	kus	4,000			0,00
50	M	052	Dvojitě pevné kotvení 2x TD 100 mm2	kus	3,000			0,00
51	M	17	Dvojitě pevné kotvení 1x TD 100 mm2	ks	1,000			0,00
52	K	R038	Demontáž trakčního vedení	m	1 000,000			0,00
53	K	R060	Kabelové propojení výhybek a křížení	kus	3,000			0,00
54	M	061	Kabel NSGAFOU 1x120mm2 1,8/3kV	m	6,000			0,00
55	M	062	Svorka napájecí TBUS 90-240 mm2	ks	6,000			0,00

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00
66	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	86,150			0,00
60	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	131,570			0,00
61	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	131,570			0,00
62	K	460281113	Pažení výkopů příložené plné jam, hloubky do 4 m	m2	441,300			0,00
63	K	460281114	Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam	m3	188,300			0,00
64	K	460281123	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m	m2	441,300			0,00
65	K	460281124	Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam	m3	188,300			0,00
67	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	86,150			0,00
68	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i. zanořovacích 1000 m	m3	861,500			0,00
69	K	460391111	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m bez zhutnění	m3	45,420			0,00
70	K	460391121	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 1	m3	4,590			0,00
71	M	58337308	stěrkopisek frakce 0/2	t	9,640			0,00
72	K	460641131	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	140,900			0,00
73	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10,505	t	0,625			0,00
74	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10	m	54,000			0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	54,000			0,00
76	K	460811111	Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm	kus	27,000			0,00
77	M	14033244 R	Trubka ocelová 530/8mm	m	54,000			0,00
78	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích	m3	64,000			0,00
79	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	160,000			0,00
80	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 600,000			0,00
81	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	160,000			0,00
82	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	160,000			0,00
83	K	R004	Úprava hlavičky základu	m3	2,700			0,00

D OST		Ostatní							0,00
84	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000				0,00
85	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000				0,00
86	K	073	Přesun ovládaní zkřížovatky pro IZS	ks	1,000				0,00
87	K	R013	Manipulace správce v síti DP	hod	48,000				0,00
88	K	R014	Zkoušky	kus	1,000				0,00
89	K	R015	Revize	kus	1,000				0,00
90	K	R016	Protokol UTZ	kus	1,000				0,00
91	K	R017	Geodetické zaměření skutečného stavu	kus	1,000				0,00
92	K	R018	Vytvoření geometrického plánu	kus	1,000				0,00
94	K	R019	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000				0,00
93	K	R021	Dokumentace pro provedení stavby	kus	1,000				0,00
95	K	R122	Provizorní úpravy TV během stavby	ks	1,000				0,00
96	K	R123	DIO	ks	1,000				0,00