

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p. 36, Kaplice	Objednatel:	Město Kaplice	IČO/DIČ:	00245941/CZ002459414
Druh stavby a účel:	Zázemí ZZS a řadové garáže	Projektant:	██████████ s.r.o.	IČO/DIČ:	19526903/CZ19526903
Lokalita:	parc.č. 970/3 v k.ú. Kaplice	Zhotovitel:	██████████	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Jákl	Datum:	26.03.2024
Rozpočtové celkové náklady v Kč bez DPH					
Stavební rozpočet				1 345 365,50 Kč	
Cenové rozhraní jedn. položek RTS CÚ 2024/I					
				Celkem bez DPH	1 345 365,50 Kč
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Lukáš Jákl		Město Kaplice, odbor majetku		MT Flener s.r.o. IČ: 09624422	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce				37 762,50
1	311 23-0055.RA0	Zdivo nosné keramické, tloušťka 38 cm - dozdivky	m3	1,5		
2	317 16-27		kp			
61						
3	612 40-12		m			
4	612 10-00		br			
62						
5	622 10-00		m			
6	622 20-00		m			
94						
7	941 95-5		m	80		
8	941 94-0031.RAB	Lesní lenka nasadit, s. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce	m2	100		
97		Bourání a odvoz sutí				
9	971 10-0021.RAB	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	19		
10	962 20-0011.RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	30,5		
11	979 10-0014.RA0	<u>Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km. vnitrost. 25 m</u>	t	20		
12	97.R00 - 1	Demontáž zařízení předtů, radiátorů, boileru, oken, dveří, garážových vrat, PVC podlah	kpl.	1		
998		Přesun hmot				
13	998 01-1001.R00	<u>Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m</u>	t	20		
721		Kanalizace				9 200,00
14	721.R00 - 1	Kompletní nové rozvody kanalizace v rámci objektu, připojení na stávající rozvody	kpl.	1		
722		Vodovod				18 500,00
15	722.R00 - 1	Kompletní nové rozvody vodovodu v rámci objektu ZZS, nika s hlavním uzávěrem vody a vodměrem, tlaková zkouška	kpl.	1		
725		Zařizovací předměty				110 900,00
16	725.R00 - 1	Zařizovací předměty sociální zázemí - umyvadlo vč. baterie, závěsné WC vč. předstěny Geberit, sprchový kout vč.sprchové sestavy	kpl.	1		
17	725.R00 - 2	Zařizovací předměty denní místnost - kuchyňská linka 3,0 m, lednice, nerez dřez vč. baterie, mikrovlnná trouba, stůl vč. 4 židlí, věšák na oblečení	kpl.	1		
728		Vzduchotechnika				
18	728.R00 - 1	Dodávka a montáž axiálního ventilátoru Dn 125 mm, stávající prostup, nerez krycí mřížka	kpl.	1		
19	728.R00 - 2	Odvětrání garáží - 2 přívod a odvod vzduchu DN 150 mm, krycí plastová mřížka interiér, nerez exteriér	kpl.	4		
730		Vytápění				
20	730.R00 - 1	Kompletní systém vytápění z měděných trubek lisované spoje,, 2 x deskový radiátor Korado Radik VK 22 600x1200 mm a 3x600x1000 mm, elektrický zásobníkový ohříváč TUV, tlaková zkouška	kpl.	1		
21	730.R00 - 2	Přeložení domovní přípojky CZT v rámci dvora vč.výkopových prací a opravy betonové komunikace	kpl.	1		
764		Konstrukce klempířské				1 110,00
22	764 90-8309.RT3	<u>Lindab. oplechování parapetů, rš 330 mm, enkolit, plech FOP/PO tl.0,6 mm</u>	bm	1		
766		Konstrukce truhlářské				197 796,00
23	766.R00 - 1	<u>D+M garážová vrata výklopná ocelová, š 2500, h 2500 mm, ovládání - ruční, barevný dekor dřeva</u>	ks	4		
24	766.R00 - 2	D+M okno plastové jednokřídlé s izolačním dvojsklem 600 x 600 mm, dekor dřeva	ks	1		
25	766.R00 - 3	D+M dveře vstupní protipožární 1 kříd. 900/2050 mm vč. zárubně	ks	1		

25 766.R00 - 3	a bezpečnostního zamku, dekor dřeva	ks	1	
26 766.R00 - 4	Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm, 1křídle plné vč.obložk.zárubně a kování	ks	1	
27 766.R00 - 4	Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm, 1křídle plné vč.obložk.zárubně a kování	ks	1	
28 766.R00 - 4	Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm, 1křídle plné vč.obložk.zárubně a kování	ks	1	
29 607 75422.R	Interiér DTD šíře 250 cm, délka 4,05 m	bm	1	
	keramická dlažba -			57 220,60
30 777 61-5110.RA0	podklad monovrstevní, nivoletní		38,8	
31 978 50-0010.RA0	penetrace		38,8	
32 781 47-0014.RA0	dlaždic keramický		18,9	
	opvlakování			22 794,00
33 784 45-0020.RA0	opvlakování VC pásy, zátěžová oblast		14,5	
	42 - základy ZZS			59 764,50
	syntetický			
34 777 61-5110.RAD	Oprava betonové podlahy, povrchová úprava nátěr, opravovat do 30 %	m2	23,3	
781	Obklady keramické			
35 978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů.	m2	74,4	
36 781 47-0014.RA0	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm	m2	59,3	
784	Malby			56 700,00
37 784 45-0020.RA0	Malba, penetrace 1x, bílá 2x	m2	450	
M21	Elektromontáže			115 000,00
	Nové rozvody elektroinstalace v rámci rekonstruované části - elektro rozvaděč pro všechny garáže k prodeji a zázemí ZZS, světla, zásuvky, vypínače, revize, související stavební práce			
38 M21.R00 - 1		kpl.	1	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			80 500,00
39 VRN.R00 - 1	Doprava materiálu, pracovníků, BOZP	kpl.	1	
40 VRN.R00 - 2	Zařízení staveniště.	kpl.	1	
41 VRN.R00 - 3	Hasicí přístroje viz. PBŘS - 4 x PHP práškový PG10 a 1 x PHP práškový PG6 vč. revize, bezpečnostní tabulky, požární hlásiče	kpl.	1	
Cena bez DPH 21%				1 345 365,50
DPH 21 %				282526,755
Celkem cena s DPH 21 %				1 627 892,26