

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1894002500032

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64, Brno“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Se sídlem Selská 66, 61400 Brno

Zastoupený [redacted] starostkou

IČ 449 92 785

DIČ CZ 449 92 785

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Zhotovitel BARABA Brno, s.r.o.

Se sídlem Petláková 25, 62000 Brno

Zastoupená [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 26241170

DIČ CZ26241170

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu 170028671/0300

Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu a ceny pro provedení retenční nádrže na dešťovou vodu.**

2. **Nový termín pro práce dle bodu 1 se stanovuje do 31.7.2025.**

II.
Cena díla

II.1. Cena se upravuje takto:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
SOD	1 914 164,28	401 974,50	2 316 138,79
Vícepráce dle dodatku č. 1	146 400,00	30 744,00	177 144,00
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 720 000,00	-151 200,00	-871 200,00
Nová cena dle dodatku č. 1	1 340 564,28	281 518,50	1 622 082,78
Vícepráce dle dodatku č. 3	280 453,44	58 895,22	339 348,66
Méněpráce dle dodatku č. 3	-436 000,00	-91 560,00	-527 560,00
Nová cena dle dodatku č. 3	1 185 017,72	248 853,72	1 433 871,44

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.


III.5. Tento dodatek č.3 byl schválen v 76.RMČ konané dne 2.7.2025 bod 19 .

Příloha: Změnový list č. 2

V Brně dne 2. 7. 2025


BRNĚ 15.7.2025
.....

Za objednatele:



starostka MC Brno Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele:



jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č.:

2

Datum předložení TZ:

26.06.2025

Stavba:

Oprava kanalizace v uličce mezi Selská 64 a 66

Objekt:

UMČ Brno Maloměřice a Obřany

Název změny:

Dořešení a změna retenčních nádrží

Důvod změny:

Do projektu bylo uvažováno se 2 ks 5 m3 retenčních nádrží na dešťovou vodu s tím, že v popávce na dodavatele bylo uvedeno, že toto bude dořešeno s vybraným zhotovitelem a že si zadavatel vyhrazuje právo od tohoto upustit.

Popis změny:

2 ks 5 m3 nádrží se nahrazují 1 ks 8 m3 nádrže, která bude umístěna pod zemí před workoutové místo ve vnitrobloku. Napojen bude svod ze střechy nad restaurací, na kterou je částečně svedeno odvodnění ze šikmé střechy sálu. Nádrž bude mít bezpečnostní přepad do kanalizace. U altánu bude proveden sloupek s možností napojení hadice, čerpadlo bude ovládáno elektricky z rozvaděče. Limitujícím se nakonec ukázala poloha a existence vzrostlých stromů, u kterých lze říci, že šířka kořenového systému kopíruje šířku koruny stromu.

Jedná se o technickou záměnu, optimalizaci záměru s tím, že dopad do ceny jnení, naopak šetříme. Vzhledem k tomu, že zadavatel si v popávce vymezil postup popsaný výše, máme za to, že touto změnou nemůže/nemohlo dojít k účasti jiných zhotovitelů (viz § 222 odst. 3 písm. a) zák. 134/2016 Sb. v platném znění). Tato změna taktéž nemění celkovou povahu zakázky, protože Jsme retenci v popávce měli uvedenou, jen se optimalizovalo technické řešení. Taktéž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6 (to dle § 222 zák. 134/2016 Sb.). K navýšení ceny nedochází.



Typ sloupku, na němž bude ventil pro připojení hadice

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Tato

s dopadem:

Cenový dopad:

Odpočet bez DPH:

-436 000,00 Kč

Přípočet bez DPH:

280 453,44 Kč

Celkem:

-155 546,56 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Iveta Zárubová			
Za TDI a AD	Ing. Vít Ševčík			
Za zhotovitele:	Bc. Michal Bořecký			

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže
Rozpočet:	01	Kovaný zahradní sloupek

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Petláková 552/25
62000 Brno - Brněnské Ivanovice

IČO: 26241170
DIČ: CZ26241170

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	280 453,44 CZK
Základní DPH	21 %	58 895,22 CZK

Zapůjčování:	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem:	339 348,66 CZK
--------------	----------------

V

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 2
Rozpočet:	01	Kovaný zahradní sloupek	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	139 977,80	0,01742
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	35 543,00	15,61966
5	Komunikace	HSV	11 629,10	12,11579
8	Trubní vedení	HSV	30 000,00	2,98418
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 728,44	1,02960
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 121,58	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10 308,27	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 323,95	0,05844
722	Vnitřní vodovod	PSV	8 278,60	0,00015
724	Strojní vybavení	PSV	10 000,00	0,06276
M65	Elektroinstalace	MON	10 000,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	5 042,70	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	5 000,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	3 500,00	0,00000
			280 453,44	31,88800

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.3
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **02**

Montáž a napojení retenční nádrže

Třídění stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01	Kovaný zahradní sloupek	39
		39

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	280 453,44
Základní DPH	21 %	58 895,22

Celkem s DPH **339 348,66**

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.4
---------	--------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	139 977,80
2	Základy a zvláštní zakládání	35 543,00
5	Komunikace	11 629,10
8	Trubní vedení	30 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	2 728,44
96	Bourání konstrukcí	1 121,58
99	Staveništní přesun hmot	10 308,27
721	Vnitřní kanalizace	7 323,95
722	Vnitřní vodovod	8 278,60
724	Strojní vybavení	10 000,00
M65	Elektroinstalace	10 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 042,70
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
ON	Ostatní náklady	3 500,00
		280 453,44

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 5
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže	
Soupis:	01	Kovaný zahradní sloupek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce					
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	13,76000	78,70	1 082,91	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	trubní vedení: š*dl: 0,8*7+0,8*7,5 pro RN: š*dl: 0,6*3,60		11,60000 2,16000			
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	7,20000	152,00	1 094,40	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	4+0,8*2+0,8+0,8		7,20000			
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m3	9,50000	102,50	973,75	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 9,50000		9,50000			
4	139601111R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 4	m3	54,43200	1 950,00	106 142,40	Vlastní
	Výkaz výměr:	potrubí: dl*š*h: (7,5+7+3,5)*0,8*0,9 RN: dl*š*h: 3,6*3,6*3,2		12,96000 41,47200			
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	12,96000	690,00	8 942,40	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	3,6*3,6		12,96000			
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	12,96000	240,00	3 110,40	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 12,96000		12,96000			
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	41,47200	291,00	12 068,35	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	dl*š*h: 3,6*3,6*3,2		41,47200			
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	41,47200	58,90	2 442,70	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 41,47200		41,47200			
9	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	9,50000	93,80	891,10	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	RN: 2,5*3,8		9,50000			
10	183405211RT1	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene.	m2	10,92500	33,40	364,90	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 9,50000 Koeficient 15%: 0,15		9,50000 1,42500			

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 6
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže	
Soupis:	01	Kovaný zahradní sloupek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	10,44000	270,00	2 818,80	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	přípojka: 0,9*0,8*(7,5+7)		10,44000			
12	00572451R	směs travní sadová, pro střední zátěž	kg	0,28290	161,50	45,69	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	1 balení 25 kg na 1250m2: 0,02*14,1450		0,28290			
Celkem za: 1 Zemní práce						139 977,80	

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
13	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,17600	2 190,00	2 575,44	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	bez dodávky a uložení výztuže dl*š*tl: 2,8*2,8*0,150		1,17600			
14	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04234	43 810,00	1 854,92	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	včetně distančních prvků 5,40 kg/m2: (dl*š)*kg: (2,8*2,8)*0,00540		0,04234			
15	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	4,99200	2 190,00	10 932,48	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 2,4*2*0,2*4+2,4*2,4*0,2		4,99200			
16	274351291R00	Bednění stěn základových pasů montáž bez materiálu	m2	24,96000	621,00	15 500,16	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dl*h*ks: 2,40*2*4 2,4*2,4		19,20000 5,76000			
17	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	24,96000	187,50	4 680,00	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 16: 24,96000		24,96000			
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání						35 543,00	

Díl:	5	Komunikace					
18	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	14,40000	198,50	2 858,40	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	vedení: š*dl: 0,8*(7,5+7+3,5)		14,40000			
19	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	12,96000	295,50	3 829,68	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	RN podklad: 3,6*3,6		12,96000			
20	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	15,13600	268,50	4 064,02	RTS 25/ I

komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 7
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže	
Soupis:	01	Kovaný zahradní sloupek	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 13,76000		13,76000			
		Koeficient 10%: 0,1		1,37600			
21	592452630R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	2,00000	438,50	877,00	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	10% rezerva: 2		2,00000			
Celkem za: 5		Komunikace				11 629,10	

Díl:	8	Trubní vedení					
22	894212131R00x	Retenční nádrž na vodu 8m3 D+M	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
		Včetně montáže a dodávky litinový poklop DN 400 v ceně. V komínku nádrže musí být hák na čerpadlo					
Celkem za: 8		Trubní vedení				30 000,00	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
23	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,92000	344,50	2 728,44	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 7,20000		7,20000			
		Koeficient 10%: 0,1		0,72000			
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 728,44	

Díl:	96	Bourání konstrukcí					
24	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	7,20000	49,90	359,28	RTS 25/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 7,20000		7,20000			
25	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	13,76000	55,40	762,30	RTS 25/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 13,76000		13,76000			
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				1 121,58	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
26	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	31,76665	125,50	3 986,71	RTS 25/ I
27	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo skloaminátových v otevřeném výkopu	t	31,76665	199,00	6 321,56	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				10 308,27	

Díl:	721	Vnitřní kanalizace
------	-----	--------------------

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 8			
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže				
Soupis:	01	Kovaný zahradní sloupek				
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
28	721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výkaz výměr: 7.5+7	m	14,50000	460,00	6 670,00	RTS 25/ I
29	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 Výkaz výměr: 7,5+7	m	14,50000	45,10	653,95	RTS 25/ I
Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace					7 323,95	
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
30	220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu	m	3,50000	79,60	278,60	RTS 25/ I
31	722178311R00x Kovaný zahradní sloupek	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod					8 278,60	
Díl: 724	Strojní vybavení					
32	724131111R00x Čerpadlo vodovodní	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
Celkem za: 724 Strojní vybavení					10 000,00	
Díl: M65	Elektroinstalace					
33	650010111R00x Elektroinstalace celkem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
Celkem za: M65 Elektroinstalace					10 000,00	
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
34	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,68000	330,50	1 546,74	RTS 25/ I
35	979999998R00 Poplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,68000	542,00	2 536,56	RTS 25/ I
36	979087391R00 Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,68000	191,00	893,88	RTS 25/ I
37	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	4,68000	14,00	65,52	RTS 25/ I
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					5 042,70	
Díl: VN	Vedlejší náklady					
38	005124010R Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I
Celkem za: VN Vedlejší náklady					5 000,00	
Díl: ON	Ostatní náklady					
39	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 25/ I
Celkem za: ON Ostatní náklady					3 500,00	

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 9			
Objekt:	02	Montáž a napojení retenční nádrže				
Soupis:	01	Kovaný zahradní sloupek				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služebStavba: **24_013 Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno**Objekt: **01** ObjektRozpočet: **2** Jednotlivé položky - méněpráceZadavatel IČO:
DIČ:Projektant: IČO:
DIČ:Zhotovitel: **Baraba Brno, s.r.o.** IČO: **26241170**
Petláková 552/25 DIČ: **CZ26241170**
620 00
Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-436 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-436 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12	%	0,00
Snížená DPH		%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	-436 000,00
Základní DPH	21	%	-91 560,00
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem bez DPH -436000,00**Cena celkem s DPH -527 560,00 CZK****Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-436 000,00	100,0
Cena celkem					-436 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
O:	01	Objekt
R:	2	Jednotlivé položky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	831230030RA01	Kompletní set nádrží na dešťovou vodu bez přepadu 5 m3	kompl	-2,00000	-218 000,00	-436 000,00		0,00		0,00	21,00	-527 560,00	0,79059	-1,58000	0,00000	0,00000		Vlastní

Včetně:

- dovozu, přesunu, montáže sběrné nádrže na dešťovou vodu
- dovozu a montáže vyklonpné odbočky na svodném potrubí

