

STRABAG a.s.

www.strabag.cz


Kačírkova 982/4

IČO: 60838744

CZ - 158 00 Praha 5 – Jinonice

DIČ: CZ60838744

STRABAG

STRABAG a.s. Oblast Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	Kontaktní osoba:  vedoucí provozní jednotky Tel.:  e-mail: 	Nabídku zpracoval:  kalkulant Tel.:  e-mail: 
---	--	---

Objednatel:	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
--------------------	--

V Plzni dne 09.07.2025

Nezávazný cenový odhad

Předkládáme Vám cenový odhad na stavbu:

Stříbro - chodník Tř. 5. května - OK

Cenový odhad platí do 31.8.2025

Náš cenový odhad na popídané práce činí:

Popis	Celkem částka bez DPH
Stříbro - chodník Tř. 5. května - OK	598 549,78 Kč
Celkem:	598 549,78 Kč

Cenový odhad je vypracován jako odhad nákladů dle předané projektové dokumentace. Termín, platební a ostatní podmínky realizace budou dohodnuty s vedoucím P.J. Množství bude fakturováno dle skutečně provedených prací. V případě upřesnění zadání může dojít k rekalkulaci cenového odhadu.

Dodavatel předem vylučuje přijetí cenového odhadu s dodatky a/nebo změnami ve smyslu §1740 odst. 3 NOZ.

Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel před podáním cenového odhadu neměl k dispozici obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) od zadavatele, dodavatel podává svůj odhad jako nezávazný, s tím, že cena může být po obdržení obchodních podmínek (smlouvy o dílo) rekalkulována.

Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel neměl před podáním cenového odhadu bližší informace o případné etapizaci prací, je uvedená cena kalkulována na jeden nájezd techniky. V případě rozdělení zakázky do více etap bude každý další nájezd kalkulován individuálně.

Dodavatel upozorňuje, že cenový odhad reflektuje aktuální ceny vstupních materiálů. V případě změn cen vstupních materiálů AB směsí bude provedena rekalkulace. Cenový návrh je zpracován na jeden nájezd finišerové sestavy. V případě ruční pokládky na jeden nájezd pracovníků.

Cenový odhad nezahrnuje:

- 1) Náklady spojené se zábory pozemků, místní a správní poplatky
- 2) Náklady na geodetické zaměření, rozsahy určí objednatel
- 3) Další náklady neuvedené v popisu cenové nabídky

Očekáváme Vaše stanovisko k našemu cenovému odhadu a těšíme se na možnou spolupráci s Vámi.

V případě požadavku na realizaci požadujeme sdělení termínu min. měsíc před zahájením prací.

S pozdravem


kalkulant


Nabídkový rozpočet - souplá prací

Název projektu: TB-CG-VE-25-116 - Sítňová - chodník T1, 8. května - OK

STRABAG

Objednatel: Město Sítňová, Masarykovo náměstí 1, 34001 Sítňová

Celkem [CZK] 508 549,78

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Sítňová - chodník T1, 8. května - OK				508 549,78
1.1.		Sítňová - chodník T1, 8. května - OK				508 549,78
1.1.1.		Zemní práce				130 753,12
1.1.1...1.		Odstanění podkladu železného tl přes 50 do 100 mm strojně pi přes 50 do 200 m2	m2			34 150,91
1.1.1...2.		Odstanění podkladu z kamene drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pi do 50 m2	m2			5 263,74
1.1.1...3.		Rozbrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pi do 50 m2	m2			2 195,37
1.1.1...4.		Hroubení ryh nezapažených tl do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			12 093,85
1.1.1...5.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			6 062,47
1.1.1...6.		Vytřídění obrub krajních obrubníků stojatých	m			26 218,75
1.1.1...7.		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			4 126,71
1.1.1...8.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			10 266,14
1.1.1...9.		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštění strojně	m2			6 971,84
1.1.1...10.		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2			4 217,25
1.1.1...11.		Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pi do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			10 977,00
1.1.1...12.		Založení parkového trávniku výševem pi do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			2 772,75
1.1.1...13.		celo: uměla trávní parkové	kg			1 444,31
1.1.2.		Komunikace pozemní				249 560,29
1.1.2...1.		Podklad ze železobetonu tl 50 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			39 200,51
1.1.2...2.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pi přes 100 do 300 m2	m2			95 726,34
1.1.2...3.		dlažba skládková betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			71 184,14
1.1.2...4.		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			6 180,91
1.1.2...5.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pi do 50 m2	m2			17 705,66
1.1.2...6.		dlažba skládková betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			17 062,44
1.1.2...7.		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			2 500,29
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 991,05
1.1.3...1.		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			66 189,90
1.1.3...2.		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m			23 476,19
1.1.3...3.		Výšková úprava vrat a vratek - vjezd	kus			12 324,96
1.1.4.		Přesun sutě				87 296,09
1.1.4...1.		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			14 251,05
1.1.4...2.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			11 399,62
1.1.4...3.		Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			2 442,92
1.1.4...4.		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 05 02	t			5 655,14
1.1.4...5.		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			843,46
1.1.4...6.		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			10 065,73
1.1.4...7.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			10 062,78
1.1.4...8.		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			3 235,57
1.1.4...9.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			29 339,82
1.1.5.		Přesun hmot				14 174,96
1.1.5...1.		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t			14 174,96
1.1.6.		Přesun hmot				14 784,27
1.1.6...1.		Vytýčení inženýrských sítí	kpl			4 493,47
1.1.6...2.		Zajištění, osazení, pronájem a demontáž dopravní inženýrského opatření	kpl			10 270,80