

DODATEK Č. 10

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:



číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐



spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
e-mail: kubikovajj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:
název: **Metrostav DIZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
e-mail: info@metrostavdiz.cz
ID: 355y79n

a

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zastoupený: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Ing. Františkem Skalou, ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň,
na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

e-mail: obchod@ggcz.eu

ID: i7vcy29

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 13372

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

e-mail: office@auboeck.cz

ID: 2x9n6mw

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny vážné nedostatky v DPS u jedné z hlavních nosných konstrukcí v rekonstruované části objektu na osách 2-5/D-F (přesný popis nedostatků viz. ZL č.80). Z důvodu jak nutnosti přepracování DPS, tak z důvodu rozsahu a složitosti prací dochází k nutnosti posunu harmonogramu o tři měsíce. O tyto tři měsíce je nutné prodloužit i vedlejší náklady spojené s realizací stavby. V tomto konkrétním případě se jedná o náklady spojené s prodloužením DIO. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS. (*specifikace změnového listu č. 77*)

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny vážné nedostatky v DPS u jedné z hlavních nosných konstrukcí rekonstruované části objektu na osách 2-5/D-F (přesný popis nedostatků viz. ZL č.80). Z důvodu jak nutnosti přepracování DPS, tak z důvodu rozsahu a složitosti prací dochází k nutnosti posunu harmonogramu o tři měsíce. O tyto tři měsíce je nutné prodloužit i vedlejší a ostatní náklady spojené s realizací stavby. V tomto konkrétním případě se jedná o vedlejší rozpočtové náklady stavby. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS. (*specifikace změnového listu č. 78*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zdivo v úrovni 1.NP, 2.NP nemá dostatečnou pevnost a únosnost k tomu, aby z něj před vybouráním otvorů mohly být vyřezány pilíře, které následně ponesou konstrukce ve vyšších podlažích. Dále se pak obdobný problém s pevností a únosností zdiva opakuje na ose 5 v úrovni 3.NP a 4.NP u hlavního schodiště, kde opět mělo dojít k vybourání otvorů v neúnosném zdivu a dále pak ve 4.NP, kde měla být dle DPS změněna tl. zdiva tak, že mělo dojít k jeho celoplošnému odfrézování ze strany nové přístavby. Navrhovaná úprava nosné zdi na ose 5 v úrovni 4. NP v místě návaznosti na novou přístavbu oslabovala tuto zeď o více než polovinu její tloušťky. V průběhu provádění prací vyšlo též najevo, že všechny výše uvedené navrhované změny nejsou v rámci DPS dostatečně technicky a ani konstrukčně vyřešeny. Stavebně technický průzkum v místech navržených změn, které velmi výrazně zasahují do statiky objektu, nebyl proveden v takové míře, která byla potřebná k provedení odpovídajícího konstrukčního řešení a ani upozornění, která STP obsahoval nebyla do DPS dostatečně zapracována. Dále pak bylo zjištěno, že v místě výše uvedených problematických konstrukcí mezi osami E a F navíc zcela chybí konstrukční vyřešení návaznosti ponechávané původní klenby v úrovni stropu nad 2.NP. DPS vůbec neřešila to, jak vybourat zdivo, do kterého je stávající klenba po celé délce paty klenby opřena a zároveň zachovat tuto klenbu s celou skladbou podlahy s historickou mozaikovou dlažbou nad touto klenbou. S ohledem na kumulaci nedostatků konstrukčního a technického řešení DPS bylo nutné v těchto místech (osa 2-5 a D-F) ve všech podlažích zastavit veškeré stavební práce, provést dostatečné dodatečné statické zabezpečení již částečně vybouraných stávajících konstrukcí a nechat projekčně zpracovat nutné technické a konstrukční změny na osách D–F a 2-5, včetně soupisu prací změny. Vzhledem k tomu, že se jedná o konstrukční problémy s podstatným vlivem na provádění nosných konstrukcí i v části nové přístavby, dochází ke značnému zpoždění většiny stavebních prací a dodávek v rámci celé stavby s výrazným dopadem do harmonogramu stavby. Časový dopad do termínu dokončení díla byl dále zvýšen i o nutnost staticky zajistit sloup na ose E-F/2, který se vlivem přenosu zatížení ostatních konstrukcí a vlivem skrytého průduchu komínu začal drtit a je nutné jej

celý staticky zajistit. I zde se jednalo o nedostatečné aplikování výsledků průzkumu objektu, konkrétně průzkumu stavebně historického, ve kterém byl v tomto místě komínový průduch zakreslen v historické archivní dokumentaci. Výše uvedené práce je nutné provést předtím, než lze pokračovat v provádění sloupů na ose E-F/2-5 a až po následném provedení železobetonové desky 2. NP. Dokončení prací v daném místě předchází provedení stropu 4. NP, deska č. 405, kde podpěrné nosné stojky jsou v kolizi s prováděním prací v úrovni 3.NP i následným vyzdřením nové klenby nad 2.NP. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS. (*specifikace změnového listu č. 80*)

Změna specifikovaná ve změnovém listu č. 80 má dopad do konečného termínu a dále do milníků stavby uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Vložením těchto dodatečně požadovaných prací došlo k úpravě harmonogramu a navýšení časové náročnosti stavby o 90 dní. Tato změna má dopad rovněž do časových milníků stavby – Příloha č.2 smlouvy. Konkrétně se týká milníků/uzlových bodů č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.11, č.14, č. 15, č.17.

Tuto změnu (*specifikace změnového listu č. 80*) bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 4 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 10 (tzn. dle změnových listů č. ZL 77, ZL 78, ZL 80) činí 560 565 978,80 Kč bez DPH.**

7. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. XXI. podčl. D odst. 5 smlouvy, aby jeho znění odpovídalo předmětu plnění a povinnostem zhotovitele plynoucím z této smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel je srozuměn, že realizace projektu je financována z dotačního programu „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“ a že podpořené projekty musí být realizačně ukončeny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem dotace. Ukončením projektu se pro tyto účely rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Zhotovitel je povinen ve lhůtách vyplývajících z harmonogramu realizace díla poskytovatele dotace předložit veškeré podklady nezbytné pro zajištění uvedení stavby k trvalému provozu, a to v rozsahu a kvalitě požadované osobami odpovědnými za zajištění řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti výhradně zhotovitelem bude považováno za porušení smlouvy s možnými negativními dopady na čerpání dotace.

V případě, že v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem dojde ke krácení, odebrání nebo jiné korekci dotace poskytnuté objednateli, strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že taková korekce dotace bude považována za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tuto škodu objednateli nahradit v plné výši. Tento odstavec se neuplatní v případě, že objednatel předá staveniště zhotoviteli po termínu uvedeném v čl. V odst. 2 této smlouvy. “

8. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. XXVII. odst. 6 písm. e) a f), jež nově zní:

„e. restaurátor vykonávající dohled nad uměleckořemeslnou děl v kameni:

jméno a příjmení: Jan Korecký

kontakt:



f. restaurátor vykonávající dohled nad uměleckořemeslnou děl ve dřevě:

jméno a příjmení: Mgr. Jaroslav Fuka, akad. mal. a rest.

kontakt:



9. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění Přílohy č. 2 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. B odst. 3 písm. b smlouvy.

Aktualizované znění uvedené Přílohy č. 2 smlouvy je přílohou tohoto dodatku.

Popis jednotlivých uzlových bodů se zdůvodněním posunu (Příloha č. 2)

Uzlový bod č. 3 – dokončení nových nosných prvků konstrukce – stávající objekt – vlivem změn v rozsahu prací v rámci provedených víceprací na osách E-F/2-5 je termínový posun nosných konstrukcí. Tento uzlový bod vychází z upraveného harmonogramu a navazuje přímo na dokončení nosných konstrukcí v 1NP.

Uzlový bod č. 4 – uzavření stavby proti klimatickým vlivům – z důvodu změny termínů provedení nových nosných konstrukcí přístavby došlo k posunu dokončení provedení střešních plášťů. Stavba bude ochráněna proti klimatickým vlivům provedením parotěsných asfaltových pásů v podlahách 5NP.

Uzlový bod č. 5 – dokončení vnějších obvodových plášťů – práce přímo navazují na provedení prací souvisejících s uzlovými body č. 3 a č. 4. Práce na lehkém obvodovém plášti nelze zahájit před dokončením prací souvisejících UB č. 3. Provedení fasády staré části objektu nelze dokončit do dokončení montáže střešního pláště na objektu, souvisí s UB č. 4.

Uzlové body č. 6 – č. 8 – dokončení hlavních/pátečních rozvodů instalací VZT, RTCH, ZTI, Silnoproud, Slaboproud a MaR, - změna vyvolaná vlivem posunu dokončení prací na osách E-F/2-5, tedy prací související se změnou dle změnového listu č. 80. Do dokončení nosných konstrukcí a případných povrchových úprav není možné dokončit hlavní rozvody instalací.

Uzlový bod č. 11 – dokončení EPS a ERO – tento uzlový bod lze dokončit společně s dokončením Díla. Jedná se o dokončení části, která je dokončená teprve až po montáži koncových prvků a provedení funkčních zkoušek, které lze provést pouze na dokončeném objektu

Uzlový bod č. 14 – dokončení HTÚ – Po provedení vnějších obvodových plášťů dle uzlového bodu č. 3 je možné demontovat lešení, které slouží k provedení těchto prací. Po demontáži lešení, které je postavené okolo celého objektu, je možné zahájit práce na provádění HTÚ okolo objektu a s tím související práce (dokončení propojení dešťových kanalizací, rozvody areálových rozvodů NN, VO a odvodnění).

Uzlový bod č. 15 – dokončení komunikací a zpevněných ploch – po provedení HTÚ je možné zahájit práce na provádění skladeb komunikací a zahájení pokládky dlažeb. Předpokládaná doba realizace těchto prací se nemění, protože se jedná o stejný rozsah prací.

Uzlový bod č. 17 – dokončení úpravy nábreží – tento uzlový bod je možné dokončit do třech měsíců od provedení kompletních HTÚ, v návaznosti na další části výstavby a v souladu s uvažovanými pracemi.

10. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo	3 949 909,24 Kč
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo	5 151 235,34 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	5 151 235,34 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	560 565 978,80 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 77, ZL 78, ZL 80 a Příloha č. 2 v aktualizovaném znění.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23.6.2025, č. 972/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
24.07.2025 07:39:10

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
24.07.2025 11:55:30

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s. r. o.

 **Ing. Kamil Vykydal**
Digitální podpis:
11.07.2025 15:05:26

Kamil Vykydal
Výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.

 **Ing. František Skala**
Digitální podpis:
10.07.2025
17:36:55

František Skala

ředitel pozemních staveb Plzeň
GEOSAN GROUP a. s.

**Ing. Jan
Vilánek**
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2025.07.07
17:06:26 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.10

č. ZL	název ZL	popis ZL	odpočet	přípočet	odst. §222	
77	Prodloužení pronájmu DIO	Poměrové navýšení dotčených položek na DIO -prodloužení pronájmu DIO (servis a údržba) a SSZ.		649 590,08 Kč	6	
78	Prodloužení termínu - VRN	Poměrové navýšení dotčených položek z VRN o celkové prodloužení termínu o 3 měsíce. Je zohledněno zřízení/demontáž u agregovaných položek. Prodloužení je nárokováno pouze za pronájem.		1 446 500,98 Kč	6	
80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F	Během provádění prací v prostoru kolem osy EF a na ose 5 bylo zjištěno, že zdívo, jak v úrovni 1.NP, tak v úrovni 2.NP, 3.NP a 4.NP je nesoudržné s nedostatečnou pevností a únosností a není tak technicky možné provést vyřezání otvorů s ponecháním pilířů ze stávajícího zdíva. Navíc, v chodbě v úrovni 2.NP byla vedle hlavního schodiště mezi osami e a F klenba, která svým zaklenuutím zasahovala mimo stropní desku 2.NP. Před provedením bourání nosného zdíva bylo tedy nutné komplexně staticky posoudit provedení této části, které nebylo projektovou dokumentací DPS dostatečně technicky vyřešeno. Na základě zjištění statika a konzultace s NPÚ byla v případě klenby zvolena varianta č. 3, demontáže klenby v místnosti číslo 319 a její následné náhrady tvarově a materiálově shodnou konstrukcí s částečným zpětným využitím původního vybouraného materiálu. Dále byl statikem stanoven postup provedení železobetonové stropní desky nad 2.NP mezi osami E-F/2-5 a provedení železobetonových sloupů namísto sloupů zděných (vyřezaných ze stávajícího zdíva) včetně doplnění dalších statických zajištění pro další provádění dalších návazných stavebních v této části objektu. Vzhledem k tomu, že provedení desky stropu 2. NP technologicky předchází provedení dalších nosných konstrukcí nové přístavby, která se nachází na kritické cestě harmonogramu prací, má toto zjištění dopad celkového termínu realizace, respektive do termínu dokončení Díla. Na základě předložené revize DPS je nutné nejprve provedení statického zabezpečení kci, které mají vazby do dalších okolní kci konstrukcí. Po těchto opatření může být zahájeno provádění prací dle předloženého postupu od statika AD. Podrobněji je postup a řešení v rámci revize DPS. Oproti původnímu harmonogramu došlo vlivem těchto změn a doplnění projektové dokumentace i ke změně kritické cesty z nové přístavby do prostoru stávající části. Vlivem výše popsaného, dochází tedy k nezbytné nutné úpravě harmonogramu a navýšení časové náročnosti stavby o 90 dní. Časový dopad do termínu dokončení díla byl navíc zvýšen i o nutnost staticky zajistit sloup na ose E-F/2, který se vlivem přenosu zatížení ostatních konstrukcí a vlivem skrytého průduchů komínu začal drtit a je nutné jej celý staticky zajistit. Výše uvedené práce je nutné provést předtím, než lze pokračovat v provádění sloupů na ose E-F/2-5 a následném provedení železobetonové desky 2. NP. Dokončení prací v daném místě předchází provedení stropu 4. NP, deska č. 405, kde podpěrné nosné stojky jsou v kolizi s prováděním prací v úrovni 3.NP i následným vyzdřením nové klenby nad 2.NP.	V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny vážné nedostatky v DPS u jedné z hlavních nosných konstrukcí rekonstruované části objektu na osách 2-5/D-F (přesný popis nedostatků viz.ZL č.80). Z důvodu jak nutnosti přepracování DPS, tak z důvodu rozsahu a složitosti prací dochází k nutnosti posunu harmonogramu o tři měsíce. O tyto tři měsíce je nutné prodloužit i vedlejší náklady spojené s realizací stavby. V tomto konkrétní případě se jedna o náklady na pronájem spojené s prodloužením DIO.			

Celkem přípočty

Celková cena dodatku č.10 SoD

0,00 Kč 5 151 235,34 Kč bez DPH

5 151 235,34 Kč bez DPH

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.77 - Prodloužení DIO

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	649 590,08
Celkem (bez DPH)	649 590,08

Investor:	Datum a podpis: 24. 4. 2025
Zhotovitel: Prodloužení DIO dle ZL č.13 - uzavírka cyklostezky (nábřeží) a prodloužení pronájmu SSZ křižovatky ulice Lidická-Dukelská.	Datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (067)
TDS:	Datum a podpis: 24/04/25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.10 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce**

Objekt: **SO 01 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce**

Rozpočet: **ZL č.77 Prodloužení DIO**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 České Budějovice-České Budějovice

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			649 590,08
Celkem			649 590,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	649 590,08 CZK
Základní DPH	21 %	136 413,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 786 004,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.10 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
 Popis objektu: SO 01 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
 Popis rozpočtu: ZL č.77 - Prodloužení DIO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní a vedlejší náklady stavby	ON			649 590,08	100,0
Cena celkem					649 590,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.10	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.77	Prodloužení DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní a vedlejší náklady stavby				649 590,08						
1	040001000	DIO - uzavírka nábreží (pronájem/servis)	den	446,00000	536,48	239 270,08	21,00	289 516,80	0,00000	0,00000	ZL č.13	pol.č.4584b
		období: 11.10.2024 - 31.12.2025										
2	040001000	PROVIZORNÍ SSZ (pronájem/údržba)	den	446,00000	920,00	410 320,00	21,00	496 487,20	0,00000	0,00000	ZL č.13	pol.č.4584c
		období: 11.10.2024 - 31.12.2025										

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.80	

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

3 055 144,28

Celkem (bez DPH)

3 055 144,28

Investor:			Investor, datum a podpis: 14. 4. 2024
<u>Zhotovitel:</u> Během provádění prací v prostoru kolem osy EF a na ose 5 bylo zjištěno, že zdivo, jak v úrovni 1.NP, tak v úrovni 2.NP, 3.NP a 4.NP je nesoudržné s nedostatečnou pevností a únosností a není tak technicky možné provést vyřezání otvorů s ponecháním pilířů ze stávajícího zdiva. Navíc, v chodbě v úrovni 2.NP byla vedle hlavního schodiště mezi osami e a f klenba, která svým zaklenutím zasahovala mimo stropní desku 2.NP. Před provedením bourání nosného zdiva bylo tedy nutné komplexně staticky posoudit provedení této části, které nebylo projektovou dokumentací DPS dostatečně technicky vyřešeno. Na základě zjištění statika a konzultace s NPÚ byla v případě klenby zvolena varianta č. 3, demontáže klenby v místnosti číslo 319 a její následné náhrady tvarově a materiálově shodnou konstrukcí s částečným zpětným využitím původního vybouraného materiálu. Dále byl statikem stanoven postup provedení železobetonové stropní desky nad 2.NP mezi osami E-F/2-5 a provedení železobetonových sloupů namísto sloupů zděných (vyřezaných ze stávajícího zdiva) včetně doplnění dalších statických zajištění pro další provádění dalších návazných stavebních v této části objektu. Vzhledem k tomu, že provedení desky stropu 2. NP technologicky předchází provedení dalších nosných konstrukcí nové přístavby, která se nachází na kritické cestě harmonogramu prací, má toto zjištění dopad celkového termínu realizace, respektive do termínu dokončení Díla. Na základě předložené revize DPS je nutné nejprve provedení statického zabezpečení kci, které mají vazby do dalších okolní kci konstrukcí. Po těchto opatření může být zahájeno provádění prací dle předloženého postupu od statika AD. Podrobněji je postup a řešení v rámci revize DPS. Oproti původnímu harmonogramu došlo vlivem těchto změn a doplnění projektové dokumentace i ke změně kritické cesty z nové přístavby do prostoru stávající části. Vlivem výše popsaného, dochází tedy k nezbytně nutné úpravě harmonogramu a navýšení časové náročnosti stavby o 90 dní. Časový dopad do termínu dokončení díla byl navíc zvýšen i o nutnost staticky zajistit sloup na ose E-F/2, který se vlivem přenosu zatížení ostatních konstrukcí a vlivem skrytého průduchů komínu začal drtit a je nutné jej celý staticky zajistit. Výše uvedené práce je nutné provést předtím, než lze pokračovat v provádění sloupů na ose E-F/2-5 a následném provedení železobetonové desky 2. NP. Dokončení prací v daném místě předchází provedení stropu 4. NP, deska č. 405, kde podpěrné nosné stojky jsou v kolizi s prováděním prací v úrovni 3.NP i následným vyzděním nové klenby nad 2.NP.	Dopad do času: 90 dní do konečného termínu dokončení.	Rizika: prodloužení konečného termínu výstavby	Zhotovitel, datum a podpis:
TDS:			TDS, datum a podpis: 24/04/24

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.09 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce**
 Objekt: **SO 01 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce**
 Rozpočet: **ZL č.80 Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 České Budějovice-České Budějovice

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 387 867,39
PSV			667 276,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 055 144,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 055 144,28 CZK
Základní DPH	21 %	641 580,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 696 724,58 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: DOD č.09 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.80 - Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			144 420,00	4,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			825 172,23	27,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			602 780,91	19,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 994,30	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 096,68	1,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			16 853,75	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			230 811,42	7,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			237 154,47	7,8
713	Izolace tepelné	PSV			12 069,58	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 961,39	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			168 784,20	5,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			397 086,30	13,0
783	Nátěry	PSV			4 375,42	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			263 583,63	8,6
Cena celkem					3 055 144,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				144 420,00						
1	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	83,00000	1 740,00	144 420,00	0,02133	1,77039	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a

provizorní zajištění klenby dle :

D.1.2.A.1 - DODATEK TZ - POSTUP VYBOURÁNÍ A

5x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a
rektifikace - v úrovni 2.NP : (0,82*2+1,8)*5

17,20000

provizorní statické zabezpečení ve všech úrovních

8x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a

65,80000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				825 172,23						
2	311238116R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na maltu	m2	35,80750	1 969,86	70 535,76	0,30586	10,95208	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

výkres č.D.1.1.b.1.2.4 - skica doplnění 27.9.2024 :

dočasné dozdívky - dle skutečného zaměření na

2.NP - místnost č.228 :

strana 1 :

otvor š. 1650 mm, v.2200 mm : 1,65*2,2

3,63000

otvor š. 650 mm, v. 1850 mm : 0,65*1,85

1,20250

otvor š. 1200 mm, v. 1000 mm : 1,2*1

1,20000

otvor š. 1250 mm, v. 3000 mm : 1,25*3

3,75000

strana 2 :

otvor š. 1000 mm, v.1900 mm : 1*1,9

1,90000

otvor š. 1250 mm, v.3300 mm : 1,25*3,3

4,12500

otvor š. 700 mm, v. 2000 mm : 0,7*2

1,40000

otvor š. 600 mm, v. 1500 mm : 0,6*1,5

0,90000

otvor š. 1200 mm, v. 1000 mm : 1,2*1

1,20000

Mezisoučet

19,30750

3.NP :

místnost č.319 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		vyzdívka na pravé straně hlavního schodiště pro osu 5										
		otvor š. 1200 mm, v.2500 mm : 1,2*2,5		3,00000								
		vyzdívky na levé straně hlavního schodiště (osa 5 a										
		otvor š.1200 mm, v. 1500 mm : 1,2*1,5		1,80000								
		otvor š. 1200 mm, v.2000 mm : 1,2*1,5		1,80000								
		otvor š. 1200 mm, v. 2250 mm : 1,2*2,25		2,70000								
		otvor š. 600 mm, v. 750 mm (tři řady) : 0,6*0,75*3		1,35000								
		Mezisoučet		10,65000								
		4.NP :										
		místnost č.417 :										
		otvor š.1300 mm, v.2250 mm - dva otvory : 1,3*2,25*2		5,85000								
		Mezisoučet		5,85000								
3	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šifky 600 mm	kus	4,00000	218,50	874,00	0,01260	0,05040	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP :										
		prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno		1,00000								
		prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno		1,00000								
		prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno		2,00000								
4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,63518	11 500,00	7 304,57	0,01709	0,01086	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks :		0,09776								
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks :		0,12969								
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks :		0,05925								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks :		0,07491								
		Mezisoučet		0,36161								
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku										
		prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno		0,07708								
		Plo 60/6 mm - délka 2000 mm 1 ks -		0,00570								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno		0,09776								
		prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno		0,08648								
		Plo 60/6 mm - délka 2300 mm 1 ks -		0,00656								
		Mezisoučet		0,27358								
5	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,01583	43 950,00	695,73	1,10474	0,01749	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.30
		VTD 23-14-11 - Z1 osa 2-5/E-F - VCP :										
		betonový roznášecí blok pod SL303 : 5,1*2/1000		0,01020								
		betonový roznášecí blok pod SL304 : 4,19/1000		0,00419								
		prořez, ztrátné 10% : 0,01439*0,1		0,00144								
6	311231.R01	Zdivo z CP	m3	14,54674	12 525,71	182 208,25	1,83500	26,69327	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.119
		výkres č.D.1.1.b.1.2.4 - skica doplnění 27.9.2024 :										
		dočasné dozdivky - dle skutečného zaměření na										
		2.NP :										
		místnost č. 228 :										
		otvor š.400 mm, v.400 mm : 0,4*0,4*0,82		0,13120								
		podezdívka nosníku : 0,82*1*0,25		0,20500								
		3.NP :										
		místnost č.319 :										
		otvor š. 1300, v. 1500 mm, hl.300 mm : 0,3*1,3*1,5		0,58500								
		4.NP :										
		místnost č.403 :										
		otvor š.1300 mm, v.2250 mm, hl. 300 mm :		0,87750								
		Mezisoučet		1,79870								
		výkres č. D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP - rev.3 :										
		nové zdivo stěny chodby mezi osami E - F :										
		pilíř u vstupního schodiště : 0,7*0,065*3,2		0,14560								
		0,58*0,65*3,7		1,39490								
		0,8*0,4*2,5		0,80000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		Mezisoučet		2,34050								
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY zazdívký po provizorních překladech :										
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks :		0,19500								
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks :		0,21750								
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks :		0,09938								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks :		0,12563								
		Mezisoučet		0,63750								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP - rev.4 :										
		zdivo na ose 5 :										
		3.NP : $0,54 \cdot (0,463 + 0,423) \cdot 3,4$		1,62670								
		$0,54 \cdot (0,565 + 0,2) \cdot 4,32$		1,78459								
		$0,54 \cdot (0,549 + 0,2) \cdot 4,32$		1,74727								
		Mezisoučet		5,15856								
		výkres č. D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		zdivo na ose 5 :										
		4.NP : $0,165 \cdot 8,56 \cdot 3,265$		4,61149								
		Mezisoučet		4,61149								
7	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,33112	4 095,16	5 451,15	2,50200	3,33046	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 68
		Jedná se pouze o beton.										
		stěna ST404 změna na ose 5 - navýšení oproti VTD : 13,24148-11,92354		1,31794								
		ztrátné, nepřesnosti zaměření, apod. 1% :		0,01318								
8	330311714	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 30/37	m3	28,09588	5 264,23	147 903,17	2,50200	70,29589	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 51
		VTD 23-14-11 - Z1 osa 2-5/E-F - VCP :										
		sloup 104 - 650/500 mm - 8ks : $0,65 \cdot 0,5 \cdot 2,9 \cdot 8$		7,54000								
		sloup SL205 - 650/500 mm - 3ks : $0,65 \cdot 0,5 \cdot 3,99 \cdot 3$		3,89025								
		sloup SL205.1 - 650/500 mm - 1ks :		1,22892								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		sloup SL206 - 650/500 mm - 4ks : 0,65*0,5*3,99*4		5,18700								
		sloup SL301 - 650/500 mm - 4ks : 0,65*0,5*4,27*4		5,55100								
		sloup SL302 VTD - obdélníkový 650/500 mm osa 5 -		1,40400								
		sloup SL303 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 2ks		1,70000								
		sloup SL304 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 1ks		1,01250								
		betonový roznášecí blok pod SL302 : 0,31*0,11*0,25*2		0,01705								
		betonový roznášecí blok pod SL303 : 0,25*0,39*1*2		0,19500								
		betonový roznášecí blok pod SL304 : 0,3*0,42*0,73		0,09198								
		Mezisoučet		27,81770								
		ztrátné, rozdíly v zaměření apod. 1% : 27,8177*0,01		0,27818								
9	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2	m2	198,88000	1 190,80	236 826,30	0,00275	0,54692	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.52
		VTD 23-14-11 - Z1 osa 2-5/E-F - VCP :										
		sloup 104 - 650/500 mm - 8ks : (0,65+0,5)*2*2,9*8		53,36000								
		sloup SL205 - 650/500 mm - 4ks : (0,65+0,5)*2*3,99*3		27,53100								
		sloup SL205.1 - 650/500 mm - 4ks :		9,17700								
		sloup SL206 - 650/500 mm - 4ks : (0,65+0,5)*2*3,99*4		36,70800								
		sloup SL301 - 650/500 mm - 4ks : (0,65+0,5)*2*4,27*4		39,28400								
		sloup SL302 VTD - obdélníkový 650/500 mm osa 5 -		9,93600								
		sloup SL303 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 2ks		13,60000								
		sloup SL304 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 1ks		8,10000								
		betonový roznášecí blok pod SL303 - 2ks :		0,89000								
		betonový roznášecí blok pod SL304 - 1ks :		0,29400								
		Mezisoučet		198,88000								
10	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2	198,88000	223,06	44 362,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.53
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 198,88000		198,88000								
11	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	2,60292	43 950,00	114 398,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.56

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Gen.	Cenová
		VTD 23-14-11 - Z1 osa 2-5/E-F - VCP :										
		sloup 104 - 650/500 mm - 8ks : 0,59816		0,59816								
		sloup SL205 - 650/500 mm - 3ks : 0,29322		0,29322								
		sloup SL205.1 - 650/500 mm - 1ks : 0,12105		0,12105								
		sloup SL206 - 650/500 mm - 4ks : 0,3958		0,39580								
		sloup SL301 - 650/500 mm - 4ks : 0,41648		0,41648								
		sloup SL302 VTD - obdélníkový 650/500 mm osa 5 -		0,12510								
		sloup SL303 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 2ks		0,17676								
		sloup SL304 VTD - čtvercový 500/500 mm osa 5 - 1ks		0,10342								
		betonový roznašecí blok pod SL302 : 0,12791		0,12791								
		betonový roznašecí blok pod SL303 : 0,00222*2		0,00444								
		betonový roznašecí blok pod SL304 : 0,00395		0,00395								
		Mezisoučet		2,36629								
		prořez, ztrátne 10% : 2,36629*0,1		0,23663								
12	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,00129	43 950,00	56,70	1,04632	0,00135	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.73
		stěna ST404 změna na ose 5 - navýšení oproti VTD : 1,92806-1,92689		0,00117								
		prořez, ztrátne 10% : 0,00117*0,1		0,00012								
13	34136182R1	Výztuž kotvení stěn a sloupů	t	0,03253	43 950,00	1 429,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.74
		kotvení stěn KST301-305- R1 - změna na ose 5 - rozdíl oproti VTD : 0,58935-0,55978		0,02957								
		Mezisoučet		0,02957								
		prořez, ztrátne 10% : 0,02957*0,1		0,00296								
14	13482710R	Tyč ocelová IPE 180, S235JR	t	0,10754	33 000,00	3 548,82	1,00000	0,10754	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP - revize R2 - klenba v ose E-F : výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP : prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks :		0,10754								
15	13482715R	Tyč ocelová IPE 200, S235JR	t	0,29023	33 000,00	9 577,59	1,00000	0,29023	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP - revize R2 - klenba v ose E-F :										
		výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks :		0,14266								
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks :		0,06518								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks :		0,08240								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				602 780,91						
16	411244272	Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m cihly ve specifikaci	m2	33,37840	1 144,83	38 212,59	0,10728	3,58083	0,00000	0,00000	ÚRS	kulace z cen Ú
		Kalkulace ceny klenby bez materiálu - cihel - viz příloha										
		obnova cihelné klenby místnosti č.228 - rozpětí klenby - půdorysný průmět 1750 mm : 2,2*15,172		33,37840								
		předpoklad využití vybouraného materiálu 50-70 % :										
17	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	55,70475	624,00	34 759,76	0,03046	1,69677	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		deska D206a :										
		rozšíření desky : 15,241		15,24100								
		deska D206b :										
		čelo stropní desky - oddělení stropní desky před		17,30375								
		vložení polystyrenové desky a nöpové fólie :										
		čelo stropní desky - návaznost klenby - dobetonávka -		15,16000								
		Mezisoučet		47,70475								
		deska D303a - rozšíření na ose 5 : 8		8,00000								
		Mezisoučet		8,00000								
18	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	55,70475	125,00	6 963,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,70475		55,70475								
19	411353101R00	Bednění klenob tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	33,37840	756,00	25 234,07	0,01132	0,37784	0,00000	0,00000	ZL č.14	pol.č.03
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 33,37840		33,37840								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
20	411353102R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	33,37840	171,00	5 707,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.14	pol.č.04
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 33,37840				33,37840								
21	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	311,00	1 244,00	0,05610	0,22440	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.10
výpis válcované oceli - překlady 2.NP :												
prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno				1,00000								
prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno				1,00000								
prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno				2,00000								
22	41132-01	Nájem systémového bednění s podepřením	m2	496,86900	575,68	286 037,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
specifikace použitých systémových segmentů a cena jejich nájmu viz příloha č.1												
pronájem 4 měsíce : (6,555*15,16)*4				397,49520								
6,555*15,16				99,37380								
23	411321414b	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,64637	4 095,16	31 313,11	2,50201	19,13129	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.45
deska D204 :												
rozšíření desky D201 u schodiště - osa 5 : 0,3*0,4*7,24				0,86880								
Mezisoučet				0,86880								
deska D206a :												
rozšíření desky : 0,3*0,845*15,241				3,86359								
Mezisoučet				3,86359								
deska D206b :												
rozšíření desky : 0,3*0,51*15,16				2,31948								
Mezisoučet				2,31948								
deska D303a - rozšíření na ose 5 : 0,3*0,17*8				0,40800								
Mezisoučet				0,40800								
ztrátné, nepřesnosti zaměření, apod. 2,5% :				0,18650								
24	411351021b	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	m2	15,83285	714,94	11 319,54	0,00552	0,08740	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.46
deska D206a :												
rozšíření desky : 0,82*1,8*5				7,38000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		deska D206b :		6,78240								
		Mezisoučet		14,16240								
		deska D303a - rozšíření na ose 5 : 8*0,17		1,36000								
		nepřesnosti v zaměření, přesahy bednění 2% :		0,31045								
25	411351022b	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	m2	15,83285	245,94	3 893,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.47
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,83285		15,83285								
26	411354315b	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	m2	15,83285	256,23	4 056,85	0,00100	0,01583	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.48
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 15,83285		15,83285								
27	411354316b	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	m2	15,83285	116,68	1 847,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.49
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,83285		15,83285								
28	411361821a	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,64685	43 950,00	72 379,06	1,05600	1,73907	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.50
		deska D101b - tl.200 mm (značení neodpovídá DPS) :										
		doplňková výztuž : 0,44423		0,44423								
		Mezisoučet		0,44423								
		deska D201, D202, D203, D204, D205, D207, D208 :										
		rozšíření v ose 5 :										
		horní výztuž : 10,26381-10,2599		0,00391								
		spodní výztuž : 21,28034-21,25769		0,02265								
		Mezisoučet		0,02656								
		deska D206a, b :										
		horní výztuž : 2,41422-2,33374		0,08048								
		spodní výztuž : 7,4182-7,2549		0,16330								
		doplňková výztuž : 0,23084		0,23084								
		Mezisoučet		0,47462								
		deska D302, D303a, D308, D309, D310 :										
		horní výztuž : 3,99606-3,85187		0,14419								
		spodní výztuž : 9,99916-9,76698		0,23218								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		Mezisoučet		0,37637								
		deska D405 :										
		horní výztuž : 0,18221-0,19136		-0,00915								
		spodní výztuž : 0,61433-0,60984		0,00449								
		Mezisoučet		-0,00466								
		deska D406, D407, D408 :										
		horní výztuž : 1,42782-1,2478		0,18002								
		spodní výztuž : 4,34507-4,34507										
		Mezisoučet		0,18002								
		prořez, ztrátne 10% : 1,49714*0,1		0,14971								
29	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,49545	43 950,00	21 775,03	1,05500	0,52270	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.67
		Množství výztuže (kg/m3)_300										
		osa 5-7/D-G - "změna na ose 5" :										
		průvlak PR301 : 0,21867		0,21867								
		průvlak PR302 : 0,23174		0,23174								
		Mezisoučet		0,45041								
		prořez, ztrátne 10% : 0,45041*0,1		0,04504								
30	KC_0005	Nosníky - žel. bet konstrukce	m3	4,11420	7 092,18	29 178,65	2,50200	10,29373	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.66
		Kompletní D+M, včetně betonové směsi, bednění, odbednění a podpěrné konstrukce										
		průvlak PR301 : 0,54*0,92*7,495		3,72352								
		průvlak PR302 : 0,3*0,27*3,95+0,3*0,2*0,5		0,34995								
		ztrátne, rozdíly v zaměření apod. 1% : 4,07347*0,01		0,04073								
31	HZS1292	Hzs - Stavební dělník	h	35,00000	413,00	14 455,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		jedná se odhad - bude fakturováno dle skutečnosti :										
		cihly :										
		manipulace s vybouraným stavebním materiálem pro		5,00000								
		uložení vybouraného materiálu na palety : 10		10,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		aktivace provizorních překladů : 10		10,00000								
		demontáž provizorních táhel : 5*2		10,00000								
32	59610002.A	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	786,81233	16,60	13 061,08	0,00440	3,46197	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		obnova cihelné klenby místnosti č.228 - rozpětí klenby		472,08740								
		předpoklad nového materiálu 30% - spotřeba 44,9										
		rezerva 20% pro případ, že nebude možné použít v plném rozsahu rozebraný materiál :		314,72493								
33	DRK..06601317	DELTA-MS profilovaná fólie pro ochranu zákl. zdíva (rozměr 1,0 x 20m; role/ 20m2)	m2	6,35913	78,20	497,28	0,00015	0,00095	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		deska D206b :										
		čelo stropní desky - oddělení stropní desky před		6,35913								
		vložení polystyrenové desky a nöpové fólie :										
34	IDP.EPS100	Izolační deska EPS 100	m3	0,57232	1 476,84	845,23	0,02000	0,01145	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		deska D206b :										
		čelo stropní desky - oddělení stropní desky před		0,57232								
		vložení polystyrenové desky a nöpové fólie :										
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				36 994,30						
35	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,00310	5 100,00	10 215,81	2,52500	5,05783	0,00000	0,00000	SoD	pol.č.178
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		výkres č. - DPS - D.1.1.b.2.2.6 - ZOBRAZENÍ KLENBY										
		PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA E-F - betonová mazanina se sítí :										
		skladba P21 : 2,2*15,175*0,06		2,00310								
36	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,00310	401,00	803,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00310		2,00310								
37	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,13211	43 950,00	5 806,23	1,08004	0,14268	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 172
		2,2*15,16*1,2*3,301/1000		0,13211								
38	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	2,27500	323,00	734,83	0,07426	0,16894	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP - prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm : 2,6*0,25 prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm : 2,9*0,25 prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm : 2,65*0,15 prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm : 3,35*0,15		0,65000 0,72500 0,39750 0,50250								
39	631342212.CMX	Cementová litá pěna POROFLOW RF 600 tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	3,77363	5 150,00	19 434,19	0,40950	1,54530	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. - DPS - D.1.1.b.2.2.6 - ZOBRAZENÍ KLENBY PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA E-F - doplnění klenby lehčeným 0,1*0,7*15,175 0,1*0,8*14,175 rezerva na nepřesnosti zaměření a nerovnosti		0,94844 1,06225 1,13400 0,62894								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				30 096,68						
40	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	218,25000	80,50	17 569,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY lešení pro bourání na "ose 5" : 21,6*7,5 lešení pro nové kce na "ose 5" : 7,5*7,5		162,00000 56,25000								
41	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 182,50000	0,88	1 920,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 218,25000*10		2 182,50000								
42	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	218,25000	48,60	10 606,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 218,25000		218,25000								
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými				16 853,75						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
43	954125202R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák,2x RF tl.12,5	m	6,95000	2 425,00	16 853,75	0,03778	0,26257	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné

výpis válcované oceli - překlady 2.NP :

prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno
do "krabice" : 2,05 2,05000

prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno
do "krabice" : 2,6 2,60000

prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno
do "krabice" : 2,3 2,30000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					230 811,42						
44	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,79870	1 720,00	3 093,76	0,00128	0,00230	1,80000	3,23766	URS	2024/II

výkres č.D.1.1.b.1.2.4 - skica doplnění 27.9.2024 :

dočasné dozdivky - dle skutečného zaměření na

2.NP :

místnost č. 228 :

otvor š.400 mm, v.400 mm : 0,4*0,4*0,82 0,13120

podezdívka nosníku : 0,82*1*0,25 0,20500

3.NP :

místnost č.319 :

otvor š. 1300, v. 1500 mm, hl.300 mm : 0,3*1,3*1,5 0,58500

4.NP :

místnost č.403 :

otvor š.1300 mm, v.2250 mm, hl. 300 mm : 0,87750

45	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	10,74225	1 450,00	15 576,26	0,00110	0,01182	1,17500	12,62214	URS	2024/II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------	-----	---------

výkres č.D.1.1.b.1.2.4 - skica doplnění 27.9.2024 :

dočasné dozdivky - dle skutečného zaměření na

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		2.NP - místnost č.228 :										
		strana 1 :										
		otvor š. 1650 mm, v.2200 mm : 1,65*2,2*0,3		1,08900								
		otvor š. 650 mm, v. 1850 mm : 0,65*1,85*0,3		0,36075								
		otvor š. 1200 mm, v. 1000 mm : 1,2*1*0,3		0,36000								
		otvor š. 1250 mm, v. 3000 mm : 1,25*3*0,3		1,12500								
		strana 2 :										
		otvor š. 1000 m, v.1900 mm : 1*1,9*0,3		0,57000								
		otvor š. 1250 mm, v.3300 mm : 1,25*3,3*0,3		1,23750								
		otvor š. 700 mm, v. 2000 mm : 0,7*2*0,3		0,42000								
		otvor š. 600 mm, v. 1500 mm : 0,6*1,5*0,3		0,27000								
		otvor š. 1200 mm, v. 1000 mm : 1,2*1*0,3		0,36000								
		Mezisoučet		5,79225								
		3.NP :										
		místnost č.319 :										
		vyzdívka na pravé straně hlavního schodiště pro osu 5										
		otvor š. 1200 mm, v.2500 mm : 1,2*2,5*0,3		0,90000								
		vyzdívky na levé straně hlavního schodiště (osa 5 a										
		otvor š.1200 mm, v. 1500 mm : 1,2*1,5*0,3		0,54000								
		otvor š. 1200 mm, v.2000 mm : 1,2*1,5*0,3		0,54000								
		otvor š. 1200 mm, v. 2250 mm : 1,2*2,25*0,3		0,81000								
		otvor š. 600 mm, v. 750 mm (tři řady) : 0,6*0,75*3*0,3		0,40500								
		Mezisoučet		3,19500								
		4.NP :										
		místnost č.417 :										
		otvor š.1300 mm, v.2250 mm - dva otvory :		1,75500								
		Mezisoučet		1,75500								
46	964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,36161	6 470,00	2 339,62	0,01827	0,00661	1,26100	0,45599	ÚRS	2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks :		0,09776								
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks :		0,12969								
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks :		0,05925								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks :		0,07491								
47	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,33850	3 770,00	12 586,15	0,00000	0,00000	2,20000	7,34470	ÚRS	2024/II
		2,2*15,175*0,1		3,33850								
48	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	33,38500	166,00	5 541,91	0,00000	0,00000	0,07000	2,33695	ZL č.27	pol.č.5
		dlaždice pro navrácení zpět : 2,2*15,175		33,38500								
49	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	10,01550	474,00	4 747,35	0,00000	0,00000	1,40000	14,02170	ÚRS	2024/II
		2,2*15,175*0,3		10,01550								
50	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	28,70000	2 210,00	63 427,00	0,00011	0,00316	0,00226	0,06486	ÚRS	2024/II
		provizorní zajištění klenby dle :										
		D.1.2.A.1 - DODATEK TZ - POSTUP VYBOURÁNÍ A										
		5x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a		8,20000								
		provizorní statické zabezpečení ve všech úrovních										
		8x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a		13,12000								
		Mezisoučet		21,32000								
		statické zajištění klenby :										
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		viz táhla v ose E - F - pro osazení 9 ks táhel : 0,82*9		7,38000								
		Mezisoučet		7,38000								
51	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	34,00000	1 650,00	56 100,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,01564	ZL č.33	pol.č.11
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks : 2,65*2		5,30000								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks : 3,35*2		6,70000								
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks : 2,6*2*2		10,40000								
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks : 2,9*2*2		11,60000								
52	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	333,00	1 332,00	0,00049	0,00196	0,03100	0,12400	ÚRS	2024/II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP :										
		prvek P210 : 1		1,00000								
		prvek P211 : 1		1,00000								
		prvek P212 : 2		2,00000								
53	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	17,00000	256,00	4 352,00	0,00049	0,00833	0,03800	0,64600	ÚRS	2024/II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks : 2,6*2		5,20000								
		prvek PP202 - IPE 200 - délka 2900 mm - 2ks : 2,9*2		5,80000								
		prvek PP203 - IPE 200 - délka 2650 mm - 1ks : 2,65		2,65000								
		prvek PP204 - IPE 200 - délka 3350 mm - 1ks : 3,35		3,35000								
54	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC	m3	4,64860	2 130,00	9 901,52	0,00000	0,00000	0,08340	0,38769	ÚRS	2024/II
		cihly pro zpětné použití při obnově klenby předpoklad										
		klenba a klenební pásy :										
		klenba nad částí m.č.228 : 2,2*(15,175-0,67)*0,15*0,7		3,35066								
		klenební pásy :										
		místnost č.228 - bývalá chodba vedle schodiště :		0,82544								
		místnost č.228 - bývalá hlavní chodba u vstupního		0,47250								
55	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	6,64085	1 330,00	8 832,33	0,00180	0,01195	1,80500	11,98673	ÚRS	2024/II
		klenba a klenební pásy :										
		klenba nad částí m.č.228 : 2,2*(15,175-0,67)*0,15		4,78665								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		klenební pásy :										
		místnost č.228 - bývalá chodba vedle schodiště :		1,17920								
		místnost č.228 - bývalá hlavní chodba u vstupního		0,67500								
56	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	43,85869	980,00	42 981,52	0,00000	0,00000	1,80000	78,94564	SOD	pol.č. 9

F

3. a 4.NP - zdivo na ose 5 :

3.NP : 0,54*8,56*4,32 19,96877

0,065*0,5*2*4,32 0,28080

odpočet otvorů : -0,54*(1,672+2,14+1,713)*3,4 -10,14390

4.NP : 0,215*8,56*3,265 6,00891

Mezisoučet 16,11457

bourání zdiva stěny chodby mezi osami E - F :

pilíř u vstupního schodiště : 0,67*0,6*4 1,60800

vybourání celé hmoty zdi mezi osami E - F vč.

1.NP : 0,5*0,65*2,8*4 3,64000

2.NP : 0,5*0,65*4*4 5,20000

Mezisoučet 10,44800

3. a 4.NP - zdivo na ose 5 :

3.NP : 0,54*(0,463+0,423)*3,4 1,62670

0,54*(0,565+0,2)*4,32 1,78459

0,54*(0,549+0,2)*4,32 1,74727

Mezisoučet 5,15856

4.NP : 0,165*8,56*3,265 4,61149

Mezisoučet 4,61149

nové zdivo stěny chodby mezi osami E - F :

pilíř u vstupního schodiště : 0,67*0,7*4 1,87600

Mezisoučet 1,87600

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		výkres č.D.1.1.b.1.2.4 - skica doplnění 27.9.2024 :										
		dočasné zazdívky podle statika :										
		2.NP - místnost č.228 otvor š. 3100 mm - jedna řada		3,41000								
		3.NP - místnost č.319 otvor š. 1230, v. 1550 mm, hl.		1,02951								
		4.NP - místnost č.403 - otvor š.1200, v. 1940 mm, hl.		1,21056								
		Mezisoučet		5,65007								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	237 154,47										
57	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	162,43457	1 460,00	237 154,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36d	pol.č. 10

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,29,
55, :

Součet : 162,43457

162,43457

Díl: 713	Izolace tepelné	12 069,58										
58	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	33,38500	34,32	1 145,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 174

výkres č. - DPS - D.1.1.b.2.2.6 - ZOBRAZENÍ KLENBY
PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA E-F kročejová izolace tl. 30 mm :
skladba P21 : 2,2*15,175

33,38500

59	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	66,77000	11,14	743,82	0,00003	0,00200	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 176
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

výkres č. - DPS - D.1.1.b.2.2.6 - ZOBRAZENÍ KLENBY
PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA E-F separační PE fólie 2x :
skladba P21 : 2,2*15,175*2

66,77000

60	63151442R	Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 30 mm	m2	36,72350	269,97	9 914,24	0,00390	0,14322	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

výkres č. - DPS - D.1.1.b.2.2.6 - ZOBRAZENÍ KLENBY
PŘÍČNÝ ŘEZ - OSA E-F kročejová izolace tl. 30 mm :
prořez, ztrátné 10% :

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 33,38500*1,1

36,72350

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
61	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,14522	1 830,00	265,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

59,60, :

Součet : 0,14522

0,14522

Díl: 762		Konstrukce tesařské	84 961,39									
62	762712110R00	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	195,70000	280,00	54 796,00	0,00255	0,49904	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY

rozpěra klenby hranol 100/100 mm se vzpěrami část 13,60000

rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4
rám :

4x profil 50/100 mm - dl.6555 mm : 6,555*4*4 104,88000

1x profil 100/100 mm - dl.6555 mm : 6,555*1*4 26,22000

1x profil 100/100 mm - dl.2750 mm : 2,75*4 11,00000

2x profil 100/100 mm - dl.3000 mm : 3*2*4 24,00000

ostatní prvky - klíny podložky podpěry 100/100 mm - 16,00000

Mezisoučet 195,70000

63	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	195,70000	44,70	8 747,79	0,00016	0,03131	0,00600	1,17420	ÚRS	2024/II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY

rozpěra klenby hranol 120/120 mm se vzpěrami : 13,60000

rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4
rám :

4x profil 50/100 mm - dl.6555 mm : 6,555*4*4 104,88000

1x profil 100/100 mm - dl.6555 mm : 6,555*1*4 26,22000

1x profil 100/100 mm - dl.2750 mm : 2,75*4 11,00000

2x profil 100/100 mm - dl.3000 mm : 3*2*4 24,00000

ostatní prvky - klíny podložky podpěry 100/100 mm - 16,00000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
64	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,39986	1 410,00	1 973,80	0,02684	0,03757	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		rozpěra klenby hranol 120/120 mm se vzpěrami :		0,14960								
		rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4										
		rám :										
		4x profil 50/100 mm - dl.6555 mm :		0,57684								
		1x profil 100/100 mm - dl.6555 mm :		0,28842								
		1x profil 100/100 mm - dl.2750 mm :		0,12100								
		2x profil 100/100 mm - dl.3000 mm : 3*2*4*0,1*0,1*1,1		0,26400								
65	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 ks	0,92400	176,00	162,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4										
		rám - 11 ks svorníků - 4ks rámu : 11*4*2/100*1,05		0,92400								
66	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 ks	0,92400	135,00	124,74	0,01910	0,01765	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4										
		rám - 11 ks svorníků - 4ks rámu : 11*4*2/100*1,05		0,92400								
67	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	24,20000	53,20	1 287,44	0,00050	0,01210	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4										
		rám - 11 ks svorníků - 4ks rámu : 11*4*0,5*1,1		24,20000								
68	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,57586	8 570,00	13 505,12	0,55000	0,86672	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		rozpěra klenby hranol 120/120 mm se vzpěrami :		0,14960								
		rozpěra konstrukce stěn v místnostech č. 227 a 228 - 4										
		rám :										
		4x profil 50/100 mm - dl.6555 mm :		0,57684								
		1x profil 100/100 mm - dl.6555 mm :		0,28842								
		1x profil 100/100 mm - dl.2750 mm :		0,12100								
		2x profil 100/100 mm - dl.3000 mm : 3*2*4*0,1*0,1*1,1		0,26400								
		ostatní prvky - klíny podložky podpěry 100/100 mm -		0,17600								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
69	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,46439	2 980,00	4 363,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

62,63,64,66,67,68, :

Součet : 1,46439

1,46439

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	168 784,20										
70	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	129,80700	276,50	35 891,64	0,00006	0,00779	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

statické zajištění klenby :

výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY

viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :

kotevní deska ve zdivu plech tl.10 mm, rozměr desky

38,85750

táhlo - tyč závitová M20 4.8 : 1*9*2,04

18,36000

Mezisoučet

57,21750

výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH

kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 :

pos. ozn.2 - profil R16 dl. 1230 mm, 4ks : 1,23*4*1,58

7,77360

kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :

pos. ozn.1 - plech tl.10 mm, rozměr desky 140x150

14,83650

pos. ozn.2 - profil R12 dl. 1415 mm, 3ks :

27,57240

Mezisoučet

50,18250

provizorní statické zabezpečení - klenba a katedrála -

převázky : 21*1,1*0,97

22,40700

Mezisoučet

22,40700

71	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	94,19050	200,00	18 838,10	0,00006	0,00565	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

statické zajištění klenby :

výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY

viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :

táhlo z ploché oceli 60/6 mm dl. 1920 mm :

49,24800

Mezisoučet

49,24800

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 : pos. ozn.1 - plech tl.12 mm, rozměr desky 250/250 mm Mezisoučet		5,88750		5,88750						
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku prvek P210 - Plo 60/6 mm - délka 2000 mm 1 ks - prvek P212 - Plo 60/6 mm - délka 2300 mm 1 ks - Mezisoučet		5,70000 6,55500 12,25500								
		převázky statického zabezpečení profil UPE 140 : převázka dl. 500 mm - 4ks : 0,5*4*13,4		26,80000								
72	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg převázky statického zabezpečení profil UPE 140 : převázka dl. 750 mm - 16ks : 0,75*16*13,4	kg	160,80000	148,50	23 878,80	0,00006	0,00965	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
73	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno Mezisoučet převázky statického zabezpečení profil UPE 140 : převázka dl. 2000 mm - 4ks : 2*4*13,4 Mezisoučet	kg	368,52000	73,00	26 901,96	0,00005	0,01843	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
74	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg převázky statického zabezpečení profil UPE 140 : převázka dl. 500 mm - 4ks : 0,5*4*13,4 převázka dl. 750 mm - 16ks : 0,75*16*13,4 převázka dl. 2000 mm - 4ks : 2*4*13,4	kg	476,32700	58,10	27 674,60	0,00005	0,02382	0,00100	0,47633	URS	2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		Mezisoučet		294,80000								
		pomocná táhla :										
		provizorní zajištění klenby dle :										
		D.1.2.A.1 - DODATEK TZ - POSTUP VYBOURÁNÍ A										
		5x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a		27,52000								
		provizorní statické zabezpečení ve všech úrovních										
		8x táhlo pr. min. 12 mm vč. kotevních desek a		131,60000								
		Mezisoučet		159,12000								
		provizorní statické zabezpečení - klenba a katedrála -										
		převázky : 21*1,1*0,97		22,40700								
		Mezisoučet		22,40700								
75	13211240R	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 12 mm	t	0,03033	33 600,00	1 019,09	1,00000	0,03033	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH										
		kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :										
		pos. ozn.2 - profil R12 dl. 1415 mm, 3ks :		0,03033								
76	13211258R	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 16 mm	t	0,00855	33 600,00	287,28	1,00000	0,00855	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH										
		kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 :										
		pos. ozn.2 - profil R16 dl. 1230 mm, 4ks :		0,00855								
77	13320933R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 60 x 6 mm	t	0,06765	31 400,00	2 124,21	1,00000	0,06765	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		statické zajištění klenby :										
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :										
		táhlo z ploché oceli 60/6 mm dl. 1920 mm :		0,05417								
		Mezisoučet		0,05417								
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku										
		prvek P210 - Plo 60/6 mm - délka 2000 mm 1 ks -		0,00627								
		prvek P212 - Plo 60/6 mm - délka 2300 mm 1 ks -		0,00721								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		Mezisoučet		0,01348								
78	13386435R	Tyč ocelová UPE 140 střední, S235	t	0,32428	34 900,00	11 317,37	1,00000	0,32428	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		převázky statického zabezpečení profil UPE 140 :										
		převázka dl. 500 mm - 4ks : 0,5*4*13,4*1,1/1000		0,02948								
		převázka dl. 750 mm - 16ks : 0,75*16*13,4*1,1/1000		0,17688								
		převázka dl. 2000 mm - 4ks : 2*4*13,4*1,1/1000		0,11792								
79	13482710R	Tyč ocelová IPE 180, S235JR	t	0,39499	33 000,00	13 034,67	1,00000	0,39499	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		výpis válcované oceli - provizorní překlady 2.NP :										
		prvek PP201 - IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks :		0,10754								
		Mezisoučet		0,10754								
		výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku										
		prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno		0,08479								
		prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno		0,10754								
		prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno		0,09513								
		Mezisoučet		0,28745								
80	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,05906	35 300,00	2 084,82	1,00000	0,05906	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		statické zajištění klenby :										
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY										
		viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :										
		kotevní deska ve zdivu plech tl.10 mm, rozměr desky		0,04274								
		Mezisoučet		0,04274								
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH										
		kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :										
		pos. ozn.1 - plech tl.10 mm, rozměr desky 140x150		0,01632								
		Mezisoučet		0,01632								
81	13611232R	Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,00648	36 700,00	237,82	1,00000	0,00648	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 :										
		pos. ozn.1 - plech tl.12 mm, rozměr desky 250/250 mm		0,00648								
		Mezisoučet		0,00648								
82	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 ks	0,44100	385,00	169,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		provizorní statické zabezpečení - klenba a katedrála - převázky : 21*2/100*1,05		0,44100								
83	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 ks	0,09450	931,00	87,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :		0,09450								
84	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 ks	0,44100	327,00	144,21	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		provizorní statické zabezpečení - klenba a katedrála - převázky : 21*2/100*1,05		0,44100								
85	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 ks	0,09450	690,00	65,21	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :		0,09450								
86	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	25,41000	84,50	2 147,15	0,00097	0,02465	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		převázky : 21*1,1*1,1		25,41000								
87	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	9,90000	231,00	2 286,90	0,00208	0,02059	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		statické zajištění klenby :										
		výkres č. D.1.2.B.201 - VÝKRES TVARU A SKLADBY viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :										
		tyč závitová, pozinkovaná M20 ocel 4.8 : 9*1*1,1		9,90000								
88	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,00192	591,46	592,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.35	pol.č. 2
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87, : Součet: : 1,00192		1,00192								
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					397 086,30							
89	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	33,38500	83,80	2 797,66	0,00008	0,00267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
90	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,38500	9,00	300,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		2,2*15,175		33,38500								

91	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,38500	53,20	1 776,08	0,00011	0,00367	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
92	77155-01	Montáž podlah z dlaždic teracových do TM, 20x20 cm	m2	33,38500	985,00	32 884,23	0,05855	1,95469	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
93	DLAŽBA	Kopie původní historické dlažby	m2	36,72350	9 700,00	356 217,95	0,05000	1,83618	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

rezerva pro případ, že bude možné vrátit zpět pouze část z vybourané dlažby : 2,2*15,175*1,1 36,72350

fakturace proběhne dle skutečného množství nové dlažby :

94	998771103.A	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,79721	819,00	3 109,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

89,91,92,93, :

Součet : 3,79721

3,79721

Díl: 783	Nátěry	4 375,42										
95	783222130RT2	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x kovářská barva S 2160	m2	14,25216	170,00	2 422,87	0,00040	0,00570	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH

viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :

kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :

pos. ozn.1 - plech tl.10 mm, rozměr desky 140x150 0,21510

táhlo PLo 60/6 mm : 1,92*9*(0,06+0,006)*2 2,28096

kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 :

pos. ozn.1 - plech tl.12 mm, rozměr desky 250/250 mm 0,06850

Mezisoučet 2,56456

výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku

prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno 3,28000

prvek P210 - PLo 60/6 mm - délka 2000 mm 1 ks - 0,26400

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
		prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno		4,16000								
		prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno		3,68000								
		prvek P212 - Plo 60/6 mm - délka 2300 mm 1 ks -		0,30360								
		Mezisoučet		11,68760								

96	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,25216	137,00	1 952,55	0,00008	0,00114	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

výkres č.D.1.2.B282 - VÝKRES TVARU KOTEVNÍCH

viz táhla v ose E - F - 9 ks táhel :

kotva KD 202 - kotevní deska pro táhla klenby :

pos. ozn.1 - plech tl.10 mm, rozměr desky 140x150 0,21510

táhlo PLo 60/6 mm : 1,92*9*(0,06+0,006)*2 2,28096

kotva KD 201 - kotevní deska do sloupu SL205.1 :

pos. ozn.1 - plech tl.12 mm, rozměr desky 250/250 mm 0,06850

Mezisoučet 2,56456

výpis válcované oceli - překlady 2.NP - výroba nosníku

prvek P210 IPE 180 - délka 2050 mm - 2ks - svařeno 3,28000

prvek P210 - Plo 60/6 mm - délka 2000 mm 1 ks - 0,26400

prvek P211 IPE 180 - délka 2600 mm - 2ks - svařeno 4,16000

prvek P212 IPE 180 - délka 2300 mm - 2ks - svařeno 3,68000

prvek P212 - Plo 60/6 mm - délka 2300 mm 1 ks - 0,30360

Mezisoučet 11,68760

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				263 583,63						
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 676,80485	17,16	45 933,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4128

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,63,74, :

Součet: : 2676,80485 2 676,80485

98	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	133,84024	1 100,00	147 224,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.5b	pol.č. 17a
----	-----------	---	---	-----------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.80	Změna monolitických konstrukcí a klenby na ose 2-5 a D-F - 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenová
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------	------	------	------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,63,74, :

Součet: : 133,84024

133,84024

99	997013116	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	133,84024	183,02	24 495,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 15
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,63,74, :

Součet: : 133,84024

133,84024

100	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 0 04	t	133,84024	343,17	45 929,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 18
-----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,63,74, :

Součet: : 133,84024

133,84024

HSV

225 215,14

55,518

U,UUU

415,155

Kr

Oprava položky(změněno)

Kód položky

411244272

...

MJ

m2

Celkové množství

0,000

Přímě zadané

Index. cena

1 144,83

Kalkulovaná cena

Zkrác. popis

Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až P 40 rozpětí do 2 m

Položka

Výkaz výměr

TOV

Přirážka

Ceny dodavatelů

Ostatní

Plný popis a poznámka

Obrázek

Výskyty

000 - TOV 000 (1 144,83)

Nástroje

Nastav TOV

O	TC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. náklad	Celkový nákl
☐	pc	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,01500	66,10	0,99	0
☐	pc	31412822	hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 3, 1x80mm	kg	0,02400	56,80	1,36	0
☐	pc	58912550	malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III	m3	0,04400	3 190,00	140,36	0
☐	pc	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,00250	8 310,00	20,78	0
☐	s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,12100	172,50	20,87	0
☐	s1	712000-S2-T3	Dělník	Nh	1,44000	215,10	309,74	0
☐	s1	912000-S2-T2	Pomocný dělník	Nh	0,36000	172,50	62,10	0

Mzdy

392,72

Odvody

132,74

Stroje

0,00

Tarify

0,00

PZN

525,45

Materiál

163,49

Poddodávky

0,00

Nekalkulované

0,00

PN

688,94

Režie

320,53

Zisk

135,36

Cena TOV

1 144,83

fx

TC

TD

OK

Storno

„Rekonstrukce KD Slávie“			
ZL č.78 - Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby			

Popis			Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			1 446 500,98 Kč
Celkem (bez DPH)			1 446 500,98 Kč

			Investor, datum a podpis: 24.4.2025 
Popis: Poměrové navýšení dotčených položek z VRN o celkové prodloužení termínu o 3 měsíce. Je zohledněno zřízení/demontáž u agregovaných položek. Prodloužení je nárokováno pouze za pronájmy.	Dopad do času: od konečného termínu dokončení dle DOD č.6 do Dodatku č.10 - 3 měsíce a 27dní.	Rizika:	Zhotovitel, datum a podpis:  Metrostav DIZ s.r.o. Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (067)
			TDS, datum a podpis: 24/04/25 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.10 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce

Objekt: SO 01 Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Rozpočet: ZL č.78 Vedlejší rozpočtové náklady stavby - prodloužení termínu dokončení

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice-České Budějovice

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 446 500,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 446 500,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 446 500,98 CZK
Základní DPH	21 %	303 765,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 750 266,19 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: DOD č.10 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
 Popis objektu: SO 01 - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
 Popis rozpočtu: ZL č.78 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby - prodloužení termínu dokončení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště	HSV			1 328 938,48	91,9
03	VRN.5: Všeobecné práce	HSV			117 562,50	8,1
Cena celkem					1 446 500,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.10	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.78	Vedlejší rozpočtové náklady stavby - prodloužení termínu dokončení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------------	---------------

termín dokončení dle DOD č.9 - 20.12.2025 :
výpočet: $750.000/24 = 31.250 \text{ Kč/měsíc} \cdot 3 \text{ měsíce} = 93.750,- \text{ Kč} :$
výpočet den: $93.750/30 = 3.125 \text{ Kč/den} :$
1 :
1

1,00000

Díl: 03	VRN.5: Všeobecné práce					117 562,50						
6	VRN_0021	Bezpečnostní opatření po celou dobu výstavby BOZP, PO, ZP, atd., ekologická likvidace odpadu.	soubor	1,00000	71 250,00	71 250,00	21,00	86 212,50	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4589

prodloužení termínu :
termín dokončení dle DOD č.6 - 30.8.2025 :
termín dokončení dle DOD č.9 - 20.12.2025 :
výpočet: $300.000/24 = 12.500 \text{ Kč/měsíc} \cdot 3 \text{ měsíce} = 37.500,- \text{ Kč} :$
výpočet den: $37.500/30 = 1.250,00 \text{ Kč/den} :$
1 :
1

1,00000

7	VRN_0023	Označení stavby dle podmínek Objednatele.	soubor	1,00000	46 312,50	46 312,50	21,00	56 038,13	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4591
---	----------	---	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	-----	-------------

prodloužení termínu :
termín dokončení dle DOD č.6 - 30.8.2025 :
termín dokončení dle DOD č.9 - 20.12.2025 :
výpočet: $195.000/24 = 8.125 \text{ Kč/měsíc} \cdot 3 \text{ měsíce} = 24.375,- \text{ Kč} :$
výpočet den: $24.375/30 = 812,50 \text{ Kč/den} :$
1 :
1

1,00000

PŘÍLOHA Č. 2

Termínem uvedení stavby k provozu je nejpozději poslední den 31. měsíce, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Termínem dokončení díla ve smyslu řádného dokončení všech prací, včetně všech vad a nedodělků, zhotovitele na díle je nejpozději poslední den **36. měsíce**, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na vymezení následujících částí díla, tzv. uzlových bodech a závazných termínech jejich dokončení:

SO 01 Kulturní dům Slávie

Uzel	Název uzlového bodu	Termín plnění
1	Dokončení základových konstrukcí stavby	OZS + 11 měsíců
2	Dokončení hrubé stavby přístavby	OZS + 13 měsíců
3	Dokončení nových nosných prvků konstrukce – stávající objekt	OZS + 25 měsíců
4	Uzavření stavby proti klimatickým vlivům	OZS + 25 měsíců
5	Dokončení vnějších obvodových plášťů	OZS + 25 měsíců
6	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací VZT	OZS + 27 měsíců
7	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací RTCH	OZS + 27 měsíců
8	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací ZTI	OZS + 27 měsíců
9	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Silnoproud	OZS + 27 měsíců
10	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Slaboproud a MaR	OZS + 27 měsíců
11	Dokončení EPS a ERO	OZS + 31 měsíců
12	Připravenost trafostanice pro připojení na síť eg.d	OZS + 24 měsíců
13	Připravenost výměňkové stanice pro napojení na vedení Teplárny CB RTCH	OZS + 24 měsíců

Inženýrské objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
14	Dokončení HTÚ	OZS + 26 měsíců
15	Dokončení komunikací a zpevněných ploch	OZS + 30 měsíců

SO 02 Venkovní objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
16	Dokončení venkovní scény	OZS + 27 měsíců

17	Dokončení úpravy nábreží	OZS + 30 měsíců
----	--------------------------	-----------------

Vzorové moduly a vzorky Obvodových plášťů

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
18	Velkoformátový vzorek reprezentativního výseku fasády (Vizuální mock-up) včetně vzorku přilehlé vekovnní dlažby	OZS + 16 měsíců
19	Vzorek fasády stávajícího objektu - barevnost	OZS + 10 měsíců
20	Vzorek pohledového betonu stěny a stropu	OZS + 10 měsíců

Zkratka: OZS — od zahájení stavby