

ÚP ČR - KrP v Jihlavě - zřízení regionálních vzdělávacích center - úprava prostor, pořízení nábytku
registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118
identifikační číslo 013V93400 6601

pracoviště **Třebíč, Komenského nám. 1189**

Položkový rozpočet

položka	popis	parametr	cena za položku v Kč		
			bez DPH	DPH	včetně DPH
výměna podlahové krytiny	Stržení staré podlahy, ekologická likvidace, srovnání podlah nivelací nivelační stěrkou, dodávka nového vinylu, pokládka lepením, montáže lišt, svařování, případně další práce, které jsou nutné k provedení díla. Materiál vinyl, dekor RAL 7037 (odstín bude vybrán objednatelem z dodaného vzorníku), tloušťka nášlapné vrstvy - min. 0,5 mm, tloušťka vinylu min 2 mm, zátěžová třída min. 33, protiskluzný vinyl, zdravotní nezávadnost. Součástí dodávky je lištování obvodových stěn, příp. sloupů apod. v prostoru pokládky vinylu v dezénu podlahy.	88 m2	117 115,00 Kč	24 594,15 Kč	141 709,15
výměna osvětlení	Demontáž 21 ks stropních světel a jejich ekologická likvidace. Příprava (včetně případné úpravy rozvodů), dodávka a montáž 21 ks podhledových čtvercových svítidel LED (rozměr 60 x 60 cm), svítivost min. 4000 lm, teplota světla 4000 K, vyzařovací úhel min 120°, vhodné pro kanceláře a pro práci se zobrazovacími jednotkami, odzkoušení a zkoušky dle příslušných norem, předání příslušné dokumentace. Svítidlo předložit před montáží k odsouhlasení.	1 soubor	132 270,00 Kč	27 776,70 Kč	160 046,70
elektroinstalace	příprava drážek na elektroinstalaci, příprava elektroinstalace (rozvody v podhledu, lištách a v podlaze), kompletní elektroinstalace (kabeláž 230V – 400m, kabel UTP – 600m, podlahová krabice - 16 ks, konektor RJ45 – 24 ks, zásuvky 230V – 72 ks, jištění 230V 16A – 17 ks, patch panel 48 port) podlahové krabice, koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize, dodavatel navrhne přesné řešení po prohlídce místa plnění	1 soubor	134 591,00 Kč	28 264,11 Kč	162 855,11
malířské práce	Očistění, drobné opravy povrchu, sádrování do 25 % plochy, nový nátěr 2x, zakrytí folií, úklid po malování, likvidace vzniklého odpadu. Barva stěn = bílá barva, otěruvzdorná, bělost minimálně 90 %.	120 m ²	11 000,00 Kč	2 310,00 Kč	13 310,00
výměna dveří	dodávka a montáž 1 ks venkovních plastových dvoukřídlých prosklených dveří vč. zárubně a kování, barva bílá, rozměr š. 210 cm, v. 260 cm, demontáž a likvidace původních dveří; dále dodávka a montáž 1 ks interiérových dvoukřídlých plných dveří vč. obložkové zárubně a kování, barva bílá, rozměr š. 170 cm, v. 200 cm, demontáž a likvidace původních dveří	1 soubor	89 200,00 Kč	18 732,00 Kč	107 932,00
klimatizace	dodávka a montáž klimatizace (5 -7 kW), příprava a montáž elektrických rozvodů pro klimatizaci	1 soubor	102 650,00 Kč	21 556,50 Kč	124 206,50
Cena celkem			586 826,00 Kč	123 233,46 Kč	710 059,46 Kč

pozn. : doprava, skládkovné, úklid, případně další náklady nezbytných činností spojených s bezpečnou realizací díla budou zahrnuty do výše uvedených položek