

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03A_REV_DPS_M
Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.


IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [nodminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			8 500 231,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 500 231,91	1 785 048,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 285 280,61



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03A REV DPS M			
Stavba:	Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov			
Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025	
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem		8 500 231,91	10 285 280,61	
1.	STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	8 335 347,27	10 085 770,20	STA
1.1.	I. ETAPA - PV	1 255 954,68	1 519 705,16	Soupis
1.1.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	1 255 954,68	1 519 705,16	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	1 255 954,68	1 519 705,16	Soupis
č.1.1	Dodatek č.1	1 255 954,68	1 519 705,16	Soupis
č.1.1.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-232 048,27	-280 778,41	Soupis
č.1.1.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	1 488 002,95	1 800 483,57	Soupis
1.3.	III. ETAPA - PV	6 955 828,92	8 416 552,99	Soupis
1.3.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	532 164,18	643 918,66	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	532 164,18	643 918,66	Soupis
č.1.2	Dodatek č.1	532 164,18	643 918,66	Soupis
č.1.2.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-107 854,44	-130 503,87	Soupis
č.1.2.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	640 018,62	774 422,53	Soupis
1.3.3	Nezpůsobilé výdaje	6 423 664,74	7 772 634,34	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	6 423 664,74	7 772 634,34	Soupis
č.1.3	Dodatek č.1	6 423 664,74	7 772 634,34	Soupis
č.1.3.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-160 860,48	-194 641,18	Soupis
č.1.3.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	1 181 572,85	1 429 703,15	Soupis
č.1.3.3	VCP_Revizní šachty trativod	374 542,58	453 196,52	Soupis
č.1.3.4	VCP_Demolice výstupní šachty krytu CO	184 890,14	223 717,07	Soupis
č.1.3.5	VCP_Výkopový materiál kontaminovaný sutí	4 843 519,65	5 860 658,78	Soupis
1.4.	IV. ETAPA - PV	123 563,67	149 512,04	Soupis
1.4.3	Nezpůsobilé výdaje	123 563,67	149 512,04	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	123 563,67	149 512,04	Soupis
č.1.4	Dodatek č.1	123 563,67	149 512,04	Soupis
č.1.4.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-24 132,93	-29 200,85	Soupis
č.1.4.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	147 696,60	178 712,89	Soupis
3.	ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES	24 212,52	29 297,15	STA
3.3.	III. ETAPA - ARCONA	24 212,52	29 297,15	Soupis
3.3.3	Nezpůsobilé výdaje	24 212,52	29 297,15	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	24 212,52	29 297,15	Soupis
č.1.5	Dodatek č.1	24 212,52	29 297,15	Soupis
č.1.5.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-5 326,80	-6 445,43	Soupis
č.1.5.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	29 539,32	35 742,58	Soupis
4.	KRAJSKE ŘEDITELSTVI POLICIE OLOMOUCKEHO KRAJE	140 672,12	170 213,27	STA
4.3.	III. ETAPA - PČR	140 672,12	170 213,27	Soupis
4.3.3	Nezpůsobilé výdaje	140 672,12	170 213,27	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	140 672,12	170 213,27	Soupis
č.1.6	Dodatek č.1	140 672,12	170 213,27	Soupis
č.1.6.1	MNP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	-26 717,36	-32 328,01	Soupis
č.1.6.2	VCP_Litý asfalt, odstranění betonové deskv	167 389,48	202 541,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.1.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-232 048,27	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-232 048,27	21,00%	-48 730,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-280 778,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.1.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-232 048,27
HSV - Práce a dodávky HSV	-232 048,27
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-232 048,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 6: Č.1.1.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-232 048,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

-232 048,27

D 11

Přípravné a přidružené zemní práce

-232 048,27

1	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-1 540,000	40,46	-62 308,40
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-520,000	104,15	-54 158,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-76,700	82,82	-6 352,29
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-800,800	50,24	-40 232,19
---	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-3 203,200	5,95	-19 059,04
---	---	-----------	--	---	------------	------	------------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

7	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-446,600	107,10	-47 830,86
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

6	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-354,200	5,95	-2 107,49
---	---	-----------	---	---	----------	------	-----------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.1.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 488 002,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 488 002,95	21,00%	312 480,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 800 483,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.1.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 488 002,95
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	1 488 002,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6: č.1.1.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 488 002,95

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce

1 488 002,95

1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	61,600	5 810,00	357 896,00
PP			Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121				
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 540,000	429,00	660 660,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332				
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 089,840	50,24	54 753,56
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561				
VV			139,84+950		1 089,840		
VV			Součet		1 089,840		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 359,360	5,95	25 938,19
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569				
VV			1089,84*4		4 359,360		
VV			Součet		4 359,360		
5	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	139,840	2 780,00	388 755,20
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.2.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-107 854,44
DPH základní snížená	Základ daně -107 854,44	Sazba daně 21,00%	Výše daně -22 649,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-130 503,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.2.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-107 854,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-107 854,44
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-107 854,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 6: Č.1.2.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-107 854,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

-107 854,44

D 11

Přípravné a přidružené zemní práce

-107 854,44

1	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-650,000	40,46	-26 299,00
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
2	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-243,750	117,60	-28 665,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm				
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-338,000	50,24	-16 981,12
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-1 352,000	10,97	-14 831,44
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-188,500	107,10	-20 188,35
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-149,500	5,95	-889,53
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.2.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Projektant:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30. 6. 2025

00288659

CZ00288659

26271303

CZ699004845

25849280

CZ25849280

Cena bez DPH		640 018,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	640 018,62 0,00	21,00% 15,00%	134 403,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	774 422,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.2.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	640 018,62
HSV - Práce a dodávky HSV	640 018,62
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	640 018,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: č.1.2.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

640 018,62

D	HSV	Práce a dodávky HSV					640 018,62
D	1	Zemní práce					0,00
D	11	Přípravné a přidružené zemní práce					640 018,62
1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	26,000	5 810,00	151 060,00
	PP	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	650,000	429,00	278 850,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
3	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	466,050	50,24	23 414,35
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561.1					
	VV	59,8+406,25			466,050		
	VV	Součet			466,050		
4	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 864,200	10,97	20 450,27
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569.1					
	VV	466,05*4			1 864,200		
	VV	Součet			1 864,200		
5	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	59,800	2 780,00	166 244,00
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.3.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

IČ:
DIČ: CZ00288659

IČ:
DIČ: CZ699004845

IČ:
DIČ: CZ25849280

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-160 860,48	
DPH základní snížená	Základ daně -160 860,48	Sazba daně 21,00%	Výše daně -33 780,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-194 641,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.3.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-160 860,48
HSV - Práce a dodávky HSV	-160 860,48
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-160 860,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 6: Č.1.3.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-160 860,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

-160 860,48

D 11

Přípravné a přidružené zemní práce

-160 860,48

1	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-1 200,000	40,46	-48 552,00
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-180,000	81,47	-14 664,60
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-624,000	50,24	-31 349,76
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-2 496,000	10,97	-27 381,12
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-348,000	107,10	-37 270,80
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-276,000	5,95	-1 642,20
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.3.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 181 572,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 181 572,85 0,00	21,00% 15,00%	248 130,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 429 703,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.3.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 181 572,85
HSV - Práce a dodávky HSV	1 181 572,85
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	1 181 572,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: č.1.3.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 181 572,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 181 572,85
D	1	Zemní práce					0,00
D	11	Přípravné a přidružené zemní práce					1 181 572,85
1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	48,000	5 810,00	278 880,00
	PP	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 200,000	429,00	514 800,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	860,400	50,24	43 226,50
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV	110,4+750			860,400		
	VV	Součet			860,400		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 441,600	10,97	37 754,35
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV	860,4*4			3 441,600		
	VV	Součet			3 441,600		
5	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	110,400	2 780,00	306 912,00
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.3.3 - VCP_Revizní šachty trativod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		374 542,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	374 542,58 0,00	21,00% 15,00%	78 653,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	453 196,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.3.3 - VCP_Revizní šachty trativod**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	374 542,58
HSV - Práce a dodávky HSV	374 542,58
1 - Zemní práce	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	15 355,47
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 209,66
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 552,37
5 - Komunikace pozemní	24 724,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 740,00
8 - Trubní vedení	321 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 210,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 6: č.1.3.3 - VCP_Revizní šachty trativod

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 542,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

374 542,58

D 1

Zemní práce

0,00

D 12

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

15 355,47

1	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	23,040	666,47	15 355,47
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133151102				
VV			0,6*1,6*1,6*15		23,040		
VV			Součet		23,040		

D 16

Zemní práce - přemístění výkopku

3 209,66

2	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,824	35,68	493,24
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611				
VV			(23,04-15,36)*1,8		13,824		
VV			Součet		13,824		

3	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,680	160,92	1 235,87
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162606112				
VV			23,04-15,36		7,680		
VV			Součet		7,680		

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,824	107,10	1 480,55
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

2 552,37

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,360	53,55	822,53
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
VV			1,6*0,8*0,8*15		15,360		
VV			Součet		15,360		

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	15,360	112,62	1 729,84
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103				

D 5

Komunikace pozemní

24 724,58

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,133	172,55	3 301,40
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				

8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	19,440	597,00	11 605,68
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,5*1,2*1,2*1,8*15		19,440		
	VV		Součet		19,440		
9	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	15,000	654,50	9 817,50
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	VV		1*15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 740,00
10	K	616635111	Cementová vystýlka potrubí prováděná na základně	m	7,000	820,00	5 740,00
	PP		Cementová vystýlka potrubí ocelového nebo litinového prováděná na základně na jednotlivých kusech				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/616635111				
D		8	Trubní vedení				321 750,00
11	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	45,000	1 750,00	78 750,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212				
	VV		15*3		45,000		
	VV		Součet		45,000		
12	M	59224001	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm	kus	45,000	1 770,00	79 650,00
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm				
13	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	15,000	1 760,00	26 400,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232				
	VV		15*1		15,000		
	VV		Součet		15,000		
14	M	59224502	konus betonové šachty DN 1000 XA3 kanalizační 100x62,5x60cm, kapsové stupadlo	kus	15,000	1 990,00	29 850,00
	PP		konus betonové šachty DN 1000 XA3 kanalizační 100x62,5x60cm, kapsové stupadlo				
15	K	894410301	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	15,000	2 260,00	33 900,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 800				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410301				
16	M	59224400	deska betonová zákrytová šachty DN 800 kanalizační 100/80x23cm	kus	15,000	4 880,00	73 200,00
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 800 kanalizační 100/80x23cm				
	VV		15*1		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 210,50
17	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	22,500	53,80	1 210,50
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122				
	VV		1,5*15		22,500		
	VV		Součet		22,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.3.4 - VCP_Demolice výstupní šachty krytu CO

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			184 890,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	184 890,14	21,00%	38 826,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 717,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.3.4 - VCP_Demolice výstupní šachty krytu CO**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	184 890,14
HSV - Práce a dodávky HSV	184 890,14
1 - Zemní práce	184 890,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: č.1.3.4 - VCP_Demolice výstupní šachty krytu CO

Místo: Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel: OLOMOUC, a.s.
ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 184 890,14

D HSV Práce a dodávky HSV 184 890,14

D 1 Zemní práce 184 890,14

1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	20,160	7 400,00	149 184,00
PP			Bourání základů ze ŽB				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111				
VV			"komora strop: "1,6*18*0,2		5,760		
VV			"komora stěny: "2*18*0,5*0,2		3,600		
VV			"výlez: "10*0,36*3		10,800		
VV			Součet		20,160		
2	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,840	6 560,00	12 070,40
PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911121				
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,600	231,44	6 387,74
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101				
4	K	R_01	Zazdění otvoru ze ztracbného bednění,hydroizolace, tepelná izolace	m2	1,960	8 800,00	17 248,00
PP			Zazdění otvoru ze ztracbného bednění,hydroizolace, tepelná izolace				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.3.5 - VCP_Výkopový materiál kontaminovaný sutí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		4 843 519,65	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 843 519,65	21,00%	1 017 139,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 860 658,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.3.5 - VCP_Výkopový materiál kontaminovaný sutí**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 843 519,65
HSV - Práce a dodávky HSV	4 843 519,65
1 - Zemní práce	4 843 519,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 6: č.1.3.5 - VCP_Výkopový materiál kontaminovaný suti

Místo:

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 843 519,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 843 519,65

D 1

Zemní práce

4 843 519,65

1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 943,243	99,50	690 852,68
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104

VV

12845/1,85

6 943,243

VV

Součet

6 943,243

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 943,243	52,00	361 048,64
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

3	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	12 844,993	182,00	2 337 788,73
---	---	-----------	---	---	------------	--------	--------------

PP

Úprava stavebního odpadu třídění strojové

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002

VV

VOZOVKA - ASFALTOVÁ

2 308,800

VV

"1560*prům. tl. 0,8m*1,85"1560*0,8*1,85

2 783,325

VV

VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ

1 493,875

VV

"1770*prům. tl. 0,85m*1,85"1770*0,85*1,85

2 511,283

VV

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

1 198,800

VV

"950*prům. tl. 0,85m*1,85"950*0,85*1,85

1 481,850

VV

PARKOVACÍ STÁNÍ

930,060

VV

"1597*prům. tl. 0,85m*1,85"1597*0,85*1,85

137,000

VV

CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ

Součet

12 844,993

VV

"2160*prům. tl. 0,3m*1,85"2160*0,3*1,85

VV

CHODNÍKY + CYKLSTEZKA

VV

"2670*prům. tl. 0,3m*1,85"2670*0,3*1,85

VV

SO 301 Kanalizace

VV

"výkopek se suti kanalizace"930,060

VV

SO 702 Zemní práce zastřešení

VV

"výkopek se suti kanalizace"137

4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 220,000	816,00	995 520,00
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871

5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12 845,000	35,68	458 309,60
---	---	-----------	--	---	------------	-------	------------

PP

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.4.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Projektant:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2025

IČ:

DIČ: CZ00288659

IČ:

DIČ: CZ699004845

IČ:

DIČ: CZ25849280

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-24 132,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-24 132,93 0,00	21,00% 15,00%	-5 067,92 0,00
Cena s DPH		v CZK	-29 200,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.4.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-24 132,93
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 132,93
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-24 132,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6: Č.1.4.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel: OLOMOUC, a.s.
ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -24 132,93

D HSV Práce a dodávky HSV -24 132,93

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce -24 132,93

1	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-150,000	40,46	-6 069,00
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-56,250	104,15	-5 858,44
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-78,000	50,24	-3 918,72
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-312,000	10,97	-3 422,64
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-43,500	107,10	-4 658,85
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-34,500	5,95	-205,28
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6:
č.1.4.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			147 696,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 696,60	21,00%	31 016,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 712,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.1.4.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	147 696,60
HSV - Práce a dodávky HSV	147 696,60
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	147 696,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6: č.1.4.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 30. 6. 2025
Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 696,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					147 696,60
D	1	Zemní práce					0,00
D	11	Přípravné a přidružené zemní práce					147 696,60
1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	6,000	5 810,00	34 860,00
	PP	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	150,000	429,00	64 350,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	107,550	50,24	5 403,31
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV	13,8+93,75			107,550		
	VV	Součet			107,550		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	430,200	10,97	4 719,29
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV	107,55*4			430,200		
	VV	Součet			430,200		
5	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	13,800	2 780,00	38 364,00
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis:
3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6:
č.1.5.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5 326,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-5 326,80	21,00%	-1 118,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-6 445,43
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6: **č.1.5.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-5 326,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 326,80
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	-5 326,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6: Č.1.5.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 326,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-5 326,80

D 11

Přípravné a přidružené zemní práce

-5 326,80

1	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-30,000	40,46	-1 213,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-15,000	111,46	-1 671,90
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-15,600	50,24	-783,74
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-62,400	10,97	-684,53
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-8,700	107,10	-931,77
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-6,900	5,95	-41,06
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis:
3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6:
č.1.5.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 6. 2025

00288659
CZ00288659

26271303
CZ699004845

25849280
CZ25849280

Cena bez DPH			29 539,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 539,32 0,00	21,00% 15,00%	6 203,26 0,00
Cena s DPH			
v CZK			35 742,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6: **č.1.5.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	29 539,32
HSV - Práce a dodávky HSV	29 539,32
1 - Zemní práce	0,00
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	29 539,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 6: č.1.5.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 30. 6. 2025
Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 539,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 539,32
D	1	Zemní práce					0,00
D	11	Přípravné a přidružené zemní práce					29 539,32
1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	1,200	5 810,00	6 972,00
	PP	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	429,00	12 870,00
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,510	50,24	1 080,66
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV	2,76+18,75			21,510		
	VV	Součet			21,510		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	86,040	10,97	943,86
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV	21,51*4			86,040		
	VV	Součet			86,040		
0	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	2,760	2 780,00	7 672,80
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 6:
č.1.6.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-26 717,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-26 717,36 0,00	21,00% 15,00%	-5 610,65 0,00
Cena s DPH			-32 328,01
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 6: **č.1.6.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-26 717,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 717,36
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-26 717,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 6: **č.1.6.1 - MNP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 717,36

D HSV Práce a dodávky HSV

-26 717,36

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-26 717,36

1	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	-170,000	40,46	-6 878,20
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-51,000	117,77	-6 006,27
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-88,400	50,24	-4 441,22
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-353,600	10,97	-3 878,99
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-49,300	107,10	-5 280,03
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-39,100	5,95	-232,65
---	---	-----------	---	---	---------	------	---------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 6:
č.1.6.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
Statutární město Prostějov	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 26271303
Skanska a.s.	DIČ: CZ699004845
Projektant:	IČ: 25849280
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	DIČ: CZ25849280
Zpracovatel:	IČ:
ing. Zdeněk Zetocha	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			167 389,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 389,48	21,00%	35 151,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 541,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 6: **č.1.6.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky**

Místo:		Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	167 389,48
HSV - Práce a dodávky HSV	167 389,48
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	167 389,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 6: č.1.6.2 - VCP_Litý asfalt, odstranění betonové desky

Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 389,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV	167 389,48				
D	1	Zemní práce	0,00				
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	167 389,48				
1	K	965042121	Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	6,800	5 810,00	39 508,00
PP		Bourání podkladu z litého asfaltu tl. do 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	170,000	429,00	72 930,00
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332					
3	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	121,890	50,24	6 123,75
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561.1					
VV		15,64+106,25				121,890	
VV		Součet				121,890	
4	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	487,560	10,97	5 348,53
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569.1					
VV		121,89*4				487,560	
VV		Součet				487,560	
5	K	997221875.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt	t	15,640	2 780,00	43 479,20
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - litý asfalt					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875.1					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST