

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

KSO:

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

CC-CZ:

Datum:

23.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>69 361,25</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 361,25	21,00%	14 565,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>83 927,12</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum:

23.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**69 361,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

69 361,25

1 - Zemní práce

15 030,00

5 - Komunikace pozemní

41 328,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 715,00

998 - Přesun hmot

4 288,25

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Lipová II, inv.č. 602 669

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum: 23.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>69 361,25</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							69 361,25
D 1 Zemní práce							15 030,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	336,000	25,00	8 400,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	175,00	1 575,00
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	9,000	71,00	639,00
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	192,000	23,00	4 416,00
D 5 Komunikace pozemní							41 328,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	336,000	123,00	41 328,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 715,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	85,00	2 550,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	45,000	22,00	990,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	225,000	23,00	5 175,00
D 998 Přesun hmot							4 288,25
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,559	72,00	4 288,25



