

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


na zhotovení stavby na akci


**„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“
ze dne 11. 10. 2024**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.


SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	
ID DS	:	b7uk6e4

1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	MARTIN URBAN – zemní práce s.r.o.
Sídlo	:	Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Martin Urban, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	C 90875 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	17700787
DIČ	:	CZ17700787
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s.

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

sídlo a fakturační adresa : Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín | IČ: 000 98 574, spisová značka: Pr 991 vedená u KS v Ostravě
tel.: +420 571 411 690 | e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz

Číslo účtu : 123-9171390227/0100
Tel. : 
E-mail : 
ID DS : sd7ahw7

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – obnova zámeckého parku**“ ze dne 11. 10. 2024 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

- a) Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a dalších navržených změn nezbytných pro bezvadné a kvalitně provedené dílo, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí této Smlouvy.
- b) Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s článkem 3. Změna smlouvy, odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy a v souladu se Změnovým listem č. 1 ke změnám uvedeným v článku III., IV., V., VI. a VII. tohoto Dodatku Smlouvy.

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový odst. 2.17., který zní:

2.17. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V čl. 3. ZMĚNA SMLOUVY se ruší text bodu 3.10.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnového listu č. 1 (příloha č. 4 této smlouvy).

IV. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

4.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se z výše uvedených důvodů ruší text odst. 4.3., a nahrazuje se novým zněním:

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny:

- | | |
|---|---|
| 4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek, které prokážou umožnění uvedení stavby do užívání: | splnění požadovaných hodnot a do 293 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | do 293 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.3. Zaměření skutečného provedení stavby: | do 293 dní od účinnosti smlouvy |
| 4.3.4. Dokončení stavebních a jiných prací: | do 293 dní od účinnosti smlouvy |

4.2. V čl. 3. ZMĚNA SMLOUVY se ruší text bodu 3.10.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

- 4.4. Závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: do 293 dní od účinnosti smlouvy.

V. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. V čl. 5. CENA DÍLA Smlouvy se z důvodů výše uvedených ruší text odst. 5.2., a nahrazuje se novým zněním:

- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: 9 235 701,27 Kč bez DPH
(slovy: devětmiliónůdvěstětřicetpěttisícsetjedna korun dvacet-sedm haléřů bez DPH)

1 939 497,27 Kč DPH ve výši 21%

11 175 198,54 Kč včetně DPH
(slovy: jedenáctmiliónůstosedmdesátpěttisícstodevadesátosmtisíc korun padesátčtyři haléřů včetně DPH).

5.2. V čl. 5 CENA DÍLA se text odst. 5.3. a bodů 5.3.1 a 5.3.2 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnového listu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací a změnového listu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1. Oceněný soupis prací a změnový list slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací a změnovém listu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

VI. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

6.1. V čl. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY se text odst. 6.4 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

6.4 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) a změnového listu (příloha č. 4) pro ocenění dokončených částí díla.

VII. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

7.1. Čl. 22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 22.9. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:
Přílohou č. 4. této smlouvy je Změnový list č. 1.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

8.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jednotlivé změny Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku č. 1 jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 nebo 6 výše uvedeného zákona a jsou podrobně odůvodněny ve Změnovém listu č. 1.

8.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

8.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

8.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

8.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

8.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne 4. 7. 2025

Ve Vsetíně dne 4. 7. 2025

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Martin Urban - jednatel

.....

.....

Název akce:

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – obnova zámeckého parku

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

změny vyvolané realizací

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 11.10.2024

,

1. **Oddíl stavby:** SO01 – Předláždění cest
SO03 – Městský mobiliář
SO04 – Zed' s nápisem

2. **Zpracovatel změnového listu:**

MARTIN URBAN – zemní práce s. r.o.

Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín IČO: 17700787

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 kontrolní den stavby

3.2 výběr dlažby zástupci památkové péče

3.3 jiné související dokumenty: úpravy PD ze strany GP,
smluvní rozpočet a projektová dokumentace

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Jedná se o následující celky:

4.1. Přípravné práce bourání

Při bouracích a demontážních pracích stávajících komunikací bylo potřeba v omezeném rozsahu odstranit přiléhající křoviny a stávající letité pařezy s kořeny, které byly v kolizi s budoucími novými komunikacemi. Současně byl při bourání zjištěn reálný stav skladeb původních chodníků a komunikací, kde pod úrovní terénu bylo nutno také odstranit a likvidovat zapuštěné obvodové zahradní obrubníky uložené do betonového lože po obvodu původních demontovaných komunikací. Dále byl nalezen betonový základ pod původní kamennou zídkou, jehož mocnost byla rozsahem nepředpokládaná a zároveň ne dostatečně sourodý – lokálně degradovaný – neúnosný; a bude jej nutno celý odstranit a následně nahradit novým.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 200 636,- Kč bez DPH (méně-práce 0,- Kč, vícepráce 200 636,- Kč).

4.2. Úpravy podloží a stavební úpravy vyvolané realizací

Po demontáži a odstranění původních konstrukcí převážně asfaltových komunikací a betonovým podkladem byl zjištěn skutečný stav stávajícího podloží chodníků K10, K11, K7, K8 a cest K3 a K4 – tzn. lokálně neúnosného či zvodnělého. Na základě provedených dynamických zkoušek se zjištěním hodnot Edef2 bylo ze strany AD navrženo opatření k eliminaci zjištěného stavu, a to na části chodníků odebráním zvodnělé části podloží a současně pod všemi komunikacemi celoplošné doplnění dvouosé geomříže Geogrid PP BX 3030 a pod K3a K4 doplnit lokálně podklad KZC C8/10 tl.10 cm.

V rámci následného osazování obvodových ocelových obrubníků bylo také nutno upravit mocnost betonového lože pro jejich řádnou fixaci obetonováním.

Méněpráce – vzhledem ke zvýšené mocnosti betonového lože pod obrubníky i odvodňovacími kanálky bylo vyhodnoceno jako zbytné navržené použití obvodové folie proti prorůstání kořenů – nebude realizováno.

V rámci křížení chodníků K10 , K11, K7, K8 bylo rozhodnuto pro efektivnější odvodnění povrchových i podpovrchových vod bude doplněn v křižovatce kanálek s litinovou mřížkou a geotextilie jako vhodné opláštění drenáže a všech odvodních tratí.

V rámci přírodního chodníku z nášlapných žulových bloků skladba K6 je třeba dodatečně zohlednit nekalkulované kladení šlapáků ve skutečném- požadovaném rozsahu.

Dále v rámci odstranění původního degradovaného základu je třeba v místě nové zídky realizovat původně nekalkulované bednění základového pasu – v PD je uvažováno betonáž do výkopu.

Na základě doporučení technologa dodavatele omítkových směsí bude na nové stěně realizovaná zvýšená vrstva hrubé omítky doporučeným systémem – HASIT 250 RE-NOPLUS, se zohledněním požadavku stejného materiálového i vzhledového sjednocení jako při renovaci omítek zámku v roce 2024.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 349 692,25 Kč bez DPH (méněpráce -53 671,65 Kč, vícepráce 403 363,90 Kč)

4.3. Dodatečné požadavky plynoucí z realizace

V průběhu realizace a v rámci dokončovacích prací akce bylo objednatelem - uživatelem vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést doplnění rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle po-souzení GP, TDS i zhotovitele z uživatelského pohledu vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k projednaným argumentům jsou tyto práce z dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako stavebně i provozně efektivní; jedná se o:

- změna velikosti a počtu informační tabule dodávané v rámci mobiliáře
- změna povrchové úpravy dřevěných prvků mobiliáře z akátového dřeva + ošetření olejem
- výměna dlažby stávajících vstupních ramp do loubí hlavního vstupu do zámku
- rozšíření – doplnění zpevněné plochy K5 (u zámecké stěny) o stání pro stojan na kola
- dodatečné předláždění plochy pískovcových kamenů před severními vraty do Zámku

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 441 923,02 Kč bez DPH. (méně-práce 0,- Kč, vícepráce 441 923,02 Kč).

5. Finanční náklady změny

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SoD, Rozpočet ke Změnovému listu č.1

méně práce -53 671,65 Kč
více práce 1 045 922,92 Kč

Celkem 992 251,27 Kč bez DPH tj. 1 200 624,04 Kč včetně 21% DPH.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 045 922,92	1 265 566,73
MÉNĚPRÁCE	-53 671,65	-64 942,70
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 243 450,00	9 974 574,50
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 235 701,27	11 175 198,54

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má přímý vliv na konečný termín dle SoD.

Ve Vsetíně dne

.....

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.

Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že v rámci realizace a zjištěných skutečností nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl v plném rozsahu projektant předvídat a dle jeho vyjádření nebyly dohledatelné ani v poskytnutých projekčních podkladech, které byly zadavatelem předány zpracovateli PD.

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard či kvalitu díla jako celku.

Výše popsané změny zaříděné podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy; jedná se o přípustné změny - další legální plnění, kde celková hodnota všech uvedených změn ve výši cca 13,34% z ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15%.

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne

.....
[Redacted Signature]

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytně nutné, a které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.

Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Vsetíně dne

.....
[Redacted Signature]

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatel souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.

Ve Vsetíně dne

.....
vedoucí provozního oddělení

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet v členění dle znění ZL

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: MU2024/52 Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku			
Objednatel:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2 75501 Vsetín	IČO: 00098574 DIČ: CZ00098574	
Zhotovitel:	MARTIN URBAN - zemní práce s.r.o. 315 75501 Vsetín-Horní Jasenka	IČO: 17700787 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			992 251,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			992 251,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		992 251,27 CZK
Základní DPH	21 %		208 372,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 200 624,04 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Přípravné práce a bourání	0,00	200 636,00	42 133,56	242 769,56	15
Z02	Vytrhání obrub včetně likvidace	0,00	153 648,00	32 266,08	185 914,08	12
Z03	Odstranění větví stromů a pařezů	0,00	11 900,00	2 499,00	14 399,00	1
Z04	Vybourání betonového základu v místě nové zídky	0,00	35 088,00	7 368,48	42 456,48	3
ZL02	Úpravy podloží a stavební úpravy vyvolané realizací	0,00	349 692,25	73 435,35	423 127,60	27
Z01M	Méněpráce	0,00	-53 671,65	-11 271,05	-64 942,70	-4
Z05	Bednění základu nové zídky	0,00	43 315,40	9 096,23	52 411,63	3
Z06	Zpevnění podloží geomříží	0,00	159 737,59	33 544,89	193 282,48	12
Z07	Zvětšení betonového lože pro obruby	0,00	62 848,14	13 198,11	76 046,25	5
Z08	Geotextilie pro drenáž	0,00	10 853,47	2 279,23	13 132,70	1
Z09	Zhotovení KZC v křižovatce	0,00	36 571,82	7 680,08	44 251,90	3
Z11	Montáž šlapáků	0,00	20 684,97	4 343,84	25 028,81	2
Z12	Žlaby navíc	0,00	45 928,16	9 644,91	55 573,07	4
Z16	Hrubá omítka zídky	0,00	23 424,35	4 919,11	28 343,46	2
ZL03	Dodatečné požadavky objednatele	0,00	441 923,02	92 803,83	534 726,85	58
Z10	Změna infotabule	0,00	182 200,00	38 262,00	220 462,00	14
Z13	Změna mobiliáře-dřevěné prvky z akátového dřeva ošetřeného olejem	0,00	47 182,00	9 908,22	57 090,22	4
Z14	Výměna žulové dlažby u vstupů	0,00	74 067,53	15 554,18	89 621,71	6
Z15	Stání pro kola u obj. K5	0,00	74 159,15	15 573,42	89 732,57	6
Z17	Oprava bočního vstupu do zámku	0,00	64 314,34	13 506,01	77 820,35	5
Celkem za stavbu		0,00	992 251,27	208 372,77	1 200 624,04	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 994,97	2,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 900,00	1,2

2	Zakládání	HSV			5 211,00	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 628,15	5,4
5	Komunikace	HSV			296 229,78	29,9
5	Komunikace pozemní	HSV			59 595,25	6,0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			22 542,02	2,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			325 015,84	32,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 939,47	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 088,00	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 477,82	3,8
997	Přesun sutě	HSV			116 628,97	11,8
Cena celkem					992 251,27	100,0

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-01	Přípravné práce a bourání
R:	Z02, Z03, Z04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				57 618,00		
1	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	873,00000	66,00	57 618,00	RTS 25/ I	Indiv
		pochozí K7-K11 : 581		581,00000				
		pojízdne K9 a K13 : 292		292,00000				
Díl: 997		Přesun sutě				108 030,00		
2	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	108,03000	315,00	34 029,45	RTS 25/ I	Indiv
3	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	108,03000	275,00	29 708,25	URS	URS 23 02
4	997013501I10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,03000	248,00	26 791,44	Vlastní	Indiv
5	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,03000	162,00	17 500,86	URS	URS 23 02
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				11 900,00		
6	114001	Ořezání stromů zasahujících do trasy komunikací	hod	10,00000	350,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
		2 pracovníci x 5 hod : 2*5		10,00000				
7	114002	Vybourání pařezů a naložení na kontejner	hod	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
		3 pařezy průměru cca 50 cm :						
		Kubota 2 hodiny : 2		2,00000				
8	114003	Doprava větví a pařezů	hod	4,00000	800,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
		MAN kontejner 4x1 hod : 4		4,00000				
9	114004	Likvidace větví stromů a pařezů	hod	10,00000	350,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
		2 dny 1 pracovník x 5 hodin : 2*5		10,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 088,00		
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00000	3 848,00	23 088,00	RTS 25/ I	Indiv
		vybourání bet.základu v místě nové zídky : 25*0,4*0,6		6,00000				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-02	Úpravy podloží a stavební úpravy vyvolané realizací
R:	Z01, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z16	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-51 901,77		
1	184911312	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-463,61000	40,80	-18 915,29	URS	URS 23 02
2	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	-509,97100	68,00	-34 678,03	URS	URS 23 02
3	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,35000	480,00	648,00	URS	URS 23 02
		Odtokový kanálek : navíc 15 kusů : 15*0,3*0,3 1,35000						
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1,35000	272,00	367,20	URS	URS 23 02
		Odtokový kanálek : navíc 15 kusů : 15*0,3*0,3 1,35000						
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,35000	96,00	129,60	URS	URS 23 02
		Odtokový kanálek : navíc 15 kusů : 15*0,3*0,3 1,35000						
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,43000	225,00	546,75	URS	URS 23 02
		Odtokový kanálek : navíc 15 kusů : 15*0,3*0,3*1,8 2,43000						

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-02	Úpravy podloží a stavební úpravy vyvolané realizací
R:	Z01, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z16	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					58 839,15	
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	51,03000	688,80	35 149,46	RTS 25/ I	Indiv
bednění základů v místě nové zídky :								
nutno zabednit z důvodu vybourání starého základu v				50,40000				
místě zídky : 28*0,9*2								
0,35*0,9*2				0,63000				
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	51,03000	150,00	7 654,50	RTS 25/ I	Indiv
	274313711R00	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,35000	3 860,00	5 211,00	RTS 25/ I	ÚRS 23 02
Odtokový kanálek :								
navíc 15 kusů : 15*0,3*0,3				1,35000				
9	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	137,80000	40,60	5 594,68	RTS 25/ I	Indiv
137,8*1				137,80000				
10	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	151,58000	34,50	5 229,51	Vlastní	Indiv
137,8*1*1,1				151,58000				
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					22 542,02	
11	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	75,04000	300,40	22 542,02	RTS 25/ I	Indiv
28*1,5 :								
28*1,18 :								
75,04				75,04000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					91 944,48	
12	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z pozinkované oceli	m	15,00000	2 522,00	37 830,00	URS	ÚRS 23 02
navíc 15 kusů : 15				15,00000				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-02	Úpravy podloží a stavební úpravy vyvolané realizací
R:	Z01, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z16	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,12000	3 579,00	54 114,48	RTS 25/ I	URS 23 02

odpočet lože obrub : -7,56000

(60+43+92+97+25+49+9+10+39+34+107+17+17+7+96+54)*0,1*0,1*-1

skutečnost : 22,68000

(60+43+92+97+25+49+9+10+39+34+107+17+17+7+96+54)*0,3*0,2/2

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	19 197,67					
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděno z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	74,99090	256,00	19 197,67	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 5		Komunikace	209 070,70					
15	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 533,20000	49,20	75 433,44	RTS 25/ I	Indiv

607,8 607,80000

925,4 925,40000

16	693102102R	Geomříž dvouosá Geogrid PP BX 3030	m2	1 686,52000	49,90	84 157,35	RTS 25/ I	Indiv
		1533,2*1,1	1 686,52000					

17	567122111R02	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	95,00000	306,50	29 117,50	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

v křížovatce : 95 95,00000

18	596911112R00	Kladení šlapáků do lože na svahu	m2	14,22000	245,50	3 491,01	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		montáž šlapáků : 158*0,3*0,3	14,22000					

19	58384185R02	Šlapák přírodní, nepravidelný 300 až 500 mm, tl. 100 až 250 mm	m2	6,30000	2 678,00	16 871,40	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

chybějící šlapáky : 70*0,3*0,3 6,30000

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-03	Dodatečné požadavky objednatele
R:	Z10, Z13, Z14, Z15, Z17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				23 278,74		
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	33,94000	57,60	1 954,94	RTS 25/ I	Indiv
		1 vstup : 16,72		16,72000				
		2 vstup : 17,22		17,22000				
1	131251103	Hloubení nezapažených jam a závezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	9,75000	255,00	2 486,25	URS	URS 23 02
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)*0,4		9,75000				
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	9,75000	272,00	2 652,00	URS	URS 23 02
3	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,75000	96,00	936,00	URS	URS 23 02
4	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,55000	225,00	3 948,75	URS	URS 23 02
		Stání pro kola : 9,75*1,8		17,55000				
5	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	24,37500	13,00	316,88	URS	URS 23 02
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)		24,37500				
1	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	34,40000	84,20	2 896,48	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8*4,3		34,40000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,60000	66,00	567,60	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8,6		8,60000				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-03	Dodatečné požadavky objednatele
R:	Z10, Z13, Z14, Z15, Z17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	6,88000	255,00	1 754,40	URS	URS 23 02
boční vstup : 8*4,3*0,2				6,88000				
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	6,88000	272,00	1 871,36	URS	URS 23 02
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,88000	96,00	660,48	URS	URS 23 02
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,38400	225,00	2 786,40	URS	URS 23 02
boční vstup : 8*4,3*0,2*1,8				12,38400				
7	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	34,40000	13,00	447,20	URS	URS 23 02
boční vstup : 8*4,3				34,40000				
Díl: 5		Komunikace					146 754,32	
6	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	24,37500	89,60	2 184,00	RTS 25/ I	Indiv
Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)				24,37500				
7	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	24,37500	49,20	1 199,25	RTS 25/ I	Indiv
Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)				24,37500				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-03	Dodatečné požadavky objednatele
R:	Z10, Z13, Z14, Z15, Z17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	591111111R00	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zkameniva těžného	m2	58,31500	778,50	45 398,23	RTS 25/ I	URS 23 02
		1 vstup : 16,72		16,72000				
		2 vstup : 17,22		17,22000				
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)		24,37500				
9	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžným	m2	58,31500	126,00	7 347,69	RTS 25/ I	URS 23 02
		1 vstup : 16,72		16,72000				
		2 vstup : 17,22		17,22000				
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)		24,37500				
10	564750013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-8 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	58,77500	202,50	11 901,94	URS	URS 23 02
		boční vstup : 8*4,3		34,40000				
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)		24,37500				
11	58381008	kostka dlažební žula velká 10/12	m2	64,14650	774,00	49 649,39	URS	URS 23 02
		1 vstup : 16,72*1,1		18,39200				
		2 vstup : 17,22*1,1		18,94200				
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)*1,1		26,81250				
12	693102102R	Geomříž dvouosá Geogrid PP BX 3030	m2	26,81250	49,90	1 337,94	RTS 25/ I	Indiv
		Stání pro kola : (6,5*2,5+6,5*2,5/2)*1,1		26,81250				
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	34,40000	133,20	4 582,08	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8*4,3		34,40000				
9	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující, 300 g/m2	m2	34,40000	70,00	2 408,00	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8*4,3		34,40000				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-03	Dodatečné požadavky objednatele
R:	Z10, Z13, Z14, Z15, Z17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	596415040R00	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	34,40000	422,50	14 534,00	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8*4,3		34,40000				
11	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	20,30000	306,00	6 211,80	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8+4,3+8		20,30000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				233 071,36		
13	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,14100	3 579,00	504,64	RTS 25/ I	URS 23 02
		Stání pro kola : 4,7*0,3*0,2/2		0,14100				
14	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku jednostranným odkopáním	m	4,70000	176,00	827,20	URS	URS 23 02
		Stání pro kola : 4,7		4,70000				
15	916_01	ocelová pásnice	mb	5,17000	456,00	2 357,52	Vlastní	Indiv
		Stání pro kola : 4,7*1,1		5,17000				
1	900_10	D+M tabule inforainmentu	soub	-1,00000	37 248,00	-37 248,00	Vlastní	Indiv
		odpočet : -1		-1,00000				
2	900_10S	D+M tabule informační IF520 1860x2225mm, bez osvětlení	soub	2,00000	109 724,00	219 448,00	Vlastní	Indiv
1	900_04P	Příplatek za dřevěné prvky z akátového dřeva+ošetření olejem - Pikniková sestava, 2x lavicka + stůl	soub	2,00000	5 386,00	10 772,00	Vlastní	Indiv
2	900_05	Příplatek za dřevěné prvky z akátového dřeva+ošetření olejem - Lavička s opěradlem	soub	10,00000	1 767,00	17 670,00	Vlastní	Indiv
3	900_06	Příplatek za dřevěné prvky z akátového dřeva+ošetření olejem - Odpadkový koš	soub	10,00000	1 874,00	18 740,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 939,47		
13	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	8,60000	343,80	2 956,68	RTS 25/ I	Indiv
		boční vstup : 8,6		8,60000				

Položkový rozpočet

S:	MU2024/52	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
O:	ZL01-03	Dodatečné požadavky objednatele
R:	Z10, Z13, Z14, Z15, Z17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,77400	3 579,00	2 770,15	RTS 25/ I	URS 23 02

boční vstup : 8,6*0,3*0,3

0,77400

15	58380211RX	Krajník silniční kamenný G3, - dodávka	m	9,03000	688,00	6 212,64	Vlastní	Indiv
----	------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-------

8,6*1,05

9,03000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					18 280,16		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděno z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	71,40686	256,00	18 280,16	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Díl: 997	Přesun sutě					8 598,95		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,44940	225,00	2 126,12	URS	URS 23 02
7	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,44940	275,00	2 598,59	URS	URS 23 02
8	997013501I10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,44940	248,00	2 343,45	Vlastní	Indiv
9	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,44940	162,00	1 530,80	URS	URS 23 02