

Josef Jílek
Autodoprava a zemní práce IČ:87397668
DIČ:CZ7604122031 tel:

Orientační cenová nabídka zhotovení zámkové dlažby:

Přípravné práce:

- odtěžení zeminy pahorku plochy budoucí zámkové dlažby z plochy cca 84 m², převýšení až 0,6m, celkem orientačně 30m³ o hmotnosti cca 50tun:
- skládkovné cca 50000,- v případě čisté zeminy, v případě skryté navážky stavební suti se upraví cena skládkovného.
- práce+ bagr 16000,-
- doprava 13000,- celkem: 79000,-
- odstranění pařezu průměru 70cm a přesazení stávajícího stromu v ploše nové ZD:
práce včetně dopravy a skládkovného ...8000,-
- odstranění stávajících obrubníků kolem plochy a podkladního betonu v délce 26m
práce včetně dopravy a skládkovného....18000,-

Zhotovení nové plochy ZD o výměře cca 84m:

Materiál:

- obrubník silniční 150x250x1000/500 cca 21,5m5400,-
- skladba: -dlažba betonová parketa šedá 8cm.....41500,-
- ložní vrstva 4/8 L 40mm..... 8000,-
- mechanicky zpevněné kamenivo 16/32 L150mm21000,-
- štěrkodrt'zhuťněná L150mm 19000,-
- upravená a zhuťněná zemní pláň, vib. Deska4000,-

-výkopek cca 35m3 (56t)skládkovné	56000,-
-beton.....	..8000,-
-písek.....	..3600,-
	166500,-

práce: bagrování skrývky, montáž obrubníků, přesuny materiálů, hutnění
podkladů,
pokládka dlažby, pískování 42000,-
doprava: 21000,-

229500,-

CENA CELKEM: 334500Kč bez DPH