

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

NAŠE ZNAČKA: MUBR 23476/2025

NAŠE Č.J.: PDMUBR 23503/2025

VYŘIZUJE: Ondřej Marek

TEL.: 491 504 246

MOBIL: 737 796 750

E-MAIL: marek@broumov-mesto.cz

DATUM: 29.07.2025

Petr Cvikýř

č.p. 300

549 74 Božanov

IČO: 69143358

OBJEDNÁVKA – OBJD 00650


Na základě předchozí domluvy a cenové nabídky ze dne 25.7.2025 u Vás objednáváme zajištění stavebních prací v souvislosti s řešením havarijního stavu elektropřípojky na sportovišti v ul. Komenského v Broumově.

Předpokládané termíny plnění: 08/2025


Cena dle CN: 54.406,10 Kč bez DPH, tj. 65.831,38 Kč včetně DPH

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ondřej Marek
Odbor investic a rozvoje



Příloha: cenová nabídka ze dne 25.7.2025

Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu : 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie el. přípojky ZŠ Masarykova

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 25.07.2025

Zadavatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 406,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 406,10	21,00%	11 425,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 831,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havárie el. přípojky ZŠ Masarykova

Místo: Broumov Datum: 25.07.2025
Zadavatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: Petr Cvikýř Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 406,10

D HSV Práce a dodávky HSV 32 256,53

D 1 Zemní práce 12 692,91

1	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	178,00	1 068,00
	VV		2,00*1,50*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	141,00	846,00
	VV		2,00*1,50*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
3	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	6,600	647,00	4 270,20
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		1,50*2,00*1,00		3,000		
	VV		startovací jáma protlaku				
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		koncová jáma protlaku				
	VV		Součet		6,600		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600	594,00	2 138,40
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		startovací jáma protlaku				
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		koncová jáma protlaku				
	VV		Součet		3,600		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,600	167,00	1 102,20
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,600	47,80	315,48
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,600	21,90	144,54
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,600	167,00	1 102,20
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		1,50*2,00*1,00		3,000		
	VV		startovací jáma protlaku				
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		koncová jáma protlaku				
	VV		Součet		6,600		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,600	47,80	315,48
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,600	21,90	144,54
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,600	157,00	1 036,20
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		1,50*2,00*1,00		3,000		
	VV		startovací jáma protlaku				
	VV		1,50*2,00*(1,00-0,10-0,30)		1,800		
	VV		koncová jáma protlaku				
	VV		Součet		6,600		
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3,000	36,50	109,50
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,000	25,50	76,50
	VV		2,00*1,50		3,000		
	VV		Součet		3,000		
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,060	140,00	8,40
	VV		3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,060		
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3,000	5,09	15,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				10 434,00
16	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	6,000	216,00	1 296,00
	VV		2,00*1,50*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
17	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	6,000	443,00	2 658,00
	VV		2,00*1,50*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
18	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,000	1 080,00	6 480,00
	VV		2,00*1,50*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 856,00
19	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	8,000	125,00	1 000,00
	VV		2,00*2*2		8,000		
	VV		Součet - chodník		8,000		
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,000	107,00	856,00
	VV		2,00*2*2		8,000		
	VV		Součet - chodník		8,000		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				6 844,33
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,960	805,00	3 187,80
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,960	301,00	1 191,96
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,920	13,10	1 400,65
	VV		3,96*27 'Přepočtené koeficientem množství		106,920		
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,640	143,00	377,52
25	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,320	520,00	686,40
D 998			Přesun hmot				429,29
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,248	81,80	429,29
D OST			Ostatní				11 000,00
27	K	Ost01	Provedení protlaku vč. chráničky	bm	10,000	1 100,00	11 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				11 149,57
D VRN3			Zařízení staveniště				1 149,57
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	459,829	2,50	1 149,57
D VRN7			Provozní vlivy				10 000,00
29	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00