

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: SRPEN 2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 2
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava
Část: PS Suchdol nad Odrou SO 01/2

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
28.07.2025

				NUTNO DODRŽET				
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,73	Heřmánky-Vítkov	km 21,100 -21,830	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,100 -21,830	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,73	Heřmánky-Vítkov	km 21,100 -21,830	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
518	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	490,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
733	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	800,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
652	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	20,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
654	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	6,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
658	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	7,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	9,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	82,00	Heřmánky-Vítkov	km 21,225-21,470	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,00	Heřmánky-Vítkov		Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	Heřmánky-Vítkov		Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	50,00	Heřmánky-Vítkov		Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	Heřmánky-Vítkov		Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. - 17.00.
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	76,00	Vítkov -Svatoňovice			
369	5906090011	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	580,00	Vítkov -Svatoňovice	km 31,442 -31,650	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
518	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	175,00	Vítkov -Svatoňovice	km 29,660 -29,835	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
652	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	8,00	Vítkov -Svatoňovice	km 29,660 -29,835	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
658	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	7,00	Vítkov -Svatoňovice	km 29,660 -29,835		1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,00	Vítkov -Svatoňovice	km 29,660 -29,835	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	30,00	Vítkov -Svatoňovice	km 29,660 -29,835	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
831	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,70	Vítkov -Svatoňovice	km 26,900 -27,600	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,00	Vítkov -Svatoňovice	km 26,900 -27,600	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,70	Vítkov -Svatoňovice	km 26,900 -27,600	Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	50,00				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,00				
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	50,00				
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00				
				celkem:				
VRN								
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	236				
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	0				
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	0				
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m					

19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

0
0
celkem:
