

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: SRPEN 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 2 SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava				Správa železnic, státní organizace Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov 28.07.2025					
PS Suchdol nad Odrou									
				NUTNO DODRŽET					
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem		Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
829	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,20		Suchdol-Odry	km 1,550 -1,750	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,00		Suchdol-Odry	km 1,55 0 -1,750	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,20		Suchdol-Odry	km 1,550 -1,750	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3543	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	6,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	6,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
758	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	64,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
736	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	64,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4102	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	12,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	60,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	60,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3497	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	7,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3498	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,00		Suchdol-Odry	Přejezd P6695	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4236	5955101022	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32	t	15,00		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6325	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva	t	7,50		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6327	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	15,20		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	37,70		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	15,00		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	50,00					
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		Suchdol-Odry		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,00					
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	50,00					
518	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	1475,00		Odry-Heřmánky	km 11,285 -11,785 ,16,064 -16,138 +17,356 -17,498	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
733	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	600,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
627	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	12,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
652	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	18,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
654	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
658	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	5,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	37,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	1640,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	1640,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
1132	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	14,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	112,00		Odry-Heřmánky	Přejezd P6711	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	4,00		Odry-Heřmánky	Přejezd P6711	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
3549	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	4,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,35		Odry-Heřmánky	km 17,200 -17,550	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,00		Odry-Heřmánky	km 17,200 -17,550	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,35		Odry-Heřmánky	km 17,200 -17,550	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
201	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	150,00		Odry-Heřmánky	km 17,200 -17,550	Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.
5114	5960101125	Pražcové kotvy pro pražec SB 5	ks	14,00		Odry-Heřmánky		Vyluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.

4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t
6676	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus
6677	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t

50
14
14
50,00

celkem:

Odry-Heřmánky		Výluka	1.8. 7.00. - 29.8. 17.00.

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

136
0
0
750
0
0