

Změnový list

Stavba: KLIMATIZACE ERÚ JIHLAVA
Číslo změny: 1
Datum:
Objednatel: ČR – Energetický regulační úřad
Zhotovitel: TZB-Plus, s.r.o.
Technický dozor: IS engineering, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změn:

- 1) Záměna některých ovladačů (namísto některých naprojektovaných infra-ovladačů budou na základě požadavku investora dodány kabelové ovladače). Jedná se primárně o stávající systém „modrý“.
- 2) Na základě požadavku investora a odsouhlasení zhotovitele dojde k ponechání většiny rozvodů pro stávající systém chlazení – „modrý“. Rozvody jsou v dobré kondici, tak není důvod měnit za nové (stejně).

Detailní popisy včetně kompletního vyčíslení změn je přílohou tohoto změnového listu

Návrh ocenění změny připojen

Výše ocenění změny: (méněpráce) - 91.034,-Kč bez DPH
Přílohy:

 Příloha č. 1 - rozdílový soupis prací – OVLADAČE
 Příloha č. 2 - rozdílový soupis prací – PONECHÁNÍ ROZVODŮ STÁV. SYSTÉMU

Se změnou souhlasí:

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:


ZMĚNOVÝ LIST

Název akce: ERÚ Jihlava - KLIMATIZACE

Pol.	Material/Zřízení	Mer. jedn.	Počet	Dodávka	Montáž
Klimatizace LG - změna ovladačů					
Měněpráce					
Pol6	Infra ovladač, dálkový	ks	14	1 750 Kč	24 500 Kč
Vícepráce					
	Kabelový ovladač LG PREMTB101, včetně kabelu a montáže	ks	14	5 850 Kč	81 900 Kč

Změnový list č.1 - VÍCEPRÁCE

57 400 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název akce: ERÚ Jihlava - KLIMATIZACE

Měněpráce

D		D2	Materiál položkově		0,00			
11	K	Pol11	Měděné chladirenské čístené potrubí tl. stěn 1mm v Ø 6/10/12/16/19/22 a 1,5mm v Ø 28mm	bm	200,000	820,00	164 000,00	
15	K	Pol15	Kaučuková izolace tl. stěn 9mm pro Ø CU potrubí 6/10/12/16/19/22/28mm	bm	200,000	24,00	4 800,00	
21	K	Pol21	Instalační objímka rychloupínací 32 až 38 mm	ks	100,000	12,00	1 200,00	
22	K	Pol22	Instalační objímka rychloupínací 38 až 45 mm	ks	150,000	19,00	2 850,00	
23	K	Pol23	Instalační objímka rychloupínací 54 až 63 mm	ks	100,000	37,00	3 700,00	
24	K	Pol24	Odpadní potrubí PVC HT 32 mm	m	70,000	128,00	8 960,00	
26	K	Pol26	Odpadní kuřákový sifón HL 138	ks	10,000	640,00	6 400,00	
29	K	Pol29	Napájecí kabel CYKY 3x2,5 pro vnitřní jednotky	m	230,000	23,00	5 290,00	
30	K	Pol30	Komunikační kabel JYSTRY 1x2x0,8 stíněný	m	250,000	13,00	3 250,00	
1	K	9491211	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž	sada	9,000	5,00	45,00	
2	K	9491211	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž	sada	1,000	5,00	5,00	
3	K	9491212	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	2,000	5,00	10,00	
4	K	9491212	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	2,000	5,00	10,00	
5	K	9491218	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž	sada	9,000	5,00	45,00	
6	K	9491218	Lešení lehké kozové dlicové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž	sada	1,000	5,00	5,00	
8	K	72712056	Protipožární trubní ucpanky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 DN 100	kus	10,000	1 455,00	14 550,00	
10	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opatřené deskami protipožárními DF , tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	0,455	490,00	222,95	

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
11	K	9987633	t	0,011	10 000,00
12	K	7841110	m2	0,455	89,00
13	K	7841811	m2	0,455	89,00
14	K	7842111	m2	0,455	89,00

215 574 Kč

Vícepráce

Proplach stávajícího Cu potrubí u systému 1					
Navařování potrubí u jednotek, kde bylo potrubí krátké (nástěnné, venkovní, ..)					
	kpl	1	7 480,00	7480	
Řezání nosníků pro možnost napojení gravitačního spádu odvodu kondenzátu					
	kpl	4	1 840,00	7360	
Ochrana Cu potrubí v exteriéru - UV odolná hliníková samolepící fólie					
	kpl	3	2 230,00	6690	
Vrtání prostupů zdívem, železobetonem, obvodovými stěnami, skrz patra, úklid základní, odvoz sutí, ...					
	kpl	31	1 310,00	40610	

67 140 Kč