

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	Veřejné osvětlení
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
01	Veřejné osvětlení + MOS	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2333	JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MOS	
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Jičín	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		33/23

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	380 086		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem	380 086			
HZS	43 746			
RN II.a III.hlavy	423 832	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	423 832	VRN celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Miroslav Janiš	Jméno :	
	Datum :	22.05.2025	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	VČE - montáže, a.s. Arnošta z Pardubic 2082 531 17 Pardubice IČO: 25938746			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		423 832 Kč	
DPH	21,0 % činí :		89 005 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			512 837 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2333 JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Veřejné osvětlení + MOS	Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0		
M21 Elektromontáže	0	0	0		
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0		
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0		
CELKEM OBJEKT	0	0	0		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2333 JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Veřejné osvětlení + MOS	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M01	Nosný materiál				
1	28314146.E	Fólie výstražná š. 300mm - BLESK	m	215,00		
2	31677040AM111	Stožár sadový bezpat.tříst. LBH 7-B (žár.zink.)	kus	6,00		
3	31677040B	Stožárové pouzdro plastové SP 315/1000	kus	6,00		
4	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	48,00		
5	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2	m	266,00		
6	34562042AM303	Elektrovýzbroj stožárová 72 - 1 pojistka Cu	kus	6,00		
7	34570000KP2201	Trubka ochranná KOPOFLEX 40	m	250,00		
8	34570000UN1880	Trubka PH ohebná FXP 32 IEC	m	20,00		
9	348-3	Příplatek za recyklaci svítidla LED 1/2023	kus	6,00		
10	34844000VL1051	LED svítidlo ELLIS 10-40W,2700K,IP66 nastavit na 20W	kus	6,00		
11	35433052	Oko kabelové příložní.pro Cu vodiče 7585-10 50 mm2	kus	6,00		
12	35441125 VL1	Drát uzemňovací pozinkovaný *8 mm	kg	70,00		
13	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	4,00		
14	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
	Celkem za	M01 Nosný materiál				
Díl:	M21	Elektromontáže				
15	210010017U00	Mtž trubka plast oheb volná D 29mm	m	20,00		
16	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	250,00		
17	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00		
18	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	16,00		
19	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	18,00		
20	210202014T00	Svítidlo LED na výložník	kus	6,00		
21	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	6,00		
22	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00		
23	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	140,00		
24	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00		
25	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	48,00		
26	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	266,00		
27	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,00		
28	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	250,00		
29	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
30	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,23		
31	460030071R00	Bourání živichných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	6,00		
32	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	m3	5,00		
33	460100002R00	Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy	kus	6,00		
34	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	5,00		
35	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	6,00		
36	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	165,00		
37	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	15,00		
38	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	65,00		
39	460300200T1	Protlačení otvoru strojně do otvoru *60	m	15,00		
40	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	215,00		
41	460490012V01	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu	m	215,00		
42	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	165,00		
43	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	15,00		
44	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	35,00		
45	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	35,00		
46	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	165,00		
47	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	50,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
48	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	6,00		
49	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00		
50	9241 T00	Vytýčení podzemních sítí	hod	8,00		
51	9251 T00	Odkrytí pomocí sond	hod	8,00		
52	9802 T00	Použití hydraulické plošiny	hod	6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2333 JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Veřejné osvětlení + MOS	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	9961 T00	Digitální zaměření do 300m	kus	1,00		
54	9965 T00	Zhušťovací bod	kus	1,00		
55	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	2,00		
56	9991 T00	Výchozí revize	hod	7,00		
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2	Metropolitní optická síť
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
01	Veřejné osvětlení + MOS	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2333	JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MOS	
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Jičín	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 33/23
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
	Montáž celkem	55 697		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		55 697		
HZS		2 552		
RN II.a III.hlavy		58 249	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		58 249	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Miroslav Janiš	Jméno :	
		Datum : 22.05.2025	Datum :	
		Podpis:	Podpis :	
		VČE - montáže, a.s. Arnošta z Pardubic 2082 531 17 Pardubice IČO: 25938746		
Základ pro DPH		21,0 % činí :	58 249 Kč	
DPH		21,0 % činí :	12 232 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 482 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2333 JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Veřejné osvětlení + MOS	Metropolitní optická síť

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0		
M21 Elektromontáže	0	0	0		
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0		
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0		
CELKEM OBJEKT	0	0	0		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2333 JIČÍN - ULICE DENISOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Veřejné osvětlení + MOS	Metropolitní optická síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M01	Nosný materiál				
1	34569901 VL11	Chráníčka PVC pro metropolitní optickou síť *40	m	195,00		
2	34569901 VL13	Koncovka chráničky PVC *40	m	2,00		
3	34570000KP2203	Trubka ochranná KOPOFLEX 63	m	60,00		
4	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
	Celkem za	M01 Nosný materiál				
Díl:	M21	Elektromontáže				
5	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	195,00		
6	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	60,00		
7	210102597T00	Mtž koncovky trubky *40	kus	2,00		
8	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
9	460300200T2	Protlačení otvoru strojně do otvoru *110	m	15,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
10	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	3,00		
11	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod	1,00		
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				