

Číslo smlouvy Zhotovitele: 103/LDHM/2025

Číslo smlouvy Objednatel: 0872/2025

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.



Smluvní strany

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Václav Tomšíček, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo: 60838744
DIČ: CZ60838744
jednající: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 
- ve věcech stavby: **stavbyvedouc**
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Kontaktní spojení: 
Email: 
Tel.: 

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“),
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je výstavba nové místní komunikace ve Znojmě – Příměticích. V rámci výstavby budou rovněž vybudovány chodníky podél komunikace, podélná parkovací stání a inženýrské sítě pro budoucí zástavbu - splašková a dešťová kanalizace, vodovod, vodovodní přípojky a vedení veřejného osvětlení.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši ceny díla v Kč bez DPH. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro zadání stavby „Znojmo – Přímětice Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“, zpracované Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo, IČ: 27699927;
 - 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);
 - 1.3. podmínek pravomocného rozhodnutí – Stavebního povolení na stavbu „Místní komunikace - Přímětice východ -1. etapa“ Znojmo ze dne 11. 12. 2020, č.j.: MUZN 213286/2020;
 - 1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
 - 1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)
2. Součástí díla je také:
 - 2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
 - 2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu (*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn).
 - 2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli;
 - 2.5. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;
 - 2.6. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu;
 - 2.7. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatелеm, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
 - 2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště ve smyslu stavebního zákona, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

- 2.9. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.10. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.12. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.13. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;
- 2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
- 2.15. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot;
- 2.17. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
- 2.18. provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy nad rámec projektové dokumentace uvedené v článku III., odst. 1.1 této smlouvy, bude se provedení takových dodatečných prací řídit ustanoveními této smlouvy o realizaci víceprací;
- 2.19. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
- 2.20. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona; a

- 2.21. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
5. Zhotovitel předá Objednateli k převzetí řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
- 5.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;
 - 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, vč. souhlasného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, o řádné likvidaci odpadu;
 - 5.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů; GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
 - 5.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 5.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 5.9. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
 - 5.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
 - 5.11. bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době dle článku XVII. odst. 4 této smlouvy;
 - 5.12. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě; a
 - 5.13. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy,

bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace stavby jsou pozemky, parc. č. 333/1, 333/2, 333/26, 333/42, 333/78, 333/80, 333/91, 333/122, 333/166, 333/186, 333/187, 333/188, 333/189, 333/230, 335/3, 917, 991/23 v katastrálním území Přímětice, parc. č. 4462/8, 4462/9, 4462/10, 4462/11, 4462/12, 4462/15, 4462/38, 4462/39, 4462/51, 4462/52, 4462/53, 5546, 6002/3, 6010 v katastrálním území Znojmo-město – blíže viz projektové dokumentace uvedené v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a příslušná veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 180 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli.
2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového

harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - (i) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5°C ; nebo
 - (ii) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10°C ; nebo
 - (iii) v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - (iv) v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo
 - b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
Celková cena díla v Kč bez DPH: 18 256 639,80 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč: 3 833 894,36 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH: 22 090 534,16 Kč včetně DPH.
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Vzorový změnový list tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře uvádět.
4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči Objednateli.
5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke kontrole a odsouhlasení.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
9. Doručení faktury se provede elektronicky ve formátu .pdf na e-mailovou adresu fakturace@muznojmo.cz. Maximální velikost souboru vč. příloh je do 10 Mb. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, veřejnoprávním povolením stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
- b) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
- c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ;
- d) číslo faktury;
- e) den vystavení a den splatnosti;
- f) den uskutečnění zdanitelného plnění;
- g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- h) fakturovanou částku a výši pozastávky; a
- i) označení díla; označení názvu a čísla projektu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

11. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
12. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
14. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
15. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
16. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího a stavební práce spočívající v pokládce asfaltových vrstev. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu trvání stavby přemístění odpadových nádob náležejících k nemovitostem dotčeným stavbou vždy den před svozem na svozová místa a jejich navrácení zpět k nemovitostem po provedení svozu.
9. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.
10. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze

stejného místa či pohledu.

11. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatel. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.
12. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.).
13. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 164 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

14. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
16. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
17. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných

u Objednatele orgánem finanční kontroly.

18. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

20. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDS, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
22. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
23. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
24. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace.
25. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
26. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.

27. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
28. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělkou nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník bude přístupný a k dispozici na stavbě v průběhu celé pracovní doby v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavbyvedoucího, rovněž Objednatel, TDS popřípadě jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
8. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a

činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
 - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,

- datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.
 7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.
 8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců** (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele [REDACTED] nebo na adresu: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno 620 00 nebo do datové schránky Zhotovitele: 8yuchp8.
7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky v termínu dle článku XVII. této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč.
13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytne Objednateli do 15 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy, nejpozději však ke dni převzetí staveniště, jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za řádné dokončení díla ve výši 500.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna

uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

2. Platnost bankovní záruky za řádné dokončení díla bude do 30. dne po sjednaném termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
3. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami posunut, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku platnosti bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy posunut.
4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve výši 500.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné odstraňování vad v záruční době bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle smlouvy.
5. Platnost bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané ve smlouvě. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
 - a. po uplynutí prvních 36 měsíců záruční doby a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 300.000,- Kč;
 - b. po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbylá část bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč.
6. Pokud Zhotovitel bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
7. Nepředložení bankovní záruky za řádné dokončení díla nebo nepředložení bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době je podstatným porušením této smlouvy.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel nezačne práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
 - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
 - Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
 - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy.
15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech..
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 – Vzorový změnový list
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 25.06.2025., usnesení č. 141/2025, bod č. 4547.

Ve Znojmě dne:


V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Elektronický podpis: 28.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

.....
Mgr. František Koudela
starosta města



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

18 256 639,80

Cena bez DPH

18 256 639,80

DPH základní	21,00%	ze	7 814 412,34
snížená	15,00%	ze	0,00

1 641 026,59
0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 897 666,39

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		18 256 639,80	19 897 666,39
SO 101	Vozovka a chodníky	8 531 132,54	8 531 132,54
SO 301	Dešťová kanalizace	3 934 755,16	4 761 053,74
SO 302	Splašková kanalizace	2 116 851,39	2 561 390,18
SO 303	Vodovod	1 306 852,79	1 581 291,88
SO 402	Veřejné osvětlení	1 692 819,92	1 692 819,92
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	674 228,00	769 978,13
Celkové náklady za stavbu		18 256 639,80	19 897 666,39

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky

Poř. d. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotkov	celkem	jednotkov	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem				1 670 756		
			2 - Základy celkem				279 132		
			3 - Svislé konstrukce celkem				12 440		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				70 167		
			5 - Komunikace celkem				5 129 104		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0		
			8 - Trubní vedení celkem				258 600		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				1 110 934		
			HSV celkem				8 531 133		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem				0		
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0		
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0		
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0		
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0		
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0		
			783 - Nátěry celkem				0		
			PSV celkem				0		
			ZRN celkem (HSV+PSV)				8 531 133		
							8 531 133		
			Stavební náklady celkem ZRN (bez DPH)				8 531 133		
			DPH	%	21		1 791 538		
			Stavební náklady včetně DPH				10 322 670		

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2020/1, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

#####

(C) ROZPOCET Pivnička

		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE						
1	#####	001 A0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	153	52,00	7 956,00		0,000
			- včetně likvidace dřevního materiálu 51+49+31+22 = 153 m2						
			- viz výkresová příloha Situace						
2	#####	001 A0	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	27	649,00	17 523,00		0,000
			- včetně likvidace dřevního materiálu						
			- odstranění starých stromů 7+1+13+6 = 27 ks						
			- viz výkresová příloha Situace						

3	#####	001 A0	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm - včetně likvidace dřevního materiálu - odstranění starých stromů 1 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	1	5 192,00	5 192,00	0,000
4	#####	001 A0	Odstranění pařezů průměru do 300 mm - včetně likvidace pařezů a zásypu jámy po pařezech - dle pol. 2	kus	27	519,00	14 013,00	0,000
5	#####	001 A0	Odstranění pařezů průměru do 500 mm - včetně likvidace pařezů a zásypu jámy po pařezech - dle pol. 2	kus	1	1 298,00	1 298,00	0,000
6	#####	221 B0	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně [0,260t] - stávající chodníky a vjezdy 110 m ² - viz výkresová příloha Situace	m ²	110	96,00	10 560,00	0,000
7	#####	221 B0	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m ² [0,425t] - stávající přídlažba podél obrub 253*0,25 = 64 m ² - viz výkresová příloha Situace	m ²	64	346,00	22 144,00	0,000
8	#####	221 B0	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² [0,316 t] - stávající povrch vozovky 650 m ² (uloží se podél komunikace a použije se jako část sanační vrstvy) - viz výkresová příloha Situace	m ²	650	122,00	79 300,00	0,000
9	#####	221 B0	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých [0,205 t] - stávající obruby kolem komunikací 303 m - viz výkresová příloha Situace	m	303	87,00	26 361,00	0,000
10	#####	001 A0	Sčmutí ornice plochy do 100 m ² tl vrstvy do 300 mm strojně - humusovitá zemina z plochy uličního prostoru 3982 m ² (uloží se na místě stavby k pozdějšímu využití) - viz výkresová příloha Situace	m ²	3982	30,00	119 460,00	0,000
11	#####	001 A0	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí - souběh a křížení kabelového vedení (chráničky) 57*0,75*0,70 = 30 m ³ - viz výkresová příloha Situace, Chránička	m ³	30	395,00	11 850,00	0,000
12	#####	001 A0	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m ³ strojně - těžení humusovité zeminy pro zelené plochy z dočasné skládky 1959*0,15 = 294 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ³	294	90,00	26 460,00	0,000

13	#####	001 A0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - rozvoz humusovité zeminy do zelených ploch dle pol. 12	m3	294	82,00	24 108,00	0,000
14	#####	001 A0	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně - prohloubení pro podklady vozovky včetně odstranění původního zpevnění $(4411+12+501)*0,41 + (1235+83)*0,2 = 2098$ m3 - sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod pojižděnými plochami $(4411+12+501)*0,3 = 1342$ m3 - prohloubení pro podklady chodníků, pojižděných chodníků, parkovacích stání $699*0,24 + 32*0,32 + 96*0,37 = 214$ m3 - odpočet objemu vytěžených konstrukcí dle pol. 6, 7, 8 $110*0,06 + 64*0,10 + 650*0,15 = -111$ m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	3543	66,00	233 838,00	0,000
15	#####	001 A0	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně - staré uliční vpustě $5*0,4 = 2$ m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	2	6 591,00	13 182,00	0,000
16	#####	001 A0	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně - pro nové vpustě $15*1,5 = 23$ m3 - pro kabelové chráničky $57*0,75*0,3 = 13$ m3 - viz výkresová příloha Situace a Uliční vpust, Chránička	m3	36	329,00	11 844,00	0,000
17	#####	001 A0	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do násypů: - pod chodníky a pojižděnými chodníky $(699+32)*0,2 = 147$ m3 - terénní úpravy za obrubou (pod zelenými plochami) $1959*0,15 = 294$ m3	m3	441	82,00	36 162,00	0,000
18	#####	001 A0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 14, 15, 16, 17 $3543 + 2 + 36 - 441 = 3140$ m3	m3	3140	97,00	304 580,00	0,000
19	#####	001 A0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - z dočasné skládky zeminy do násypů dle pol. 17 441 m3	m3	441	90,00	39 690,00	0,000
20	#####	001 A0	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic - násyp dle pol. 17 441 m3	m3	441	223,00	98 343,00	0,000
21	#####	001 A0	Uložení sypání na skládky nebo mezisklázky - omíce na dočasné skládce dle pol. 10 $3982*0,3 = 1195$ m3 - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 18 3140 m3	m3	4335	3,00	13 005,00	0,000
22	#####	001 A0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny $1,8$ t/m3 $3140*1,8 = 5652$ t	t	5652	61,00	344 772,00	0,000
23	#####	001 A0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním - obsyp a zásyp vpustí šterkopískem $23-15*0,7 = 13$ m3 - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust Specifikace k pol. 23	m3	13	350,00	4 550,00	0,000
24	58331200		šterkopísek netříděný zásypový - přepočet na tuny $1,75$ t/m3 $13*1,75 = 23$ t	t	23	266,00	6 118,00	0,000
25	#####	001 A0	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - paraplán 4473 m2, asfaltová vozovka, ostrůvek, práh 4473 m2, parkoviště 96 m2, chodníky 699 m2, pojižděné chodníky 32 m2, - rozšíření pod okraji $606*2*0,45 = 546$ m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	10319	7,00	72 233,00	0,000

26	#####	001 A0	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění - pro zelené plochy 1959 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	1959	5,00	9 795,00		0,000
27	#####	001 A0	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně - pro zelené plochy dle pol. 26 použije se vytěžená ornice	m ²	1959	32,00	62 688,00		0,000
28	#####	231 A0	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 - zelené plochy dle pol. 26	m ²	1959	25,00	48 975,00		0,000
29	572410		Specifikace k pol. 28 osivo směs travní parková - zhratné 3% 1959*0,02*1,03 = 41 kg	kg	41	116,00	4 756,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				#####		0,000
1	#####	002 A0	<u>2 - ZÁKLADY</u> Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š. do 6 m - sanace podloží 4473 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	4473	12,00	53 676,00		0,000
2	69311068		Specifikace k pol. 1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ² - na přesahy 20% 1565*1,2 = 1878 m ²	m ²	5368	42,00	225 456,00		0,000
			2 - Základy celkem				279 132,00		0,000
1	#####	231 A0	<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u> Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 40 m - použije se původní materiál - viz výkresová příloha Situace	m	40	311,00	12 440,00		0,000
			3 - Svislé konstrukce celkem				12 440,00		0,000
1	#####	946 A0	<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u> Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových - kabelové chráničky stávajících kabelů 14,5+7,5+17,5+17 = 57 m - viz výkresová příloha Situace, Chránička	m	57	302,00	17 214,00		0,000
2	59213011		Specifikace k pol. 1 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	57	478,00	27 246,00		0,000
3	59213345		poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm	kus	114	158,00	18 012,00		0,000
4	#####	946 A0	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 133 mm uložených do rýhy - rezervní chránička v souběhu s kabelovým žlabem	m	57	62,00	3 534,00		0,000
5	34571356		Specifikace k pol. 4 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE - rezervní chráničky	m	57	73,00	4 161,00		0,000
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				70 167,00		0,000

			5 - KOMUNIKACE							
1	#####	221 A0	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy (možno použít betonový recyklát, šterkopisek, šterkodrt' apod) 4473*2 = 8946 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	8946	22,00	196 812,00		0,000	
2	#####	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 50 mm - vrstva pod vjezdovými prahy 50 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	50	62,00	3 100,00		0,000	
3	#####	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - asfaltová vozovka vjezdový práh a ostrůvek spodní vrstva 4411+50+12+1318*0,45 = 5067 m2 - asfaltová vozovka vjezdový práh a ostrůvek druhá vrstva 4411+50+12+1318*0,30 = 4869 m2 - chodníky a ostrůvek 699+12 = 711 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	10647	148,00	#####		0,000	
4	#####	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 200 mm - pořížděný chodník 32 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	32	248,00	7 936,00		0,000	
5	#####	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - parkoviště 96 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	96	310,00	29 760,00		0,000	
6	#####	221 A0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 4411 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	4411	340,00	#####		0,000	
7	#####	221 A0	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	4411	14,00	61 754,00		0,000	
8	#####	221 A0	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	4411	265,00	#####		0,000	
9	#####	221 A0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - včetně nezbytného řezání - chodníky, ostrůvek 699+12 = 711 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	711	333,00	236 763,00		0,000	
10	59245006		Specifikace k pol. 9 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červený varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku a signální pásy š. 0,80 m 19 m2	m2	19	590,00	11 210,00		0,000	
11	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha chodníků a ostrůvek ztrátě 1% 711*1,01 - 19 = 700 m2	m2	700	288,00	201 600,00		0,000	
12	#####	221 A0	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - pořížděný chodník 32 m2, vjezdový práh 50 m2, parkoviště 96 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	178	345,00	61 410,00		0,000	
13	59245020		Specifikace k pol. 12 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - pořížděný chodník, vjezdový práh ztrátě 2% (32+50)*1,02 = 84 m2	m2	84	362,00	30 408,00		0,000	
14	59248025	SPCM	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkoviště 96*17,6 = 1690 ks	ks	1690	26,00	43 940,00		0,000	
			5 - Komunikace celkem				#####		0,00	
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000	
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ							
1	#####	271 A0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - chráničky (14,5+7,5+17,5+17)*0,15 = 9 m3 - viz výkresová příloha Situace a Chránička	m3	9	3 323,00	29 907,00		0,000	
2	#####	271 A0	Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpustí 15 ks (přípojky vpustí jsou součástí objektu dešťové kanalizace) - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks	15	7 459,00	111 885,00		0,000	

			Specifikace k pol. 2						
3	59223823		vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	15	1 625,00	24 375,00		0,000
4	59223824		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	15	1 084,00	16 260,00		0,000
5	59223825		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	15	478,00	7 170,00		0,000
6	59223864		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm (2 ks na každou vpust')	ks	30	371,00	11 130,00		0,000
7	#####	271 A0	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust' Specifikace k pol. 7	ks	15	567,00	8 505,00		0,000
8	59223876		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	15	2 742,00	41 130,00		0,000
9	#####	221 C0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace 1 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	2	2 145,00	4 290,00		0,000
10	#####	221 C0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - stávající šoupata 2 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	2	1 974,00	3 948,00		0,000
			8 - Trubní vedení celkem				258 600,00		0,000
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	#####	231 B0	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m [0,00248 t] - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 40 m - viz výkresová příloha Situace	m	40	124,00	4 960,00		0,000
2	#####	231 B0	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných [0,0657 t] - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 16 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	16	260,00	4 160,00		0,000

3	#####	221 A0	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - dle výkresu 5 ks - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 3</u>	ks	5	427,00	2 135,00	0,000
4	40445600		dopravní značky základní velikost, FeZn - dle výkresu 2xC4a, 2xIP6, P6	ks	5	1 024,00	5 120,00	0,000
5	#####	221 A0	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - dle výkresu 5 ks - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 5</u>	ks	5	2 559,00	12 795,00	0,000
6	40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - dle výkresu	ks	5	810,00	4 050,00	0,000
7	#####	221 A0	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva - vyznačení parkovacích stání celkem 12m - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení	m	12	61,00	732,00	0,000
8	#####	221 A0	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - dle výkresu přechod pro chodce 6*3,0*0,5 = 9 m2 - viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení	m2	9	232,00	2 088,00	0,000
9	#####	221 A0	Předznačení vodorovného liniového značení - dle pol. 7	m	12	12,00	144,00	0,000
10	#####	221 A0	Předznačení vodorovného plošného značení - dle pol. 8	m2	9	24,00	216,00	0,000
11	#####	221 A0	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky zapuštěná obruba - 214 m, obruba s převýšením 20, resp. 50 mm - 166 m, obruba s převýšením 120 mm - 1021 m, přechodové 16 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 11</u>	m	1417	345,00	488 865,00	0,000
12	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - v místech pro přecházení, podél parkovacích stání, vjezdové prahy - 166 ks včetně nezbytného řezání, ztratné 1%	ks	168	138,00	23 184,00	0,000
13	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	8	425,00	3 400,00	0,000
14	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	8	425,00	3 400,00	0,000
15	59217035		obrubník betonový obloukový vnější R=0,5 m, 90° 780*150*250 - ostrůvek, parkoviště - 8 ks	ks	8	638,00	5 104,00	0,000
16	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztratné 1% (1417-166-8-8-8*0,781*1,01 = 1242 ks	ks	1242	164,00	203 688,00	0,000
17	#####	221 A0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 363 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	363	345,00	125 235,00	0,000

18	59217017		<u>Specifikace k pol. 17</u> obrubník chodníkový 1000x100x250	ks	367	144,00	52 848,00		0,000
19	#####	221 C0	- včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% $363 \cdot 1,01 = 367$ ks Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace $11+33+27,5+106+23,5+6 = 207$ m - viz výkresová příloha Situace	m	207	124,00	25 668,00		0,000
20	#####	221 B0	Rezání stávajícího živičného krytu do 50mm - dle pol. 19	m	207	48,00	9 936,00		0,000
21	#####	221 A0	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu - dle pol. 19	m	207	44,00	9 108,00		0,000
22	#####	221 B0	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltová směs dle pol. 8 odd.1 $0,316 \cdot 650 = 206$ t	t	206	146,00	30 076,00		0,000
23	#####	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 206 = 1854$ t	t	1854	7,00	12 978,00		0,000
24	#####	221 B0	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - betonová dlažba dle pol. 6, 7, odd. 1 $0,260 \cdot 110 + 0,425 \cdot 64 = 56$ t - obrubníky dle pol. 1 odd. 1 $0,205 \cdot 303 = 63$ t	t	119	162,00	19 278,00		0,000
25	#####	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 119 = 1071$ t	t	1071	5,00	5 355,00		0,000
26	#####	013 B0	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - dle pol. 24	t	119	61,00	7 259,00		0,000
27	#####	013 B0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 22	t	206	61,00	12 566,00		0,000
28	#####	221 A0	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	7 317,1	5,00	36 585,54		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				#####		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 934 755,16
--------------------	--------------

Cena bez DPH	3 934 755,16
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 934 755,16	826 298,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 761 053,74
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 934 755,16
HSV - Práce a dodávky HSV	3 934 755,16
1 - Zemní práce	1 976 625,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	530 571,30
4 - Vodorovné konstrukce	95 579,17
8 - Trubní vedení	1 291 015,89
998 - Přesun hmot	40 963,59
Celkové náklady za stavbu	3 934 755,16

ROZPOČET

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 934 755,16

HSV - Práce a dodávky HSV

3 934 755,16

1 - Zemní práce

1 976 625,21

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	12,00	2 400,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	62,00	1 240,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 3*1,1	m	3,300	622,00	2 052,60
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí DN do 500 2*1,1	m	2,200	1 243,00	2 734,60
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Stoka D1, D2, D3: (321,4*1,1+60,3*1,1+3,0*1,0+44,0*0,9)*0,3 Rozšíření na šachty: (11*4,94+1*6,05)*0,3 Retenční nádrž: 31,0*11,8*0,3 Součet	m3	266,598	102,00	27 193,00
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení stoka D1: 2*1,0*1,1*2,53 stoka D2: 3*1,0*1,1*2,16 Součet	m3	12,694	622,00	7 895,67
7	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Výkop pro retenční nádrž: 26,0*6,8*2,62+((29,0*9,8*2,62)- (26,0*6,8*2,62))/2 odpočet sejmutí ornice: -(31,0*11,8*0,3) Součet horniny tř. 3 = 50% 494,17*0,5	m3	247,085	165,00	40 769,03
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 50%: 247,085*0,5	m3	123,543	33,00	4 076,92
9	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 horniny tř. 4 = 50% 494,17*0,5	m3	247,085	179,00	44 228,22
10	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 50%: 247,08*0,5	m3	123,540	36,00	4 447,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	458,635	197,00	90 351,10
			stoka D1:				
			191,2*1,1*2,53		532,110		
			stoka D2:				
			130,2*1,1*2,16+30,3*1,1*2,20+23,0*0,9*1,91		422,218		
			stoka D3:				
			30,0*1,1*1,9+3,0*1,0*1,78+21,0*0,9*1,78		101,682		
			odpočet sejmutí ornice:				
			-((321,4*1,1+60,3*1,1+3,0*1,0+44,0*0,9)*0,3)		-138,741		
			Součet		917,269		
			horniny tř. 3 = 50%				
			917,269*0,5		458,635		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	229,318	49,00	11 236,58
			50%:				
			458,635/2		229,318		
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	458,635	208,00	95 396,08
			horniny tř. 4 = 50%				
			917,269*0,5		458,635		
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	229,318	53,00	12 153,85
			50%:				
			458,635/2		229,318		
15	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,265	282,00	19 532,73
			rozšíření na šachty na stoce D1:				
			5*4,94*2,85+1*6,05*3,07		88,969		
			rozšíření na šachty na stoce D2:				
			5*4,94*2,38		58,786		
			rozšíření na šachty na stoce D3:				
			1*4,94*1,80		8,892		
			odpočet sejmutí ornice:				
			-((11*4,94+1*6,05)*0,3)		-18,117		
			Součet		138,530		
			horniny tř. 3 = 50%:				
			138,53*0,5		69,265		
16	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	34,633	56,00	1 939,45
			50%:				
			69,265*0,5		34,633		
17	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	69,265	329,00	22 788,19
			horniny tř. 4 = 50%:				
			138,53*0,5		69,265		
18	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	34,633	66,00	2 285,78
			50%:				
			69,265*0,5		34,633		
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	253,100	106,00	26 828,60
			na stoce D1:				
			191,2*2*2,53*0		0,000		
			na stoce D2:				
			130,2*2*2,16*0		0,000		
			30,3*2*2,2*0		0,000		
			23,0*2*1,91*1,0		87,860		
			na stoce D3:				
			30,0*2*1,9*0,7		79,800		
			3,0*2*1,78*1,0		10,680		
			21,0*2*1,78*1,0		74,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet	253,100			
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 697,456	95,00	161 258,32
			na stoce D1: 191,2*2*2,53*1,0	967,472			
			na stoce D2: 130,2*2*2,16*1,0	562,464			
			30,3*2*2,2*1,0	133,320			
			23,0*2*1,91*0	0,000			
			na stoce D3: 30,0*2*1,9*0,3	34,200			
			3,0*2*1,78*0	0,000			
			21,0*2*1,78*0	0,000			
			Součet	1 697,456			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	253,100	32,00	8 099,20
22	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 697,456	28,00	47 528,77
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	474,046	26,00	12 325,20
			na stoce D1: 356,513	356,513			
			na stoce D2: 422,2182+58,786	481,004			
			na stoce D3: 101,682+8,892	110,574			
			Součet	948,091			
			dle tabulky pro výpočet svislého přesunu = 50%: 948,091*0,5	474,046			
24	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	185,045	32,00	5 921,44
			264,565*0,55	145,511			
			494,17*0,08	39,534			
25	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 012,256	318,00	321 897,41
			917,269+138,53+494,17-(1075,426*0,5)	1 012,256			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 012,256	14,00	14 171,58
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 822,061	61,00	111 145,72
			1012,256*1,8	1 822,061			
28	K	174101101b	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 075,426	316,00	339 834,62
			výkop rýhy + rozšíření na šachty + výkop pro RN - lože - obsyp vč. objemu rour - podkladí bet. pod šachty - objem šachet - objem RN - ŠP pod RN: 917,269+138,53+494,17-72,611-263,58-2,7-35,2271-78,6752-21,75	1 075,426			
29	M	58344171	vhodný zásypaný materiál	t	967,883	266,00	257 456,88
			uvažováno 50% zásypaný náhradním materiálem 1075,426*0,5*1,8	967,883			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	235,701	300,00	70 710,30
			stoka D1: (191,2-4*1,24-0,5*1,24-1*1,47)*1,1*0,615-(((3,14159*0,315^2)/4)*(191,2-4*1,24-0,5*1,24-1*1,47))	110,226			
			stoka D2: (130,2-4*1,24-0,5*1,24)*1,1*0,615-(((3,14159*0,315^2)/4)*(130,2-4*1,24-0,5*1,24))	74,594			
			(30,3-2*0,5*1,24)*1,1*0,55-(((3,14159*0,25^2)/4)*(30,3-2*0,5*1,24))	16,155			
			23,0*0,9*0,46-(((3,14159*0,16^2)/4)*23,0	9,060			
			stoka D3:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(30,0-2*0,5*1,24)*1,1*0,55- (((3,14159*0,25^2)/4)*(30,0-2*0,5*1,24)) 3,0*1,0*0,5-((3,14159*0,20^2)/4)*3,0 21,0*0,9*0,46-((3,14159*0,16^2)/4)*21,0 Součet		15,988 1,406 8,272 235,701		
31	M	58337310	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	471,402	316,00	148 963,03
			235,701*2		471,402		
32	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	888,660	65,00	57 762,90
			266,598/0,3		888,660		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

530 571,30

33	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	381,700	49,00	18 703,30
69	K	R4	Dodávka a montáž retenční nádrže, vč. 2 ks kontrolních šachet - specifikace výkres č. DSO301-01	kpl	1,000	487 493,00	487 493,00
71	K	R5	Dodávka a montáž regulátoru odtoku do šachty D1.6	kpl	1,000	24 375,00	24 375,00

4 - Vodorovné konstrukce

95 579,17

34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	72,611	906,00	65 785,57
			stoka D1: (191,2-5*2,0-1*1,0)*1,1*0,15 6*2,0*2,0*0,15 stoka D2: (130,2-4*2,0-1*1,0)*1,1*0,15 (30,3-2*1,0)*1,1*0,15 23,0*0,9*0,15 5*2,0*2,0*0,15 stoka D3: (30,0-2*1,0)*1,1*0,15 3,0*1,0*0,15 21,0*0,9*0,15 1*2,0*2,0*0,15 Součet		29,733 3,600 19,998 4,670 3,105 3,000 4,620 0,450 2,835 0,600 72,611		
70	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	21,750	906,00	19 705,50
			pod retenční nádrž 25,0*5,8*0,15		21,750		
35	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop pod revizní šachty na stoce D1: 6*1,5*1,5*0,1 na stoce D2: 5*1,5*1,5*0,1 na stoce D3: 1*1,5*1,5*0,1 Součet	m3	2,700	3 323,00	8 972,10
36	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 12*4*1,5*0,1	m2	7,200	155,00	1 116,00
					7,200		

8 - Trubní vedení

1 291 015,89

37	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	44,000	227,00	9 988,00
38	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	44,880	741,00	33 256,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	3,000	243,00	729,00
40	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10	m	3,060	1 117,00	3 418,02
41	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	60,300	262,00	15 798,60
42	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná hladká DN 250x6000 mm SN 10	m	61,506	1 043,00	64 150,76
43	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	321,400	283,00	90 956,20
44	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10	m	327,828	1 644,00	538 949,23
45	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	6,000	622,00	3 732,00
46	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150	kus	6,000	2 045,00	12 270,00
47	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	853,00	2 559,00
48	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11,000	853,00	9 383,00
49	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	20 109,00	221 199,00
50	K	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 - spadiště	kus	1,000	24 131,00	24 131,00
51	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly TBS-Q.1 100/100	kus	2,000	2 830,00	5 660,00
52	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly TBS-Q.1 100/50	kus	8,000	1 674,00	13 392,00
53	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly TBS-Q.1 100/25	kus	9,000	1 169,00	10 521,00
54	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	12,000	2 179,00	26 148,00
55	M	59224315R	deska betonová přechodová TZK Q.1 120-100/25	kus	1,000	10 152,00	10 152,00
56	M	59224010	prstenec betonový vyrovnávací 63/4 cm	kus	1,000	260,00	260,00
57	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací 63/6 cm	kus	4,000	294,00	1 176,00
58	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací 63/8 cm	kus	6,000	339,00	2 034,00
59	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací 63/10 cm	kus	7,000	373,00	2 611,00
60	M	59224014	prstenec betonový vyrovnávací 63/12 cm	kus	4,000	418,00	1 672,00
61	M	59224029R7	dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/522 KOMPAKT	kus	11,000	8 206,00	90 266,00
62	M	59224029R10	dno betonové šachtové TBZ-Q.1 120/120	kus	1,000	24 390,00	24 390,00
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	31,000	301,00	9 331,00
64	M	59224348R	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	1,000	843,00	843,00
65	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	503,00	6 036,00
66	M	28661935	poklop šachtový BEGU pro třídu zatížení D400 s odvětráváním	kus	12,000	4 149,00	49 788,00
67	K	899R	Napojení vpusti VP6 na stávající kanalizaci	kpl	1,000	6 216,00	6 216,00

998 - Přesun hmot

40 963,59

68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 517,170	27,00	40 963,59
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 302 - Splašková kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 116 851,39
--------------------	--------------

Cena bez DPH	2 116 851,39
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 116 851,39	444 538,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 561 390,18
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 302 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 116 851,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 116 851,39
1 - Zemní práce	897 636,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 748,60
4 - Vodorovné konstrukce	50 538,57
8 - Trubní vedení	1 133 970,00
998 - Přesun hmot	18 957,59
Celkové náklady za stavbu	2 116 851,39

ROZPOČET

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 302 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 116 851,39

HSV - Práce a dodávky HSV

2 116 851,39

1 - Zemní práce

897 636,63

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	12,00	2 400,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	62,00	1 240,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 2*1,1	m	2,200	622,00	1 368,40
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí DN do 500 3*1,1	m	3,300	1 243,00	4 101,90
5	K	11900141R	Dočasné zajištění potrubí DN nad 500 1*1,1	m	1,100	2 486,00	2 734,60
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Stoka S: 321,4*1,1*0,3 Rozšíření na šachty: 8*4,94*0,3+1*6,05*0,3 Součet	m3	119,733	102,00	12 212,77
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 6*1,0*1,1*1,75	m3	11,550	622,00	7 184,10
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 stoka S: 321,4*1,1*1,75 odpočet sejmutí ornice: -(321,4*1,1*0,3) Součet horniny tř. 3 = 50% 512,633*0,5	m3	256,317	197,00	50 494,45
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50%: 256,317*0,5	m3	128,159	49,00	6 279,79
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 horniny tř. 4 = 50% 512,633*0,5	m3	256,317	208,00	53 313,94
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 50%: 256,317*0,5	m3	128,159	53,00	6 792,43
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rozšíření na šachty na stoce S: 8*4,94*1,96+1*6,05*2,76 odpočet sejmutí ornice:	m3	40,243	282,00	11 348,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-((8*4,94+1*6,05)*0,3)		-13,671		
			Součet		80,486		
			horniny tř. 3 = 50%:				
			80,486*0,5		40,243		
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	20,122	56,00	1 126,83
			50%:				
			40,243*0,5		20,122		
14	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	40,243	329,00	13 239,95
			horniny tř. 4 = 50%:				
			80,486*0,5		40,243		
15	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	20,122	66,00	1 328,05
			50%:				
			40,243*0,5		20,122		
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 012,410	106,00	107 315,46
			321,4*2*1,75*0,9		1 012,410		
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	112,490	95,00	10 686,55
			321,4*2*1,75*0,1		112,490		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 012,410	32,00	32 397,12
19	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	112,490	28,00	3 149,72
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	296,560	26,00	7 710,56
			512,633+80,486		593,119		
			Součet		593,119		
			dle tabulky pro výpočet svislého přesunu = 50%:				
			593,119*0,5		296,560		
21	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	428,311	318,00	136 202,90
			512,633+80,486-(329,617*0,5)		428,311		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	428,311	14,00	5 996,35
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	770,960	61,00	47 028,56
			428,311*1,8		770,960		
24	K	174101101b	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	329,617	316,00	104 158,97
			výkop rýhy + rozšíření na šachty - lože - obsyp vč. objemu rour - podkladní bet. pod šachty - objem šachet:				
			512,633+80,486-47,431-191,5568-2,025-22,489		329,617		
25	M	58344171	<i>vhodný zásypový materiál</i>	t	296,655	266,00	78 910,23
			<i>uvažováno 50% zásypu náhradním materiálem</i>				
			329,617*0,5*1,8		296,655		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	174,863	300,00	52 458,90
			potrubí PP DN250:				
			((167,4-4*1,24-2*0,5*1,24)*1,1*0,55-(((3,14159*0,25^2)/4)*(167,4-4*1,24-2*0,5*1,24)))		89,613		
			potrubí TLT DN250				
			((154,0-3*1,24-0,5*1,24-0,5*1,47)*1,1*0,574-(((3,14159*0,274^2)/4)*(154,0-3*1,24-0,5*1,24-0,5*1,47)))		85,250		
			Součet		174,863		
27	M	58337310	<i>šterkopisek frakce 0-4 třída B</i>	t	349,726	316,00	110 513,42
			174,863*2		349,726		
28	K	181301115	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	399,110	65,00	25 942,15
			119,733/0,3		399,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 748,60

29	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	321,400	49,00	15 748,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

50 538,57

30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	47,431	906,00	42 972,49
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

stoka S:

(167,4-4*2,0-2*1,0)*1,1*0,15

25,971

(154,0-4*2,0)*1,1*0,1

16,060

9*2,0*2,0*0,15

5,400

Součet

47,431

31	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,025	3 323,00	6 729,08
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

pod revizní šachty

9*1,5*1,5*0,1

2,025

32	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,400	155,00	837,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9*4*1,5*0,1

5,400

8 - Trubní vedení

1 133 970,00

33	K	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	154,000	435,00	66 990,00
34	M	55253115	trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m DN 250 mm	m	157,080	2 963,00	465 428,04
35	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	167,400	262,00	43 858,80
36	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná hladká DN 250x6000 mm SN 10	m	170,748	1 043,00	178 090,16
37	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	853,00	6 824,00
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	20 109,00	160 872,00
39	K	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 - spadiště	kus	1,000	24 131,00	24 131,00
40	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly TBS-Q.1 100/50	kus	2,000	1 674,00	3 348,00
41	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly TBS-Q.1 100/25	kus	6,000	1 169,00	7 014,00
42	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	6,000	2 179,00	13 074,00
43	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	3,000	4 448,00	13 344,00
44	M	59224315R	deska betonová přechodová TZK Q.1 120-100/25	kus	1,000	10 152,00	10 152,00
45	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací 63/6 cm	kus	4,000	294,00	1 176,00
46	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací 63/8 cm	kus	3,000	339,00	1 017,00
47	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací 63/10 cm	kus	5,000	373,00	1 865,00
48	M	59224014	prstenec betonový vyrovnávací 63/12 cm	kus	4,000	418,00	1 672,00
49	M	59224029R7	dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/500 KOMPAKT	kus	4,000	7 862,00	31 448,00
50	M	59224029R8	dno betonové šachtové TBZ-Q.1 100/491 KOMPAKT	kus	4,000	7 862,00	31 448,00
51	M	59224029R10	dno betonové šachtové TBZ-Q.1 120/120	kus	1,000	24 390,00	24 390,00
52	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	17,000	301,00	5 117,00
53	M	59224348R	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	1,000	843,00	843,00
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	503,00	4 527,00
55	M	28661935	poklop šachtový BEGU pro třídu zatížení D400 bez odvětrávání	kus	9,000	4 149,00	37 341,00

998 - Přesun hmot

18 957,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	702,133	27,00	18 957,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 303 - Vodovod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 306 852,79
--------------------	--------------

Cena bez DPH	1 306 852,79
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 306 852,79	274 439,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 581 291,88
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 303 - Vodovod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 306 852,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 306 852,79
1 - Zemní práce	666 923,68
4 - Vodorovné konstrukce	30 609,16
5 - Komunikace pozemní	53 121,72
8 - Trubní vedení	519 206,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 573,90
997 - Přesun sutě	15 278,21
998 - Přesun hmot	13 139,52
Celkové náklady za stavbu	1 306 852,79

ROZPOČET

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: SO 303 - Vodovod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 306 852,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 306 852,79

1 - Zemní práce

666 923,68

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,390	208,00	6 321,12
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,390	260,00	7 901,40
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	260,00	520,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	12,00	1 800,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	62,00	930,00
6	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí DN do 500	m	3,600	1 243,00	4 474,80
			3*1,2		3,600		
7	K	11900141R	Dočasné zajištění potrubí DN nad 500	m	1,200	2 486,00	2 983,20
			1*1,2		1,200		
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	1 243,00	7 458,00
			5*1,2		6,000		
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	87,930	102,00	8 968,86
			řad V:				
			(252,0-19,0)*1,2*0,3		83,880		
			rozšíření výkopu na nápoje, hydranty,...:				
			6*1,5*1,5*0,3		4,050		
			Součet		87,930		
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,280	622,00	10 748,16
			9*1,0*1,2*1,6		17,280		
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	207,876	197,00	40 951,57
			řad V:				
			252,0*1,2*1,6		483,840		
			rozšíření výkopu por nápoje, hydranty,...				
			8*1,5*1,5*1,8		32,400		
			odpočet sejmutí ornice:				
			-((252,0-19)*1,2+6*1,5*1,5)*0,3		-87,930		
			odpočet odstranění povrchů:				
			ŠD tl 40 cm:				
			-(24,15*0,4)		-9,660		
			asfalt:				
			-(24,15*0,12)		-2,898		
			Součet		415,752		
			horniny tř. 3 = 50%				
			415,752*0,5		207,876		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	103,938	49,00	5 092,96
			50%:				
			207,876*0,5		103,938		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 horniny tř. 4 = 50% 415,752*0,5	m3	207,876	208,00	43 238,21
					207,876		
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 50%: 207,876*0,5	m3	103,938	53,00	5 508,71
					103,938		
15	K	151101101	Žřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 252,0*2*1,6	m2	806,400	106,00	85 478,40
					806,400		
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	806,400	32,00	25 804,80
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 415,752	m3	207,876	26,00	5 404,78
			dle tabulky pro výpočet svislého přesunu = 50%: 415,752*0,5		415,752		
					207,876		
18	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 415,752-(260,948*0,5)	m3	285,278	318,00	90 718,40
					285,278		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	285,278	14,00	3 993,89
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 285,278*1,8	t	513,500	61,00	31 323,50
					513,500		
21	K	174101101b	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop rýhy - lože - obsyp vč. objemu rour - bet. podkladní bloky: 415,752-30,24-123,984-0,58	m3	260,948	316,00	82 459,57
					260,948		
22	M	58344171	<i>vhodný zásypový materiál</i> <i>uvažováno 50% zásypu náhradním materiálem</i> 260,948*0,5*1,8	t	234,853	266,00	62 470,90
					234,853		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 252,0*1,2*0,41-(((3,14159*0,11^2)/4)*252,0)	m3	121,589	300,00	36 476,70
					121,589		
24	M	58337310	<i>štěrkopisek frakce 0-4 třída B</i> 121,589*2	t	243,178	316,00	76 844,25
					243,178		
25	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 87,93/0,3	m2	293,100	65,00	19 051,50
					293,100		

4 - Vodorovné konstrukce

30 609,16

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 252,0*1,2*0,1	m3	30,240	906,00	27 397,44
					30,240		
27	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,580	3 961,00	2 297,38
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,470	622,00	914,34

5 - Komunikace pozemní

53 121,72

29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 30,39*2	m2	60,780	311,00	18 902,58
					60,780		
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	30,390	28,00	850,92
31	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	30,390	613,00	18 629,07
32	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	30,390	28,00	850,92
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,390	457,00	13 888,23

8 - Trubní vedení

519 206,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	6 094,00	6 094,00
35	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	8 531,00	17 062,00
36	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	7 922,00	7 922,00
37	M	55253745	<i>Spojka DN 80 - jištěná proti posunu, hrdlo/hrdlo</i>	kus	1,000	4 920,00	4 920,00
38	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	10 359,00	20 718,00
39	M	55253745R	<i>Spojka DN 200 - jištěná proti posunu, hrdlo/příruba</i>	kus	2,000	10 658,00	21 316,00
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	877,00	3 508,00
41	M	55254047	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80</i>	kus	4,000	1 757,00	7 028,00
42	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	999,00	2 997,00
43	M	55253746	<i>Redukce litinová přírubová 100/80</i>	kus	3,000	1 399,00	4 197,00
44	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 146,00	1 146,00
45	M	5525374R	<i>Redukce litinová přírubová 200/100</i>	kus	1,000	3 565,00	3 565,00
46	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	999,00	3 996,00
47	M	55253516	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100</i>	kus	2,000	2 736,00	5 472,00
48	M	55253515	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl250µm T-kus DN 100/80mm</i>	kus	2,000	2 542,00	5 084,00
49	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 146,00	1 146,00
50	M	55253536	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10 T-kus DN 200/200</i>	kus	1,000	8 075,00	8 075,00
51	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	252,000	185,00	46 620,00
52	M	28613601	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m</i>	m	257,040	290,00	74 541,60
53	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	414,00	2 070,00
54	M	28615974	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90</i>	kus	3,000	215,00	645,00
55	M	28654368.1	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90</i>	kus	1,000	507,00	507,00
56	M	FF485527W.1	<i>Lemový nákrůžek PE100 SDR11 d90</i>	ks	1,000	162,00	162,00
57	K	877261101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	64,000	414,00	26 496,00
58	M	28615975	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110</i>	kus	36,000	243,00	8 748,00
59	M	28654368	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110</i>	kus	14,000	696,00	9 744,00
60	M	FF485527W	<i>Lemový nákrůžek PE100 SDR11 d110</i>	ks	14,000	197,00	2 758,00
61	K	877261110	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	414,00	414,00
62	M	28614937	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110</i>	kus	1,000	726,00	726,00
63	K	877261110R	Montáž oblouku na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	414,00	414,00
64	M	28614948R4	<i>oblouk 22° PE d 90</i>	kus	1,000	1 311,00	1 311,00
65	K	877261110R2	Montáž kolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	414,00	414,00
66	M	28614948R5	<i>koleno 15° PE d 110</i>	kus	1,000	2 216,00	2 216,00
67	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 462,00	7 310,00
68	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda, DN 80</i>	kus	5,000	3 365,00	16 825,00
69	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	2 559,00	10 236,00
70	M	42273590	<i>hydrant podzemní DN80</i>	kus	4,000	12 168,00	48 672,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 706,00	8 530,00
72	M	42221304	šoupátko pitná voda, DN 100	kus	5,000	4 327,00	21 635,00
73	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	252,000	55,00	13 860,00
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	252,000	18,00	4 536,00
75	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	975,00	5 850,00
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	634,00	6 340,00
77	M	42291352	poklop litinový - šoupátkový	kus	10,000	1 087,00	10 870,00
78	M	562306362	deska podkladová uličního poklopu šoupátového	kus	10,000	155,00	1 550,00
79	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	kus	5,000	1 098,00	5 490,00
80	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m	kus	5,000	1 098,00	5 490,00
81	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	756,00	3 024,00
82	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	4,000	2 585,00	10 340,00
83	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	4,000	329,00	1 316,00
84	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. sloupku	kus	8,000	2 925,00	23 400,00
85	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	280,000	29,00	8 120,00
86	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	252,000	15,00	3 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 573,90

87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,000	351,00	702,00
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	2,000	144,00	288,00
89	K	919122100	Těsnění spár zálivkou asfaltovou za tepla	m	41,900	44,00	1 843,60
90	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	41,900	137,00	5 740,30

997 - Přesun sutě

15 278,21

91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,722	244,00	6 032,17
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,054	35,00	6 056,89
93	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,722	68,00	1 681,10
94	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	6,686	61,00	407,85
95	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kameniva	t	17,626	61,00	1 075,19
96	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu betonového	t	0,410	61,00	25,01

998 - Přesun hmot

13 139,52

97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	486,649	27,00	13 139,52
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce MÍSTNÍ KOMUNIKACE - PRÍMĚTICE VÝCHOD - I. ETAPA
SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo ZNOJMO - PRÍMĚTICE

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zpracoval :
L. Semerád

Zodp. projektant :
Ing. O. Diviš

Dne: 23. 2. 2020

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	VEREJNE OSVETLENI - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2					889 292,92	163 099,00	1 052 391,92
2.	ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2					22 377,00	565 331,00	587 708,00
3.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						24 553,00	24 553,00
4.	OSTATNI NAKLADY - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2						28 167,00	28 167,00
CELKEM bez DPH								1 692 819,92
vč. DPH 21 %								2 048 312,11

POZN. pro celou stavbu :

a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVERIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
<u>STOŽARY, VÝLOŽNÍKY A PRISLUŠENSTVÍ :</u>								
1.	osvětlovací stožár sadový třístupňový 6,5 m (celková nadzem. délka, vč. výložníku 7,0m), pozink. úprava (sto rozměry: celk. délka: 7,5m; vetknutí do země: 1,0m; D1: 114mm; D2: 89mm; D3: 76mm; hmotnost: 66kg	ks	19,00	7 495,00	1000,00	142 405,00	19 000,00	
2.	osvětlovací stožár sadový třístupňový 5,5 m (celková nadzem. délka, vč. výložníku 6,0m), pozink. úprava (sto rozměry: celk. délka: 6,3m; vetknutí do země: 0,8m; D1: 114mm; D2: 89mm; D3: 76mm; hmotnost: 47kg	ks	3,00	7 495,00	1000,00	22 485,00	3 000,00	
3.	obloukový výložník jednoramenný, délka 750mm (stožár č. 01 - 19) rozměry: B: 500mm (výška výložníků); A: 750mm (délka vyložení); průměr 76mm, hmotnost: 8kg	ks	19,00	2 684,00	400,00	50 996,00	7 600,00	
4.	obloukový výložník jednoramenný, délka 1250mm (stožár č. 21 - 23) rozměry: B: 500mm (výška výložníků); A: 1250mm (délka vyložení); průměr 76mm, hmotnost: 11kg	ks	3,00	2 684,00	400,00	8 052,00	1 200,00	
5.	osvětlovací stožár pro přechody pro chodce (pro výložník do 4,0m) (stožár č. 24 a 25) rozměry: celk. délka: 7,5m; vetknutí do země: 1,5m; D1: 159mm; D2: 133mm; D3: 114mm; hmotnost: 106kg	ks	2,00	25 601,00	2000,00	51 202,00	4 000,00	
6.	výložník rovný pro přisvícení přechodů pro chodce 3,0 - 4,0 m (stožár č. 24 a 25) <i>Délka vyložení bude upřesněna po měření jasu komunikace a po provedení výpočtu nasvětlení přechodu pro chodce!!!</i>	ks	2,00	5 094,00	1000,00	10 188,00	2 000,00	
7.	stožárová rozvodnice dvojpojistková IP 54, kabel 2x CYKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II	ks	24,00	1 749,00	300,00	41 976,00	7 200,00	
8.	závitová pojistka E14, 6A	ks	25,00	27,00	10,00	675,00	250,00	
9.	izolace spodní části stožárů smršťovací trubkou 160/55	ks	24,00	1 311,00	200,00	31 464,00	4 800,00	
STOŽARY, VÝLOŽNÍKY A PRISLUŠENSTVÍ CELKEM:						359 443,00	49 050,00	408 493,00
<u>KABELOVÉ SKRINE :</u>								
<u>ROZPOJOVACÍ SKRINE - DODAVKA :</u>								
10.	rozpojovací skříň pilířová SR400/NKV2, IP 44 - pro VO	ks	4,00	21 524,00	5000,00	86 096,00	20 000,00	
11.	pojistka výkonová PN000gG 10A	ks	24,00	77,00	20,00	1 848,00	480,00	
ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ CELKEM:						87 944,00	20 480,00	108 424,00
KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM:						87 944,00	20 480,00	108 424,00
<u>ROZVODY :</u>								
13.	kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (24 x 10m)	m	240,00	19,00	40,00	4 560,00	9 600,00	
12.	dtto, CYKY-J 3x4 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (20m + 2 x 3,0m)	m	26,00	53,00	40,00	1 378,00	1 040,00	
13.	dtto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (120m + 14 x 3,0m)	m	162,00	142,00	40,00	23 004,00	6 480,00	
14.	dtto, CYKY-J 4x16 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (540m + 47 x 3,0m)	m	681,00	206,00	40,00	140 286,00	27 240,00	
15.	smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm ²	ks	61,00	331,00	100,00	20 191,00	6 100,00	
16.	ukončení kabelů do 3x2,5 mm ²	ks	48,00		140,00		6 720,00	
17.	dtto, do 4x25 mm ²	ks	61,00		140,00		8 540,00	

18.	značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek	ks	63,00	17,00	10,00	1 071,00	630,00	
ROZVODY CELKEM:						190 490,00	66 350,00	256 840,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
<u>UZEMNENÍ:</u>								
19.	zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 355 m (1,0 m => 0,95kg)	kg	337,30	47,00	30,00	15 853,10	10 119,00	
20.	kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a ke skříním (29 x 3,0) = 87,0m (1,0 m => 0,62kg)	kg	54,00	47,00	30,00	2 538,00	1 620,00	
21.	svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru)	ks	29,00	21,00	30,00	609,00	870,00	
22.	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	29,00	29,00	30,00	841,00	870,00	
23.	antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch	ks	58,00	55,00	30,00	3 190,00	1 740,00	
UZEMNĚNÍ CELKEM:						23 031,10	15 219,00	38 250,10
<u>SVITIDLA A PRISLUŠENSTVÍ :</u>								
24.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 20W, 2600lm, 3000K, např. typ dle přílohy	ks	3,00	7 306,00	500,00	21 918,00	1 500,00	
25.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 30W, 4970lm, 3000K, např. typ dle přílohy	ks	19,00	8 158,00	500,00	155 002,00	9 500,00	
26.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 59W, např. typ dle přílohy – pro přechod pro chodce Typ svítidla bude upřesněn po měření jasu komunikace a po provedení výpočtu nasvětlení přechodu pro chodce!!!	ks	2,00	8 158,00	500,00	16 316,00	1 000,00	
SVITIDLA A PRISLUŠENSTVÍ CELKEM:						193 236,00	12 000,00	205 236,00
<u>CELKEM</u>						854 144,10		
27	prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM)	%	5,00			9 524,50		
28	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.26)	%	3,00			25 624,32		
VEREJNE OSVETLENÍ CELKEM						889 292,92	163 099,00	1 052 391,92

II. ZEMNÍ PRÁCE

28.	náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení	m	2460,00	18,00		44 280,00	
29.	vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu	m	610,00	67,00		40 870,00	
30.	výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně	m	215,00	518,00		111 370,00	
31.	dtto, 35 x 80 cm ručně	m	285,00	518,00		147 630,00	
32.	dtto, 50 x 120 cm ručně	m	110,00	518,00		56 980,00	
33.	zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm	m	500,00	104,00		52 000,00	
34.	dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	110,00	104,00		11 440,00	

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
35.	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	335,00		43,00		14 405,00	
36.	výstražná folie š. 33 cm	m	285,00	11,00	10,00	3 135,00	2 850,00	
37.	kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL)	ks	215,00	54,00	30,00	11 610,00	6 450,00	
38.	chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací	m	170,00	40,00	30,00	6 800,00	5 100,00	
39.	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu)	m	2,00	416,00	200,00	832,00	400,00	
40.	provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (500m x 0,35m + 110m x 0,5m)	m ²	230,00		140,00		32 200,00	
41.	odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (500m x 0,35m x 0,2m + 110m x 0,5m x 0,2m)	m ³	46,00		323,00		14 858,00	
42.	základ pro stožár 6,0 - 7,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	22,00		835,00		18 370,00	
43.	základ pro přechodový stožár 6,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	2,00		1200,00		2 400,00	
44.	zemní práce k pilířovým skříním, vč. základu	ks	4,00		932,00		3 728,00	
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						22 377,00	565 331,00	587 708,00
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY								
45.	výchozí revize	h	35,00		463,00		16 205,00	
46.	měření jasu komunikace (podklad pro výpočet nasvětlení přechodu pro chodce)	sada	1,00		8348,00		8 348,00	
47.								
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY CELKEM						24 553,00	24 553,00	
IV. OSTATNÍ NÁKLADY								
48.	geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	m	610,00		10,00		6 100,00	
49.	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů, vč. kabelových skříní (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	ks	29,00		473,00		13 717,00	
50.	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a p ředán ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	25,00		334,00		8 350,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM						28 167,00	28 167,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	674 228,00
--------------------	------------

Cena bez DPH	674 228,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	455 953,00	95 750,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	769 978,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	674 228,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	674 228,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	413 174,00
VRN3 - Zařízení staveniště	48 749,00
VRN4 - Inženýrská činnost	64 045,00
VRN7 - Provozní vlivy	148 260,00
Celkové náklady za stavbu	674 228,00

ROZPOČET

Stavba: Znojmo - Přímětice Východ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

674 228,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

674 228,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

413 174,00

1	K	011002000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	3 656,00	3 656,00
2	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	6 094,00	6 094,00
3	K	011503000	Pasportizace území stavby a jejího	...	1,000	1 243,00	1 243,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	121 873,00	121 873,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	121 873,00	121 873,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení	...	1,000	48 749,00	48 749,00
7	K	013256000	Geometrický plán	...	1,000	109 686,00	109 686,00

VRN3 - Zařízení staveniště

48 749,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	24 375,00	24 375,00
7	K	030002000	Pronájem zařízení a místa	...	1,000	12 187,00	12 187,00
7	K	030003000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	12 187,00	12 187,00

VRN4 - Inženýrská činnost

64 045,00

7	K	045001000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	3 108,00	3 108,00
8	K	045002000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	60 937,00	60 937,00

VRN7 - Provozní vlivy

148 260,00

9	K	071103000	Součinnost s provozovatelem sítí	...	1,000	6 216,00	6 216,00
10	K	071103001	Doplnění provozního řádu vodovodu a kanalizace	...	1,000	6 094,00	6 094,00
11	K	071103002	Doplnění kanalizačního řádu	...	1,000	6 094,00	6 094,00
12	K	071103002	Akreditovaný odběr a rozbor vzorku vody	...	1,000	12 187,00	12 187,00
13	K	072000002	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní	...	1,000	56 427,00	56 427,00
14	K	072000003	Ochrana pásma objektů a	...	1,000	6 216,00	6 216,00
15	K	072000004	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	3 108,00	3 108,00
16	K	072000005	Vykližení a úprava plochy	...	1,000	51 918,00	51 918,00

Místní komunikace – Přímětice Východ – I. Etapa

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

</												

Seznam pododávatelů		Příloha ZD č. 9		
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat pododávateli	% podíl na plnění VZ	Plnění kvalifikace prostřednictvím pododávatele [Ano/Ne]
„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“				
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: BEZ PODDODAVATELE Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za pododávatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za pododávatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za pododávatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			

Protokol o změně díla**Změnový list číslo**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							