

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2025/19
Stavba: Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy



KSO:
Místo: k.ú. Mor. Kamenná Horka, Boršov u Mor. Třebové

CC-CZ:
Datum: 09.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ 47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 988 809,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 988 809,00	627 649,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 616 458,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2025/19

Stavba: Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Místo: k.ú. Mor. Kamenná Horka, Boršov u Mor. Třebové

Datum: 09.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 988 809,00	3 616 458,90
161/2025/1 6	Oprava LC K Hubertu	1 105 497,70	1 337 652,30
161/2025/1 7	Oprava LC Polská špice	302 640,50	366 195,10
161/2025/1 8	Oprava LC Svážnice	1 580 670,80	1 912 611,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svítavy

Objekt:

161/2025/16 - Oprava LC K Hubertu

KSO:

Místo: k.ú. Mor.Kamenná Horka, p.č.2152.1818.2150

CC-CZ:

Datum: 09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 105 497,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 105 497,70	21,00%	232 154,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 337 652,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/16 - Oprava LC K Hubertu

Místo:

k.ú. Mor.Kamenná Horka, p.č.2152.1818.2150

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 105 497,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 105 497,70

1 - Zemní práce

70 590,50

5 - Komunikace pozemní

909 879,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 637,50

998 - Přesun hmot

101 390,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/16 - Oprava LC K Hubertu

Místo:

k.ú. Mor.Kamenná Horka, p.č.2152.1818.2150

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 105 497,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 105 497,70

D 1

Zemní práce

70 590,50

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	180,250	50,00	9 012,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104

VV

"km 0,400-0,580 P" 180*1,0*0,25

45,000

VV

"km0,720-0,780 P" 60*1,0*0,25

15,000

VV

"km0,715-0,730 sanace" 15*3,5*0,2

10,500

VV

"km 0,940 jezevčí nory-sanace" 10*6*0,5

30,000

VV

"km 1,470-1,500 LS1" 30*8*0,15

36,000

VV

"km 1,700 napojení linky P" ((15+10)*10/2)*0,15

18,750

VV

"pro odtok od svodnic" 25*1

25,000

VV

Součet

180,250

2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	6 842,000	9,00	61 578,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302

VV

"srovnání LC vč. zhutnění" 6477

6 477,000

VV

"LS1" 30*8

240,000

VV

"napojení Linky v km 1,700" (15+10)*10/2

125,000

VV

Součet

6 842,000

D 5

Komunikace pozemní

909 879,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 477,000	87,00	563 499,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111

VV

"kryt vozovky -ŠD frakce 0-32 mm ŠDa"

6 075,000

VV

2025*3,0

229,500

VV

(18+9)*17/2

172,500

VV

(20+3)*15/2

6 477,000

VV

Součet

6 477,000

4	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	274,000	120,00	32 880,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

VV

"vyspravení projetých kolejí HDK frakce 0-63 mm"

60,000

VV

"km 0,000-0,100 L" 100*0,6

50,000

VV

"km 0,100-0,200P" 100*0,5

140,000

VV

"km 0,800-0,940P" 140*1,0

24,000

VV

"km 1,850-1,890 L" 40*0,6

274,000

VV

Součet

274,000

5	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	575,000	230,00	132 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016

VV

"frakce kameniva 0-125 mm"

90,000

VV

"km 0,715-0,730 sanace vozovky 0,6 m" (15*3,0)*2

120,000

VV

"km 0,940 jezevčí nory 0,6" (10*6)*2

240,000

VV

"LS1 km 1,470" 30*8

125,000

VV

"napojení linky km 1,700" (15+10)*10/2

575,000

VV

Součet

575,000

6	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	125,000	1 450,00	181 250,00
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121

VV

"osazení dle situace na místě km:

0,070,0,320,0,415,0,520,0,570,0,630,0,690,0,795,0,880,0,980,1,030,1,150,1,170,1,230,1,410,1,540,1,585,1,640,1,690,"

VV

"1,725,1,780,1,830,1,895,1,950,1,990"

VV

"požadovaná tl. plechu svodnice min. 5 mm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25*5			125,000	
	VV		Součet			125,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 637,50
7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	55,000	25,00	1 375,00
			Online PSC				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111				
	VV		"km 1,940-1,980 P" 40		40,000		
	VV		"km 1,470 N+V TP" 10+5		15,000		
	VV		Součet		55,000		
8	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	10,000	100,00	1 000,00
			Online PSC				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422				
	VV		"TP ocel 530 mm v km 1,470 dl. 10 m"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	1 012,500	21,00	21 262,50
			Online PSC				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
	VV		2025*0,5		1 012,500		
	VV		Součet		1 012,500		
	D	998	Přesun hmot				101 390,70
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 988,053	51,00	101 390,70
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/17 - Oprava LC Polská špice

KSO:

Místo: k.ú. Mor. Kamenná Horka, p.č. 1914/1,2192/5

CC-CZ:

Datum: 09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

302 640,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 640,50	21,00%	63 554,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 195,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/17 - Oprava LC Polská špice

Místo:

k.ú. Mor. Kamenná Horka, p.č. 1914/1,2192/5

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

302 640,50

HSV - Práce a dodávky HSV

302 640,50

1 - Zemní práce

22 410,00

5 - Komunikace pozemní

240 205,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 250,00

998 - Přesun hmot

33 775,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svítavy

Objekt:

161/2025/17 - Oprava LC Polská špice

Místo:

k.ú. Mor. Kamenná Horka, p.č. 1914/1,2192/5

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

302 640,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

302 640,50

D 1

Zemní práce

22 410,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	112,500	50,00	5 625,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104				
		VV	"odstranění podkladu a bahna - skládka, napojení linek"				
		VV	30*5*0,1		15,000		
		VV	10*5*0,5		25,000		
		VV	10*3*0,25		7,500		
		VV	260*0,15		39,000		
		VV	((10+3)*8/2)*0,5		26,000		
		VV	Součet		112,500		

2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 865,000	9,00	16 785,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302				
		VV	"srovnání stávající vozovky, skládky a míst napojení linek"				
		VV	1455		1 455,000		
		VV	30*5		150,000		
		VV	((10+3)*10/2)*4		260,000		
		VV	Součet		1 865,000		

D 5

Komunikace pozemní

240 205,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 455,000	87,00	126 585,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111				
		VV	"kryt vozovky"				
		VV	485*3,0		1 455,000		
		VV	Součet		1 455,000		

4	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	494,000	230,00	113 620,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016				
		VV	"sanace vozovky a napojení linek"				
		VV	10*5*2		100,000		
		VV	10*3		30,000		
		VV	260		260,000		
		VV	52*2		104,000		
		VV	Součet		494,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 250,00

5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	25,00	500,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111

VV

"pročištění N+V u TP a část příkopu"

VV

5+5

10,000

VV

10

10,000

VV

Součet

20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	5,000	100,00	500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422				
		VV	5		5,000		
		VV	Součet		5,000		
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	250,000	21,00	5 250,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
		VV	"odstranění nánosů na části úseku"				
		VV	250*1,0		250,000		
		VV	Součet		250,000		
	D	998	Přesun hmot				33 775,50
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	675,510	50,00	33 775,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/18 - Oprava LC Svážnice

KSO:

Místo: k.ú.Boršov u Mor. Třebové, p.č.3473,3465/1

CC-CZ:

Datum: 09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 580 670,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 580 670,80	21,00%	331 940,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 912 611,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svitavy

Objekt:

161/2025/18 - Oprava LC Svážnice

Místo:

k.ú.Boršov u Mor. Třebové, p.č.3473,3465/1

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 580 670,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 580 670,80

1 - Zemní práce

149 008,00

5 - Komunikace pozemní

1 288 712,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 600,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 226,70

998 - Přesun hmot

122 124,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Boršov - LS Svítavy

Objekt:

161/2025/18 - Oprava LC Svážnice

Místo:

k.ú.Boršov u Mor. Třebové, p.č.3473,3465/1

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 580 670,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 580 670,80

D 1

Zemní práce

149 008,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	948,000	15,00	14 220,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251103				
			VV "odstranění náletových dřevin z krajnic a příkopů " 3792*1,0/4		948,000		
			VV Součet		948,000		
2	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	235,000	25,00	5 875,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205111				
			VV "odstranění stávajících nefunkčních a poškozených svodnic - celkem 47 ks dl. 5 m"				
			VV 47*5		235,000		
			VV Součet		235,000		
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	156,900	50,00	7 845,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104				
			VV "odtok pro svodnice" 62*0,75		46,500		
			VV "napojení sjezdů km 2,725" 2*120*0,15		36,000		
			VV "linka" ((112*3)+120+40)*0,15		74,400		
			VV Součet		156,900		
4	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	13 452,000	9,00	121 068,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305				
			VV "úprava podkladní vrstvy vzovky"				
			VV 3792*3,5		13 272,000		
			VV 180		180,000		
			VV Součet		13 452,000		
D 5			Komunikace pozemní				1 288 712,00
5	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	13 452,000	43,00	578 436,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111				
			VV "krycí vrstva vozovky ze ŠD frakce 0-32 mm ŠDa - průměrná tl. vrstvy 50mm"				
			VV "trasa LC" 3792*3,5		13 272,000		
			VV "napojení v km 3,792" 180		180,000		
			VV Součet		13 452,000		
6	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 236,000	87,00	194 532,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111				
			VV "vyspravení podkladu - projetých kolejí - HDK frakce 0-63 mm"				
			VV "km 1,480-1,695" (215*1)*2		430,000		
			VV "km 1,900-1,960" 60*3		180,000		
			VV "km 2,175-2,295" 120*3		360,000		
			VV "km 2,490-2,620" 130*3		390,000		
			VV "km3,500-3,792" 292*3		876,000		
			VV Součet		2 236,000		
7	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	736,000	160,00	117 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 "vrstva z HDK frakce 0-63 mm" "linka" 112*3+160 "napojení sjezdů v km2,725" 2*120 Součet			496,000 240,000 736,000	
8	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	18,900	560,00	10 584,00
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111 "vyspravení jednotl. výtluků HDK frakce 0-63 mm" "km 1,850" 8*3*0,35 "km 2,940" 10*3*0,35 Součet			8,400 10,500 18,900	
9	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	260,000	1 490,00	387 400,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121 "D+M ocel. svodnic dl. 5 m, tl. plechu 5 mm - místa uložení urč investor" 52*5 Součet			260,000 260,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 600,00
10	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	435,000	25,00	10 875,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111 "pročištění od nánosů" "TP km 1,030 N+V" 10+10 "TP km 1,330 N+V" 5+15 "P říkop km 1,525 - 1,620" 95 "2x TP km 1,620 N+V" 2*(10+10) "L příkop km 1,850-1,920" 70 "TP km 1,920 N+V" 10+10 "P příkop km 1,910-1,930" 20 "P příkop km 2,175-2,295" 120 "TP km 2,222 V" 10 "TP km 2,715 N+V" 10+10 Součet			20,000 20,000 95,000 40,000 70,000 20,000 20,000 120,000 10,000 20,000 435,000	
11	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	105,000	45,00	4 725,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 "celková obnova příkopu km 1,720-1,825" 105 Součet			105,000 105,000	
12	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	40,000	100,00	4 000,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902422 "pročištění stávajících propustků" "km 1,030 beton dl.5m" 5 "km 1,330 ocel 6m" 6 "km 1,620 2x ocel dl.6m" 2*6 "km 1,920 ocel dl.6m" 6 "km 2,220 ocel dl.5m" 5 "km 2,715 beton dl.6m" 6 Součet			5,000 6,000 12,000 6,000 5,000 6,000 40,000	
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				1 226,70
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,230	200,00	846,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 "převoz vytrhaných svodnic na určené místo" 47*5*0,018 Součet			4,230 4,230	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,070	10,00	380,70

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579

9*4,230
Součet

38,070
38,070

D 998

Přesun hmot

122 124,10

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 442,482	50,00	122 124,10
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111