

REKONSTRUKCE UL. PROUTĚNÁ, STAVBA Č. 0101 TV ÚJEZD, ETAPA 022 PROUTĚNÁ
2. ETAPA VÝSTAVBY, SO 104 – U PRAMENE

bourání

- řezání asf. krytu vozovky do hl. do 100 mm **222 m**
- vybourání kamenného obrubníku OP3, očištění a znovupoužití v 80ti%
celkem **214 m**
- dtto bet. Sadového obr. ABO 5-20 (skládka) **133,5 + 108,5= 242 m**
- vybourání krytu z beton.dlažby (skládka) **236+ 282= 518 m2**
- vybourání podkladu z betonu v tl. 100 mm **518 m2**
- vybourání podkladu z kameniva drceného v tl. do 200 mm
celkem **560 m2**
- vybourání proužku vozovky z asfaltu kolem obrub:
 - tl. 100 mm asfaltových směsí **150 m2**
 - tl. 120 mm cement. Stabilizace **105 m2**
 - tl. 200 mm štěrkodrti **90 m2**

nové práce

- úprava pláně se zhutněním **650 m2**
- podklad ze ŠD tl. 200 mm **90 m2**
- dtto ze ŠD tl.ú 150 mm **505 m2**
- podklad z SC C8/10 tl. 100 mm **235 m2**
- pokládka beton. dlažby tl. 80 mm + SPC **235 m2**
- pokládka beton dlažby tl. 60 mm + SPC **270 m2**
- pokládka beton. Reliéfní dlažby tl. 60 mm + SPC **7,5 m2**
- pokládka kamenného obrubníku OP3 do bet. lože s boční bet. opěrou
celkem + SPC na 20 m (R=7,5 m – 14,0 m) **190 m**
- dtto kamenného obrubníku OP4 do bet. lože s opěrou + SPC
celkem **87 m**
- dtto sadového obrubníku ABO 5-20 do bet. Lože s opěrou + SPC **170 m**
- lože pod obruby a dlažbu **18 m3**
- doplnění asfaltové vozovky kolem obrub:
 - SC C 8/10 tl. 120 mm **105 m2**
 - Infiltrační postřik 1kg/m2 **150 m2**
 - Pokládka ACL 16 tl. 60 mm **150 m2**
 - Spojovací postřik PS-A 0,5 kg/m2 **150 m2**
 - Pokládka ACO 11 tl. 40 mm **150 m2**
- zalití spáry vozovky **222 m**
- úprava zeleně ohumusováním a osetím travním semenem tl. 100 mm **100 m2**
- výšková úprava šoupat a hydrantů **5 ks**
- výšková úprava vodov. šachet **6 ks**
- výšková úprava + vyčištění UV **3 ks**

odvoz na skládku, příp. sklad TSK

- geodetické zaměření, DSPS, vytyčení inž. sítí, DIO apod.