

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: „Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. – II. etapa“
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

1	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	20,000	0,00	0,00
2	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	100,000	0,00	0,00
3	VGA	VGA.792404	Trubka Temponox XL, 88,9x1,5 (30)	m	100,000	0,00	0,00
4	421	42146202	kotouč dělicí na kov D 230mm	kus	15,000	0,00	0,00
5	421	42146232	kotouč dělicí na kov D 150mm	kus	10,000	0,00	0,00
6	311	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	10,000	0,00	0,00
7	423	42390171	objímka s gumou Pz M8/M10 D 80mm	kus	20,000	0,00	0,00
8	WVN	WVN.PRK06350XX	OBJÍMKA KOVOVÁ S VRUTEM D 50 - 63	kus	8,000	0,00	0,00
9	VGA	VGA.792381	Trubka Temponox XL, 64,0x1,5 (60)	m	20,000	0,00	0,00
10	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	130,000	0,00	0,00
11	731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	1,500	0,00	0,00

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

13	R	001.	Demontáž ,montáž izolace - izolační pouzdro	sb	1,000	0,00	0,00
14	731	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	4,000	0,00	0,00
15	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	2,000	0,00	0,00
16	731	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	kus	2,000	0,00	0,00
17	731	734152334	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	kus	2,000	0,00	0,00
18	731	734190818	Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100	kus	8,000	0,00	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

19	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	0,00	0,00
20	552	55251192	tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 25 DN 90/příruba DN 80	kus	6,000	0,00	0,00
21	552	55251191	tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 25 DN 75/příruba DN 65	kus	8,000	0,00	0,00
22	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	0,00	0,00
23	552	55261218	koleno 90° Pz lisovací spoj d 64	kus	6,000	0,00	0,00
24	552	55261292	koleno 90° Pz lisovací spoj d 88	kus	6,000	0,00	0,00
25	552	55261290	nátrubek Pz lisovací spoj d 88,9	kus	20,000	0,00	0,00
26	552	55261208	nátrubek Pz lisovací spoj d 64	kus	2,000	0,00	0,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

27	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	120,000	0,00	0,00
----	-----	---------	-------------------------------------	-----	---------	------	------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN6 Územní vlivy 0,00

28	R	002.	Lešení - montáž,demontáž	m3	38,000	0,00	0,00
29	552	55261294	T-kus Pz lisovací spoj d 88,9	kus	2,000	0,00	0,00
30	552	55261216	koleno 90° Pz lisovací spoj d 40	kus	2,000	0,00	0,00
31	000	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...sb	1,000	0,00	0,00

VRN7 Provozní vlivy 0,00

32	000	070001000	Provozní vlivy	...sb	1,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	----------------	-------	-------	------	------

VRN8 Další náklady na pracovníky 0,00

33	000	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...sb	1,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	--	-------	-------	------	------

Celkem 0,00