



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Agendové číslo: **05351/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX037L1UT**

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 05351/2024/IM


I.

Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 25836129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4234

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 05351/2024/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.7.2025, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č.2 Přeložka veřejného osvětlení

Po vytýčení inženýrských sítí správcem bylo zjištěno, že kabel veřejného osvětlení je v prostoru příjezdové cesty do areálu uložen v nedostatečné hloubce, a tudíž není zajištěno jeho dostatečné krytí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést přeložku veřejného osvětlení spočívající v jeho hlubším uložení, aby bylo zajištěno splnění technických a bezpečnostních požadavků.

Hodnota víceprací činí 29.679,80 Kč bez DPH.

Změna č.3 Monitoring, čištění, trasování dešťové kanalizace

Na základě požadavku objednatele byl proveden monitoring a čištění stávající kanalizační sítě za účelem ověření jejího aktuálního technického stavu.

Hodnota víceprací činí 84.279,71 Kč bez DPH.

Změna č.4 Retenční nádrže

V rámci zpracování projektové dokumentace stavby předpokládal hydrogeologický průzkum možnost uložení plastových retenčních nádrží. Při realizaci stavby však zhotovitel na základě provedených sond zjistil vyšší úroveň hladiny spodní vody, než předpokládala projektová dokumentace. Tento nález byl následně potvrzen i přítomným hydrogeologem přímo na staveništi. Z tohoto důvodu není možné použít plastové retenční nádrže a bude nutné je nahradit retenčními nádržemi z betonu.

Hodnota víceprací činí 823.974,62 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 476.695,00 Kč

Změna č.5 - Drenážní odvodnění

S ohledem na realizaci upraveného terénu z propustných živičných vrstev bude nutné pro zajištění lepšího odvodu dešťových vod doplnit stavbu o systém drenážního odvodnění.

Hodnota víceprací činí 37.447,17 Kč bez DPH.

Změna č.6 - Geodetické práce pro horolezeckou stěnu

Uživatel zahájil samostatnou investiční akci spočívající ve výstavbě horolezecké stěny, a to ještě před zahájením stavby. Dosud nebylo provedeno finální geodetické zaměření. Pro přesné určení polohy horolezecké stěny bude nutné v návaznosti na stavební objekt SO 02

(běžecový ovál) provést její přesné geodetické zaměření, jelikož v době realizace toto zaměření nebylo k dispozici. Změna mj. zahrnuje zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu.

Hodnota víceprací činí 10.595,00 Kč bez DPH.

Změna č.7 - Publicita

V době dokončení projekční přípravy nebylo zřejmé, zda bude investiční akce spolufinancována z fondů EU, kde jednou z podmínek je zajištění řádné publicity po celou dobu realizace stavby (např. umístění informačního billboardu na viditelném místě). Po schválení spolufinancování této stavby z fondů EU nebyl převeden požadavek na dodávku a montáž příslušného billboardu na projektanta. Tato položka nebyla zahrnuta do soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby.

Hodnota víceprací činí 5.382,00 Kč bez DPH.

Změna č.8 - Kácení dřevin

V rámci přípravy území objednatel z důvodu bezpečnosti a budoucí údržby doporučil provedení dendrologického průzkumu. Ten odhalil špatný zdravotní stav části stávajících dřevin. Na základě závěrů dendrologického posouzení a následného vydání povolení ke kácení bude provedeno odstranění celkem 4 ks dřevin (stromy).

Hodnota víceprací činí 49.053,23 Kč bez DPH.

Změna č.9 - Betonové patky SO 03 (hřiště pro volejbal)

Tato změna řeší úpravu hloubky osazení betonových patek pro oplocení volejbalového hřiště. Na základě zjištěné výškové kolize mezi původně navrženými patkami a odvodňovacími žlaby umístěnými po obvodu hřiště bylo rozhodnuto o jejich zahloubení o 0,5 m. Cílem této úpravy je zajištění bezkolizního provedení obou konstrukčních prvků. Součástí změny je rovněž narovnání počtu betonových patek dle skutečnosti.

Hodnota víceprací činí 41.702,71 Kč bez DPH.

Změna č.10 - Podkladní vrstvy

Na základě výsledků statických zkoušek únosnosti pláň rozhodl dozor projektanta o ponechání částí původních výměnných vrstev v místech, kde zkoušky prokázaly dostatečnou únosnost. Tato změna přináší úsporu nákladů spojených s jejich odtěžením, přepravou a uložením na skládku.

Dále změna řeší narovnání skutečně vzniklých odpadů, které jsou zřejmé z výsledků laboratorních zkoušek zajištěných zhotovitelem. Tyto zkoušky prokázaly výskyt odpadů s kódem 170504 (zemina a kamení) na místo projektem předpokládané škváry - nebezpečný odpad.

Hodnota víceprací činí 739.888,43 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 3.670.297,68 Kč bez DPH.

Změna č. 11 - Mobilní branky SO 02

Na základě požadavku uživatele bude nutné s ohledem na budoucí provoz multifunkčního hřiště SOP 02 provést přípravu pro dodávku 2 ks házenkářských branek. Změna bude zahrnovat realizaci 4 ks betonových patek vč. ocelových pouzder a dodávku mobilních házenkářských branek.

Hodnota víceprací činí 57.655,26 Kč bez DPH.

Změna č. 12 - Změna dešťové kanalizace

V souvislosti se změnou č. 3 (Monitoring, čištění, trasování dešťové kanalizace) bylo na základě zjištěného nevyhovujícího technického stavu rozhodnuto o nutnosti výměny

stávajícího betonového potrubí, které se v původní projektové dokumentaci stavby nepředpokládalo. Nevyhovující úsek kanalizace se nachází pod všemi nově budovanými stavebními objekty. Tato změna zahrnuje dodávku nového potrubí, šachtic a provedení souvisejících zemních prací. V důsledku těchto víceprací bylo nutné revidovat projektovou dokumentaci, přičemž nově navržené řešení dešťové kanalizace (zejména zaústění dešťových přípojek) vedlo k úspoře délky jednotlivých tras.

Hodnota víceprací činí 2.066.746,41 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 50.707,01 Kč bez DPH.

Změna č. 13 - Okapový chodník podél hlavní budovy školy

V průběhu bouracích prací byla v prostoru okapového chodníku podél hlavní budovy školy odhalena stávající základová konstrukce, která musí být z důvodu statické funkce zachována. S ohledem na tuto skutečnost bude nutné upravit řešení okapového chodníku, který se díky nutnosti posunu obrubníku rozšiřuje. Z výše uvedeného důvodu se z okapového chodníku stane manipulační plocha. Místo původně navržených okapových dlaždic bude tento osazen standardní pochozí dlažbou.

Hodnota víceprací činí 61.862,92 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 29.179,92 Kč bez DPH.

Změna č. 14 - Odvodnění oválu hřiště SO 02

Projektová dokumentace navrhovala osazení odvodňovacích žlabů podél oválu (SO 02) v dílčích délkách 1,0 m. S ohledem na proveditelnost zakřivení (radiusu) oválu se však ukázalo, že použití žlabů této délky je z hlediska spojování nevhodné. To může mít rovněž vliv na budoucí uplatňování práv z vadného plnění. Zhotovitel proto navrhl alternativní řešení spočívající v použití žlabů o délce 0,5 m, které umožňují systémové propojení v zakřivených úsecích. Toto řešení zajistí vyšší spolehlivost těsnosti spojů a efektivnější odvod dešťových vod.

Hodnota víceprací činí 292.246,90 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 359.399,04 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Hodnota víceprací činí 4.300.514,16 Kč bez DPH / 5.203.622,13 Kč včetně DPH.**
3. **Hodnota méněprací činí 4.586.278,65 Kč bez DPH / 5.549.397,17 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	23.622.423,64 Kč
DPH 21 %	4.960.708,96 Kč
cena včetně DPH	28.583.132,60 Kč
5. V souvislosti se změnou č. 12 (dešťová kanalizace) došlo k výraznému navýšení rozsahu prací na objektu SO05.1. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní trasy kanalizace, bylo

nutné jejich realizaci provést v souladu s technologickým postupem výstavby, a to ještě před zahájením prací na kanalizačních přípojkách (dle předložené původní projektové dokumentace). Práce na dešťové kanalizaci (změna č. 12) probíhaly celkem 21 dní.

6. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „do 240 dnů“ nahrazuje textem „do 261 dnů“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.

Příloha č. 2 – Změnové listy

Ostravě dne

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 29.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

Ing. Břetislav
Čížek

Digitálně podepsal
Ing. Břetislav Čížek
Datum: 2025.07.28
07:16:44 +02'00'

za objednatele
Ing. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 19.8.2024 usnesením č. 109/7568 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

	cena bez DPH (v Kč)
Změna č.2 - Přeložka veřejného osvětlení	29.679,80
Změna č.3 - Monitoring, čištění, trasování dešťové kanalizace	84.279,71
Změna č.4 – Retenční nádrže	347.279,62
Změna č. 5 - Drenážní odvodnění	37.447,17
Změna č. 6 - Geodetické práce pro horolezeckou stěnu	10.595,00
Změna č. 7 - Publicita	5.382,00
Změna č. 8 - Kácení dřevin	49.053,23
Změna č. 9 - Betonové patky SO 03 (hřiště pro volejbal)	41.702,71
Změna č. 10 - Výměnné podkladní vrstvy	-2.930.409,25
Změna č. 11 - Mobilní branky SO 02	57.655,26
Změna č. 12 - Změna dešťové kanalizace	2.016.039,40
Změna č. 13 - Okapový chodník podél hlavní budovy školy	32.683,00
Změna č. 14 - Odvodnění oválu hřiště SO 02	-67.152,14
Celkem	- 285.764,49

REKAPITULACE STAVBY ZL 02-14

Kód: 15/24
Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní

KSO:
Místo: Frydek-Místek

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-285 764,49
--------------	-------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-285 764,49	-60 010,54
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-345 775,03
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	15/24		
Stavba:	Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní		
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	27.06.2025
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-285 764,49	-345 775,03
ZL	Změnové listy	-285 764,49	-345 775,03
02	Přeložka veřejného osvětlení	29 679,80	35 912,56
03	Monitoring, čištění, trasování dešťové kanalizace	84 279,71	101 978,45
04A	Retenční nádrže - méněpráce	-476 695,00	-576 800,95
04B	Retenční nádrže - vícepráce	823 974,62	997 009,29
05	Drenážní odvodnění	37 447,17	45 311,08
06	Geodetické práce pro horolezeckou stěnu	10 595,00	12 819,95
07	Publicita	5 382,00	6 512,22
08	Kácení dřevin	49 053,23	59 354,41
09	Betonové patky SO 03 (hřiště pro volejbal)	41 702,71	50 460,28
10	Podkladní vrstvy	-2 930 409,25	-3 545 795,19
11	Mobilní branky SO 02	57 655,26	69 762,86
12	Dešťová kanalizace	2 016 039,40	2 439 407,67
13	Okapový chodník podél hlavní budovy školy	32 683,00	39 546,43
14	Odvodnění oválu hřiště SO 02	-67 152,14	-81 254,09

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 02 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 679,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 880,69

D 4 Vodorovné konstrukce 4 192,50

1	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,900	1 075,00	4 192,50
VV					12*0,65*0,5	3,900	

D 998 Přesun hmot 688,19

2	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	12,289	55,00	675,90
3	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	12,289	1,00	12,29

D PSV Práce a dodávky PSV 11 524,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 524,04

4	K	741-500	Přeložka podzemní sítě dle přílohy	kpl	1,000	11 524,04	11 524,04
---	---	---------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D M Práce a dodávky M 9 200,07

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 200,07

5	K	460171452	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	12,000	260,00	3 120,00
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	3,900	123,00	479,70
VV					12,00*0,650*0,50	3,900	

7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	74,100	25,90	1 919,19
VV					3,90*19	74,100	

8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,020	233,00	1 635,66
VV					3,90*1,80	7,020	

9	K	460451412	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	12,000	37,00	444,00
10	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	4,914	280,00	1 375,92
VV					12,00*0,65*0,35*1,80	4,914	

11	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	12,000	18,80	225,60
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 075,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 075,00

12	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	5,000	815,00	4 075,00
VV					"dle SD 11.2.2025"	5,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 03 - Monitoring, čištění, trasování dešťové kanalizace

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 279,71

D HSV Práce a dodávky HSV 84 279,71

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 83 151,40

1	K	801	Prohlídka kanalizačního potrubí, viz příloha	kpl	1,000	21 024,90	21 024,90
2	K	802	Čištění kanalizace	kpl	1,000	30 829,50	30 829,50
3	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	3 820,00	26 740,00
4	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	7,000	651,00	4 557,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 093,03

5	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	7,913	70,90	561,03
VV 0,60*0,60*3,14*7					7,913		
6	K	979071141	Očištění okartáčováním	m2	3,500	152,00	532,00
VV "poklop"0,50*7					3,500		

D 998 Přesun hmot 35,28

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,630	55,00	34,65
8	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,630	1,00	0,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

04A - Retenční nádrže - méněpráce

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -476 695,00

D HSV Práce a dodávky HSV -476 695,00

D 8 Trubní vedení -476 695,00

10	K	R-81800116	D+M plastové šachtice DN 1000 vč. dna a poklopu (Š1)	kus	1,000	-17 688,00	-17 688,00
VV "SO 05.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE +RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 (PARKOVIŠTĚ)"1					1,000		
11	K	R-81800117	D+M plastové šachtice DN 1000 vč. dna a poklopu (Š2)	kus	1,000	-25 858,00	-25 858,00
VV "SO 05.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE +RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 (zp. plochy)"1					1,000		
12	K	R-81800135	D+M RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 - viz. D.2.b).08	kus	1,000	-228 929,00	-228 929,00
VV "viz. situace stavby "1					1,000		
13	K	R-81800136	D+M RETENČNÍ NÁDRŽ RN3 - viz. D.2.b).08	kus	1,000	-188 448,00	-188 448,00
VV "viz. situace stavby "1					1,000		
14	K	R-8907893	D+M Regulační prvek pro DN 160 (škrťící clona+bezpečnostní přepad)	kus	-2,000	7 886,00	-15 772,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 04B - Retenční nádrže - vícepráce

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 823 974,62

D HSV Práce a dodávky HSV 823 974,62

D 1 Zemní práce 14 415,80

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	358,00	7 160,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	89,40	7 152,00
VV					"dle SD 11.3.2025-20.3.2025 pro RN2,3"10*8 80,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	51,90	103,80

D 4 Vodorovné konstrukce 16 093,83

4	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,971	1 075,00	16 093,83
VV f1					"RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 , RN3"((14,80+0,25*2)*(1,90+0,25*2)*0,20+(12,65+0,25*2)*(2,40+0,25*2)*0,20 14,971		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 405,76

5	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,971	5 130,00	76 801,23
VV f1					14,971		
6	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	14,971	107,00	1 601,90
VV f1					14,971		
7	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,875	484,00	8 167,50
VV					"RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 , RN3"(((14,80+0,25*2)+(1,90+0,25*2))*2*0,25+((12,65+0,25*2)+(2,40+0,25*2))*2*0,25 16,875		
8	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,875	111,00	1 873,13
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,358	39 000,00	52 962,00
VV					"RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 , RN3"(((14,80+0,25*2)*(1,90+0,25*2)+(12,65+0,25*2)*(2,40+0,25*2))*2*7,89*1,15/1000 1,358		

D 8 Trubní vedení 648 272,34

14	K	819500	RN2 + Š1 - viz příloha M+D	kpl	1,000	347 208,03	347 208,03
15	K	819501	RN3 + Š2 - viz příloha M+D	kpl	1,000	274 064,31	274 064,31
18	K	111010011100	Kolový jeřáb nosnost 50 t	sh	7,500	3 600,00	27 000,00
VV					"osazení retenčních nádrží"7,5 7,500		

D 998 Přesun hmot 3 786,89

16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	67,623	55,00	3 719,27
17	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	67,623	1,00	67,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 05 - Drenážní odvodnění

Místo:Frýdek-MístekDatum:27.06.2025

Zadavatel:Moravskoslezský krajProjektant:ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:VOSTAV MORAVA a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem37 447,17

DHSVPráce a dodávky HSV37 447,17

D1Zemní práce11 393,12

1	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	62,000	92,00	5 704,00
		VV	"multi.h."50,00		50,000		
		VV	"hřiště SO03"12,00		12,000		
		VV	Součet		62,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,920	153,00	1 517,76
		VV	"odvoz zeminy na skládku"62,00*0,4*0,4		9,920		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	99,200	0,01	0,99
		VV	"do 20 km"9,92*10		99,200		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,856	233,00	4 160,45
		VV	"poplatek za skládku"9,92*1,8		17,856		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,920	1,00	9,92

D2Zakládání25 200,50

6	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	26,000	286,00	7 436,00
		VV	"multi.h."14,00		14,000		
		VV	"hřiště SO03"12,00		12,000		
		VV	Součet		26,000		
9	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	36,000	363,00	13 068,00
		VV	"multi.h."36,00		36,000		
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	93,000	18,00	1 674,00
		VV	"drenáž"(26+36)*1,5		93,000		
11	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	120,900	25,00	3 022,50
		VV	93*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		120,900		

D998Přesun hmot853,55

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	15,242	55,00	838,31
8	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,242	1,00	15,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 06 - Geodetické práce pro horolezeckou stěnu

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 595,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 595,00

1	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	13,000	815,00	10 595,00
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 07 - Publicita

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 382,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				5 382,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 382,00
1	K	950	Reklamní tabule 5100x2400mm	ks	1,000	5 382,00	5 382,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 08 - Kácení dřevin

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 053,23

D HSV Práce a dodávky HSV 21 053,23

D 1 Zemní práce 21 053,23

1	K	111211242	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	4,000	147,00	588,00
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	354,00	354,00
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	751,00	751,00
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	408,00	408,00
5	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	7,69	146,11
6	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	181,00	181,00
7	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	6,52	123,88

VV 1*19 19,000

8	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	571,00	1 713,00
9	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	751,00	2 253,00
11	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	57,000	19,60	1 117,20
12	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	492,00	1 476,00
13	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	57,000	17,80	1 014,60

VV 3*19 57,000

14	K	162702291R00	Poplatek za skládku: listí, tráva, číslo odpadu 200201	t	2,790	1 336,00	3 727,44
15	K	111010011100	Kolový jeřáb nosnost 50 t	sh	1,000	3 600,00	3 600,00

VV "19.3.2025"1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 000,00

16	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	56,000	500,00	28 000,00
VV			"řezání stropů na 40cm kusy"				
VV			"7.3., 11.3., 18.3.-21.3., celkem 6dnů"8*6		48,000		
VV			"přesun dřevin 13.3.2025" 1*8		8,000		
VV			Součet		56,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 09 - Betonové patky SO 03 (hřiště pro volejbal)

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 702,71

D HSV Práce a dodávky HSV 41 702,71

D 1 Zemní práce 7 747,99

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,752	1 057,00	5 022,86
VV		"výkop pro patky oplocení "20*0,6*0,6*0,50+2*0,60*0,60*1,60			4,752		
VV		Součet			4,752		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,752	153,00	727,06
VV		"odvoz zeminy na skládku"a1			4,752		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,760	0,01	0,24
VV		"do 20 km"a1*5			23,760		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,554	233,00	1 993,08
VV		"poplatek za skládku"a1*1,8			8,554		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,752	1,00	4,75
VV		a1			4,752		

D 2 Zakládání 33 836,83

14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,792	4 160,00	3 294,72
VV		"výkop pro patky oplocení "2*0,6*0,6*1,1			0,792		
VV		Součet			0,792		
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,677	455,00	10 318,04
VV		"patky oplocení"0,6*0,337*4*22			17,794		
VV		"patky pro volejbal"(1,00+0,60)*2*0,763*2			4,883		
VV		Součet			22,677		
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,677	84,00	1 904,87
9	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	12,000	463,00	5 556,00
VV		"nadstavení bednění z KG"0,50*24			12,000		
10	M	OSM.223000	KGEM trouba DN200x4,9/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	24,000	401,80	9 643,20
11	M	28611724	vičko kanalizace plastové KG DN 200	kus	24,000	130,00	3 120,00

D 998 Přesun hmot 117,89

12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2,105	55,00	115,78
13	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,105	1,00	2,11

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 10 - Výměnné podkladní vrstvy

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 930 409,25

D HSV HSV -2 930 409,25

D 01 SO 01 Příprava území -387 225,63

8	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 937,680	116,00	340 770,88
VV "místo antuky" 2031+906,68					2 937,680		
1	K	R-1100012	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TRAVNATÉ PLOCHY HŘIŠTĚ VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV S OBSAHEM ŠKVÁRY v tl. do 500 mm	m2	-2 031,000	36,00	-73 116,00
VV "viz. situace přípravy území "-2031					-2 031,000		
2	K	R-1100013	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY BĚŽECKÉHO OVÁLU - ŠKVÁROVÝ POVRCH vč. podkladních vrstev Y v tl. do 500 mm	m2	-906,680	40,00	-36 267,20
VV "viz. situace přípravy území "-810					-810,000		
VV "hod koulí"-108					-108,000		
VV "skutečnost" 11,32					11,320		
VV Součet					-906,680		
6	K	R-9972217	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - škvára - nebezpečný odpad	t	-1 703,850	589,00	-1 003 567,65
VV -1710,42+6,57					-1 703,850		
7	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 703,850	233,00	396 997,05
80	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,696	153,00	-3 778,49
VV "odvoz zeminy na skládku"-12,348*2					-24,696		
81	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-246,960	0,01	-2,47
VV "do 20 km"-24,696*10					-246,960		
82	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-44,453	233,00	-10 357,55
VV "poplatek za skládku"-24,696*1,8					-44,453		
83	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-24,696	1,00	-24,70
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,650	79,00	604,35
VV "chybějící odvoz k pol.č.20"7,65					7,650		
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	145,350	0,01	1,45
VV 7,65*19 "Přepočtené koeficientem množství					145,350		
86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,650	39,00	298,35
87	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,650	159,00	1 216,35

D 02 SO 02.1 Běžecký ovál -506 424,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-32,400	742,00	-24 040,80
	VV		"odkop pro výmennou vrstvu - rucní výkop předpoklad 10%"- 924*0,3*0,1		-27,720		
	VV		"odkop pro chodník kolem oválu- výmenná vrstva"-		-4,680		
	VV		Součet		-32,400		
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-285,120	95,00	-27 086,40
	VV		"odkop pro výmennou vrstvu - rucní výkop předpoklad 10%"- 924*0,3*0,88		-243,936		
	VV		"odkop pro chodník kolem oválu- výmenná vrstva"- 156*0,3*0,88		-41,184		
	VV		Součet		-285,120		
11	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-6,480	1 245,00	-8 067,60
	VV		"odkop pro výmennou vrstvu - rucní výkop předpoklad 10%"- 924*0,3*0,02		-5,544		
	VV		"odkop pro chodník kolem oválu- výmenná vrstva"- 156*0,3*0,02		-0,936		
	VV		Součet		-6,480		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-317,520	153,00	-48 580,56
	VV		"odvoz zeminy na skládku"-32,40-285,12		-317,520		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 175,200	0,01	-31,75
	VV		"do 20 km"-317,52*10		-3 175,200		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-571,536	233,00	-133 167,89
	VV		"poplatek za skládku"-317,52*1,8		-571,536		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-317,520	1,00	-317,52
16	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-1 080,000	242,00	-261 360,00
	VV		"výmenná vrstva"				
	VV		"ovál "-924		-924,000		
	VV		"pod zpevněné plochy "-156		-156,000		
	VV		Součet		-1 080,000		
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-13,608	79,00	-1 075,03
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-258,552	0,01	-2,59
	VV		-13,608*19 "Přepočtené koeficientem množství		-258,552		
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-13,608	39,00	-530,71
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-13,608	159,00	-2 163,67
D 03 SO 02.2 Hřiště pro malou kopanou							-780 164,73
21	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-45,900	742,00	-34 057,80
	VV		"odkop pro výmennou vrstvu --rucní výkop předpoklad 10%"- 1530*0,3*0,1		-45,900		
22	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-403,920	95,00	-38 372,40
	VV		"odkop pro výmennou vrstvu "-1530*0,3*0,88		-403,920		
23	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-9,180	1 245,00	-11 429,10
	VV		"pro výmennou vrstvu"-1530*0,3*0,02		-9,180		
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-449,820	153,00	-68 822,46
	VV		"odvoz zeminy na skládku"-45,9-403,92		-449,820		
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4 498,200	0,01	-44,98
	VV		"do 20 km"-449,82*10		-4 498,200		
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-809,676	233,00	-188 654,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV					"poplatek za skládku"-449,82*1,8		
					-809,676		
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-449,820	1,00	-449,82
28	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-1 530,000	283,00	-432 990,00
VV					"viz. skladba hřiště pro malou kopanou - výmenná vrstva"-1530		
					-1 530,000		
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-19,278	79,00	-1 522,96
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-366,282	0,01	-3,66
VV					-19,278*19 "Přepočtené koeficientem množství"		
					-366,282		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-19,278	39,00	-751,84
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-19,278	159,00	-3 065,20
D 04					SO 02.3 Multifunkční hřiště		-350 165,68
33	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-22,740	742,00	-16 873,08
VV					"odkop pro výmennou vrstvu - předpoklad rucní výkop 10%"-758*0,3*0,1		
VV					Součet		
					-22,740		
34	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-204,660	95,00	-19 442,70
VV					"odkop pro výmennou vrstvu - předpoklad rucní výkop 10%"-758*0,3*0,9		
VV					Součet		
					-204,660		
35	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-227,400	153,00	-34 792,20
VV					"odvoz zeminy na skládku"-22,74-204,66		
					-227,400		
36	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2 274,000	0,01	-22,74
VV					"do 20 km"-227,4*10		
					-2 274,000		
37	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-409,320	233,00	-95 371,56
VV					"poplatek za skládku"-227,40*1,8		
					-409,320		
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-227,400	1,00	-227,40
39	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-758,000	242,00	-183 436,00
VV					"viz. skladba multifunkčního hřiště - výmenná vrstva"-758		
					-758,000		
D 05					SO 02.4 Vrh koulí , skok do dálky		0,00
D 06					SO 03 Hřiště pro volejbal, workout		-90 028,05
40	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-5,760	742,00	-4 273,92
VV					"pro výmennou vrstvu - workout"-8*24*0,3*0,1		
					-5,760		
41	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-50,688	95,00	-4 815,36
VV					"pro výmennou vrstvu - workout"-8*24*0,3*0,88		
					-50,688		
42	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-1,152	1 245,00	-1 434,24
VV					"pro výmennou vrstvu - workout"-8*24*0,3*0,02		
					-1,152		
43	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-56,448	153,00	-8 636,54
VV					"odvoz zeminy na skládku"-5,76-50,688		
					-56,448		
44	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-282,240	0,01	-2,82
VV					"do 20 km"-56,448*5		
					-282,240		
45	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-101,606	233,00	-23 674,20
VV					"poplatek za skládku"-56,448*1,8		
					-101,606		
46	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-56,448	1,00	-56,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-192,000	242,00	-46 464,00
VV "workout - výměnná vrstva"-24*8					-192,000		
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-2,419	79,00	-191,10
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-45,961	0,01	-0,46
VV -2,419*19 "Přepočtené koeficientem množství					-45,961		
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-2,419	39,00	-94,34
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-2,419	159,00	-384,62
D 07 SO 04 Sklad náradí							0,00
D 08 SO 05 Zpevněné a manipulační pochy							-710 465,04
52	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-84,600	742,00	-62 773,20
VV "výměnná vrstva"-1736*0,25*0,2+2,20					-84,600		
53	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-317,250	95,00	-30 138,75
VV "výměnná vrstva"-1736*0,25*0,75+8,25					-317,250		
54	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-12,690	1 245,00	-15 799,05
VV "výměnná vrstva"-1736*0,25*0,03+0,33					-12,690		
55	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-8,460	1 596,00	-13 502,16
VV "výměnná vrstva"-1736*0,25*0,02+0,22					-8,460		
56	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-398,850	153,00	-61 024,05
VV "výměnná vrstva"-84,60-314,25					-398,850		
57	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 988,500	0,01	-39,89
VV "do 20 km"-398,85*10					-3 988,500		
58	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-717,930	233,00	-167 277,69
VV -398,85*1,8					-717,930		
59	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-398,850	1,00	-398,85
60	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-1 736,000	200,00	-347 200,00
VV "výměnná vrstva"-(933,5+55+588,5+108+51)					-1 736,000		
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-44,415	79,00	-3 508,79
VV -26,649-17,766					-44,415		
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-843,885	0,01	-8,44
VV -44,415*19 "Přepočtené koeficientem množství					-843,885		
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-44,415	39,00	-1 732,19
64	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-26,649	159,00	-4 237,19
65	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-17,766	159,00	-2 824,79
D 09 SO 05.1 Dešťová kanalizace							0,00
D 10 SO 05.2 Parkovací stání							-105 935,60
66	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-12,650	742,00	-9 386,30
VV "výměnná vrstva"-253*0,25*0,2					-12,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-47,438	95,00	-4 506,61
VV		"výmenná vrstva"-253*0,25*0,75			-47,438		
68	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-1,898	1 245,00	-2 363,01
VV		"výmenná vrstva"-253*0,25*0,03			-1,898		
69	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	-1,265	1 596,00	-2 018,94
VV		"výmenná vrstva"-253*0,25*0,02			-1,265		
70	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-60,088	153,00	-9 193,46
VV		"výmenná vrstva"-253*0,25*0,95			-60,088		
71	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-600,880	0,01	-6,01
VV		"do 20 km"-60,088*10			-600,880		
72	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-108,158	233,00	-25 200,81
VV		-60,088*1,8			-108,158		
73	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-60,088	1,00	-60,09
74	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-253,000	203,00	-51 359,00
VV		"výmenná vrstva"-253			-253,000		
75	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-6,643	79,00	-524,80
VV		-3,986-2,657			-6,643		
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-126,217	0,01	-1,26
VV		-6,643*19 "Přepočtené koeficientem množství			-126,217		
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-6,643	39,00	-259,08
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-3,986	159,00	-633,77
79	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-2,657	159,00	-422,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 11 - Mobilní branky SO 02

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 655,26

D HSV Práce a dodávky HSV 12 622,86

D 1 Zemní práce 1 342,51

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,144	906,00	130,46
VV		"výkop pro patky mobilní branky-10%"4*0,60*0,60*0,1			0,144		
VV		Součet			0,144		
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,296	298,00	386,21
VV		"výkop pro patky mobilní branky-90%"4*0,60*0,60*0,9			1,296		
VV		Součet			1,296		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	153,00	220,32
VV		"odvoz zeminy na skládku"0,144+1,296			1,440		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400	0,01	0,14
VV		"do 20 km"1,44*10			14,400		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,592	233,00	603,94
VV		"poplatek za skládku"1,44*1,8			2,592		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,440	1,00	1,44

D 2 Zakládání 11 056,85

7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,584	3 387,00	5 365,01
VV		"patky mobilní branky"4*0,60*0,60*1,10			1,584		
8	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	10,560	455,00	4 804,80
VV		"patky mobilní branky"4*0,60*4*1,10			10,560		
VV		Součet			10,560		
9	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	10,560	84,00	887,04

D 998 Přesun hmot 223,50

10	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,991	55,00	219,51
11	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,991	1,00	3,99

D PSV Práce a dodávky PSV 35 240,40

D 767 Konstrukce zámečnické 35 240,40

12	K	767-101 ČUPA	Branka AL 3x2m do pouzder, profil 80/80, horní držák sítě, plastové úchytky	ks	2,000	11 723,40	23 446,80
13	K	767-102 ČUPA	Spodní držák sítě sklopný pro branku 3 x 1,1m AL	ks	2,000	2 583,36	5 166,72
14	K	767-103 ČUPA	Síť 3,1x2,1m, 4mm, hloubka 0,8/1,1m	ks	2,000	1 499,94	2 999,88
15	K	767-104 ČUPA	Montáž branky do připraveného zabetonovaného pouzdra	ks	2,000	1 228,50	2 457,00
16	K	767-105 ČUPA	Doprava a VRN	ks	1,000	1 170,00	1 170,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 792,00

17	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	16,000	612,00	9 792,00
VV		"přepracování dílenských dokumentací"2*8			16,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 12 - Dešťová kanalizace

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 016 039,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 968 555,98

D 1 Zemní práce 924 912,08

3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-60,613	220,00	-13 334,86
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			Odpočet ze smluvního rozpočtu - nerealizované trasy dešťové kanalizace-z původní smluvní dokumentace				
VV			"ÚSEK Š5-RN1"-1,45*1,00*1,55*0,90		-2,023		
VV			"ÚSEK RN1-Š6"-12,55*1,00*3,00*0,90		-33,885		
VV			"ÚSEK Š6-ŠS1"-9,00*1,00*3,05*0,90		-24,705		
VV			Součet		-60,613		

2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-6,735	889,00	-5 987,42
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			Odpočet ze smluvního rozpočtu - nerealizované trasy dešťové kanalizace-z původní smluvní dokumentace				
VV			"ÚSEK Š5-RN1"-1,45*1,00*1,55*0,1		-0,225		
VV			"ÚSEK RN1-Š6"-12,55*1,00*3,00*0,10		-3,765		
VV			"ÚSEK Š6-ŠS1"-9,00*1,00*3,05*0,1		-2,745		
VV			Součet		-6,735		

12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	454,169	545,00	247 522,11
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			"úsek Š11-Š12"24,64*1,115*2,285		62,777		
VV			"úsek Š12-Š13"14,38*1,115*1,815		29,101		
VV			"úsek Š13-Š14"47,34*1,115*1,53		80,760		
VV			"přípojky" 2,60*0,96*1,72+2,60*0,96*1,53		8,112		
VV			"přípojky" 2,60*0,76*1,24		2,450		
VV			"úsek Š14-SV1"35,00*1,00*2,48		86,800		
VV			"úsek odbočka - SV2"36,40*0,96*2,08		72,684		
VV			"úsek Š11-Š10" 4,36*1,115*2,28		11,084		
VV			"úsek Š11-SDS (přípojky)"11,20*0,96*2,28		24,515		
VV			"úsek Š10-Š15"26,60*1,115*1,61		47,751		
VV			"úsek Š15-Š9"4,50*1,0*2,69		12,105		
VV			"úsek Š9-RN1"3,400*1,0*3,57		12,138		
VV			"úsek RN1-Š8"2,00*1,0*1,63		3,260		
VV			"ÚSEK Š8-Š7"1,00*1,00*1,55		1,550		
VV			"úsek Š15-SDS"38,70*0,96*0,95		35,294		
VV			"ÚSEK ŠS-DN160 (ODVOD DRENÁŽE)"14,00*0,90*0,95		11,970		
VV			"ÚSEK RN3-VP1"10,00*0,96*1,13		10,848		
VV			Odpočty kubatūr z jednotlivých úseků - mínus na výše uvedené výpočty přepočet na smluvní rozpočet hloubek				
VV			"ÚSEK Š11-Š12" -8,90*1,115*0,34		-3,374		
VV			"ÚSEK Š12-Š13" -14,00*1,115*0,45		-7,025		
VV			"ÚSEK Š13-Š14" -15,60*1,115*0,45		-7,827		
VV			"ÚSEK š14-SV1" -4,00*1,00*0,40		-1,600		
VV			"ÚSEK š14-SV1" -8,60*1,00*0,15		-1,290		
VV			"ÚSEK odbočka-SV2" -4,60*1,00*0,34		-1,564		
VV			"ÚSEK odbočka-SV2" -4,30*1,00*0,15		-0,645		
VV			"ÚSEK Š11-Š10" -4,36*1,115*0,34		-1,653		
VV			"ÚSEK Š11-SDS (přípojky)" -3,00*0,96*0,34		-0,979		
VV			"ÚSEK Š10-Š15"-25,00*1,115*0,763		-21,269		
VV			"ÚSEK Š10-Š15" -1,60*1,115*0,34		-0,607		
VV			"ÚSEK Š15-Š9" -0		0,000		
VV			"ÚSEK Š9-RN1"-0		0,000		
VV			"ÚSEK RN1-Š8"-0		0,000		
VV			"ÚSEK Š8-Š7"-1,00*1,00*0,34		-0,340		
VV			"ÚSEK Š15-SDS" -2,10*0,96*0,34		-0,685		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (OD. DR.)" -4,80*0,90*0,413		-1,784		
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (OD. DR.)" -4,50*0,90*0,463		-1,875		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1" -8,00*0,96*0,763		-5,860		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1"-2,00*0,96*0,34		-0,653		
	VV	p1	Součet		454,169		
13	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 170,179	213,00	249 248,13
	VV		"úsek Š11-Š12"24,64*2,285*2		112,605		
	VV		"úsek Š12-Š13"14,38*2,415*2		69,455		
	VV		"úsek Š13-Š14"47,34*2,53*2+17,98*2,53*2		330,519		
	VV		"přípojky" 2,60*2,72*2+2,60*2,53*2+2,60*2,50*2		40,300		
	VV		"úsek Š14-SV1"35,00*2,48*2		173,600		
	VV		"úsek odbočka - SV2"36,40*2,48 *2		180,544		
	VV		"úsek Š11-Š10" 4,36*2,28*2		19,882		
	VV		"úsek Š11-SDS (přípojky)"11,20*2,28*2		51,072		
	VV		"úsek Š10-Š15"26,60*2,41*2		128,212		
	VV		"úsek Š15-Š9"4,50*2,69*2		24,210		
	VV		"úsek Š9-RN1"3,400*3,7*2		25,160		
	VV		"úsek RN1-Š8"2,00*2,43*2		9,720		
	VV		"ÚSEK Š8-Š7"1,00*2,45*2		4,900		
	VV	p2	Součet		1 170,179		
14	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 170,179	115,00	134 570,59
	VV		p2		1 170,179		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	295,050	153,00	45 142,65
	VV	p5	p4+p3-13,80		295,050		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 655,450	0,01	26,55
	VV		p5*9		2 655,450		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	531,090	233,00	123 743,97
	VV		p5*1,80		531,090		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	295,050	1,00	295,05
	VV		p5		295,050		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	116,158	109,00	12 661,22
	VV		"úsek Š11-Š12"24,64*1,115*1,57		43,134		
	VV		"úsek Š12-Š13"14,38*1,115*1,10		17,637		
	VV		"úsek Š13-Š14"47,34*1,115*0,815		43,019		
	VV		"přípojky" 2,60*0,96*1,16+2,60*0,96*0,97		5,316		
	VV		"přípojky" 2,60*0,76*0,68		1,344		
	VV		"úsek Š11-Š10" 4,36*1,115*1,565		7,608		
	VV		"úsek Š11-SDS (přípojky)"11,20*0,96*1,72		18,493		
	VV		"úsek Š10-Š15"26,60*1,115*0,895		26,545		
	VV		"ÚSEK Š8-Š7"1,00*1,00*0,95		0,950		
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (ODVOD DRENÁŽE)"14,00*0,90*0,45		5,670		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1"10,00*0,96*0,57		5,472		
	VV		Odpočty kubatúr z jednotlivých úseků - mínus na výše uvedené výpočty přepočet na smluvní rozpočet hloubek				
	VV		"ÚSEK Š11-Š12" -8,90*1,115*0,34		-3,374		
	VV		"ÚSEK Š12-Š13" -14,00*1,115*0,45		-7,025		
	VV		"ÚSEK Š13-Š14" -15,60*1,115*0,45		-7,827		
	VV		"ÚSEK Š14-SV1" -4,00*1,00*0,40		-1,600		
	VV		"ÚSEK Š14-SV1" -8,60*1,00*0,15		-1,290		
	VV		"ÚSEK odbočka-SV2" -4,60*1,00*0,34		-1,564		
	VV		"ÚSEK odbočka-SV2" -4,30*1,00*0,15		-0,645		
	VV		"ÚSEK Š11-Š10" -4,36*1,115*0,34		-1,653		
	VV		"ÚSEK Š11-SDS (přípojky)" -3,00*0,96*0,34		-0,979		
	VV		"ÚSEK Š10-Š15"-25,00*1,115*0,763		-21,269		
	VV		"ÚSEK Š10-Š15" -1,60*1,115*0,34		-0,607		
	VV		"ÚSEK Š15-Š9" -0		0,000		
	VV		"ÚSEK Š9-RN1"-0		0,000		
	VV		"ÚSEK RN1-Š8"-0		0,000		
	VV		"ÚSEK Š8-Š7"-1,00*1,00*0,34		-0,340		
	VV		"ÚSEK Š15-SDS" -2,10*0,96*0,34		-0,685		
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (OD. DR.)" -4,80*0,90*0,413		-1,784		
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (OD. DR.)" -4,50*0,90*0,463		-1,875		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1" -8,00*0,96*0,763		-5,860		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1"-2,00*0,96*0,34		-0,653		
	VV	p3	Součet		116,158		
16	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	209,084	507,00	106 005,59
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	152,867	109,00	16 662,50
	VV		zeminou				
	VV		"úsek Š14-SV1"35,00*1,00*1,82		63,700		
	VV		"úsek odbočka - SV2"36,40*0,96*1,52		53,115		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"úsek Š15-Š9"4,50*1,0*2,09		9,405		
	VV		"úsek Š9-RN1"3,400*1,0*2,97		10,098		
	VV		"úsek RN1-Š8"2,00*1,0*1,03		2,060		
	VV		"úSEK Š15-SDS"38,70*0,96*0,39		14,489		
	VV	p6	Součet		152,867		
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-53,548	109,00	-5 836,73
	VV		Odpočet ze smluvního rozpočtu - nerealizované trasy dešťové kanalizace-z původní smluvní dokumentace				
	VV		"ÚSEK Š5-RN1"-1,45*1,00*0,95		-1,378		
	VV		"ÚSEK RN1-Š6"-12,55*1,00*2,40		-30,120		
	VV		"ÚSEK Š6-ŠS1"-9,00*1,00*2,45		-22,050		
	VV		Součet		-53,548		
35	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	8,282	1 245,00	10 311,09
	VV		stávající UV				
	VV		(3,14*0,28*0,28*0,50+3,14*0,55*0,07*1,0)*8		1,952		
	VV		stávající šachtice				
	VV		"ŠS2"3,14*0,60*0,60*0,50+3,14*1,00*1,45*0,12		1,112		
	VV		"ŠS1"3,14*0,60*0,60*0,50+3,14*1,00*2,45*0,12		1,488		
	VV		"ŠS4"3,14*0,60*0,60*0,50+3,14*1,00*1,70*0,12		1,206		
	VV		"ŠS5"3,14*0,60*0,60*0,50+3,14*1,00*0,90*0,12		0,904		
	VV		"ŠS6"3,14*0,60*0,60*0,50+3,14*1,00*2,80*0,12		1,620		
	VV	p7	Součet		8,282		
36	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,282	153,00	1 267,15
	VV		p7		8,282		
37	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,538	0,01	0,75
	VV		p7*9		74,538		
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,282	1,00	8,28
	VV		p7		8,282		
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	18,220	143,00	2 605,46
	VV		p7*2,20		18,220		
D 4			Vodorovné konstrukce				413 017,02
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-13,800	1 075,00	-14 835,00
	VV		Odpočet ze smluvního rozpočtu - nerealizované trasy dešťové kanalizace-z původní smluvní dokumentace				
	VV		"ÚSEK Š5-RN1"-1,45*1,00*0,60		-0,870		
	VV		"ÚSEK RN1-Š6"-12,55*1,00*0,60		-7,530		
	VV		"ÚSEK Š6-ŠS1"-9,00*1,00*0,60		-5,400		
	VV		Součet		-13,800		
9	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	192,692	766,00	147 602,07
	VV		"úsek Š11-Š12"24,64*1,115*0,715		19,644		
	VV		"úsek Š12-Š13"14,38*1,115*0,715		11,464		
	VV		"úsek Š13-Š14"47,34*1,115*0,715		37,741		
	VV		"přípojky" 2,60*0,96*0,56+2,60*0,96*0,56		2,796		
	VV		"přípojky" 2,60*0,76*0,56		1,107		
	VV		"úsek Š14-SV1"35,00*1,00*0,60		21,000		
	VV		"úsek odbočka - SV2"36,40*0,96*0,56		19,569		
	VV		"úsek Š11-Š10" 4,36*1,115*0,715		3,476		
	VV		"úsek Š11-SDS (přípojky)"11,20*0,96*0,56		6,021		
	VV		"úsek Š10-Š15"26,60*1,115*0,915		27,138		
	VV		"úsek Š15-Š9"4,50*1,0*0,60		2,700		
	VV		"úsek Š9-RN1"3,400*1,0*0,60		2,040		
	VV		"úsek RN1-Š8"2,00*1,0*0,60		1,200		
	VV		"ÚSEK Š8-Š7"1,00*1,00*0,60		0,600		
	VV		"úSEK Š15-SDS"38,70*0,96*0,66		24,520		
	VV		"ÚSEK ŠS-DN160 (ODVOD DRENÁŽE)"14,00*0,90*0,5		6,300		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1"10,00*0,96*0,56		5,376		
	VV	p4	Součet		192,692		
15	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	346,844	808,00	280 249,95
D 8			Trubní vedení				598 219,68
61	K	831372193	Příplatek k montáži potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	1,000	5 890,00	5 890,00
	VV		"Š11"1		1,000		
24	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	14,000	170,00	2 380,00
	VV		"úsek ŠS-DN160 (odvod drenáže)"14,00		14,000		
	VV	f10	Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	14,420	250,00	3 605,00
VV					14,420		
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	88,000	420,00	36 960,00
VV					37,000		
VV					12,000		
VV					39,000		
VV f7					88,000		
23	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	22,500	489,00	11 002,50
VV					35,000		
VV					4,500		
VV					3,500		
VV					2,000		
VV					1,000		
VV					Odpočet ze smluvního rozpočtu - nerealizované trasy dešťové kanalizace-z původní smluvní dokumentace		
VV					-1,500		
VV					-13,000		
VV					-9,000		
VV f8					22,500		
18	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	120,000	204,00	24 480,00
VV					25,000		
VV					15,000		
VV					48,000		
VV					5,000		
VV					27,000		
VV f9					120,000		
19	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	123,600	1 720,00	212 592,00
VV					123,600		
26	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	5,000	826,00	4 130,00
VV					4,000		
VV					1,000		
VV					5,000		
27	M	WVN.DF665300 W	KGEA ODBOČKA 45° 315/200	kus	1,000	3 251,49	3 251,49
28	M	WVN.DF665200 W	KGEA ODBOČKA 45° 315/160	kus	4,000	2 047,62	8 190,48
49	K	894812206.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	4 488,64	4 488,64
VV					1,000		
50	K	894812232.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 554,92	3 554,92
VV					1,000		
51	K	894812241.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	1 103,45	1 103,45
VV					1,000		
53	K	894812268.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	kus	1,000	4 332,36	4 332,36
VV					1,000		
47	K	894812325.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	1,000	8 790,08	8 790,08
VV					1,000		
48	K	894812335.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	12 821,49	12 821,49
VV					1,000		
43	K	894812327.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	3,000	10 109,16	30 327,48
VV					1,000		
VV					1,000		
VV					1,000		
VV					3,000		
44	K	894812332.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	5 002,98	15 008,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Š12"1		1,000		
	VV		"Š13"1		1,000		
	VV		"Š10"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
45	K	894812357.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	10 547,04	31 641,12
	VV		"Š12"1		1,000		
	VV		"Š14"1		1,000		
	VV		"Š10"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
46	K	894812377.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	14 384,39	14 384,39
	VV		"Š13"1		1,000		
40	K	894812511.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	22 672,30	22 672,30
	VV		"Š11"1		1,000		
41	K	894812521.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	15 374,29	15 374,29
	VV		"Š11"1		1,000		
42	K	894812535.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na plastovém konusu	kus	1,000	12 994,70	12 994,70
	VV		"Š11"1		1,000		
21	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	254,500	23,00	5 853,50
	VV		f7+f8+f9+f10		244,500		
	VV		"ÚSEK RN3-VP1"10,00		10,000		
	VV		Součet		254,500		
32	K	R-81800112	D+M plastové šachtice DN 425 vč. dna a poklopu	kus	3,000	10 266,00	30 798,00
	VV		"viz. situace stavby-Š7,8,15"3		3,000		
29	K	R-8990090	D+M betonové vpust' betonová v kalovém dnem a košem na hrubé nečistoty + mříž pro zatížení D400	kus	2,000	16 482,00	32 964,00
	VV		"úsek Š14-SV1"1		1,000		
	VV		"úsek odbočka - SV2"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
58	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	328,00	984,00
	VV		"Š11"1+1		2,000		
	VV		"Š13"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
57	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	6,000	535,00	3 210,00
	VV		"Š11"1		1,000		
	VV		"Š12"1		1,000		
	VV		"Š13"1		1,000		
	VV		"Š14"1		1,000		
	VV		"Š10"1		1,000		
	VV		"Š9"1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
54	M	WVN.DF724500 W	KGR REDUKCE 250/315	kus	6,000	1 617,44	9 704,64
55	M	WVN.SF723400 W	KGR REDUKCE 200/250	kus	1,000	933,33	933,33
56	M	WVN.SF722300 W	KGR REDUKCE 160/200	kus	2,000	294,79	589,58
59	K	R-81800114	D+M plastové šachtice DN 400, včetně zpětné klapky na potrubí DN 200 a poklopu vodotěsný (Š6)	kus	-1,000	10 713,00	-10 713,00
	VV		"viz. situace stavby"-1		-1,000		
62	K	899910101	Výplň potrubí betonem tř. C -/5 délky do 50 m	m3	8,000	4 240,00	33 920,00
D	998		Přesun hmot				32 407,20
10	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	578,700	55,00	31 828,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	578,700	1,00	578,70
D PSV Práce a dodávky PSV							8 950,92
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							8 950,92
30	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	9,000	794,00	7 146,00
31	M	WVN.SF721200W	KGR REDUKCE 125/160	kus	9,000	191,48	1 723,32
64	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	88,693	0,92	81,60
D M Práce a dodávky M							10 822,50
D 23-M Montáže potrubí							10 822,50
20	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	240,500	45,00	10 822,50
VV f7+f8+f9					230,500		
VV "ÚSEK RN3-VP1"10,00					10,000		
VV Součet					240,500		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							27 710,00
63	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	34,000	815,00	27 710,00
VV "zaměření kanalizačních bodů, šachet"10+24					34,000		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 13 - Okapový chodník podél hlavní budovy školy

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 683,00

D HSV Práce a dodávky HSV 32 683,00

D 1 Zemní práce 1 745,88

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,518	742,00	1 868,36
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"okapní chodník"18,00*0,05*0,2+(56,969-18,00)*0,30*0,20		2,518		
VV	a1		Součet		2,518		

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	10,073	95,00	956,94
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"okapní chodník"18,00*0,05*0,8+(56,969-18,00)*0,30*0,80		10,073		
VV	a2		Součet		10,073		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,591	153,00	1 926,42
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV	a3		a1+a2		12,591		
----	----	--	-------	--	--------	--	--

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,910	0,01	1,26
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

VV			"do 20 km"a3*10		125,910		
----	--	--	-----------------	--	---------	--	--

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,664	233,00	5 280,71
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV			a3*1,8		22,664		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,591	1,00	12,59
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

VV			a3		12,591		
----	--	--	----	--	--------	--	--

7	K	R-1120090	Terénní úpravy vč. osetí trávou	m2	-38,969	213,00	-8 300,40
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV			-(56,969-18,00)		-38,969		
----	--	--	-----------------	--	---------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 48 031,05

8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-18,000	156,00	-2 808,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"Skladba okapního chodníku:"-18,00		-18,000		
----	--	--	------------------------------------	--	---------	--	--

9	K	564871114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2	56,969	225,00	12 818,03
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"levá strana" 18,30*1,43+5,90*1,10		32,659		
----	--	--	------------------------------------	--	--------	--	--

VV			"pravá strana" 17,00*1,43		24,310		
----	--	--	---------------------------	--	--------	--	--

VV			Součet		56,969		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	56,969	449,00	25 579,08
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			místo okapového chodníku				
----	--	--	--------------------------	--	--	--	--

VV			"pravá strana" 17,00*1,43		24,310		
----	--	--	---------------------------	--	--------	--	--

VV			"levá strana" 18,30*1,43+5,90*1,10		32,659		
----	--	--	------------------------------------	--	--------	--	--

VV			Součet		56,969		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

11	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	59,817	208,00	12 441,94
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			56,969*1,05		59,817		
----	--	--	-------------	--	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 558,00

12	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-18,000	531,00	-9 558,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"Skladba okapního chodníku:"-17,00*0,50-19,00*0,50		-18,000		
----	--	--	--	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-7 963,26
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-19,000	342,00	-6 498,00
VV			"viz. situace stavby"-19,00		-19,000		
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-19,380	104,00	-2 015,52
VV			-19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-19,380		
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	273,00	409,50
VV			"viz. situace stavby"17,00-15,50		1,500		
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1,530	92,00	140,76
VV			1,50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,530		
D 998			Přesun hmot				427,33
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,591	119,00	427,33

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 14 - Odvodnění oválu hřiště SO 02

Místo: Frýdek-Místek Datum: 27.06.2025
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -67 152,14

D HSV Práce a dodávky HSV -67 152,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -68 430,51

1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-187,000	273,00	-51 051,00
VV "kolem oválu"-187					-187,000		
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-188,870	92,00	-17 376,04
VV "kolem oválu"-187*1,01					-188,870		
11	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	187,000	303,31	56 718,97
12	K	935932115	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	8,000	278,57	2 228,56
13	M	BNF.47035	RECYFIX PRO 100 T01 žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	80,000	911,67	72 933,60
14	M	BNF.47036	RECYFIX PRO 100 T0105 žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	206,000	701,10	144 426,60
15	M	BNF.47053	RECYFIX PRO 100 vpust 500×160×504 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW30×10 koš B 125	kus	8,000	1 832,60	14 660,80
3	K	R-915090	D+M odvodňovacího žlabu s mřížkou vč. betonového lože	m	-187,000	1 556,00	-290 972,00
D 998 Přesun hmot							1 278,37
4	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	22,828	55,00	1 255,54
			Odpočet tonáže z položek č. 1-2 je 34,816 tun a přípočet tonáže z položek č. 11-15 je 57,644 tun				
5	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	22,828	1,00	22,83