



Psychiatrická
nemocnice
Kosmonosy

Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
datová schránka: yabmrnn

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119
www.pnkosmonosy.cz

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Trigon MB s.r.o.
Víta Nejedlého 742
293 06 Kosmonosy


IČ: 27568989
DIČ: CZ27568989
info@trigon-mb.cz

Objednávka číslo: **347/Ný/2025**
Datum vystavení: **29. 7. 2025**
Místo vystavení: **ředitelství**
Vyřizuje: **Ing. Roman Novotný**
Telefon: **602 167 750**
E-mail: **roman.novotny@pnkosmonosy.cz**

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu oplocení mateřské školky v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 88.073,20,- Kč Akceptuji:  

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů** od data vystavení.
Přijem faktur pouze v elektronické podobě: faktury@pnkosmonosy.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně - technický náměstek

ROZPOČET

Stavba: Oplocení k mateřské školce u objektu bývalé márnice
Objekt:

Objednatel: PN Kosmonosy, Lipy 15, Kosmonosy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: TRIGON MB s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				85 073,20	4,618
1		Zemní práce				17 501,00	0,000
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	280,00	5 600,00	0,000
2	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm pro osazení podhrabových desek	m3	1,300	1 550,00	2 015,00	0,000
3	133212811	Hloubení nezapažených šachet v normině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha vykopu do 4 m2 ručně	m3	1,280	2 450,00	3 136,00	0,000
4	181311103	Rozproštění zeminy tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	225,00	6 750,00	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				53 622,20	4,618
5	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	10,000	380,00	3 800,00	1,749
6	RMA T0001	plotový sloupek ocelový PILODEL ZN+PVC 2600/60x40/1 5 mm zelený	kus	10,000	440,00	4 400,00	0,000
7	58932314	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	1,280	3 540,00	4 531,20	2,860
8	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	1,000	386,00	386,00	0,000
9	RMA T0006	branka jednokřídlá atyp pilofor classic 1800x1745 RAL6005	kus	1,000	19 313,00	19 313,00	0,000
10	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m	kus	8,000	240,00	1 920,00	0,010
11	RMA T0002	deska podhrabová bez zámku 245/30x5 betonová	kus	8,000	650,00	5 200,00	0,000
12	RMA T0005	držák podhrabové desky stabil koncový ZN 300 mm včetně textu	kus	16,000	82,00	1 312,00	0,000
13	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1:5 do 2 m	m	20,000	210,00	4 200,00	0,000
14	RMA T0003	panel oplocení PILOFOR LIGHT ZN+PVC 2500x1730 mm 4 mm zelený	kus	8,000	920,00	7 360,00	0,000
15	RMA T0004	příchytka PILOFOR na sloupek 650x40 mm včetně šroubu zelená	kus	60,000	20,00	1 200,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 550,00	0,000
16	9 R 1	Provizorní oplocení: montáž, najem, demontáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
17	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
18	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000
19	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
998		Přesun hmot				2 400,00	0,000
20	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				3 000,00	0,000
21	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

Celkem

88 073,20

4,618

