

Výměna světel a čidel na chodbách v objektu 1. LF UK Kateřinská 32 , Praha 2

Konstrukce suché výstavby	108 424,36 Kč
Ostatní konstrukce a práce	119 443,16 Kč
Práce elektro	1 370 048,04 Kč
Přesun hmot a ostatní	46 635,77 Kč
Celkem - základ pro DPH 21%	1 644 551,33 Kč
DPH 21%	345 355,78 Kč
Cena s DPH 21%	1 989 907,11 Kč

Konstrukce suché výstavby 108 424,36 Kč

763431878 Demontáž samonosných panelů minerálního podhledu	m ²	425,60	46,90 Kč	19 960,64 Kč	0,08512
1/3 plochy= 319,2 m2					
763431721 Montáž panelů samonosného minerálního podhledu	m ²	425,60	86,20 Kč	36 686,72 Kč	0,08512
G35592856 Ecophon Super G A XL NE 2400x600x35mm White 085	ks	6,00	2 380,00 Kč	14 280,00 Kč	0,0132
1 bal pro event náhradu desek					
HZS2171 Demontáž a montáž samonosných panelů, úprava otvorů v kazetách pro světla	hod	87,00 Kč	431,00 Kč	37 497,00 Kč	0,14088
otvor NO 175 ks					
příprava pro LED 174 ks					

Ostatní konstrukce a práce 119 443,16 Kč

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	540,00	105,00 Kč	56 700,00 Kč	
počítán pruh podlahy v š. 1,2 m					
784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1276,00	3,41 Kč	4 351,16 Kč	
Naceno místo : Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m					
HZS1291 Oprava vnitř. povrchů po elektro	hod	72,00	380,00 Kč	27 360,00 Kč	
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
HZS1301 Oprava vnitř. povrchů po elektro	hod	72,00	431,00 Kč	31 032,00 Kč	
Hodinová zúčtovací sazba zedník					

Práce elektro 1 370 048,04 Kč

741372873 Demontáž svítidla se standardní patič nebo int. zdrojem LED vestavného bez zachování funkčnosti	kus	349,00	89,50 Kč	31 235,50 Kč	0,5584
svítidlo + nouzové světlo					
751614824 Demontáž čidla pohybu	kus	130,00	161,00 Kč	20 930,00 Kč	0,091
741126811 Demontáž kabel plný nebo laněný kulatý uložený volně	m	250,00	16,00 Kč	4 000,00 Kč	0,175
odhad patro po 30 m					
HZS2231 Odpojení ovládacích modulů v RS a přepojení rozvodů od modulů	hod	100,00 Kč	470,00 Kč	47 000,00 Kč	0,04
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,11	301,00 Kč	334,11 Kč	
997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,09	13,10 Kč	276,28 Kč	

170410	Skládkovné - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet apod	t	1,11	5 420,00 Kč	6 016,20 Kč	
	odpad elektro					
741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1030,00	27,30 Kč	28 119,00 Kč	0,721
	Přepojení u rozvaděčů, u svítidel a čidel 250 m Kabel pro stálé svícení a vypínače 780m					
34111030	kabel instalační jádra Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1081,50	17,30 Kč	18 709,95 Kč	0,10815
741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	250,00	95,50 Kč	23 875,00 Kč	
34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	250,00	115,00 Kč	28 750,00 Kč	0,025
741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	80,00	29,00 Kč	2 320,00 Kč	
741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	36,00	327,00 Kč	11 772,00 Kč	
	schodišťové vypínače					
34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	36,00	152,00 Kč	5 472,00 Kč	
741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	174,00	437,00 Kč	76 038,00 Kč	3,48
R	Přisazené kruhové svítidlo LED 30 W, 3000, 4000 lm, CRI > 90, 160 st	kus	174,00	2 175,00 Kč	378 450,00 Kč	0,0174
741372161	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stropní nouzové bez piktogramu	kus	132,00	683,00 Kč	90 156,00 Kč	0,0924
34835013	svítidlo LED nouzové vestavné	kus	132,00	1 060,00 Kč	139 920,00 Kč	0,0132
741372162	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stropní nouzové s piktogramem	kus	43,00	715,00 Kč	30 745,00 Kč	0,0301
ELSVOS07911 49	PLEXI LED 1W LED STANDARD IP20 1h	kus	43,00	1 648,00 Kč	70 864,00 Kč	0,0043
	naceno dle dodavatele, v ÚRS tento typ chybí					
751614124	Montáž čidla pohybu	kus	115,00	401,00 Kč	46 115,00 Kč	0,0805
	čidlo přítomnosti stropní 360° pro strop 5 m	kus	115,00	2 590,00 Kč	297 850,00 Kč	0,0115
HZS4211	Revize elektro	hod	15,00	740,00 Kč	11 100,00 Kč	
	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 1 patro 5 hod					
Přesun hmot a ostatní					46 635,77 Kč	
HZS4231	Inženýrská činnost	hod	18,00 Kč	740,00 Kč	13 320,00 Kč	
	Hodinová zúčtovací sazba technik					
HZS1291	Stavební přípomoci pro profese, stěhování, drobné zednické práce apod.	hod	35,00 Kč	380,00 Kč	13 300,00 Kč	
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,45	2 230,00 Kč	12 148,93 Kč	
998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,90	722,00 Kč	7 866,84 Kč	

V Praze 2.7.2025

Profis B&B s.r.o.
Chocholova 895
149 00 Praha 4

IČ 27413152
DIČ CZ27413152