

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/VS01 BOL-DOD1	DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky
Objekt:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
Rozpočet:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

Zadavatel	Město Vsetín	IČO: 00304450
	Svárov 1080	DIČ: CZ00304450
	75501 Vsetín-Vsetín	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-64 481,61
PSV			0,00
MON			-1 835,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-66 316,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-66 316,61 CZK
Základní DPH	21 %	-13 926,49 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	-80 243,10 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Popis stavby: 2025/VS01BOL-DOD1 - DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetín
Popis objektu: SO 201 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
Popis rozpočtu: 1 - ODSTRANĚNÍ LÁVKY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	0,0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			0,00	0,0
13	Hloubené vykopávky	HSV			0,00	0,0
16	Přemístění výkopku	HSV			0,00	0,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			0,00	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0,0
27	Základy	HSV			-774,00	1,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-16 800,00	25,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-35 870,80	54,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			-1 835,00	2,8
999	Poplatky za skládky	PSU			-1 893,98	2,9

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-9 142,83	13,8
Cena celkem					-66 316,61	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek autoservis : 2,5*(1,5+1,2)*0,5 KAYAKU : (7+9)*0,5*2,5+8*2 podpěra 9 : 1,5*3 podpěra 10 : 1,5*5	m2	51,37500	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm chodníky autoservis,KAYAKU : 3,375+36	m2	39,37500	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek autoservis : 1 KAYAKU : 10 podpěra 9,10 : 3+4	m	18,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek autoservis : 5 KAYAKU : 3+7	m	15,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
5	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1	KPL	1,00000	0,00	0,00		OTSKP 24	Indiv
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00			
6	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. mezi svodidly : 0,8*2*8*0,5	m3	6,40000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
7	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	6,40000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000

6,40000

Díl: 13	Hloubené vykopávky						0,00		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

8	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou	m3	44,63600	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	---	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,

2,3,4,5,11,12,13 patky : (1*1*0,6+2*2*0,8)*7

26,60000

6,9,10 kalichy : 1,1*1,1*1,2*3

4,35600

7,8 kalichy : 1,1*1,2*3*2

7,92000

prahy autoservis,KAYAKU : 0,8*3*1,2*2

5,76000

9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	56,19200	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání základů patky : (2,6*2,6*1,2-2*2*0,6-1*1*0,4)*7

37,18400

6,9,10 kalichy : (1,7*1,7-1,1*1,1)*1,2*3

6,04800

7,8 kalichy : (1,6*3,6-1*3)*1,2*2

6,62400

prahy : (1,4*3,6-0,8*3)*1,2*2

6,33600

10	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	56,19200	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200

56,19200

Díl: 16	Přemístění výkopku						0,00		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	56,19200	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200

56,19200

12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	44,63600	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600			44,63600				
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200 na zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200	m3	125,18400	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
14	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600 na zásypy : 89,64-62,592	m3	71,68400	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz ornice : 16,65	m3	16,65000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
16	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600 na zásypy : -27,048	m3	17,58800	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200	m3	62,59200	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,65000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
				naložení ornice : 16,65	16,65000				
19	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	44,63600	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600	44,63600				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						0,00	
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	89,64000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
				z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
				patek : 2,6*2,6*1,2*7					
				kalichy 6,9 : 1,7*1,7*1,2*2					
				kalichy 7,8 : 1,6*3,6*1,2*2					
				prahy : 1,4*3,6*1,2*2					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						0,00	
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,00000	0,00	0,00	823-1	RTS 25/ I	Indiv
				na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,					
				91					
22	180402113R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	20,00000	0,00	0,00	823-1	RTS 25/ I	Indiv
				na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,					
				20					
23	181201111R00	Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	91,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
				vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,					
				urovnání pod ornici : 91					
24	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	91,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
				s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
				patky : 3*3*7					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kalichy : 2*2*3		12,00000					
		prahy : 2*4*2		16,00000					
25	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	20,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,							
		pod ornici : 20		20,00000					
26	182301122R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	20,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,							
		7,8 : 2,5*4*2		20,00000					
27	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,33000	0,00	0,00	823-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně dodávky vody							
		(91+20)*0,03		3,33000					
28	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	3,33000	0,00	0,00	823-1	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,33000		3,33000					
29	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,33000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
		(91+20)*0,03		3,33000					
30	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	3,33000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,33000		3,33000					
31	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	26,64000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
		nákup ornice : (91+20)*0,15*1,6		26,64000					
Díl: 27		Základy				-774,00			
32	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	5,16000	-150,00	-774,00		OTSKP 24	Indiv

Náhradní zastávka „Vsetín, Bobrky“ bude provedena pouze ve směru VSETÍN – JABLŮNKA a to formou zálivu na zpevněné asfaltové ploše u firmy HB Delta na pozemku parc.č. 14778/8. Bude zde zhotoveno náhradní nástupiště ze silničních panelů nebo ŠD / R-mat, rampy budou dosypány ŠD nebo R-materiálem.

Položka zahrnuje:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy
- u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch včetně podsypání panelů a geotextílie,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku.

Označník dodá TS Vsetín

Položka pro náhradní zastávku „Vsetín, Bobrky“ : 3*2*0,215*4

5,16000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	0,00						
33	591100031RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací, Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	12,00000	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm

podpěra 9,10 : 1,5*3+1,5*5

12,00000

Díl: 8		Trubní vedení	0,00						
34	831260010VL	Zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí, - dodávka a montáž	m	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1+1	2,00000						

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	0,00						
35	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	50,00000	0,00	0,00	Prav.M	RTS 25/ I	Indiv

čerpání na základě zápisu TDS : 50

50,00000

36	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	30,00000	0,00	0,00	STROJ	RTS 25/ I	Indiv
----	---------------	---	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky		
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol	
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		čerpání na základě zápisu TDS : 30	30,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	-16 800,00						
37	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
		Zpětná montáž stávajících značek vadící demontáží : 8	8,00000						
38	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	8,00000						
		podpěra 9,10 : 3+5	8,00000						
39	911AC3	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	84,00000	-100,00	-8 400,00		OTSKP 24	Indiv
		oložka zahrnuje:							
		- demontáž a odstranění zařízení							
		- jeho odvoz na předepsané místo							
		položka pro demontáž stávajících ocelových svodidel : 7*12	84,00000						
40	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	3,87750	0,00	0,00		OTSKP 24	Indiv
		Položka zahrnuje:							
		- řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku							
		- spotřeba vody							
		sloupy : 0,45*0,45*11	2,22750						
		sloupy : 0,6*0,6*2	0,72000						
		parapety : 1,55*0,3*2	0,93000						
41	91932	ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO	M	84,00000	-100,00	-8 400,00		OTSKP 24	Indiv
		Položka zahrnuje:							
		- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené							
		- event. nutnou opravu poškozených dílů							
		- předepsanou povrchovou úpravu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky		
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol	
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 84,00000

84,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb						0,00		
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

42	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	10 000,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	--------------	------	------	-------	-----------	-------

Očištění komunikace po odstranění lávky : 10000

10 000,00000

43	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	50,00000	0,00	0,00		OTSKP 24	Indiv
----	-------	---------------------	----	----------	------	------	--	----------	-------

Položka zahrnuje:

- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz

ochrana silničního provozu při bourání železobetonových konstrukcí (podpěr atd.) : 50

50,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						-35 870,80		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

44	948171112R00	Konstrukce z ocelových nosníků výška do 10 m, délka do 12 m, odstranění,	t	4,56551	0,00	0,00	821-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	------	------	-------	-----------	-------

Dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, včetně zavětrování, bez odsukřovacího zařízení,

příčnický lávka IPE16 : 2,6*17*0,0158*1,1

0,76820

příčnický rampy I20 : (2,1*(22+23)+5,1*2)*0,0263*1,1

3,02897

madlo lávka D50/4 : (14+16)*2*0,00395+0,2*22*2*0,00158

0,25090

táhla lávka : 4,2*2*16*0,00385

0,51744

45	963051111R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu	m3	35,76000	0,00	0,00	821-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	------	------	-------	-----------	-------

záv.zídka autoservis,KAYAKU : 0,25*0,6*2,5*2

0,75000

ŽB opěra 1 : 3,50

3,50000

ŽB opěra 2 : 3,50

3,50000

ŽB podpěra 2 : 1,06

1,06000

ŽB podpěra 3 : 1,27

1,27000

ŽB podpěra 4 : 1,33

1,33000

ŽB podpěra 5 : 1,52

1,52000

ŽB podpěra 6 : 3,27

3,27000

ŽB podpěra 7 : 4,99

4,99000

ŽB podpěra 8 : 5,29

5,29000

ŽB podpěra 9 : 3,45

3,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŽB podpěra 10 : 2,50		2,50000					
		ŽB podpěra 11 : 1,22		1,22000					
		ŽB podpěra 12 : 1,09		1,09000					
		ŽB podpěra 13 : 1,02		1,02000					
46	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	8,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 8,00000		8,00000					
47	966077111DEM	Odstranění doplňkových konstrukcí	bm	305,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Pryžová podložka 35/100 mm : 305		305,00000					
48	966115	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM	M3	5,16000	-5 000,00	-25 800,00		OTSKP 24	Indiv
		Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku v areálu zhotovitele - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka pro odstranění náhradní zastávky „Vsetín, Bobrky“ : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,16000							
				5,16000					
49	966175	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM	M3	201,41600	0,00	0,00		OTSKP 24	Indiv
		Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku (meziskládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: poplatek za skládku - dřevo bude likvidovat TS Vsetín p.o. Odvoz z místa bourání na meziskládku Bobrky : Mostovka - dubové fošny : 4,62 Zábradlí - smrkové hranoly : 13,25							
				4,62000					
				13,25000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Podélníky - lepené dřevo smrk : 49,68		49,68000					
		Hlavní nosníky - lepené dřevo smrk : 131,67		131,67000					
		CETRIS desky tl. 12 mm : 183*0,012		2,19600					
50	967863	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER	KUS	40,00000	0,00	0,00		OTSKP 24	Indiv
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku Pryžové ložiska 100x200x60 mm : 34 Pryžové ložiska 200x250x100 mm : 6							
				34,00000					
				6,00000					
51	966175OA0VL	PŘÍPLATEK - separace materiálů na dřevo, železo, cetris	M3	201,41600	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600		201,41600					
52	966175OA0VL1	PŘÍPLATEK - řezání (dělení) dřevěné konstrukce lávky do drtičky -, největší rozměr maximálně 200*80*15 cm	M3	201,41600	-50,00	-10 070,80		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600		201,41600					
53	966175OVL	PŘÍPLATEK - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM - NADROZMĚRNÝ NÁKLAD	M3	201,41600	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Konstrukce lávky bude rozdělena na jednotlivé segmenty, předpokládaná délka segmentu je 23m. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600							
				201,41600					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
54	998982123R00	Přesun hmot pro demolice objektů jiným způsobem jiným způsobem, výšky do 21 m	t	0,00000	0,00	0,00	800-6	RTS 25/ I	Indiv
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení							
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00			
55	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	349,20000	0,00	0,00	800-711	RTS 25/ I	Indiv
		PVC fólie tl. 1,5 mm - hydroizolace lávky : 195,2		195,20000					
		PVC fólie tl. 1,5 mm - separační pásy na podélníky : 154		154,00000					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, stávající kanalizace : 16	m	16,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 25/ I	Indiv
57	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 Stávající lapače : 2	kus	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00				
58	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 30,00000	m	30,00000	0,00	0,00	800-767	RTS 25/ I	Indiv
59	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m demontáž stávajícího pletiva : 30	m	30,00000	0,00	0,00	800-767	RTS 25/ I	Indiv
60	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 1	%	1,00000	0,00	0,00	800-767	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení			-1 835,00				
61	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného 13	kus	13,00000	-20,00	-260,00	M65	RTS 25/ I	Indiv
62	M46DEM	Demontáž elektroinstalace z lávky - kabeláž, krabice, příchytky Demontáž, odvoz a likvidace elektroinstalace osvětlení lávky: - kabely 315 m - svítidla 13 ks 315	bm	315,00000	-5,00	-1 575,00		Vlastní	Indiv
Díl: 999		Poplatky za skládky			-1 893,98				
63	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,58800	m3	17,58800	0,00	0,00	800-1	RTS 25/ I	Indiv
64	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21,65625	t	21,65625	0,00	0,00	822-1	RTS 25/ I	Indiv
65	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,04208	0,00	0,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kategorie 17 02 03 plasty							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,04208			0,04208				
66	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek , skupina 17 09 03 (N) z Katalogu odpadů	t	0,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
67	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	12,62652	-150,00	-1 893,98	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652			12,62652				
68	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			-9 142,83				
69	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	13,07152	-150,00	-1 960,73	832-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně:							
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652			12,62652				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000			0,13000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500			0,31500				
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,44500	-50,00	-22,25	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000			0,13000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500			0,31500				
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00000	0,00	0,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		0							
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,90000	-10,00	-89,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000			0,13000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/VS01BOL DODATEK č.1 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky	
O:	SO 201	Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol
R:	1	ODSTRANĚNÍ LÁVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500		0,31500					
		Mezisoučet		0,44500					
		0,44500*19		8,45500					
73	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	113,63868	-50,00	-5 681,93	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652		12,62652					
		Mezisoučet		12,62652					
		12,62652*8		101,01216					
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	138,89172	-10,00	-1 388,92	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652		12,62652					
		Mezisoučet		12,62652					
		12,62652*10		126,26520					
Celkem						-66 316,61			

JKSO:
 937 Demolice
 m3