

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_01

Stavba: Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2025

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462 490,13

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	462 490,13	97 122,93
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

559 613,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:18 01

Stavba:Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY

Místo:

Datum:7. 7. 2025

Zadavatel:Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		462 490,13	559 613,06
18_01	Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY	462 490,13	559 613,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2025

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462 490,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462 490,13	21,00%	97 122,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

559 613,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		462 490,13
HSV - Práce a dodávky HSV		405 290,13
1 - Zemní práce		68 304,82
4 - Vodorovné konstrukce		1 625,40
5 - Komunikace pozemní		113 050,32
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		84 413,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		113 941,76
997 - Přesun sutě		13 803,48
998 - Přesun hmot		10 150,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		57 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		25 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přechodu pro chodce na tř. V. Klementa - BONDY

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

462 490,13

D HSV Práce a dodávky HSV 405 290,13

D 1 Zemní práce 68 304,82

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	84,250	104,50	8 804,13
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV " u Bondy centra "

VV 10,5*3,0 31,500

VV " středový ostrůvek "

VV 4,3*2,5 10,750

VV " strana u Mjr. Frymly "

VV 14,0*3,0 42,000

VV Součet 84,250

2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	78,30	783,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV " u Bondy "

VV 2,0*5,0 10,000

3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,000	126,90	1 015,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV " podél obrub "

VV (7+1,5+1,5+3)*0,5 6,500

VV " pro UV "

VV 1*1,5 1,500

VV Součet 8,000

4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	17,000	186,00	3 162,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

VV " žulové obruby "

VV 12 12,000

VV " silniční "

VV 5 5,000

VV Součet 17,000

5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,000	54,10	432,80
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------

VV 8 8,000

6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	23,500	186,00	4 371,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV " na straně u Mjr. Frymly "

VV 5,0*1,7 8,500

VV " středový ostrůvek "

VV 3,0*5,0 15,000

VV Součet 23,500

7	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	656,40	5 907,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV " rozšíření u Mjr. Frymly "

VV 2,0*6,0*0,3 3,600

VV " středový ostrůvek "

VV 3,0*4,0*0,3 3,600

VV " u Bondy "

VV 2,0*3,0*0,3 1,800

VV Součet 9,000

8	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750	812,50	5 484,38
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV " nová pozice UV 2x "

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	1 045,00	6 771,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV " pro silniční obruby "

VV " žulové obruby "

VV 12*0,6*0,4 2,880

VV " betonové obruby "

VV 5*0,4*0,6 1,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV " posun UV "				
			VV 3,0*0,8*1,0		2,400		
			VV Součet		6,480		
10	K	162751133	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,230	244,00	5 424,12
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,791	342,00	12 924,52
			VV " koeficient množství 1,7t/m3 "				
			VV 1,7*22,23		37,791		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,030	21,90	460,56
13	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,375	269,00	907,88
			VV " původní pozice UV "				
			VV 1,5*1,5*1,5		3,375		
14	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	7,088	327,20	2 319,19
			VV " přepočet nožství koeficient 2,1t/3 "				
			VV 3,375*2,1		7,088		
15	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	20,000	16,20	324,00
			VV 20		20,000		
16	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,000	269,00	807,00
			VV 4,61538461538462*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
17	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	49,68	993,60
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	20,40	408,00
19	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,760	140,00	106,40
			VV 38*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,760		
20	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	10,515	656,00	6 897,84
			VV 21,030/2		10,515		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 625,40
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,315	1 850,00	582,75
			VV 3,5*0,6*0,15		0,315		
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,630	603,00	379,89
			VV 3,5*0,6*0,3		0,630		
23	M	58337308	štěrkopisec frakce 0/2	t	1,260	526,00	662,76
			VV 0,63*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,260		
	D	5	Komunikace pozemní				113 050,32
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	29,350	237,00	6 955,95
			VV " strana u ul. mjr. Frymly "				
			VV 2,0*5,0		10,000		
			VV " středový ostrůvek "				
			VV 3,0*5,0*0,3		4,500		
			VV " u Bondy "				
			VV 2,0*5,0*0,3		3,000		
			VV " pod lože obrub "				
			VV 17*0,5*0,6		5,100		
			VV " nová pozice UV "				
			VV 1,5*1,5*3		6,750		
			VV Součet		29,350		
25	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	26,000	605,00	15 730,00
			VV " podél obrub - ve dvou vrstvách - celkem 100mm "				
			VV (17*0,5)*2		17,000		
			VV " nová pozice UV - ve dvou vrstvách - celkem 100mm "				
			VV (1,5*1,5)*4		9,000		
			VV Součet		26,000		
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	93,500	471,45	44 080,58
			VV " u Bondy centra "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W 10,5*3,0		31,500		
			W " středový ostrůvek "				
			W 5*3		15,000		
			W " strana u Mjr. Frymly "				
			W 14,0*3,0+5,0*1		47,000		
			W Součet		93,500		
27	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	50,223	422,10	21 199,13
			W " středový ostrůvek "				
			W 5*3		15,000		
			W " strana u Mjr. Frymly "				
			W 14,0*3,0+5,0*1		47,000		
			W " odpočet slepecké dlažby "				
			W -13,24		-13,240		
			W Součet		48,760		
			W 48,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		50,223		
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	26,389	391,00	10 318,10
			W " u Bondy centra "				
			W 10,5*3,0		31,500		
			W " odpočet slepecké dlažby "				
			W -5,88		-5,880		
			W Součet		25,620		
			W 25,620*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		26,389		
29	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	19,694	716,10	14 102,87
			W " strana u Mjr. Frymly "				
			W 9,5*0,4+0,8*2,6		5,880		
			W " středový ostrůvek "				
			W (7,5+7,5)*0,4+1,7*0,8		7,360		
			W " u Bondy "				
			W 9,5*0,4+0,8*2,6		5,880		
			W Součet		19,120		
			W 19,12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		19,694		
30	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	19,694	33,70	663,69
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				84 413,91
31	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,500	220,80	772,80
32	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	3,553	1 024,80	3 641,11
			W 3,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,553		
33	K	895941312R	Výměna uliční vpusti kompletní vč. napojení na stávající potrubí a obnovy konstrukční souvrství komunikace	kus	1,000	37 000,00	37 000,00
34	K	895941313R	Výměna vtokové mříže za plný pojezdový poklop a napojení nové uliční vpusti do stávající vč. obnovy konstrukčního souvrství	kus	1,000	43 000,00	43 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 941,76
35	K	91111111R	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - úprava zakončení vč. dodání materiálu a provedení nátěrů	m	12,000	845,50	10 146,00
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	49,875	691,30	34 478,59
			W " přechod pro chodce "				
			W 19*0,5*4		38,000		
			W " přejezd pro cyklisty - rozšíření "				
			W 0,5*0,5*36		9,000		
			W " stop čára "				
			W 11,5*0,25		2,875		
			W Součet		49,875		
37	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	19,000	355,25	6 749,75
			W 11,5+7,5		19,000		
38	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	49,875	43,23	2 156,10
39	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	625,00	10 625,00
			W " žulové obruby "				
			W 12		12,000		
			W " silniční "				
			W 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		17,000		
40	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	6,120	1 152,00	7 050,24
	W		" použití stávajících obrub - rezerva "				
	W		6		6,000		
	W		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120		
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	470,40	2 822,40
	W		6		6,000		
42	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	5,100	233,00	1 188,30
	W		5		5,000		
	W		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
43	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,040	183,00	373,32
	W		2		2,000		
	W		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
44	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,000	519,00	1 038,00
	W		1,96078431372549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	4,500	215,00	967,50
46	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	4,500	108,00	486,00
47	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	24,000	131,25	3 150,00
	W		" podél obrub "				
	W		18		18,000		
	W		" nová pozice UV "				
	W		6		6,000		
	W		Součet		24,000		
48	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	24,000	128,40	3 081,60
	W		" podél obrub "				
	W		18		18,000		
	W		" nová pozice UV "				
	W		6		6,000		
	W		Součet		24,000		
49	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,000	643,50	7 722,00
	W		6,0+6,0		12,000		
50	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	40,875	535,95	21 906,96
	W		" přechod pro chodce "				
	W		19*4*0,5		38,000		
	W		" stop čára "				
	W		11,5*0,25		2,875		
	W		Součet		40,875		
D	997		Přesun sutě				13 803,48
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,235	46,53	1 499,89
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	161,175	9,99	1 610,14
	W		32,235*5		161,175		
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,235	168,15	5 420,32
54	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,475	143,00	4 357,93
55	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,760	520,00	915,20
D	998		Přesun hmot				10 150,44
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	40,440	251,00	10 150,44
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				57 200,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 200,00
57	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	3 200,00	3 200,00
59	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	...	1,000	4 000,00	4 000,00
60	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	9 000,00	9 000,00
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 000,00	6 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							21 000,00
62	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00
63	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00
64	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							7 000,00
65	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	7 000,00	7 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00
66	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	2 500,00	2 500,00
67	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	1 500,00	1 500,00