

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0892/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb

Ing. Karel Žampa – referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

FAST BAU ECO s.r.o.

Sídlo: Hrádek 344, 67127

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u C 94115 vedená u Krajského soudu v Brně, 30.6.2016

Jednající/Zastoupený: Radek Kubát

IČ: 05209137

DIČ: CZ05209137

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: RB

Číslo účtu: 8820160065/5500

Zástupce ve věcech technických: Radek Kubát

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 08.07.2025 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce oplocení u MŠ Pražská, Znojmo – část 2 - 5“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Rekonstrukce oplocení u MŠ Pražská, Znojmo – část 2 - 5“.
4. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci, kterou vyhotovil **Ing. Daniel [redacted]**, k datu 11/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě odpovídajícímu charakteru stavby.
7. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.
8. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:
 - pokud si to povaha věci vyžádá, vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací, vytyčení a účinné ochrání či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - zajištění bezpečných přístupů do přilehlých nemovitostí,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla, pokud to povaha věci bude vyžadovat.
 - celkový úklid po dokončení prací

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a naplnit případné podmínky vydaných správních rozhodnutí či vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury (viz příloha č. 4 zadávacích podmínek):
- stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí ze dne 22.5.2025, č.j. MUZN 105339/2025.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Termín zahájení provádění díla: | do 5 dnů od výzvy objednatele |
| | předpoklad 15. července 2025 |
| Termín pro dokončení díla: | do 90 dnů od zahájení prací |
2. Časový harmonogram provádění díla zpracovaný zhotovitelem respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram, který se zhotovitel zavazuje dodržovat začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. Místem plnění je objekt Mateřské školy Pražská, Pražská 2647/80, 669 02 Znojmo.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 2 450 000,- Kč |
| DPH (21 %) | 514 500,- Kč |
| Celková cena díla vč. DPH: | 2 964 500,- Kč |
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Přílohou faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.

2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů. Faktura bude vč. požadovaných náležitostí předávána objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmjmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a požadovaný formát faktur vč. příloh je ISDOC.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Faktury zhotovitele budou po konzultaci s objednatelům děleny dle zařizování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5, a dále také dle Pokynu GŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci..., investiční a neinvestiční náklady zvlášť).

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je dále povinen staveniště zabezpečit, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit výkon své funkce technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídající náplni jejich funkce.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen

vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně realizovat kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta s tím, že o termínu konání kontrolního dne dá vědět min. 3 pracovní dny předem, nebude-li se jednat o pravidelný na posledním kontrolním dnu dohodnutý termín.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře dbát na minimalizaci zásahu a znečištění soukromých pozemků.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla; přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné smlouvy předložit objednateli k seznámení při podpisu smlouvy a udržovat tato pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo za účasti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel, zhotovitel, technický dozor stavebníka i autorský dozor; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele **5** a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, u něhož je zhotovitel v prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (nejvýše však 50.000 Kč za den) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nabytí účinnosti smlouvy je podmíněno jejím uveřejněním v Registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 21.07.2025, usnesením č. 144/2025, bodem 4648.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne: **30. 07. 2025**

V Hrádku dne: 24.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Znojmo
Mgr. František Koudela
starosta

Fašt Bau Eco s.r.o.
Radek Kubát
Jednatel společnosti

**Závazný postup prací akce: Rekonstrukce oplocení u MŠ Pražská,
Znojmo – část 2 – 5**

Firma:

Fast Bau Eco s.r.o.

Hrádek 344. 67127

IČO: 05209137

24.7 – 1.8 – Bourací práce + zalití základů


4.8 - 8.8 – Provedení hydroizolace + jádrové vrtání

18.8 – 20.9 – zdění bednicích dílců + betonáž

22.9 - 6.10 - Montáž zámečnických konstrukcí

8.10 – předání stavby

V Hrádku dne: 24.7.2025



Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2024/05 MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel: FAST BAU ECO s.r.o.		IČO: 05209137	
344		DIČ: CZ05209137	
67127 Hrádek			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 836 830,31
PSV			582 544,34
MON			300,54
Vedlejší náklady			7 526,99
Ostatní náklady			22 797,82
Celkem			2 450 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 450 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		514 500,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 964 500,00 CZK
v HRÁDKU dne 26.7.2025 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Úsek č.2	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
2405_02	Úsek č.2	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
03	Úsek č.3	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
2405_03	Úsek č.3	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
04	Úsek č.4	0,00	650 000,00	136 500,00	786 500,00	27
2405_04	Úsek č.4	0,00	650 000,00	136 500,00	786 500,00	27
05	Úsek č.5	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
2405_05	Úsek č.5	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	24
Celkem za stavbu		0,00	2 450 000,00	514 500,00	2 964 500,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 333,23	6,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			210 775,17	8,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			694 135,53	28,3
5	Komunikace	HSV			15 710,61	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			200 221,86	8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			184 891,06	7,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90 659,35	3,7
711	Izolace proti vodě	PSV			154 933,27	6,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			427 611,07	17,5
M23	Montáže potrubí	MON			300,54	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			294 103,50	12,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 526,99	0,3

ON	Ostatní náklady	ON			22 797,82	0,9
Cena celkem					2 450 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	02	Úsek č.2
R:	2405_02	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 121,57
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník podél oplocení : 0,5*(9,6+39)	m2	24,30000 24,30000	63,38	1 540,13
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 základ : 0,7*(10,3+35,87) odkop z vnější strany- pro izolaci : 0,4*0,45*(9,6+39) odpočet bouraného základu : -17,01	m3	24,05700 32,32000 8,75000 -17,01000	149,22	3 589,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,05700 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,90400*-1	m3	-3,84700 24,06000 -27,90000	230,01	-884,85
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny svislá-vnější i vnitřní strana : 0,4*(2,7+4,7+13,74*2)*2	m3	27,90400 27,90000	208,91	5 829,42
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštění - ručně chodník podél oplocení : 0,5*(9,6+39)	m2	24,30000 24,30000	53,73	1 305,64
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ZELENÉ PLOCHY : 2*(9,6+39)	m2	97,20000 97,20000	35,70	3 470,04
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -3,84700	m3	-3,84700 -3,85000	403,50	-1 552,26
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,20000	m2	97,20000 97,20000	29,05	2 823,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				51 291,34
9	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 0,67+3,72	m2	4,39000 4,39000	497,42	2 183,67
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,7*(4,92+19,62) 0,25*0,7*2	m3	17,52800 17,18000 0,35000	994,74	17 435,80
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4,92+19,62	m2	24,54000 24,54000	615,99	15 116,39
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,54000	m2	24,54000 24,54000	134,15	3 292,04
13	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm 5,27*0,7*(3,21+6,39+39)/1000*1,2	t	0,21514 0,22000	33 824,22	7 276,94
14	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu) 0,67+3,72	m2	4,39000 4,39000	630,30	2 767,02
15	95-105	Úpravy stávajícího oplocení v místě napojení na nový plot úprava stávajícího oplocení v místa napojení na nový plot : 1 - zkrácení plotového dílce, případně posunutí stáv. sloupku : - zarovnání styčné stáry apod. :	kpl	1,00000 1,00000	3 219,48	3 219,48
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				183 955,44
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) výztuž zdiva plotu, R-12 : pole : 4,6*(2,4*1,2*3+2,4*1,2*9+0,96*4)/1000*1,2 pilířky : 7,1*(0,6*2,28*13+0,6*2,04*4)/1000*1,2	t	0,40520 0,21000 0,19000	42 454,22	17 202,45
17	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok	kus	16,50000	24,11	397,82

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	02	Úsek č.2
R:	2405_02	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3+3+1+1,25)*2		16,50000		
18	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu vybetonování dutin plotového zdíva, (0,148 m3/1m3 zdíva) : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 21,05101*0,148	m3	3,11555	1 188,34	3 702,33
				3,12000		
19	318261323R	Stříška plotu z desek, šířky 600x300x105mm (typ. vzor Lineblock) 0,6*17+2,4*16	m	48,60000	844,54	41 044,64
				48,60000		
20	3489-100	Tvárnice plotová 600x300x120mm (typ.vzor. Line block), vč. doplňkových tvárnic,3 barevné varianty hlavní objem vyzděn z tvárnic odstínu - BILÁ : doplněno odstínem - PŘÍRODNÍ - 33ks/10m2, CORTEN (15ks/10m2) : spotřeba 13,89 ks/m2 : 21,05*13,89*1,05	kus	307,00373	198,95	61 078,39
				307,00000		
21	348921121R00	Zděni plotových zdídek z betonových tvárnic,1. vrstva založená na maltu,ostatní celoplošně na lepidl (14,11+56,06)*0,3	m3	21,05100	2 486,95	52 352,78
				21,05100		
22	58922160R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S1 - struskoportlandský CEM II Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,11555*1,1	m3	3,42710	2 385,99	8 177,03
				3,43000		
Díl: 5		Komunikace				7 800,59
23	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem chodník podél oplocení : 0,5*0,2*(9,6+39)	m3	4,86000	644,61	3 132,80
				4,86000		
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. chodník podél oplocení : 0,5*(9,6+39)	m2	24,30000	192,09	4 667,79
				24,30000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 334,54
25	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož prokotvení zdíva plotu se základem : piličky : 4*17 průběžné : 8*16	kus	196,00000	164,19	32 181,24
				68,00000		
				128,00000		
26	900 RT3	HZS Práce v tarívní třídě 6 (např. tesař) jinde nespecifikované práce : 30	h	30,00000	505,11	15 153,30
				30,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 984,85
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,5*0,7*(9,6+39)	m3	17,01000	248,70	4 230,39
				17,01000		
28	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového stáv. plot : 0,3*19,25	m3	5,77500	5 770,03	33 321,92
				5,78000		
29	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm prokotvení zdíva plotu se základem, prohloubení vrtu o 175mm, vrt do hloubky 125mm je součástí položky chem. kotev : piličky : 0,175*4*17 průběžné : 0,175*(8*16)	m	34,30000	298,44	10 236,49
				11,90000		
				22,40000		
30	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,30000	m2	24,30000	49,22	1 196,05
				24,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 712,83
31	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	77,50190	241,45	18 712,83
Díl: 711		Izolace proti vodě				50 360,00

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	02	Úsek č.2
R:	2405_02	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	49,46000	663,21	32 802,37
		vodorovná plocha : 0,3*(9,6+39)		14,58000		
		svislá-vnější i vnitřní strana : 2,7+4,7+13,74*2		34,88000		
33	711823121RT3	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	83,71200	145,59	12 187,63
		svislá-vnější i vnitřní strana : (2,7+4,7+13,74*2)*2*1,2		83,71000		
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 500,00000	3,58	5 370,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				89 841,42
35	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m cena zahrnuje i potřebný montážní materiál (příchytka apod.)	m	38,40000	151,68	5 824,51
		oplocení : 2,4*16		38,40000		
36	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	48,60000	106,25	5 163,75
		zbytek úseku č.1 : 9,6		9,60000		
		úsek 2 : 39		39,00000		
37	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	114,20160	248,68	28 399,65
		cena zahrnuje výrobu sloupků potřebné délky, uzavření horní strany sloupku krytkou apod. : osazení sloupků + přikotvení ke zdivu vč. dodávky šroubů				
		: 2,974*1,2*32		114,20000		
38	767-1001	Příplatek za zkrácení plotového dílce z 3D drátěných panelů	kus	16,00000	178,85	2 861,60
		16		16,00000		
39	767-107	Příplatek za povrchovou úpravou ocelových sloupků - žárové zinkování	kg	114,20160	178,85	20 424,96
		sloupky : 2,974*1,2*32		114,20000		
40	14587755R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 2,0 mm	t	0,12562	23 273,28	2 923,59
		sloupky : 2,974*1,2*32/1000*1,1		0,13000		
41	553424520Rv	Panel 3 D STANDARD h=1030 mm, l=2500 mm, OKA 50x200mm, DRÁT 5mm žárový antracit	kus	16,00000	1 192,71	19 083,36
		16		16,00000		
42	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 000,00000	1,72	5 160,00
Díl: M23		Montáže potrubí				300,54
43	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	1,00000	94,08	94,08
		vodovod : 1		1,00000		
44	28614060R	Chránička HDPE 160, dělená	m	1,20000	172,05	206,46
		vodovod : 1*1,2		1,20000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72 061,22
45	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	51,71462	281,52	14 558,70
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,71462	236,45	12 227,92
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	724,00471	20,17	14 603,18
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,71462	342,70	17 722,60
49	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	51,71462	250,39	12 948,82
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 504,04
50	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 504,04	2 504,04
Díl: ON		Ostatní náklady				10 731,62
51	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 365,81	5 365,81
52	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 788,60	1 788,60
53	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 577,21	3 577,21
		zajištění výkopů podél chodníků-zábrany apod. : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	02	Úsek č.2
R:	2405_02	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	03	Úsek č.3
R:	2405_03	Úsek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 473,77
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník podél oplocení : 0,5*37,2	m2	18,60000	83,97	1 561,84
				18,60000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 základ : 0,7*35,52 odkop z vnější strany- pro izolaci : 0,4*0,45*37,2 odpočet bouraného základu : -13,01	m3	18,55000	148,33	2 751,52
				24,86000		
				6,70000		
				-13,01000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,90400*-1	m3	6,64600	304,71	2 025,10
				18,55000		
				-11,90000		
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny svislá-vnější i vnitřní strana : 0,4*0,4*37,2*2	m3	11,90400	1 165,78	13 877,45
				11,90000		
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně chodník podél oplocení : 0,5*37,2	m2	18,60000	71,18	1 323,95
				18,60000		
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ZELENÉ PLOCHY : 2*37,2	m2	74,40000	47,29	3 518,38
				74,40000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,64600	m3	6,64600	534,55	3 552,62
				6,65000		
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 74,40000	m2	74,40000	38,48	2 862,91
				74,40000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 831,83
9	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 3,75*5,18	m2	8,93000	493,31	4 405,26
				8,93000		
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,7*19,25	m3	13,47500	988,60	13 321,39
				13,47000		
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 19,25	m2	19,25000	816,05	15 708,96
				19,25000		
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,25000	m2	19,25000	177,71	3 420,92
				19,25000		
13	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm 5,27*0,7*38/1000*1,2	t	0,16822	54 388,00	9 149,15
				0,17000		
14	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu) Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,93000	m2	8,93000	835,01	7 456,64
				8,93000		
15	95-105	Úpravy stávajícího oplocení v místě napojení na nový plot úprava stávajícího oplocení v místa napojení na nový plot : 1 - zkrácení plotového dílce, případně posunutí stáv. sloupku : - zarovnání styčné stáry apod. :	kpl	1,00000	2 369,51	2 369,51
				1,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				122 338,16
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) výztuž zdiva plotu, R-12 : pole : 4,6*(2,4*0,72*3+2,4*0,84*2+2,4*1,08*6)/1000*1,2 pilířky : 7,1*(0,6*1,80*3+0,6*1,92*2+1,8*2,16+0,6*2,16*6)/1000*1, 2	t	0,28333	56 242,66	15 935,23
				0,14000		
				0,15000		

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	03	Úsek č.3
R:	2405_03	Úsek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok (3+3+1+1,25)*2	kus	16,50000 16,50000	31,94	527,01
18	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu vybetonování dutin plotového zdiva, (0,148 m3/1m3 zdiva) : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,58797*0,148	m3	1,86302 1,86000	1 574,30	2 932,95
19	318261323R	Stříška plotu z desek, šířky 600x300x105mm (typ. vzor Lineblock) 0,6*11+1,8+2,4*11	m	34,80000 34,80000	840,31	29 242,79
20	3489-100	Tvárnice plotová 600x300x120mm (typ.vzor. Line block), vč. doplňkových tvárnic,3 barevné varianty hlavní objem vyzděn z tvárnic odstínu - BÍLA : doplněno odstínem - PŘÍRODNÍ - 33ks/10m2, CORTEN (15ks/10m2) : spotřeba 13,89 ks/m2 : 12,59*13,89*1,05	kus	183,61886 183,62000	196,73	36 123,34
21	348921121R00	Zděni plotových zídek z betonových tvárnic,1. vrstva založená na maltu,ostatní celoplošně na lepidl 0,3*(14,75+27,21)	m3	12,58800 12,59000	2 470,53	31 099,03
22	58922160R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S1 - struskoportlandský CEM II Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,86303*1,1	m3	2,04933 2,05000	3 160,94	6 477,81
Díl: 5		Komunikace				7 910,02
23	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem chodník podél oplocení : 0,5*0,2*37,2	m3	3,72000 3,72000	853,95	3 176,69
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. chodník podél oplocení : 0,5*37,2	m2	18,60000 18,60000	254,48	4 733,33
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				54 378,86
25	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus nástěnka, cedule : 2	kus	2,00000 2,00000	185,77	371,54
26	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož prokotvení zdiva plotu se základem : piličky : 4*11 průběžné : 8*11+24	kus	156,00000 44,00000 112,00000	217,52	33 933,12
27	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) jinde nespecifikované práce : 30	h	30,00000 30,00000	669,14	20 074,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				51 691,72
28	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,5*0,7*37,18	m3	13,01300 13,01000	247,22	3 217,07
29	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového stáv. plot : 0,3*(8,82+13,58)	m3	6,72000 6,72000	5 735,46	38 542,29
30	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm prokotvení zdiva plotu se základem, prohloubení vrtu o 175mm, vrt do hloubky 125mm je součástí položky chem. kotev : piličky : 0,175*4*14 průběžné : 0,175*8*11	m	25,20000 9,80000 15,40000	346,01	8 719,45
31	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,60000	m2	18,60000 18,60000	65,21	1 212,91

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	03	Úsek č.3
R:	2405_03	Úsek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 216,39
32	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	61,01345	642,75	39 216,39
Díl: 711		Izolace proti vodě				29 774,98
33	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	24,88000	878,60	21 859,57
		vodorovná plocha : 0,3*37,2		11,16000		
		svislá-vnější i vnitřní strana : 1,73*2+5,13*2		13,72000		
34	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	16,46400	192,87	3 175,41
		svislá-vnější i vnitřní strana : (1,73*2+5,13*2)*1,2		16,46000		
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 000,00000	4,74	4 740,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				114 753,75
36	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m cena zahrnuje i potřebný montážní materiál (příchytky apod.)	m	26,40000	200,92	5 304,29
		oplocení : 2,4*11		26,40000		
37	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	37,20000	140,75	5 235,90
		37,2		37,20000		
38	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	2 142,04	2 142,04
		Z03 : 1		1,00000		
39	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000	435,03	435,03
		1		1,00000		
40	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	78,51360	247,15	19 404,64
		cena zahrnuje výrobu sloupků potřebné délky, uzavření horní strany sloupku krytkou apod. : osazení sloupků + přikotvení ke zdivu vč. dodávky šroubů : 2,974*1,2*22		78,51000		
41	767-1001	Příplatek za zkrácení plotového dílce z 3D drátěných panelů	kus	11,00000	247,15	2 718,65
		11		11,00000		
42	767-103	Branka oplocení 229x194cm ocelová,vč.sloupků 80x80x4, povrchové úpravy a štíku, zámku, vložky apod. specifikace viz PD	kus	1,00000	39 533,12	39 533,12
		Z03 : 1		1,00000		
43	767-107	Příplatek za povrchovou úpravou ocelových sloupků - žárové zinkování	kg	78,51360	236,95	18 603,80
		sloupky : 2,974*1,2*22		78,51000		
44	14587755R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 2,0 mm	t	0,08636	30 831,93	2 662,65
		sloupky : 2,974*1,2*22/1000*1,1		0,09000		
45	553424520Rv	Panel 3 D STANDARD h=1030 mm, l=2500 mm, OKA 50x200mm, DRÁT 5mm žárový antracit	kus	11,00000	1 185,33	13 038,63
		11		11,00000		
46	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 500,00000	2,27	5 675,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				83 626,41
47	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	45,29847	372,96	16 894,52
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,29847	313,24	14 189,29
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	634,17855	26,73	16 951,59
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,29847	453,98	20 564,60
51	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	45,29847	331,72	15 026,41
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 895,60
52	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 895,60	1 895,60

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	03	Úsek č.3
R:	2405_03	Úsek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				7 108,51
53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 317,31	3 317,31
54	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 421,69	1 421,69
55	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 369,51	2 369,51

zajištění výkopů podél chodníků-zábrany apod. : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	04	Úsek č.4
R:	2405_04	Úsek č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 907,31
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 základ : 0,7*45,70 odkop z vnější strany- pro izolaci : 0,4*0,45*39,3 odpočet bouraného základu : -13,75	m3	25,31400 31,99000 7,07000 -13,75000	149,99	3 796,85
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,31400 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,57600*-1	m3	12,73800 25,31000 -12,58000	849,97	10 826,92
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny svislá-vnější i vnitřní strana : 0,4*0,4*39,3*2	m3	12,57600 12,58000	1 125,67	14 156,43
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ZELENÉ PLOCHY : 2*39,3*2	m2	157,20000 157,20000	45,67	7 179,32
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,73800	m3	12,73800 12,74000	1 499,94	19 106,24
6	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 157,20000	m2	157,20000 157,20000	37,16	5 841,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 080,92
7	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 10,54	m2	10,54000 10,54000	499,98	5 269,79
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,7*20,14	m3	14,09800 14,10000	999,96	14 097,44
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 20,14	m2	20,14000 20,14000	787,96	15 869,51
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,14000	m2	20,14000 20,14000	171,59	3 455,82
11	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm 5,27*0,7*39,3/1000*1,2	t	0,17397 0,17000	40 093,65	6 975,09
12	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu) Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,54000	m2	10,54000 10,54000	806,27	8 498,09
13	95-105	Úpravy stávajícího oplocení v místě napojení na nový plot úprava stávajícího oplocení v místa napojení na nový plot : 1 - zkrácení plotového dílce, případně posunutí stáv. sloupku : - zarovnání styčné stáry apod. :	kpl	1,00000 1,00000	915,18	915,18
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				207 126,25
14	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) výztuž zdiva plotu, R-12 : pole : 4,6*(2,4*0,96*4+2,4*0,72*2+2,4*0,84*7)/1000*1,2 pilířky : 7,1*(0,6*2,04*4+0,6*1,8*3+0,6*1,92*6)/1000*1,2	t	0,27606 0,15000 0,13000	54 306,17	14 991,76
15	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok (3+3+1+1,25)*2	kus	16,50000 16,50000	30,84	508,86
16	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu vybetonování dutin plotového zdiva, (0,148 m3/1m3 zdiva) : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,24297*0,148	m3	1,81196 1,81000	1 520,11	2 754,38

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	04	Úsek č.4
R:	2405_04	Úsek č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	318261323R	Stříška plotu z desek, šířky 600x300x105mm (typ. vzor Lineblock) 0,6*13+2,4*13	m	39,00000	849,97	33 148,83
18	3489-100	Tvárnice plotová 600x300x120mm (typ.vzor. Line block), vč. doplňkových tvárnic,3 barevné varianty hlavní objem vyzděn z tvárnic odstínu - BÍLÁ : doplněno odstínem - PŘÍRODNÍ - 33ks/10m2, CORTEN (15ks/10m2) : spotřeba 13,89 ks/m2 : 40,81*13,89*1,05	kus	595,19345	199,99	119 032,74
19	348921121R00	Zděni plotových zdí z betonových tvárnic,1. vrstva založená na maltu,ostatní celoplošně na lepidl 0,3*40,81	m3	12,24300	2 499,91	30 606,40
20	58922160R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S1 - struskoportlandský CEM II Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,81196*1,1	m3	1,99316	3 052,08	6 083,28
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						52 147,98
21	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož prokotvení zdíva plotu se základem : pilířky : 4*13 průběžné : 8*13	kus	156,00000	210,03	32 764,68
22	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) jinde nespecifikované práce : 30	h	30,00000	646,11	19 383,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí						50 054,06
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,5*0,7*39,3	m3	13,75500	249,99	3 438,61
24	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového stáv. plot : 0,3*21,3	m3	6,39000	5 799,80	37 060,72
25	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm prokotvení zdíva plotu se základem, prohloubení vrtu o 175mm, vrt do hloubky 125mm je součástí položky chem. kotev : pilířky : 0,175*4*13 průběžné : 0,175*8*13	m	27,30000	349,99	9 554,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						17 358,53
26	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	56,19830	308,88	17 358,53
Díl: 711 Izolace proti vodě						37 320,16
27	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace vodorovná plocha : 0,3*39,3 svislá-vnější i vnitřní strana : 14,4+8,95	m2	35,14000	848,37	29 811,72
28	711823121RT3	Montáž nópové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS svislá-vnější i vnitřní strana : (8,95+14,4)*1,2	m2	28,02000	186,24	5 218,44
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	500,00000	4,58	2 290,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						89 272,33
30	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m cena zahrnuje i potřebný montážní materiál (přichytky apod.) oplocení : 2,4*13	m	31,20000	194,02	6 053,42
31	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m 39,3	m	39,30000	349,99	13 754,61

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	04	Úsek č.4
R:	2405_04	Úsek č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg cena zahrnuje výrobu sloupků potřebné délky, uzavření horní strany sloupku krytkou apod. : osazení sloupků + přikotvení ke zdivu vč. dodávky šroubů : 2,974*1,2*26	kg	92,78880	249,99	23 196,27
33	767-1001	Příplatek za zkrácení plotového dílce z 3D drátěných panelů 13	kus	13,00000	91,52	1 189,76
34	767-107	Příplatek za povrchovou úpravou ocelových sloupků - žárové zinkování sloupky : 2,974*1,2*26	kg	92,78880	249,99	23 196,27
35	14587755R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 2,0 mm sloupky : 2,974*1,2*26/1000*1,1	t	0,10207	39 998,54	4 082,65
36	553424520Rv	Panel 3 D STANDARD h=1030 mm, l=2500 mm, OKA 50x200mm, DRÁT 5mm žárový antracit 13	kus	13,00000	1 199,95	15 599,35
37	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 000,00000	2,20	2 200,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				77 071,76
38	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	43,23486	360,13	15 570,17
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,23486	302,47	13 077,25
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	605,28800	25,81	15 622,48
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	43,23486	438,37	18 952,87
42	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	43,23486	320,32	13 848,99
Díl: VN		Vedlejší náklady				915,18
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	915,18	915,18
Díl: ON		Ostatní náklady				2 745,52
44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 372,76	1 372,76
45	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 372,76	1 372,76

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	05	Úsek č.5
R:	2405_05	Úsek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 830,58
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	1,00000	891,05	891,05
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	322,09	322,09
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00000	372,53	372,53
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	22,39600	150,00	3 359,40
		základ : 0,7*40,9		28,63000		
		odkop z vnější strany- pro izolaci : 0,4*0,45*36,7		6,61000		
		odpočet bouraného základu : -12,84		-12,84000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,65200	284,49	3 030,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,39600		22,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,74400*-1		-11,74000		
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,74400	1 088,37	12 781,82
		svislá-vnější i vnitřní strana : 0,4*0,4*36,7*2		11,74000		
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	146,80000	44,16	6 482,69
		ZELENÉ PLOCHY : 2*36,7*2		146,80000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	10,65200	499,07	5 316,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,65200		10,65000		
9	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	146,80000	35,93	5 274,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 146,80000		146,80000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				48 571,08
10	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnici betonem C 20/25	m2	7,55000	499,99	3 774,92
		7,55		7,55000		
11	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	13,62200	999,98	13 621,73
		0,7*19,46		13,62000		
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	19,46000	761,86	14 825,80
		19,46		19,46000		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	19,46000	165,91	3 228,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,46000		19,46000		
14	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,16379	38 765,96	6 349,48
		5,27*0,7*37/1000*1,2		0,16000		
15	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu)	m2	7,55000	779,56	5 885,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,55000		7,55000		
16	95-105	Úpravy stávajícího oplocení v místě napojení na nový plot	kpl	1,00000	884,86	884,86
		úprava stávajícího oplocení v místa napojení na nový plot : 1		1,00000		
		- zkrácení plotového dílce, případně posunutí stáv. sloupku :				
		- zarovnání styčné stáry apod. :				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				180 715,68
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,24619	52 507,87	12 926,91
		výztuž zdiva plotu, R-12 :				
		pole : 4,6*(2,4*0,84*6+2,4*0,96*4+2,4*0,72)/1000*1,2		0,13000		
		pilířky :		0,12000		
		7,1*(0,6*2,04*3+0,6*1,8*3+0,6*1,92*5+0,6*2,16)/1000*1,2				
18	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok	kus	16,50000	29,82	492,03
		(3+3+1+1,25)*2		16,50000		

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	05	Úsek č.5
R:	2405_05	Úsek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu vybetonování dutin plotového zdíva, (0,148 m3/1m3 zdíva) : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,07899*0,148	m3	1,63969	1 469,77	2 409,97
20	318261323R	Stříška plotu z desek, šířky 600x300x105mm (typ. vzor Lineblock) 0,6*12+2,4*11	m	33,60000	849,98	28 559,33
21	3489-100	Tvárnice plotová 600x300x120mm (typ.vzor. Line block), vč. doplňkových tvárnic,3 barevné varianty hlavní objem vyzděn z tvárnic odstínu - BILÁ : doplněno odstínem - PŘÍRODNÍ - 33ks/10m2, CORTEN (15ks/10m2) : spotřeba 13,89 ks/m2 : 36,93*13,89*1,05	kus	538,60559	199,00	107 182,51
22	348921121R00	Zděni plotových zídek z betonových tvárnic,1. vrstva založená na maltu,ostatní celoplošně na lepidl 0,3*36,93	m3	11,07900	2 150,22	23 822,29
23	58922160R	Beton C 20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S1 - struskoportlandský CEM II Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,63969*1,1	m3	1,80366	2 951,02	5 322,64
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						46 360,48
24	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož prokotvení zdíva plotu se základem : pilířky : 4*12 průběžné : 8*11	kus	136,00000	203,08	27 618,88
25	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) jinde nespecifikované práce : 30	h	30,00000	624,72	18 741,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						34 160,43
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,5*0,7*36,7	m3	12,84500	250,00	3 211,25
27	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového stáv. plot : 0,3*13	m3	3,90000	5 799,85	22 619,42
28	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm prokotvení zdíva plotu se základem, prohloubení vrtu o 175mm, vrt do hloubky 125mm je součástí položky chem. kotev : pilířky : 0,175*4*12 průběžné : 0,175*8*11	m	23,80000	349,99	8 329,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 371,60
29	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	51,47200	298,64	15 371,60
Díl: 711 Izolace proti vodě						37 478,13
30	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace vodorovná plocha : 0,3*36,7 svislá-vnější i vnitřní strana : 6,5+13,23	m2	30,74000	820,26	25 214,79
31	711823121RT3	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie DELTA MS svislá-vnější i vnitřní strana : (6,5+13,23)*1,2	m2	23,67600	180,07	4 263,34
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 000,00000	8,00	8 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						133 743,57

Položkový rozpočet

S:	2024/05	MŠ Pražská, rekonstrukce oplocení
O:	05	Úsek č.5
R:	2405_05	Úsek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m cena zahrnuje i potřebný montážní materiál (přichytky apod.) oplocení : 2,4*11	m	26,40000	187,59	4 952,38
				26,40000		
34	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m 33,6	m	33,60000	131,40	4 415,04
				33,60000		
35	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 Z04 : 1	kus	1,00000	24 999,34	24 999,34
				1,00000		
36	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 úsek 1 : 1	kus	1,00000	406,16	406,16
				1,00000		
37	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg cena zahrnuje výrobu sloupků potřebné délky, uzavření horní strany sloupku krytkou apod. : osazení sloupků + přikotvení ke zdivu vč. dodávky šroubů : 2,974*1,2*22	kg	78,51360	250,00	19 628,40
				78,51000		
38	767-1001	Příplatek za zakrácení plotového dílce z 3D drátěných panelů 11	kus	11,00000	132,73	1 460,03
				11,00000		
39	767-104	Brána oplocení 2kř., 289x177cm ocelová, vč. sloupků 100x100x4, povrchové úpravy a štíku, zámku, apod. specifikace viz PD Z01 : 1	kus	1,00000	39 797,84	39 797,84
				1,00000		
40	767-107	Příplatek za povrchovou úpravou ocelových sloupků - žárové zinkování sloupky : 2,974*1,2*22	kg	78,51360	250,00	19 628,40
				78,51000		
41	14587755R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 2,0 mm sloupky : 2,974*1,2*22/1000*1,1	t	0,08636	39 998,99	3 454,31
				0,09000		
42	553424520Rv	Panel 3 D STANDARD h=1030 mm, l=2500 mm, OKA 50x200mm, DRÁT 5mm žárový antracit 11	kus	11,00000	1 199,97	13 199,67
				11,00000		
43	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	850,00000	2,12	1 802,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				61 344,11
44	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	35,59275	348,20	12 393,40
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,59275	292,45	10 409,10
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	498,29853	24,95	12 432,55
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,59275	423,85	15 085,99
48	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	35,59275	309,70	11 023,07
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 212,17
49	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 212,17	2 212,17
Díl: ON		Ostatní náklady				2 212,17
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 212,17	2 212,17