

Změnový list č. 5

Stavba: „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“

Smlouva o dílo: č. 29/03/ORI-OVZ/2024

Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, které vyplynuly z dodatečných požadavků na provedení přípojek ke stávajícím objektům MŠ a dodatečných požadavků na provedení výztužení objektu.

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Cenový dopad: 461 181,51 Kč bez DPH

Platnost jednotkových cen je pouze 10 dnů od předložení změnového listu. V případě nepotvrzení změnového listu objednatelem do tohoto termínu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu jednotkových cen.

Dopad do termínu realizace: ANO 30.09.2025
NE

Datum předložení ZL: 03.03.2025

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL -5-Práce HSV

Za objednatele odsouhlasil:

Datum, podpis:

27.10.25

Za zhotovitele:

Datum, podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **176** **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**

Objekt: **SO 04** **Objekt MŠ**

Rozpočet: **ZL 05** **HSV**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 Zlín

Vypracoval: **Papežik**

Rozpis ceny Celkem

HSV			461 181,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			461 181,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	461 181,51 CZK
Základní DPH	21 %	96 848,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **558 029,63 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
 Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
 Popis rozpočtu: ZL 05 - HSV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			48 829,33	10,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			254 143,15	55,1
41-1	Přefa stropy	HSV			37 516,19	8,1
5	Komunikace	HSV			38 236,54	8,3
8	Trubní vedení	HSV			50 722,94	11,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 112,32	0,7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			10 207,71	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 413,33	4,0
Cena celkem					461 181,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 05	HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	015130OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	7,68096		
2	113107220	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha do 50 m2 včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km	m2	31,75000		

Odstranění asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, odstranění podkladního asfaltobetonu tl. zpevněného cementem tl. 12 cm, odstranění štěrkodrti tl. 15 cm, nakládání sutí, voda

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
3	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlak	m3	-9,00700		
4	417321616	Ztužující pás/věnc z B C30/37	m3	-15,78700		
5	417321415	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 35/44 XC1-3, XD1-3, XA1-3, XF1	m3	30,00000		
6	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	2,32111		

Dle výkresu ZB 04 ze dne 27.02.2025 : 5,50111 5,50111
 Odpočet dle SOD VV 02 stavební práce pol. 61 výztuž nosníků : -1,836 -1,83600
 Odpočet dle SOD VV 02 stavební práce pol- 79 výztuž pásů a věnců : -1,344 -1,34400

7	452361192	Příplatek za práce - vázaná výztuž složitost 5	t	25,97019		
základová deska-VV sítě : 20,46908				20,46908		
věnce- složitost realizace oproti zadání : 5,50111				5,50111		

Díl: 41-1 Prefa stropy						
8	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	12,60900		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001 0,32*0,30*(28,5+0,5+3,5+9,4+3,5+15,845+(3,3+4,6)*2+4,6*2) : 0,32*0,15*(12,78+5,395+6,53+29+15,845+3,775*2+(1,2+1,05)*2+18,5+6,38) : "lokálně"2 : -15,391 -15,39100 Dle PD : 28 28,00000						

Díl: 5 Komunikace						
9	564112230	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm	m2	31,75000		
10	573111121	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	31,75000		
11	576111325	Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) nad 3 m,6 cm	m2	31,75000		
12	576152111	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 6 cm	m2	31,75000		

Díl: 8 Trubní vedení						
13	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoz	m	10,50000		
14	831230110	Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m, Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. hloubka 1,2 m	m	1,00000		
15	841230112	Venkovní plynovody z trub PE D 40 x 3,7 návin, SDR11, hloubka 1,20 m, s pískovým ložem a obsypem, Tr D 40 x 3,7 mm návin, SDR 11, s podsypem štěrkopískem	m	28,00000		

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 05	HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	891114OA0	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	KUS	1,00000		
17	891315OA0	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM	KUS	1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	981511116	Demolice konstrukcí objektů rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	9,20750		
				25,4*1,45*,25	9,20750	
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	22,09800		
20	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	331,47000		
21	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděné	t	22,98000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	88,56393		