

Změnový list č. 8

Stavba: „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“
Smlouva o dílo: č. 29/03/ORI-OVZ/2024
Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, vyplívající z dodatečných požadavků na provedení oploce (brána, podhrabové desky)

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Cenový dopad: 247 020,24 Kč bez DPH

Platnost jednotkových cen je pouze 10 dnů od předložení změnového listu. V případě nepotvrzení změnového listu objednatelem do tohoto termínu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu jednotkových cen.

Dopad do termínu realizace: ANO 31.10.2025
NE

Datum předložení ZL: 25.06.2025

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL -10-Zastřešení světlíků
Výpočet plochy světlíků

Za objednatele odsouhlasil:

Datum, podpis:

17. 7. 2025

Za zhotovitele:

Datum, podpis:

02. 07. 2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **176** **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**

Objekt: **SO 04** **Objekt MŠ**

Rozpočet: **ZL 08** **Oplocení**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 Zlín

Vypracoval: **Papežík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			139 354,64
PSV			107 665,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			247 020,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	247 020,24 CZK
Základní DPH	21 %	51 874,25 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **298 894,49 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
 Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
 Popis rozpočtu: ZL 08 - Oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 516,00	4,3
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	HSV			3 321,18	1,3
13	Zemní práce -zásypy	HSV			4 322,74	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			107 760,00	43,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 084,00	19,9
31	Oplocení	HSV			25 930,38	10,5
33	Podezdívky	HSV			-342 481,66	-138,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			276 960,00	112,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			3 942,00	1,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 810,00	34,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 855,60	9,3
Cena celkem					247 020,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 08	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111212131	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	11,00000		
Díl: 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky						
2	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	27,22500		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251105					27,22500	
4,5*11*0,55						
Díl: 13 Zemní práce -zásypy						
3	153311211	Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu do 1:2	m2	49,50000		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153311211					49,50000	
4,5*11						
4	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	27,22500		
přes 20 do 50 m						
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,22500		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	480,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	318110013	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek bez dodávky podhrabové desky a plotových patek	soubor	28,00000		
8	59233166	Deska podhrabová B&BC POD 2450 x 200 x 50 mm	kus	28,00000		
Díl: 31 Oplocení						
9	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	17,00000		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115					128,00000	
Dle zaměření : 128						
Dle VV : -(70+41)					-111,00000	
10	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	-21,02800		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171143					77,50000	
Dle zaměření : 31*2,5						
Dle VV : -98,528					-98,52800	
11	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	16,02700		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171146					295,00000	
Dle zaměření : 118*2,5						

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 08	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dle VV : -278,973			-278,97300	
12	55342164	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	6,00000		
		Dle Zaměření : 47			47,00000	
		Dle VV : -41			-41,00000	
13	55342165	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	11,00000		
		Dle zaměření : 81			81,00000	
		Dle VV : -70			-70,00000	
14	55342427	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	5,00000		
		Dle zaměření : 41			41,00000	
		Dle VV : -36			-36,00000	
15	55342428	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	6,00000		
		Dle zaměření : 108			108,00000	
		Dle VV : -102			-102,00000	
Díl: 33 Podezdívky						
16	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	-173,45700		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101				
17	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	-173,45700		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102				
18	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	-86,72900		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455				
19	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	-86,72900		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451491				
20	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	-26,36000		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215				
21	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	-26,36000		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121113				
22	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	-175,74000		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131				
23	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-86,72900		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011				
24	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	-44,28000		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321				
25	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-97,41600		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111				

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 08	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501	t	-97,41600		
27	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509	t	-2 337,98400		
28	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862	t	-97,41600		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
29	622454521	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	m2	480,00000		
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
30	998152121	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	11,68000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
31	762962820	Demontáž oplocení z tyčoviny+příčníky+bet.sloupky	m	300,00000		
32	762963810R0T1	Zapravení otvorů po sloupcích	m	144,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
33	767658220	Montáž vrat kyvných do 6 m2	kus	1,00000		
34	55342654	Branka dvoukřídlá h = 2030 mm, š = 300 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	1,00000		