

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: xxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
263	Oprava sdělovacího zařízení v dopravně Krhanice.	58 205,27	0,00	0,00	58 205,27	19 466,92	36 879,04	1859,31	0,00	0,00
1	technologická část	21 436,44	0,00	0,00	21 436,44	0,00	21 436,44	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	17 301,91	0,00	0,00	17 301,91	0,00	15 442,60	1859,31	0,00	0,00
3	doprava, VRN	19 466,92	0,00	0,00	19 466,92	19 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		58205,27	0,00	0,00	58205,27	19466,92	36879,04	1859,31	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacího zařízení v dopravně Krhanice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Krhanice

Zpracoval: xxx

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
759 Technologie							5 144,45	16 291,99	21 436,44		0,000
1	SZT	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	20,000	57,49	0,00	1 149,80	1 149,80	0,000	0,000
2	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	20,000	28,25	0,00	565,00	565,00	0,000	0,000
3	SZT	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 157,15	0,00	2 157,15	2 157,15	0,000	0,000
4	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	20,000	66,25	1 325,00	0,00	1 325,00	0,000	0,000
5	759	7593501080	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09090 průměr 90/75 mm	m	20,000	46,98	939,60	0,00	939,60	0,000	0,000
6	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	6 110,10	0,00	6 110,10	6 110,10	0,000	0,000
7	759	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	1,000	2 879,85	2 879,85	0,00	2 879,85	0,000	0,000
8	SZT	7596335030	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	2,000	1 762,95	0,00	3 525,90	3 525,90	0,000	0,000
9	SZT	7596337030	Demontáž reproduktoru	kus	2,000	170,82	0,00	341,64	341,64	0,000	0,000
10	SZT	7596955015	Montáž stožáru ocelového v rovině, délky 7,6 a 8,3 m pro reproduktor (místní rozhlas)	kus	1,000	148,92	0,00	148,92	148,92	0,000	0,000
11	SZT	7596957015	Demontáž stožárů ocelových v rovině, délky 7,6 a 8,3 m pro reproduktor (místní rozhlas)	kus	1,000	59,68	0,00	59,68	59,68	0,000	0,000
12	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 116,90	0,00	2 233,80	2 233,80	0,000	0,000
Celkem							5 144,45	16 291,99	21 436,44		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacího zařízení v dopravně Krhanice.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Krhanice

Zpracoval: xxx

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							164,40	15 278,20	15 442,60		0,001
1	946	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	630,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,000	0,000
2	946	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	122,64	0,00	2 452,80	2 452,80	0,000	0,000
3	946	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	19,49	164,40	225,40	389,80	0,000	0,001
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	1 859,31	1 859,31		0,000
4	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	3,000	619,77	0,00	1 859,31	1 859,31	0,000	0,000
Celkem							164,40	17 137,51	17 301,91		0,001

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava sdělovacího zařízení v dopravně Krhanice.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Krhanice

Zpracoval: xxx

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	19 466,92	19 466,92		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	2,000	476,33	0,00	952,66	952,66	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	22,000	442,38	0,00	9 732,36	9 732,36	0,000	0,000
3	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 781,90	0,00	8 781,90	8 781,90	0,000	0,000
		Celkem					0,00	19 466,92	19 466,92		0,000