

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			282 983,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	282 983,75	59 426,59
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			342 410,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24047R

Stavba:OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo:

Datum:25. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		282 983,75	342 410,34
ZL10	Předstěny pro LCD displeje	282 983,75	342 410,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt: ZL10 - Předstěny pro LCD displeje

Místo: Datum: 25. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 983,75	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				282 983,75	
D		741	Silnoproud a slaboproud				20 352,44	
1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	34571384	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm	m	25,200	26,90	677,88	CS ÚRS 2025 01
VV			3*8"8 učeбен		24,000			
VV			24*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,200			
3	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	72,000	51,00	3 672,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	34571386	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 31,5/40mm poloměr ohybu >170mm	m	50,400	56,60	2 852,64	CS ÚRS 2025 01
VV			6*8"8 učeбен		48,000			
VV			48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,400			
5	M	34571387	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 39,5/50mm poloměr ohybu >220mm	m	25,200	65,60	1 653,12	CS ÚRS 2025 01
VV			3*8"8 učeбен		24,000			
VV			24*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,200			
6	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	32,000	116,00	3 712,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	32,000	73,30	2 345,60	CS ÚRS 2025 01
8	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,000	116,00	928,00	CS ÚRS 2025 01
9	M	34571403	krabice bezhalogenová ABS IP65 240x190x90mm	kus	8,000	443,90	3 551,20	CS ÚRS 2025 01
D		763	Konstrukce montované				262 631,31	
10	K	763101821	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předřazené stěně dvojité opláštění do 0,01 m2	kus	80,000	20,50	1 640,00	CS ÚRS 2025 01
VV			10*8"8 učeбен		80,000			
11	K	763101823	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předřazené stěně dvojité opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	8,000	146,00	1 168,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1*8"8 učeбен		8,000			
12	K	763121475	SDK stěna předřazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDfRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	171,360	1 480,00	253 612,80	CS ÚRS 2025 01
VV			21,42*8"pro 8 učeбен		171,360			
13	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,041	1 232,00	6 210,51	

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 10

Předmět změny:

Změnový list č. 10 řeší doplnění rozvodů pro LCD displeje, požadované dodavatelem IT technologií – subjektem, který není součástí naší dodávky, ale jehož požadavky byly investorem potvrzeny jako součást finálního technického řešení stavby.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace (PD) ani výkaz výměr (VV) neobsahují kompletní rozvody (silnoproudé, slaboproudé ani stavební) pro instalaci LCD displejů plánovaných v rámci IT vybavení školy.

Ve složce PD/D2/vybavení odborných učeben/vizualizace/413 přednáškový sál č. 82 je uveden návrh rozvodů pro jeden konkrétní prostor, tento návrh však nereflektuje skutečný počet obdobně vybavených místností – ve škole se nachází celkem 8 takových učeben, přičemž žádné z těchto míst nejsou v dokumentaci uvedeny ve výkazech výměr, ani v příslušných částech PD silnoproudu, slaboproudu nebo stavební části.

Zároveň bylo při provádění prací na místě stavby zjištěno, že stávající příčky mají nedostatečnou tloušťku a nosnost pro bezpečné zavěšení LCD displejů a proto je nezbytné provést dodatečnou montáž samostatných SDK předstěn s výztuhami, které umožní bezpečné zavěšení těchto zařízení.

Vliv změny na projekt:

Nedochází k zásadním zásahům do dispozic ani architektonického řešení. Pro realizaci jsou použity kvalitativně shodné nebo obdobné materiály. Úpravy budou zapracovány do realizační dokumentace.

Závěr:

Tato změna je nezbytná pro zajištění bezpečné a technicky vyhovující instalace IT zařízení, která jsou součástí celkového vybavení objektu dle požadavků investora. Navržené opatření je nezbytné pro dlouhodobé a bezpečné užívání stavby. Změna je technicky vhodná, proveditelná a plně v souladu s platnými normami a standardy.