

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0690**

### **Objednatel: Městská část Praha 1**

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

### **Zhotovitel: T O P O, s.r.o.**

se sídlem: Klánova 323/27, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČ: 60472391, DIČ: CZ60472391

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 26061

jednající: Vít Barnáš

bankovní spojení: FIO Banka

číslo účtu: 2400785459/2010

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR17\_0934 ze dne 15. 8. 2017, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0690 uzavřené dne 25. 5. 2017. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

## **II.**

### **Vymezení díla**

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Plán Plus, s.r.o. Naceněný výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace předpokládala (na základě výsledků provedených sond), že bude nutno vybrat max. 40 % původního násypu podlahy. Až během provádění prací bylo zjištěno (po odklopení podlahy v celé své ploše), že bude mimo jiné nutno vybrat 100 % násypu. Tato skutečnost s sebou nese dodatečné stavební práce, které jsou podrobně popsány ve zprávě projektanta a jsou uvedeny v rozpočtu zhotovitele s cenou celkem 1.029.224,50 Kč bez DPH. Dílem se tedy také rozumí provedení popsanych dodatečných stavebních prací, přičemž zpráva projektanta a rozpočet zhotovitele jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

### III. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 1.029.224,50 Kč bez DPH.  
DPH ve výši 21 % činí 216.137,15 Kč.  
Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 1.245.361,65 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/0690 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – zpráva projektanta,
- příloha č. 2 – rozpočet zhotovitele.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit smlouvu a dodatek ke smlouvě v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.


V Praze dne ..... 28.8.17 .....

...  
  
**Objednatel**  
Ing. Oldřich Lomecký  
starosta MČP1

  
**Zhotovitel**  
Vít Barnáš  
jednatel T O P O, s.r.o.

#### Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 15. 8. 2017 usnesením č. UR17\_0934.

**ODESÍLATEL:**

PLÁN PLUS, s.r.o.  
HORŇÁTECKÁ 19  
182 00 PRAHA 8

**ADRESÁT:**

MČ PRAHA 1  
ODBOR OTMS  
*k rukám p. Hudečka*  
VODIČKOVA 18  
115 68 PRAHA 1

**Věc: Rozpočet víceprací**

Název akce: Oprava podlahy velkého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

Vážený pane Hudečku,

dne 28. 7. 2017 nám byl předložen firmou TOPO s.r.o. rozpočet víceprací akce Oprava podlahy velkého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1, přičemž celková cena víceprací je cca 1,5 mil Kč bez DPH.

Sdělujeme Vám tímto, že v rozpočtu víceprací jsou vykázány práce, které byly skutečně provedeny nad rámec prací uvažovaný v PD.

Jedná se především o:

- zvýšení výměry doplňovaného záklopu o cca 100 m<sup>2</sup> (včetně demontáže původního záklopu a navazujících prací)
- provedení vystěrkování pátevní trasy elektrorozvodů před zaklopením hrubé podlahy
- demontáž schodišťového stupně včetně části podlahy kanceláře a návazných prací při pokládce husích krků EL tras nového osvětlení
- vyrovnání výšek mezi novou podlahou a navazujícími částmi oproti PD, neboť stávající podlaha byla položena s mírným sklonem a nová podlaha je provedena vodorovně
- oproti PD byl zvětšen počet svítidel o 5 ks včetně všech souvisejících prací
- oproti PD byla do skladby podlahy ještě vložena minerální vata o tl. 40 mm pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti
- rozkryté stropní konstrukce byly ještě důkladně vyčištěny a vyluxovány a ošetřeny ve větším rozsahu než byl předpoklad PD, neboť byla rozkryta větší část záklopu a tyto konstrukce byly přístupné ve větší míře
- byly vyměněny dřevěné nosné trámy napadené hnilobou cca 14 ks, dle statického návrhu GP, zhlaví uložená ve zdivu a záklop uložený na zdivu (tj. veškerý styk dřeva se zdivem) byly separovány lepenkou
- u vchodu k výtahu byly mimo nášlapné vrstvy odstraněny i podkladní betony.

S pozdravem  
Ing. Martin Ehrental

V Praze dne 31. 7. 2017

Příloha: - fotodokumentace uváděných víceprací


PLÁN PLUS, s.r.o. projekční a inženýrská kancelář

Hornátecká 19, 182 00 Praha 8, Tel.:

CO 62917544, bank.spoj.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35771





**TOPO s.r.o.**  
**147 00 Praha 4, Klánova 323/27**  
IČ: 60472391 DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

Palác Žofín

vicepráce

| č.p. | název položky                              | mj  | mn | jc. | celkem |
|------|--------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
|      | vicepráce ze základního rozpočtu           | kpl |    | 1   |        |
|      | vicepráce mimo položky základního rozpočtu | kpl |    | 1   |        |
|      | Cena celkem bez DPH                        |     |    |     |        |
|      | DPH 21%                                    |     |    |     |        |
|      | Cena celkem s DPH                          |     |    |     |        |

Vlt Barnáš, TOPO s.r.o.



**T O P O    s.r.o.**

147 00 Praha 4, Klánova 323/27

IČ: 60472391      DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

vícepráce neobsažené v základním rozpočtu

## Palác Žofín

|      |                                                         |                |     |     |        |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|--------|
|      | název položky                                           | mj.            | mn  | jč. | celkem |
| č.p. | Dodávka záklopových fošen (sušené dřevo)                | m <sup>2</sup> | 100 |     |        |
|      | Dodávka trámů 10x24 cm                                  | ks             | 14  |     |        |
|      | Výměna hranolů dle návrhu statika vč. spojovacích mat.  | ks             | 14  |     |        |
|      | Sterkování - práce                                      | hod            | 18  |     |        |
|      | Betonáž rychletuhnoucí beton elektro (nivelační stěrka) | m <sup>2</sup> | 23  |     |        |
|      | Demontáž schodu u kanceláře + oprava konstrukce         | kpl            | 1   |     |        |
|      | Demontáž vchodů                                         | m <sup>2</sup> | 6,5 |     |        |
|      | Výroba + montáž dubového náběhu výška cca 3x50 cm       | bm             | 9,5 |     |        |
|      | Úprava zárubňové dveři                                  | ks             | 10  |     |        |
|      | Vyrovnání výšek nové podlahy ve styku s příslatím       | ks             | 1   |     |        |
|      | Manipulace s materiálem (doprava)                       | ks             | 1   |     |        |
|      | Úprava podlahy pro světla a zásuvky                     | ks             | 5   |     |        |
|      | Vyčištění mezistropu - suť vč. pronájmu luxů            | hod            | 68  |     |        |
|      | Lepenka na spoje dřevotřísky - dodávka a montáž         | balení         | 3   |     |        |
|      | Zvuková izolace - D+M                                   | m <sup>2</sup> | 596 |     |        |
|      | Geotextilie po celé ploše - Ddtex 500gr                 | m <sup>2</sup> | 476 |     |        |
|      | Bourání betonu před vstupem do výtahu                   | hod            | 4   |     |        |
|      | Zřízení výrobní podmínky                                | kpl            | 1   |     |        |
|      | Ošetrovací přirážka                                     | kpl            | 1   |     |        |
|      | Přesun stavebních kapacit                               | kpl            | 1   |     |        |
|      | Kompletační činnost (IČD)                               | kpl            | 1   |     |        |
|      | Cena celkem bez DPH                                     |                |     |     |        |

Vit Barnáš, TOPO s.r.o.



# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                             |                 |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------|
| Rozpočet             | 0950.8.B1                                          | Oprava podlahy Velkého sálu<br>Paláce Žofín | JKSO            | 928.1 |
| Objekt               |                                                    |                                             | SKP             |       |
| 8                    | Palác Žofín                                        |                                             | Měrná jednotka  | m3    |
| Stavba               |                                                    |                                             | Počet jednotek  |       |
| 0950                 | Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |                                             | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           | Plán Plus s. r. o.                                 |                                             | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu |                                                    |                                             |                 |       |
| Objednatel           | MČ Praha 1                                         |                                             |                 |       |
| Dodavatel            | TOPO, s.r.o.                                       |                                             | Zakázkové číslo |       |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                             | Počet listů     |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |                |
|-----------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| HSV celkem                  |        | Ztížené výrobní podmínky   |                |
| Z PSV celkem                |        | Oborová přírážka           |                |
| R M práce celkem            |        | Přesun stavebních kapacit  |                |
| N M dodávky celkem          |        | Zařízení staveniště        |                |
| ZRN celkem                  |        | Provoz investora           |                |
|                             |        | Kompletační činnost (IČD)  |                |
| HZS                         |        | Rezerva rozpočtu           |                |
| ZRN+HZS                     |        | Ostatní náklady neuvedené  |                |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |        | Ostatní náklady celkem     |                |
| Vypracoval                  |        | Za zhotovitele             | Za objednatele |
| Jméno :                     |        | Jméno :                    | Jméno :        |
| Datum :                     |        | Datum :                    | Datum :        |
| Podpis :                    |        | Podpis:                    | Podpis:        |
| Základ pro DPH              | 21,0 % |                            |                |
| DPH                         | 21,0 % |                            |                |
| Základ pro DPH              | 0,0 %  |                            |                |
| DPH                         | 0,0 %  |                            |                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |        |                            |                |

Poznámka :

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet : 0950.8.B1                     |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV | PSV | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|
| 61 Úpravy povrchů vnitřní           |     | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější            |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské           |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické           |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové     |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                          |     |     | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot |     |     | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                |     |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 3,0 |          |    |
| Oborová přírážka          |    | 2,0 |          |    |
| Přesun stavebních kapacit |    | 1,0 |          |    |
| Zařízení staveniště       |    | 3,0 |          |    |
| Provoz investora          |    | 1,0 |          |    |
| Kompletační činnost (ICD) |    | 0,5 |          |    |
| Rezerva rozpočtu          |    | 2,0 |          |    |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          |    |



# Slepý rozpočet

|        |                                                         |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 61 |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |             |
| 1       | 612409991R00     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.<br>srovnatelná položka pro začištění kolem všech nových konstrukcí, tzn. i podlahových a soklových lišt a jiných, např.<br>odstraněných provizorních konstrukcích<br>začištění okolo podlahových lišt:<br>101 VELKÝ SÁL:<br>B3:1,349+2,118+0,272<br>19,76-1,798-1,797-1,799-1,78+0,088*2+0,081*2*6<br>30,635-1,789-1,818-1,831-1,806-1,793+0,081*2*12<br>19,637-0,665-7,945+0,081*2*3+0,4*2*2+0,6*2<br>0,25+0,153+1,81+0,152+0,492+0,081*2*2<br>B7:(0,475+0,711+0,15)*2*6<br>104 PRÍSÁLÍ:<br>B16:2,89+0,175+0,16+3,035+30,35+2,3+4,9+4,8+4,9+4,9+3,4<br>B7:1,08+1,07+2,1<br>110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:<br>B3:13,76+2,24+2,27+1,1+2,12+2,2+1,5+2,58+2,4<br>106 PŘEDSÁLÍ:<br>B15:2,1+3,9+5,68+0,93+2,16+1,85+0,72+2,27+2,24                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 45,00    |           |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |             |
| Díl: 62 |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |             |
| 2       | 625907111R00     | Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru<br>I 740 - 30%<br>I 740:13,03*6*2,1*30/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 108,00   | 102,00    |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |             |
| Díl: 63 |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |             |
| 3       | 631571010R00     | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky<br>101 VELKÝ SÁL:<br>Začátek provozního součtu<br>NP 1:17,96*13,03<br>0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497)<br>0,081*(1,085+1,809+1,805)<br>0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)<br>0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5<br>odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6<br>odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)<br>Konec provozního součtu<br>234,2647*(0,163+0,133)*0,5<br>Začátek provozního součtu<br>NP 2:9,073*13,267<br>(1,831+1,806+1,793)*0,9<br>0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)<br>-0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-<br>(0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08<br>-0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08<br>Konec provozního součtu<br>125,1583*(0,133+0,098)*0,5 | m3 | 42,00    |           |             |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |
|      |               | NP 3:7,197*14,029                                                  |     | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                               |     |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                               |     | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)    |     | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                            |     | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*(0,143+0,108)*0,5                                          |     | 11,61    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |
|      |               | NP 4:(9,473+0,85+9,088)*(0,85*2+2,56)-                             |     |          |           |             |
|      |               | 7,197*0,4+(0,45+2,1+0,85)*14,029                                   |     | 127,51   |           |             |
|      |               | 1,818*0,9                                                          |     | 1,64     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,818+0,142)                                          |     | 0,19     |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(2,56+0,45)                 |     | -2,18    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                            |     | 127,15   |           |             |
|      |               | 127,1527*0,133                                                     |     | 16,91    |           |             |
|      |               | NP6:6,67*0,164                                                     |     | 1,09     |           |             |
|      |               | NP7:11,58*0,05                                                     |     | 0,58     |           |             |
| 4    | 58761542      | Keramzit Liapor fr. 4 - 8 vak 1 m3 /Big bag/                       | kus | 87,27    |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                     |     |          |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |
|      |               | NP 1:17,96*13,03                                                   |     | 234,02   |           |             |
|      |               | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,1     |     |          |           |             |
|      |               | 44+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497)                       |     | 1,14     |           |             |
|      |               | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                          |     | 0,38     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,1     |     |          |           |             |
|      |               | 48+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)                                  |     | 0,90     |           |             |
|      |               | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0 |     |          |           |             |
|      |               | ,6*(1,78+1,7)*0,5                                                  |     | 4,12     |           |             |
|      |               | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                        |     | -1,08    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-   |     |          |           |             |
|      |               | 0,152-1,801-0,153)                                                 |     | -5,21    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                            |     | 234,26   |           |             |
|      |               | 234,2647*(0,163+0,133)*0,5                                         |     | 34,67    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |
|      |               | NP 2:9,073*13,267                                                  |     | 120,37   |           |             |
|      |               | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                            |     | 4,89     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+      |     |          |           |             |
|      |               | 0,161)                                                             |     | 0,74     |           |             |
|      |               | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                               |     |          |           |             |
|      |               | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                               |     | -0,64    |           |             |
|      |               | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                  |     | -0,20    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                            |     | 125,16   |           |             |
|      |               | 125,1583*(0,133+0,098)*0,5                                         |     | 14,46    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |
|      |               | NP 3:7,197*14,029                                                  |     | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                               |     |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                               |     | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)    |     | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                            |     | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*(0,143+0,108)*0,5                                          |     | 11,61    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | NP 4: $(9,473+0,85+9,088) \cdot (0,85 \cdot 2+2,56) -$<br>$7,197 \cdot 0,4 + (0,45+2,1+0,85) \cdot 14,029$                                  |    | 127,51   |           |             |
|      |                  | 1,818*0,9                                                                                                                                   |    | 1,64     |           |             |
|      |                  | 0,088*(0,143+1,818+0,142)                                                                                                                   |    | 0,19     |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5: $-0,724 \cdot (2,56+0,45)$                                                                                 |    | -2,18    |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                     |    | 127,15   |           |             |
|      |                  | 127,1527*0,133                                                                                                                              |    | 16,91    |           |             |
|      |                  | NP6: 6,67*0,164                                                                                                                             |    | 1,09     |           |             |
|      |                  | NP7: 11,58*0,05                                                                                                                             |    | 0,58     |           |             |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                                                                  |    | 79,32    |           |             |
|      |                  | připočet na zhuštění 10%: $79,4454 \cdot 10/100$                                                                                            |    | 7,94     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                    |    |          |           |             |
| Díl: | 96               | Bourání konstrukcí                                                                                                                          |    |          |           |             |
| 5    | 965082923R00     | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2                                                                                             | m3 | 0,58     |           |             |
|      |                  | BP7: 11,58*0,05                                                                                                                             |    | 0,58     |           |             |
| 6    | 965082933RT1     | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu<br>10 - 15 cm, plocha nad 2 m2                                                   | m3 | 50,00    |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                                                              |    |          |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |                  | BP 1: $17,96 \cdot 13,03$                                                                                                                   |    | 234,02   |           |             |
|      |                  | $0,081 \cdot (0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497)$                          |    | 1,14     |           |             |
|      |                  | $0,081 \cdot (1,085+1,809+1,805)$                                                                                                           |    | 0,38     |           |             |
|      |                  | $0,088 \cdot (0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)$                                     |    | 0,90     |           |             |
|      |                  | $0,571 \cdot (1,798+1,7) \cdot 0,5 + 0,58 \cdot (1,797+1,7) \cdot 0,5 + 0,605 \cdot (1,799+1,7) \cdot 0,5 + 0,6 \cdot (1,78+1,7) \cdot 0,5$ |    | 4,12     |           |             |
|      |                  | odpočet plochy průniku ozn. BP 6: $-1,801 \cdot 0,6$                                                                                        |    | -1,08    |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5: $-0,725 \cdot (13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)$                                                 |    | -5,21    |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                     |    | 234,26   |           |             |
|      |                  | $234,2647 \cdot (0,16+0,165) \cdot 0,5$                                                                                                     |    | 38,07    |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |                  | BP 2: $9,073 \cdot 13,267$                                                                                                                  |    | 120,37   |           |             |
|      |                  | $(1,831+1,806+1,793) \cdot 0,9$                                                                                                             |    | 4,89     |           |             |
|      |                  | $0,088 \cdot (0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)$                                                                 |    | 0,74     |           |             |
|      |                  | $-0,819 \cdot 0,4 - (0,456+0,819+0,454) \cdot 0,08 -$<br>$(0,165+0,456+0,819+0,454+0,304) \cdot 0,08$                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |                  | $-(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152) \cdot 0,08$                                                                                   |    | -0,20    |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                     |    | 125,16   |           |             |
|      |                  | $125,1583 \cdot (0,1+0,165) \cdot 0,5$                                                                                                      |    | 16,58    |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |                  | BP 3: $7,197 \cdot 14,029$                                                                                                                  |    | 100,97   |           |             |
|      |                  | $-0,4 \cdot 0,827 - 0,08 \cdot (0,444+0,827+0,456) -$<br>$0,08 \cdot (0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)$                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5: $-0,724 \cdot (14,029-0,6-1,25 \cdot 2-0,15)$                                                              |    | -7,80    |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                     |    | 92,52    |           |             |
|      |                  | $92,5197 \cdot (0,11+0,145) \cdot 0,5$                                                                                                      |    | 11,80    |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |                  | BP 4: $(9,473+0,85+9,088) \cdot (0,85 \cdot 2+2,56) -$<br>$7,197 \cdot 0,4 + (0,45+2,1+0,85) \cdot 14,029$                                  |    | 127,51   |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | 1,818*0,9                                          |    | 1,64     |           |             |
|      |                  | 0,088*(0,143+1,818+0,142)                          |    | 0,19     |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(2,56+0,45) |    | -2,18    |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                            |    | 127,15   |           |             |
|      |                  | 127,1527*(0,13+0,14)*0,5                           |    | 17,17    |           |             |
|      |                  | BP6:6,67*0,164                                     |    | 1,09     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                       |    |          |           |             |
| Díl: | 99               | Staveništní přesun hmot                            |    |          |           |             |
| 7    | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m      | t  | 32,28    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |          |           |             |
| Díl: | 762              | Konstrukce tesařské                                |    |          |           |             |
| 8    | 762231811R00     | Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice    | m  | 4,59     |           |             |
|      |                  | 103 SCHODIŠTĚ:0,93*3                               |    | 2,79     |           |             |
|      |                  | 104 PŘÍSALÍ:1,8                                    |    | 1,80     |           |             |
| 9    | 762521104R00     | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna | m2 | 644,54   |           |             |
|      |                  | sešroubované                                       |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,7                                |    | 614,70   |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66                                     |    | 6,66     |           |             |
|      |                  | NP5:10,05                                          |    | 10,05    |           |             |
|      |                  | NP7:11,58                                          |    | 11,58    |           |             |
|      |                  | N17:1,94*80/100                                    |    | 1,55     |           |             |
| 10   | 762522811R00     | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm    | m2 | 632,94   |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,7                                |    | 614,70   |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66                                     |    | 6,66     |           |             |
|      |                  | NP7:11,58                                          |    | 11,58    |           |             |
| 11   | 762524911R00     | Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. přílozek  | m  | 1 707,05 |           |             |
|      |                  | polštáře 80/100 srmk, kladeny osově po 400 mm      |    |          |           |             |
|      |                  | polštáře 80/100:                                   |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,70/0,4                           |    | 1 536,75 |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66/0,4                                 |    | 16,65    |           |             |
|      |                  | 104 PŘÍSALÍ:11,58/0,4                              |    | 28,95    |           |             |
|      |                  | rezerva:40                                         |    | 40,00    |           |             |
|      |                  | NP3:                                               |    |          |           |             |
|      |                  | podkladní profil 120/65:7,7*11                     |    | 84,70    |           |             |
| 12   | 762595000R00     | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah  | m3 | 15,00    |           |             |
|      |                  | polštáře 80/100:                                   |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,70/0,4*0,08*0,1                  |    | 12,29    |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66/0,4*0,08*0,1                        |    | 0,13     |           |             |
|      |                  | 104 PŘÍSALÍ:11,58/0,4*0,08*0,1                     |    | 0,23     |           |             |
|      |                  | rezerva:40*0,08*0,1                                |    | 0,32     |           |             |
|      |                  | 0                                                  |    |          |           |             |
|      |                  | NP3:                                               |    |          |           |             |
|      |                  | podkladní profil 120/65:7,7*11*0,12*0,065          |    | 0,66     |           |             |
|      |                  | 0                                                  |    |          |           |             |
|      |                  | podlaha:                                           |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,7*0,03                           |    | 18,44    |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66*0,03                                |    | 0,20     |           |             |
|      |                  | NP7:11,58*0,03                                     |    | 0,35     |           |             |
|      |                  | NP5:10,05*0,03                                     |    | 0,30     |           |             |
|      |                  | N17:1,94*80/100*0,03                               |    | 0,05     |           |             |
| 13   | 762811811R00     | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm     | m2 | 296,00   |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | předpoklad do 30% z celkové plochy                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 1:17,96*13,03                                                                                           |    | 234,02   |           |             |
|      |               | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497) |    | 1,14     |           |             |
|      |               | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                                                                  |    | 0,38     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)            |    | 0,90     |           |             |
|      |               | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5                        |    | 4,12     |           |             |
|      |               | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                                                                |    | -1,08    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)                         |    | -5,21    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 234,26   |           |             |
|      |               | 234,2647*30/100                                                                                            |    | 70,28    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 2:9,073*13,267                                                                                          |    | 120,37   |           |             |
|      |               | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                                                                    |    | 4,89     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)                                        |    | 0,74     |           |             |
|      |               | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                                                          |    | -0,20    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 125,16   |           |             |
|      |               | 125,1583*30/100                                                                                            |    | 37,55    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 3:7,197*14,029                                                                                          |    | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)                                            |    | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*30/100                                                                                             |    | 27,76    |           |             |
| 14   | 762811911R00  | Vyříznutí části záklopu, podbíjení pl.do 0,25 m2                                                           | m2 | 62,00    |           |             |
| 15   | 762811912R00  | Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2                                                          | m2 | 32,00    |           |             |
| 16   | 762812370R00  | Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna                                                            | m2 | 135,58   |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 1:17,96*13,03                                                                                           |    | 234,02   |           |             |
|      |               | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497) |    | 1,14     |           |             |
|      |               | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                                                                  |    | 0,38     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)            |    | 0,90     |           |             |
|      |               | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5                        |    | 4,12     |           |             |
|      |               | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                                                                |    | -1,08    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)                         |    | -5,21    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 234,26   |           |             |
|      |               | 234,2647*30/100                                                                                            |    | 70,28    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 2:9,073*13,267                                                                                          |    | 120,37   |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1               |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Palác |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                                                                    |    | 4,89     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)                                        |    | 0,74     |           |             |
|      |               | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                                                          |    | -0,20    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 125,16   |           |             |
|      |               | 125,1583*30/100                                                                                            |    | 37,55    |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 3:7,197*14,029                                                                                          |    | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)                                            |    | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*30/100                                                                                             |    | 27,76    |           |             |
| 17   | 762812931R00  | Zabednění části v záklopu z prken pl.do 0,25 m2                                                            | m2 | 62,00    |           |             |
| 18   | 762812932R00  | Zabednění části v záklopu z prken pl.do 1 m2                                                               | m2 | 32,00    |           |             |
| 19   | 762895000R00  | Spojovací prostředky pro montáž stropů                                                                     | m3 | 18,66    |           |             |
|      |               | polštáře 80/100:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:614,70/0,4*0,08*0,1                                                                          |    | 12,29    |           |             |
|      |               | 102 RAMPA:6,66/0,4*0,08*0,1                                                                                |    | 0,13     |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:11,58/0,4*0,08*0,1                                                                             |    | 0,23     |           |             |
|      |               | rezerva:40*0,08*0,1                                                                                        |    | 0,32     |           |             |
|      |               | 0                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | NP3:                                                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | podkladní profil 120/65:7,7*11*0,12*0,065                                                                  |    | 0,66     |           |             |
|      |               | 0                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | záklop:                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 1:17,96*13,03                                                                                           |    | 234,02   |           |             |
|      |               | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497) |    | 1,14     |           |             |
|      |               | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                                                                  |    | 0,38     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)            |    | 0,90     |           |             |
|      |               | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5                        |    | 4,12     |           |             |
|      |               | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                                                                |    | -1,08    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)                         |    | -5,21    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 234,26   |           |             |
|      |               | 234,2647*30/100*0,03                                                                                       |    | 2,11     |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 2:9,073*13,267                                                                                          |    | 120,37   |           |             |
|      |               | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                                                                    |    | 4,89     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)                                        |    | 0,74     |           |             |
|      |               | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                                                          |    | -0,20    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 125,16   |           |             |



# Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 125,1583*30/100*0,035                                                                                      |    | 1,31     |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 3:7,197*14,029                                                                                          |    | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)                                            |    | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*30/100*0,035                                                                                       |    | 0,97     |           |             |
|      |               | doplnění záklopů:(5+13)*0,035                                                                              |    | 0,63     |           |             |
| 20   | 60512601      | Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka                                                                | m3 | 5,53     |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 1:17,96*13,03                                                                                           |    | 234,02   |           |             |
|      |               | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497) |    | 1,14     |           |             |
|      |               | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                                                                  |    | 0,38     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)            |    | 0,90     |           |             |
|      |               | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5                        |    | 4,12     |           |             |
|      |               | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                                                                |    | -1,08    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)                         |    | -5,21    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 234,26   |           |             |
|      |               | 234,2647*30/100*0,03                                                                                       |    | 2,11     |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 2:9,073*13,267                                                                                          |    | 120,37   |           |             |
|      |               | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                                                                    |    | 4,89     |           |             |
|      |               | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)                                        |    | 0,74     |           |             |
|      |               | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                                                          |    | -0,20    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 125,16   |           |             |
|      |               | 125,1583*30/100*0,035                                                                                      |    | 1,31     |           |             |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | BP 3:7,197*14,029                                                                                          |    | 100,97   |           |             |
|      |               | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                                                                       |    | -0,64    |           |             |
|      |               | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)                                            |    | -7,80    |           |             |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    | 92,52    |           |             |
|      |               | 92,5197*30/100*0,035                                                                                       |    | 0,97     |           |             |
|      |               | prořez 10%:(2,1084+1,3142+0,9715)*10/100                                                                   |    | 0,44     |           |             |
|      |               | 0                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | doplnění záklopů:(5+13)*0,035                                                                              |    | 0,63     |           |             |
|      |               | prořez 10%:0,63*10/100                                                                                     |    | 0,06     |           |             |
| 21   | 60596001      | Rezivo - prkna                                                                                             | m3 | 8,50     |           |             |
|      |               | prkna podlahy:                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:614,7*0,03                                                                                   |    | 18,44    |           |             |
|      |               | 102 RAMPA:6,66*0,03                                                                                        |    | 0,20     |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1               |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Palác |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | NP5:10,05*0,03                                                                                        |     | 0,30     |           |             |
|      |                  | NP7:11,58*0,03                                                                                        |     | 0,35     |           |             |
|      |                  | N17:1,94*80/100*0,03                                                                                  |     | 0,05     |           |             |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                            |     | 19,34    |           |             |
|      |                  | prořez 10%:19,3363*10/100                                                                             |     | 1,93     |           |             |
| 22   | 60596002         | Řezivo - fošny, hranoly                                                                               | m3  | 4,50     |           |             |
|      |                  | polštáře 80/100:                                                                                      |     |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:614,70/0,4*0,08*0,1                                                                     |     | 12,29    |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:6,66/0,4*0,08*0,1                                                                           |     | 0,13     |           |             |
|      |                  | 104 PRÍSÁLÍ:11,58/0,4*0,08*0,1                                                                        |     | 0,23     |           |             |
|      |                  | rezerva:40*0,08*0,1                                                                                   |     | 0,32     |           |             |
|      |                  | 0                                                                                                     |     |          |           |             |
|      |                  | NP3:                                                                                                  |     |          |           |             |
|      |                  | podkladní profil 120/65,7,7*11*0,12*0,065                                                             |     | 0,66     |           |             |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                            |     | 13,64    |           |             |
|      |                  | prořez 10%:13,63957*10/100                                                                            |     | 1,36     |           |             |
| 23   | 998762202R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                    | %   | 6 350,00 |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                        |     |          |           |             |
| Díl: | 766              | Konstrukce truhlářské                                                                                 |     |          |           |             |
| 24   | 766 - N18        | D + M atypické konstrukce pro osaz. podl. svítidla nehořlavě, rozměr cca 470 x 350 mm                 | ks  | 5,00     |           |             |
|      |                  | kompletní dodávka včetně spojovacího a kot. materiálu a povrchové úpravy                              |     |          |           |             |
|      |                  | materiál nehořlavý - cetris a pod.                                                                    |     |          |           |             |
| 25   | R - 2            | Osazení původního podlahového poklopu s případnou opravou                                             | kus | 9,00     |           |             |
|      |                  | nová výplň parketami bude součástí dodávky parketářů                                                  |     |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:1                                                                                       |     | 1,00     |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:1                                                                                           |     | 1,00     |           |             |
| 26   | R - 4.1          | Dřevěná obkladová deska výšky cca 150 mm včetně povrchové úpravy lakem v truhlárně                    | m   | 10,44    |           |             |
|      |                  | navazující na podstupnicovou desku schodů                                                             |     |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:1,361+1,357+1,349+1,358+1,362+1,33+1,355+0,081*2*6                                      |     | 10,44    |           |             |
| 27   | R - 9            | D + M dřevěné podstupnicové deska výšky cca 150 mm dl. cca 2100 mm,vč.povrch.úpravy lakem v truhlárně | kus | 6,00     |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:6                                                                                       |     | 6,00     |           |             |
| 28   | R - 10           | D + M dřevěné podstupnicové deska výšky cca 150 mm dl. cca 1750 mm,vč.povrch.úpravy lakem v truhlárně | kus | 6,00     |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:6                                                                                       |     | 6,00     |           |             |
| 29   | R - B 2          | Odborná demontáž podlahového poklopu a výplně s ochranou a uložením pro opětovné osazení              | kus | 2,00     |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:1                                                                                       |     | 1,00     |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA:1                                                                                           |     | 1,00     |           |             |
| 30   | R - B 4          | Odborné odstranění dř. obl. desky navaz.na schod vč. dřev. podl. lišty, nos.kcí. zachovat - ošetřit   | m   | 10,44    |           |             |
|      |                  | případně doplnit                                                                                      |     |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:1,361+1,357+1,349+1,358+1,362+1,33+1,355+0,081*2*6                                      |     | 10,44    |           |             |
| 31   | R - B 9          | Odstranění dřevěné podstupnice schodů dl. cca 2100 mm                                                 | kus | 6,00     |           |             |
|      |                  | podkladní konstrukce bude zachována                                                                   |     |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:6                                                                                       |     | 6,00     |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofin | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofin                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofin |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 32               | R - B10       | Odborná demontáž dřevěné podstupnice schodů dl.cca 1750 mm<br>demontáž bude provedena tak, aby byl zachován dřevěný stupeň nad touto podstupnicí<br>101 VELKÝ SÁL:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,00     |           |             |
| 33               | R-PRAH        | D + M dřev. dubového prahu z masivu 170/1500/30 včetně povrchové úpravy lakem v truhlárně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00     |           |             |
| 34               | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 920,00   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |             |
| Díl:             | 767           | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |             |
| 35               | 767 - N19     | D + M oplechování soklové části mosazný plech tl. 2 mm, výška 220 mm<br>N19:0,56*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 1,12     |           |             |
| 36               | R - 13        | Prohlídka stávajícího ocel. nosníku<br>I 740:13,03*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 78,18    |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |             |
| Díl:             | 775           | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |             |
| 37               | 775411810R00  | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených<br>budou opatrně demontovány stávající podlahové lišty tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození stěn<br>101 VELKÝ SÁL:<br>B3:1,349+2,118+0,272<br>19,76-1,798-1,797-1,799-1,78+0,088*2+0,081*2*6<br>30,635-1,789-1,818-1,831-1,806-1,793+0,081*2*12<br>19,637-0,665-7,945+0,081*2*3+0,4*2*2+0,6*2<br>0,25+0,153+1,81+0,152+0,492+0,081*2*2<br>B7:(0,475+0,711+0,15)*2*6<br>104 PŘÍSÁLI:<br>B16:2,89+0,175+0,16+3,035+30,35+2,3+4,9+4,8+4,9+4,9+3,4<br>B7:1,08+1,07+2,1<br>110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:<br>B3:13,76+2,24+2,27+1,1+2,12+2,2+1,5+2,58+2,4<br>106 PŘEDSÁLI:<br>B15:2,1+3,9+5,68+0,93+2,16+1,85+0,72+2,27+2,24 | m   | 197,52   |           |             |
| 38               | 775511000R00  | Položení vlysových podlah do lepidla lepidlo Kiesel Bakit Unipar FD<br>101 VELKÝ SÁL:614,7<br>102 RAMPA:6,66<br>103 SCHODIŠTĚ:1,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 622,76   |           |             |
| 39               | 775521800R00  | Demontáž podlah vlysových přibíjených<br>101 VELKÝ SÁL:614,7<br>102 RAMPA:6,66<br>103 SCHODIŠTĚ:1,403<br>104 PŘÍSÁLI:11,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 634,34   |           |             |
| 40               | 775591900R00  | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné<br>104 PŘÍSÁLI:<br>BP8:2,586<br>BP9:139,054<br>110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:101,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 243,14   |           |             |
| 41               | 775592000R00  | Broušení dřevěných podlah hrubě+střední+jemně<br>101 VELKÝ SÁL:614,7<br>102 RAMPA:6,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 622,76   |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1              |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Palá |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 103 SCHODIŠTĚ:1,403                                                                             |    | 1,40     |           |             |
| 42   | 775599200R00  | Vyleštění dřevěných podlah<br>nové podlahy:                                                     | m2 | 865,90   |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:614,7                                                                             |    | 614,70   |           |             |
|      |               | 102 RAMPA:6,66                                                                                  |    | 6,66     |           |             |
|      |               | 103 SCHODIŠTĚ:1,403                                                                             |    | 1,40     |           |             |
|      |               | stávající podlahy:                                                                              |    |          |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | BP8:2,586                                                                                       |    | 2,59     |           |             |
|      |               | BP9:139,054                                                                                     |    | 139,05   |           |             |
|      |               | 110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:101,50                                                                  |    | 101,50   |           |             |
| 43   | 775981112RV2  | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín profil 27/ST, š.<br>40 mm, s narážecím profilem | m  | 4,40     |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:4,4                                                                                 |    | 4,40     |           |             |
| 44   | 775540001     | Kladení podlah lamelových na podklad Isoboard                                                   | m2 | 11,58    |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:11,58                                                                               |    | 11,58    |           |             |
| 45   | R - 3.2       | D + M dubové dřevěné soklové lišty včetně povrchové úpravy<br>lakem v truhlárně                 | m  | 175,67   |           |             |
|      |               | Soklová lišta výšky 150 - 250 mm<br>výška bude upravena podle návaznosti na ostatní konstrukce  |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | B3:1,349+2,118+0,272                                                                            |    | 3,74     |           |             |
|      |               | 19,76-1,798-1,797-1,799-1,78+0,088*2+0,081*2*6                                                  |    | 13,73    |           |             |
|      |               | 30,635-1,789-1,818-1,831-1,806-1,793+0,081*2*12                                                 |    | 23,54    |           |             |
|      |               | 19,637-0,665-7,945+0,081*2*3+0,4*2*2+0,6*2                                                      |    | 14,31    |           |             |
|      |               | 0,25+0,153+1,81+0,152+0,492+0,081*2*2                                                           |    | 3,18     |           |             |
|      |               | B7:(0,475+0,711+0,15)*2*6                                                                       |    | 16,03    |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | B16:2,89+0,175+0,16+3,035+30,35+2,3+4,9+4,8+4,9+4,9+4,9+3,4                                     |    | 66,71    |           |             |
|      |               | B7:1,08+1,07+2,1                                                                                |    | 4,25     |           |             |
|      |               | 110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:                                                                        |    |          |           |             |
|      |               | B3:13,76+2,24+2,27+1,1+2,12+2,2+1,5+2,58+2,4                                                    |    | 30,17    |           |             |
| 46   | R - 4.2       | D + M jasanová dřevěné soklové lišty včetně povrchové<br>úpravy lakem v truhlárně               | m  | 21,85    |           |             |
|      |               | 106 PŘEDSÁLÍ:                                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | B15:2,1+3,9+5,68+0,93+2,16+1,85+0,72+2,27+2,24                                                  |    | 21,85    |           |             |
| 47   | R - 7.1       | D + M dřevěných profilovaných podlahových lišt dubových                                         | m  | 175,67   |           |             |
|      |               | profilovaná lišta                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | B3:1,349+2,118+0,272                                                                            |    | 3,74     |           |             |
|      |               | 19,76-1,798-1,797-1,799-1,78+0,088*2+0,081*2*6                                                  |    | 13,73    |           |             |
|      |               | 30,635-1,789-1,818-1,831-1,806-1,793+0,081*2*12                                                 |    | 23,54    |           |             |
|      |               | 19,637-0,665-7,945+0,081*2*3+0,4*2*2+0,6*2                                                      |    | 14,31    |           |             |
|      |               | 0,25+0,153+1,81+0,152+0,492+0,081*2*2                                                           |    | 3,18     |           |             |
|      |               | B7:(0,475+0,711+0,15)*2*6                                                                       |    | 16,03    |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | B16:2,89+0,175+0,16+3,035+30,35+2,3+4,9+4,8+4,9+4,9+4,9+3,4                                     |    | 66,71    |           |             |
|      |               | B7:1,08+1,07+2,1                                                                                |    | 4,25     |           |             |
|      |               | 110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:                                                                        |    |          |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | B3:13,76+2,24+2,27+1,1+2,12+2,2+1,5+2,58+2,4                                                                                     |    | 30,17    |           |             |
| 48   | R - 7 2       | D + M dřevěných profilovaných podlahových lišt jasanových                                                                        | m  | 21,85    |           |             |
|      |               | profilovaná lišta                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | 106 PŘEDSÁLÍ:                                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | B15:2,1+3,9+5,68+0,93+2,16+1,85+0,72+2,27+2,24                                                                                   |    | 21,85    |           |             |
| 49   | R - B 3       | Odborná demontáž dřevěného obložení soklu                                                                                        | m  | 197,52   |           |             |
|      |               | bude opatrně demontováno stávající dřevěné soklové obložení tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození stěn a kotevních konstrukcí |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | B3:1,349+2,118+0,272                                                                                                             |    | 3,74     |           |             |
|      |               | 19,76-1,798-1,797-1,799-1,78+0,088*2+0,081*2*6                                                                                   |    | 13,73    |           |             |
|      |               | 30,635-1,789-1,818-1,831-1,806-1,793+0,081*2*12                                                                                  |    | 23,54    |           |             |
|      |               | 19,637-0,665-7,945+0,081*2*3+0,4*2*2+0,6*2                                                                                       |    | 14,31    |           |             |
|      |               | 0,25+0,153+1,81+0,152+0,492+0,081*2*2                                                                                            |    | 3,18     |           |             |
|      |               | B7:(0,475+0,711+0,15)*2*6                                                                                                        |    | 16,03    |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:                                                                                                                     |    |          |           |             |
|      |               | B16:2,89+0,175+0,16+3,035+30,35+2,3+4,9+4,8+4,9+4,9+3,4                                                                          |    | 66,71    |           |             |
|      |               | B7:1,08+1,07+2,1                                                                                                                 |    | 4,25     |           |             |
|      |               | 110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:                                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | B3:13,76+2,24+2,27+1,1+2,12+2,2+1,5+2,58+2,4                                                                                     |    | 30,17    |           |             |
|      |               | 0                                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | 106 PŘEDSÁLÍ:                                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | B15:2,1+3,9+5,68+0,93+2,16+1,85+0,72+2,27+2,24                                                                                   |    | 21,85    |           |             |
| 50   | R-775599146   | Lak dřevěných podlah Z+2x, přebroušení Kiesel Bakit SL9                                                                          | m2 | 865,90   |           |             |
|      |               | R-položka                                                                                                                        |    |          |           |             |
|      |               | nové podlahy:                                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:614,7                                                                                                              |    | 614,70   |           |             |
|      |               | 102 RAMPA:6,66                                                                                                                   |    | 6,66     |           |             |
|      |               | 103 SCHODIŠTĚ:1,403                                                                                                              |    | 1,40     |           |             |
|      |               | STÁVAJÍCÍ PODLAHY:                                                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:                                                                                                                     |    |          |           |             |
|      |               | BP8:2,586                                                                                                                        |    | 2,59     |           |             |
|      |               | BP9:139,054                                                                                                                      |    | 139,05   |           |             |
|      |               | 110 PRIMÁTORSKÝ SALONEK:101,50                                                                                                   |    | 101,50   |           |             |
| 51   | R775 - 01     | Vytřídění rozebraných vlysů pro zpětné použití                                                                                   | m2 | 2,54     |           |             |
|      |               | BP8/NP8                                                                                                                          |    |          |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:2,54                                                                                                                 |    | 2,54     |           |             |
| 52   | 61193440.C    | Vlys parketový tl.22 dubový š. 60 mm jak.1                                                                                       | m2 | 686,44   |           |             |
|      |               | včetně doplnění k podlaze NP8                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | 101 VELKÝ SÁL:614,7                                                                                                              |    | 614,70   |           |             |
|      |               | 102 RAMPA:6,66                                                                                                                   |    | 6,66     |           |             |
|      |               | 103 SCHODIŠTĚ:1,403                                                                                                              |    | 1,40     |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:2,54*50/100                                                                                                          |    | 1,27     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                       |    | 624,03   |           |             |
|      |               | prořez 10%:624,033*10/100                                                                                                        |    | 62,40    |           |             |
| 53   | R-DOPL.01     | Dodávka masivní dubové bordury a schodové hrany                                                                                  | m  | 72,00    |           |             |
| 54   | R-DOPL.02     | Dodávka masivní dubové lemovací lišty šířka 100 mm                                                                               | m  | 4,40     |           |             |
|      |               | NP8                                                                                                                              |    |          |           |             |
|      |               | 104 PŘÍSÁLÍ:4,4                                                                                                                  |    | 4,40     |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1              |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Palá |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
| 55   | R611 - 02        | Třivrstvá podlaha HARO, typ Carré                                                                                                                                                        | m2 | 12,74     |           |             |
|      |                  | 104 PŘÍSÁLI:11,58                                                                                                                                                                        |    | 11,58     |           |             |
|      |                  | prořez 10%:11,58*10/100                                                                                                                                                                  |    | 1,16      |           |             |
| 56   | 998775202R00     | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m                                                                                                                                           | %  | 28 500,00 |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                                                                   |    |           |           |             |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                            |    |           |           |             |
| 57   | 783222100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                                                                                                                         | m2 | 19,00     |           |             |
|      |                  | dvakrát                                                                                                                                                                                  |    |           |           |             |
|      |                  | Nátěry zakrytých kovových konstrukcí (kovových nosníků) budou provedeny 2x základním antikorozním nátěrem S2129 PRAGOPRIMER EXTRA A 2x vrchním syntetickým nátěrem S2071 INDUSTROL PLUS. |    |           |           |             |
|      |                  | I 740:13,03*6*2,1*30/100                                                                                                                                                                 |    | 49,25     |           |             |
| 58   | 783226100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                                                                                            | m2 | 47,00     |           |             |
|      |                  | dvakrát                                                                                                                                                                                  |    |           |           |             |
|      |                  | Nátěry zakrytých kovových konstrukcí (kovových nosníků) budou provedeny 2x základním antikorozním nátěrem S2129 PRAGOPRIMER EXTRA A 2x vrchním syntetickým nátěrem S2071 INDUSTROL PLUS. |    |           |           |             |
|      |                  | I 740:13,03*6*2,1*30/100*2                                                                                                                                                               |    | 98,51     |           |             |
| 59   | 783782221R00     | Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x                                                                                                                                          | m2 | 546,00    |           |             |
|      |                  | trám 250/300 mm:19,76*12*(0,25+0,3*2)*20/100                                                                                                                                             |    | 40,31     |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL:                                                                                                                                                                           |    |           |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                |    |           |           |             |
|      |                  | BP 1:17,96*13,03                                                                                                                                                                         |    | 234,02    |           |             |
|      |                  | 0,081*(0,152+0,153+2,118+1,8+0,156+1,798+0,139+0,154+1,797+0,144+0,155+1,799+0,152+0,166+1,78+0,139+1,497)                                                                               |    | 1,14      |           |             |
|      |                  | 0,081*(1,085+1,809+1,805)                                                                                                                                                                |    | 0,38      |           |             |
|      |                  | 0,088*(0,155+1,8+0,142+0,153+1,497+0,141+0,148+1,805+0,152+0,148+1,809+0,142+0,153+1,805+0,152)                                                                                          |    | 0,90      |           |             |
|      |                  | 0,571*(1,798+1,7)*0,5+0,58*(1,797+1,7)*0,5+0,605*(1,799+1,7)*0,5+0,6*(1,78+1,7)*0,5                                                                                                      |    | 4,12      |           |             |
|      |                  | odpočet plochy průniku ozn. BP 6:-1,801*0,6                                                                                                                                              |    | -1,08     |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,725*(13,03-0,272-2,118-1,349-0,152-1,801-0,153)                                                                                                       |    | -5,21     |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                  |    | 234,26    |           |             |
|      |                  | 234,2647*30/100*2*1,25+234,2647*70/100                                                                                                                                                   |    | 339,68    |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                |    |           |           |             |
|      |                  | BP 2:9,073*13,267                                                                                                                                                                        |    | 120,37    |           |             |
|      |                  | (1,831+1,806+1,793)*0,9                                                                                                                                                                  |    | 4,89      |           |             |
|      |                  | 0,088*(0,143+1,831+0,142+0,172+1,806+0,142+2,121+0,151+1,793+0,161)                                                                                                                      |    | 0,74      |           |             |
|      |                  | -0,819*0,4-(0,456+0,819+0,454)*0,08-                                                                                                                                                     |    |           |           |             |
|      |                  | (0,165+0,456+0,819+0,454+0,304)*0,08                                                                                                                                                     |    | -0,64     |           |             |
|      |                  | -(0,188+0,165+0,456+0,819+0,454+0,304+0,152)*0,08                                                                                                                                        |    | -0,20     |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                  |    | 125,16    |           |             |
|      |                  | 125,1583*30/100*2*1,25+125,1583*70/100                                                                                                                                                   |    | 181,48    |           |             |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                |    |           |           |             |
|      |                  | BP 3:7,197*14,029                                                                                                                                                                        |    | 100,97    |           |             |
|      |                  | -0,4*0,827-0,08*(0,444+0,827+0,456)-                                                                                                                                                     |    |           |           |             |
|      |                  | 0,08*(0,295+0,444+0,827+0,456+0,154)                                                                                                                                                     |    | -0,64     |           |             |
|      |                  | odpočet plochy schodů ozn. BP 5:-0,724*(14,029-0,6-1,25*2-0,15)                                                                                                                          |    | -7,80     |           |             |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                  |    | 92,52     |           |             |
|      |                  | 92,5197*30/100*2*1,25+92,5197*70/100                                                                                                                                                     |    | 134,15    |           |             |
|      |                  | 0                                                                                                                                                                                        |    |           |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 0950 Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín | Rozpočet: 0950.8.B1                      |
| Objekt : | 8 Palác Žofín                                           | Oprava podlahy Velkého sálu Paláce Žofín |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | polštáře 80/100:                                             |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL: 614,70/0,4*(0,08+0,1)*2*1,05                  |    | 580,89   |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA: 6,66/0,4*(0,08+0,1)*2*1,05                        |    | 6,29     |           |             |
|      |                  | 104 PŘISÁLÍ: 14,04/0,4*(0,08+0,1)*2*1,05                     |    | 13,27    |           |             |
|      |                  | rezerva: 40*(0,08+0,1)*2*1,05                                |    | 15,12    |           |             |
|      |                  | 0                                                            |    |          |           |             |
|      |                  | NP3:                                                         |    |          |           |             |
|      |                  | podkladní profil 120/65: 7,7*11*(0,12+0,065)*2*1,05          |    | 32,91    |           |             |
|      |                  | 0                                                            |    |          |           |             |
|      |                  | doplnění záklopů: (5+13)*2*1,25                              |    | 45,00    |           |             |
|      |                  | podlaha z nehoblovaných prken:                               |    |          |           |             |
|      |                  | 101 VELKÝ SÁL: 614,7*2*1,3                                   |    | 1 598,22 |           |             |
|      |                  | 102 RAMPA: 6,66*2*1,3                                        |    | 17,32    |           |             |
|      |                  | 103 SCHODIŠTĚ: 1,403*2*1,3                                   |    | 3,65     |           |             |
|      |                  | NP7: 14,04*2*1,3                                             |    | 36,50    |           |             |
|      |                  | NP5: 10,05*2*1,3                                             |    | 26,13    |           |             |
|      |                  | N17: 1,94*80/100*2*1,3                                       |    | 4,04     |           |             |
|      |                  | 0                                                            |    |          |           |             |
|      |                  | 0:                                                           |    |          |           |             |
|      |                  | ošetření stávajících konstrukcí ve skladbách P5 - odhad: 200 |    | 200,00   |           |             |
|      |                  | podkladní materiál pro vyrovnání polštářů: 1/0,018*2*1,25    |    | 138,89   |           |             |
| 60   | 783903812R00     | Odmaštění saponáty                                           | m2 | 68,25    |           |             |
|      |                  | ocelové nosníky - jejich viditelné části                     |    |          |           |             |
|      |                  | I 740: 13,03*6*2,1*30/100                                    |    | 49,25    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                            |    |          |           |             |
| Díl: | D96              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                       |    |          |           |             |
| 61   | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP            | t  | 145,67   |           |             |
| 62   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                       | t  | 145,67   |           |             |
| 63   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m            | t  | 582,67   |           |             |
| 64   | 979981101R00     | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t           | t  | 29,13    |           |             |
| 65   | 979981104R00     | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t           | t  | 108,00   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                   |    |          |           |             |

