

Změnový list č. 1 ze dne 29.07.2025

Název stavby:	Stavební úpravy haly č. 1005		
Číslo smluvního vztahu:	2 025 091		
Název části stavby (PS, SO)			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	YSSSEN - spol. s r.o.		
Dělnická 164	Dolní Litvínov 5,		
434 01 Most	436 01 Litvínov		
IČO: 64052265	IČO: 44566565		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Dle PD			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Demontáž ZTI a topení. 2. Drobné stavební práce pro zateplení, vyrovnávky. 3. Demolice a likvidace panelů a skrytých betonů. 4. Přípojky ke skleníku. 5. Odpočet kompresorů.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Výkaz výměr od projektantů položku neobsahoval. 2. Stavební práce vyplynuly po snesení původního zateplení. 3. Vyžádáno v průběhu stavby. 4. Práce souvisejí s jinou stavbou - vyžádáno objednatelem. 5. Objednatel dodávku nevyžaduje.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Erich Panitz		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	9 489 006,91 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	331 319,93 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	9 820 326,84 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.11.2025		
Nový termín dokončení díla:			

Príloha zmenového listu: soupis prací

3

Správce rozpočtu: Datum: Podpis:

Správce rozpočtu: 1

Oprávněný zástupce objednatel: Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil: Datum: Podpis:

Změnu navrhuje: Datum: Podpis:

Změnu navrhuje: Datum: Podpis:

Změnu navrhuje: Datum: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 02_Soupis_praci

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			331 319,93
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	331 319,93	69 577,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			400 897,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



17. 4. 2025

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel: Stavba: 02_Soupis_praci IMPORT

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

D.2	Dodatek č.1	331 319,93	400 897,12
1	Demontáž ZTI a Topení	81 501,41	98 616,71
2	Doplnění zdíva vrat	9 520,90	11 520,29
3	Podleп štítů a jižní stěny (vyrovnávky)	46 580,68	56 362,62
4	železobetonové panely ve štítě objektu	38 493,03	46 576,57
5	Demontáž tepelné izolace pod trapez. plech.obvod. stěn	12 975,72	15 700,62
6	bourání betonu pod vnitřní příčkou	21 334,33	25 814,54
7	Připojky ke silkeniku + přesun rozvaděče	354 813,86	429 324,77
8	Odpočít kompresoru	-250 000,00	-302 500,00
9	Lapače střešních splavenin	16 100,00	19 481,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci

Objekt: D.2 - Dodatek č.1

Soupis: 1 - Demontáž ZTI a Topení

Místo:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 501,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 716,25	
D	997		Přesun sutě				1 716,25	
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,865	250,00	1 716,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 785,16	
D	713		Izolace tepelné				14 384,00	
5	K	713410853	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl přes 50 mm	m	124,000	116,00	14 384,00	CS ÚRS 2025 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 034,00	
4	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	78,000	103,00	8 034,00	CS ÚRS 2025 02
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 412,00	
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	182,00	728,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	4,000	421,00	1 684,00	CS ÚRS 2025 02
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				33 713,80	
1	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	112,000	58,00	6 496,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	274,000	83,70	22 933,80	CS ÚRS 2025 02
3	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	34,000	126,00	4 284,00	CS ÚRS 2025 02
D	734		Ústřední vytápění - armatury				10 011,80	
8	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	11,000	407,00	4 477,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	734190818	Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100	kus	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1 do G 6,4	kus	56,000	83,30	4 664,80	CS ÚRS 2025 02
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 286,80	
10	K	735221847	Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 dl přes 3 do 6 m dvoupramenný	kus	20,000	343,00	6 860,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	82,000	17,40	1 426,80	CS ÚRS 2025 02
D	751		Vzduchotechnika				693,00	
13	K	751622811	Demontáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2025 02
D	767		Konstrukce zámečnické				2 249,76	
6	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	68,800	32,70	2 249,76	CS ÚRS 2025 02
VV			Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm					
VV			86*0,8		68,800			

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci

Objekt: D.2 - Dodatek č.1

Soupis: 2 - Doplňení zdíva vrat

Místo:


Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Projektant:

Datum: 17. 4. 2025



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	644,00	9 016,00	CS ÚRS 2025 02
				7*2	14,000	9 016,00	
				Fresun hmot			
D	998	Fresun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
2	K	998011001	t	1,683	300,00	504,90	
						504,90	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci
Objekt: D.2 - Dodatek č. 1

Soupis: 3 - Podle štítů a jižní stěny (vyrovnávky)

Místo:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 580,68

D HSV Práce a dodávky HSV 210,60

D 998 Přesun hmot 210,60


1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,702	300,00	210,60	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 46 370,08

D 713 Izolace tepelné 46 370,08

2	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	203,986	166,00	33 861,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		"západní pohled" 49,34*3,245		160,108			
	VV		-1,49*1,38*22		-45,236			
	VV		"severní pohled" 12,08*((3,245+4,132)/2)		44,557			
	VV		"jižní pohled" 12,08*((3,245+4,132)/2)		44,557			
	VV		Součet		203,986			
3	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	214,185	58,40	12 508,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		203,986*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		214,185			

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: 02_Soupis_praci
 Objekt: D.2 - Dodatek č.1
 Soupis: 4 - železobetonové panely ve štítě objektu

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 17. 4. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 493,03

D HSV Práce a dodávky HSV


38 493,03

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			28 449,90	
1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,535	3 260,00	CS ÚRS 2025 02
12,3*3*0,15							
2	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,535	1 880,00	CS ÚRS 2025 02
10 043,13							

D	997		Fresun suité			10 043,13	
3	K	997013111	Vnitrostavěnišní doprava suít a vybouraných hmot vodovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,338	250,00	3 084,50
4	K	997013501	Odvoz suít a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,338	200,00	2 467,60
5	K	997013509	Odvoz suít a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	148,056	7,00	1 036,39
12,338*12 Přepočtené koeficientem množství							
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,338	280,00	3 454,64
148,056							

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci
Objekt: D.2 - Dodatek č.1
Soupis:




5 - Demontáž tepelné izolace pod trapez. plech.obvod. stěn

Místo: Datum: 17. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 975,72

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 490,84	
D		997	Přesun sutě				2 490,84	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,060	250,00	765,00	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,060	200,00	612,00	
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	36,720	7,00	257,04	
VV			3,06*12 "Přepočtené koeficientem množství		36,720			
VV			Součet		36,720			
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,060	280,00	856,80	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 484,88	
D		713	Izolace tepelné				10 484,88	
5	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	203,986	51,40	10 484,88	CS ÚRS 2025 01
VV			"západní pohled" 49,34*3,245		160,108			
VV			-1,49*1,38*22		-45,236			
VV			"severní pohled" 12,08*((3,245+4,132)/2)		44,557			
VV			"jižní pohled" 12,08*((3,245+4,132)/2)		44,557			
VV			Součet		203,986			



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

02_Soupis_praci

Objekt:

D.2 - Dodatek č. 1

Soupis:

6 - bourání betonu pod vnitřní příčkou

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Projektant:

Datum:

17. 4. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 334,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-5,724	2 900,00	-16 599,60	
								14 500,80

WV

-1,6*0,6*0,15

"kanalizace"-39,0*0,8*0,15

Součet

WV

11,6*0,6*0,25

"kanalizace"-39,0*0,8*0,25

WV

1,6*0,6*0,25

Součet

2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	9,540	3 260,00		31 100,40 CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--	--------------------------

D 997

Fresno suite

3	K	997013111	Vnitrostavěbní oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,395	250,00	2 098,75	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,395	200,00	1 679,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přítalek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,740	7,00	705,18	
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	--

WV

8,395*12 Přepočtené koeficientem množství


6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směšného stavebního odpadu na skládce zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,395	280,00	2 350,60	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci
 Objekt: D.2 - Dodatek č.1

Soupis: 7 - Přípojky ke skleníku + přesun rozvaděče

Místo: Datum: 17. 4. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 813,86

D HSV Práce a dodávky HSV

218 861,97

D 8 Trubní vedení 216 456,98

1	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	85,000	80,82	6 869,70	CS ÚRS 2025 01
2	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 32x3,0mm	m	89,250	74,36	6 636,63	CS ÚRS 2025 01
VV 85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					89,250			
3	K	871171301	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním jednotrubkového d 40 vnějšího pláště DA 90-145 mm	m	18,000	235,00	4 230,00	CS ÚRS 2025 02
VV 2*6+1,5*4					18,000			
4	M	28636122	trubka plastová Pe-Xa předizolovaná horkovodní se sítkou z aramidového vlákna, iz. PUR pěna, plášť LLD-PE, PN10 d 40/91	m	18,000	1 410,00	25 380,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	47,000	192,00	9 024,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	48,410	684,00	33 112,44	CS ÚRS 2025 02
VV 47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					48,410			
7	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250	m	60,500	197,00	11 918,50	CS ÚRS 2025 02
8	M	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	62,315	714,00	44 492,91	CS ÚRS 2025 02
VV 60,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					62,315			
9	K	877181301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 40	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	19761132	koleno 90° lisované mosazné pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 40	kus	8,000	2 150,00	17 200,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	551,00	551,00	CS ÚRS 2025 02
12	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	332,00	664,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	111508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	207,00	207,00	
15	M	28651239	redukce kanalizační PVC- 250/200	kus	1,000	533,00	533,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	7 190,00	7 190,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,000	8 230,00	8 230,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	8 380,00	8 380,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
20	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,000	155,00	465,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	8948123R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop pastový A15	kus	3,000	3 005,00	9 015,00	
22	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	828,00	1 656,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	90,000	51,12	4 600,80	
24	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	200,000	15,39	3 078,00	

D 998 Přesun hmot 2 404,99

25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,021	1 190,00	2 404,99	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Zařízení technických instalací


135 951,89

D 1 Zemní práce 135 951,89

26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,615	603,00	29 314,85	CS ÚRS 2020 01
VV 463*0,35*0,3					48,615			
27	K	728VS1.2	Výkopové práce, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce	m3	160,200	600,00	96 120,00	
VV potrubí + kabely								
VV 111*0,8*1,5 +6"hlavní řád					139,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		3"4"0,5"1,5"Připojky		9,000			
	WV		12" vsak		12,000			
	WV		Součet		160,200			
D	72.1.P.DK		Potrubí dešťová kanalizace				10 517,04	
28	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	15,000	529,20	7 938,00	
	WV		3"6		15,000			
29	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	4,000	644,76	2 579,04	
	WV		4		4,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 02_Soupis_praci
Objekt: D.2 - Dodatek č.1
Soupis: 8 - Odpočet kompresoru

Místo: Datum: 17. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-250 000,00	
D PSV Stlačený vzduch							-250 000,00	
D D1 Strojní vybavení							-250 000,00	
1	K	7240000002	Mobilní odběrné místo	ks	1,000	-250 000,00	-250 000,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 02_Soupis_praci

Objekt: D.2 - Dodatek č.1

Soupis: 9 - Lapace střešních splavenin


Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 17. 4. 2025



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000	3 220,00	16 100,00	CS URS 2025 02
Náklady soupisu celkem								16 100,00