



 Krycí list změnového listu					
Název díla: Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 04	Změna č. 18			
Název změnového listu: SO 02 02 Pol -Asfaltová zpevněné plocha - chybějící plochy					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.9.2023, číslo smlouvy objednatele DOD20230292 a číslo smlouvy zhotovitele S00096/INV/2023/220 - HOCHTIEF CZ a. s., 230173 - MORYS s. r. o.					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“					
Technický dozor stavby/projektu: 					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. R1 - C3 SIT KOORDIN 30-8 (1) 3. Geodetické zaměření asfaltová plocha 4. Fotodokumentace 5.	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
B) Popis: Zjištění: Dle projektové dokumentace částí C3 koordinační situace byla navržena za budovou SO01 -Rekonstrukce administrativy - pojezdová a parkovací plocha, přičemž dle PD se jedná o objekt SO 02- 1b komunikace-asfaltová-neveřejné o výměře 866,7m2. Chybou výkazu výměr však byly ve smlouvě o dílo sjednány práce pouze v rozsahu 366,7m2, a to včetně provedení podkladních vrstev (podkladní kamenivo, geotextilie, úprava pláně). Zároveň není uvažováno s odstraněním stávající zeminy pojezdové a odstavné plochy, tedy pod objekty SO 02-1b asfaltová plocha, navazujícími objekty SO 02-1a zpevněné plochy – chodníky a objektem SO 02 -1c parkovací stání. Opatření: Z důvodu chyby výkazu výměr bude upraven rozsah díla v rámci objektu SO 02-1b asfaltová plocha. Původní nesoulad mezi PD a VV v rozsahu 500m2 chybějící výměry byl z důvodu optimalizace projektu (byla zrušena část asfaltové plochy) snížen, díky čemuž došlo k redukci víceprací. Skutečně provedená asfaltová plocha byla geodeticky zaměřena a její rozsah činí 704m2, čímž vznikly vícepráce v rozsahu 337,3 m2, a to včetně navazujících prací. Zároveň byl předmět díla rozšířen o odstranění stávajících vrstev v rozsahu nezbytném pro provedení díla. Odůvodnění změny: Rozsah díla byl rozšířen o chybějící množství prací nezbytných k dokončení kompletního díla dle projektové dokumentace. Vzniklé vícepráce uvedené v tomto změnovém listě nemají dopad na celkovou dobu realizace.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	NE				
Dopad na PD	NE				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
					
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Morys				
	HTCZ				

	HTCZ				
Autorský dozor (AD):	MR Design CZ				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

SO 02 02 - Asfaltová zpevněná plocha - chybějící plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle URS	J.cena [CZK] dle URS II/2024	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdil Vícepráce (+) Méněpráce (-)
Náklady soupisu celkem													
I													
			SO 02 02	Chybějící výměra Asfaltová zpevněná plocha včetně navazujících vrstev									
Díl:		1	Zemní práce										
	SO 02 02 Pol.33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2									
			Původní množství:										
			Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7										
			Dle smluvní VV se mělo jednat o 366,7m2										
			Dle projektové dokumentace: situace viz příloha R1 - C3 SIT KOORDIN 30-8 (měla být provedena asfaltová plocha ve výměře 866,7 m2, tedy byla chybě ve VV o 500m2										
			Při realizaci byly provedeny úpravyploch - zkrácení o 1X parkovací stání za měřinou a změna plochy u hl. vjezdu do areálu, dle geodetického zaměření byla skutečná provedená plocha 704m2										
	SO 01 A-D 1001 Pol. 3	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3									
			položka převzata z oddíluRekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy										
			Chyba VV: chybějící výkop pod celou zadní plochou do houbky pod novou skladbu:										
			SO 02 1a : nová skladba tl. 350mm: 284,7*0,35										
			SO 02 1c : nová skladba tl. 480mm: 537,3*0,48										
			SO 02 1b : nová skladba tl. 480mm: 704*0,48										
Díl:		5	Komunikace										
	SO 02 02 Pol.56	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2									
			Původní množství:										
			Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000*1,1										
			Chyba VV:'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
			koef množství 10%:"337,3*1,1										
	SO 02 02 Pol.58	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2									
			Původní množství: Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
	SO 02 02 Pol.60	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2									
			Původní množství: Odkaz na mn. položky pořadí58 : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
	SO 02 02 Pol.62	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2									
			Původní množství: Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
	SO 02 02 Pol.63	577112123RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2									
			Původní množství: Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
	SO 02 02 Pol.64	577162124RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2									
			Původní množství: SO 02 1b : 366,70000										
			Chyba VV: 'Skutečné Množství: 704-366,7=337,3rozdl										
Díl:		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot										
	SO 02 02 Pol.94	979999976R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t									
			Chyba VV: chybějící množství viz pol. 3: 694,85*koefhmotnost *1,8										
	SO 02 02 Pol.97	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t									
			Chyba VV: chybějící množství viz pol. 94										
	SO 02 02 Pol.98	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších l započatých 5 km přes 5 km	t									
			Chyba VV: chybějící množství viz pol. 94 *4 koef. vzálenosti										
	SO 02 02 Pol.99	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t									
			Chyba VV: chybějící množství viz pol. 94										