

Krycí list změnového listu

Název díla: Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">04</div>	Změna č. <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">20</div>
Název změnového listu: Provedení stropních výměn u prostupů SO01-B 2.NP a SO01-C 3.NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.9.2023, číslo smlouvy objednatele DOD20230292 a číslo smlouvy zhotovitele S00096/INV/2023/220 - HOCHTIEF CZ a. s., 230173 - MORYS s. r. o.

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
Zhotovitel: Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“

Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX

Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. Projektová dokumentace 3. Fotodokumentace 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

B) Popis:
Zjištění:
 Během projekčních prací na dílenské dokumentaci vyztužení stropní desky nad 2.NP objektu SO01-B a stropní desky nad 3.NP objektu SO01-C bylo zjištěno, že dle předané PD není navrženo žádné statické zajištění prostupů pro VZT potrubí, potrubí chladiva a střešní výlez. V místě prostupů nicméně dochází k významnému oslabení stropní konstrukce, která je tvořená trapézovým plechem TR 160 tl. 1,00 mm, který má bednicí funkci, a následně je provedeno jeho nadbetonování.

Opatření:
 Po konzultaci se statikem bylo navrženo doplnění výměn stropní konstrukce z ocelových profilů. Tyto výměny je nezbytné osadit před betonáží stropů a budou přenášet zatížení v místě prostupů stropní konstrukce. Jedná se o totožné řešení jako bylo již dříve provedeno u objektu SO01-A na stropní desce nad 2.NP.

Odůvodnění změny:
 Předmětem této změny jsou práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla, neboť se jedná o práce související s nezbytným statickým zajištěním stropní konstrukce. Zhotovitel přitom zvolil takový postup prací, aby tato změna neměla dopad na dobu realizace díla.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	NE
Dopad na PD	NE
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Morys				
	HTCZ				
	HTCZ				
Autorský dozor (AD):	MR Design CZ				
Technický dozor (TDS):	DPO				

Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

