

## Regionální vzdělávací centrum Jihlava

**Specifikace místa plnění: Krajská pobočka v Jihlavě, Brtnická 21, 586 01 Jihlava**

Podlahová plocha cca 80 m<sup>2</sup>.

Rekonstruované prostory jsou umístěny ve 2. NP.

### **Rekonstrukce zahrnuje tyto úpravy:**

- **Elektroinstalace**
  - příprava elektroinstalace (rozvody v lištách)
  - kompletní elektroinstalace (kabeláž 230V – cca 180 m, kabel UTP – cca 2300 m, slaboproudé zásuvky – 38 ks, zásuvky 230V – 64 ks, jištění 230V 16A – 4 ks, patch panel 48 port)
  - koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize
  - příprava rozvodů pro klimatizaci, jištění
- **Malířské práce**
  - odstranění stávajících nátěrů, drobné opravy, sádrování, nové nátěry cca 190 m<sup>2</sup>
  - nátěr 1 ks zárubně
- **Výměna dveří**
  - 1x dveře jednokřídlé, plné, š. 600 mm, bez obložkové zárubně, umístěné do kovové zárubně v SDK příčce, kování klika-klika
  - 1x dveře dvoukřídlé, plné š. 1400 mm, s obložkovou zárubní, kování klika-klika
  - 1x dveře jednokřídlé, plné, š. 800 mm, bez obložkové zárubně, kování klika-klika
  - barevné provedení modrá RAL 5002
- **Vybudování Broadcast studia (cca 7 m<sup>2</sup>)**
  - SDK příčka se zárubní pro osazení dveří
  - pevné plastové okno 1,5 x 1 m – akustické, průhledové lepené trojsklo, z jedné strany neprůhledné
  - akustická izolace (panely) na stěnách a stropě studia, referenční materiál: Wall concept/ akustický panel černá/ acara.cz
- **Dodávka a montáž klimatizace (5 - 7 kW)**

## Fotodokumentace – současný stav



## Vizualizace

Při realizaci požadujeme barvu stropu bílou, osvětlení zůstává stávající.



