

ÚP ČR - KrP v Jihlavě - zřízení regionálních vzdělávacích center - úprava prostor, pořízení nábytku
registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118
identifikační číslo 013V93400 6601

pracoviště **Jihlava, Brtnická 21**

Položkový rozpočet

položka	popis	parametr	cena za položku v Kč		
			bez DPH	DPH	včetně DPH
elektroinstalace	příprava elektroinstalace (rozvody v lištách) kompletní elektroinstalace (kabeláž 230V – cca 180 m, kabel UTP – cca 2300 m, slaboproudé zásuvky – 38 ks, zásuvky 230V – 64 ks, jištění 230V 16A – 4 ks, patch panel 48 port), koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize, dodavatel navrhne přesné řešení po prohlídce místa plnění, - příprava rozvodů pro klimatizaci, jištění	1 soubor	136 801,60	28728,34	165 529,94
malířské práce	očištění, oškrábání malby, drobné opravy povrchu, sádrování do 25 % plochy, nový nátěr 2x, zakrytí folií, úklid po malování, likvidace vzniklého odpadu. Barva stěn i stropu = bílá barva, otěruvzdorná, bělost minimálně 90 %, nátěr 1 ks zárubní	190 m ²	35 428,95	7440,08	42 869,03
výměna dveří	dodávka a montáž: 1x dveře jednokřídlé, plné, š. 600 mm, bez obložkové zárubně, umístěné do kovové zárubně v SDK příčce broadcast studia, kování klika-klika 1x dveře dvoukřídlé, plné š. 1400 mm, s obložkovou zárubní, kování klika-klika 1x dveře jednokřídlé, plné, š. 800 mm, bez obložkové zárubně, kování klika-klika barevné provedení modrá RAL 5002, demontáž a likvidace 2 ks původních dveří	1 soubor	26 147,68	5491,01	31 638,69
klimatizace	dodávka a montáž klimatizace (5 -7 kW), příprava a montáž elektrických rozvodů pro klimatizaci, jištění	1 soubor	56 049,76	11770,45	67 820,20

Broadcast studio	Vnitřní rozměr navrženého studia 2 100x3 200 mm, výška od podlahy po sádkartonový podhled 2,2 m, výška od podlahy ke stropu 3 m. Konstrukce – SDK akustická příčka tl. 100 mm s dvojitým opláštěním deskami tl. 12,5 mm s izolací EI 90, vzduchová neprůzvučnost Rw 57 dB. 1x okno 1x1,5m plastové neotevíravé, z jedné strany neprůhledné. Akustické průhledové lepené trojsklo (cca 43 dB), parapet ve výšce 1 m, 1x kovová zárubeň. Vnitřní akustické obložení stěn a stropu – akustický panel - např. typ ACARA WALL CONCEPT filc + MDF, včetně montážního materiálu a tmelů, plocha cca 28 m2, barva bude vybrána dle předloženého vzorníku.	1 soubor	81457,6	17106,1	98 563,70
Cena celkem			335 885,59	70 535,98	406 421,57

pozn. : doprava, skládkovné, úklid, případně další náklady nezbytných činností spojených s bezpečnou realizací díla budou zahrnuty do výše uvedených položek