



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML3/0142/2024 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") dne 14. 5. 2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: **Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice**
IČ/DIČ: **00259438**
Statutární zástupce: **Ing. Jiřina Junková, starostka města**
Zástupce ve věcech technických: **Petr Antal, vedoucí odboru RaSMM**
Bc. Lucie Dupalová, referent odboru RaSMM
Bankovní spojení: 
Číslo běžného účtu: 
Kontaktní osoba: **Ing. Jiřina Junková, starostka města**
Tel: **+420 352 370 429**
Email: starosta@meu.kraslice.cz

Zhotovitel

Název: **STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**
Sídlo: **Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03**
IČ: **26395886**
DIČ: **CZ26395886**
Statutární zástupce: **Jiří Beneš, jednatel**
Obchodní rejstřík: **C 17596 vedená u Krajského soudu v Plzni**
Bankovní spojení: **MONETA, a.s.**
Číslo běžného účtu: **222626017/0600**
Kontaktní osoba: **Jiří Beneš, jednatel**
Tel: **+420 603 288 985**
Email: benes@stavbyt.cz

Uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

OBSAH DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2024 smlouvu o dílo č. SML3/0142/2024, 19. 12. 2024 Dodatek č. 1 a 9. 4. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo jejímž předmětem je zhotovení stavby „MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA KRASLICE“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je objektivně nutné a nezbytné provést některé další nepředvídatelné práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté (tzn. méněpráce), které nemění rozsah a obsah zakázky.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na změně článku 3 odst. 1 v tabulce tak, že její parametry nově zní:

Celková cena díla bez DPH	15.865.530,80 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3.331.761,47 Kč
Celková cena díla včetně DPH	19.197.292,27 Kč

5. Vzhledem k navýšení objemu prací dle dodatku č. 1, řešení problematiky střešního pláště a také nevhodným klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění zhotovitele a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do 20. 9. 2025.
6. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 05. 2024 zůstávají beze změn.

Článek 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

Článek 3.

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1886/2025-RM/93 dne 28.7.2025.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

za objednatele

V Kraslicích
Ing. Jiřina Junková
Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2025.07.31
10:03:23 +02'00'

.....

Ing. Jiřina Junková
starostka města

za zhotovitele

Ve Svatavě
Jiří Beneš
Digitálně podepsal
Jiří Beneš
Datum: 2025.07.30
08:14:56 +02'00'

.....

Jiří Beneš
jednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZM 11

Stavba: VP ÚSTŘEDNA OZVUČENÍ

Místo:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - ZL 11

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	119 922,13
HSV - Práce a dodávky HSV	2 952,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 952,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 745,84
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	7 295,56
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	2 450,28
M - Práce a dodávky M	103 733,91
21-M - Elektromontáže	83 548,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 185,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 490,38
VRN9 - Ostatní náklady	3 490,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VP ÚSTŘEDNA OZVUČENÍ

Místo: Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 119 922,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 952,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 952,00	
1	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	30,000	98,40	2 952,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332112								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 745,84	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 295,56	
2	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	30,000	45,90	1 377,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016 VV "pro zvýšení počtu zásuvek" 30 30,000								
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,60	917,70	CS ÚRS 2025 01
VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 34,500								
4	K	741122022	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x2,5 až 4 mm2	m	30,000	50,10	1 503,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122022 VV "pro napájení rozhlasu" 30 30,000								
5	M	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m	34,500	58,70	2 025,15	CS ÚRS 2025 01
VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 34,500								
6	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	2,000	359,00	718,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165 VV viz níže uvedené jističe 2 2,000								
7	M	35822163	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	308,00	308,00	CS ÚRS 2025 01
VV "pro rezervní přívod" 1 1,000								
8	M	35822171	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
VV "pro garáž" 1 1,000								
9	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	72,449	0,70	50,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741311								
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				2 450,28	
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	20,000	24,90	498,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001 VV "pro externí antény na ozvučení" 20 20,000								
11	M	34121300	kabel koaxiální stíněný 1xAl a opletením z CuSn drátků 48x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1mm	m	24,000	12,80	307,20	CS ÚRS 2025 01
VV 20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství" 24,000								
12	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné	m	30,000	31,10	933,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124003 VV "pro zásuvku na internet" 30 30,000								
13	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTF) kategorie 6	m	36,000	12,10	435,60	CS ÚRS 2025 01
VV 30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství" 36,000								
14	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	121,00	242,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005								
15	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	2,000	8,24	16,48	CS ÚRS 2025 01
16	K	998742311	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	24,323	0,74	18,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742311								
D		M	Práce a dodávky M				103 733,91	
D		21-M	Elektromontáže				83 548,50	
17	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	150,000	61,80	9 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122143								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	172,500	103,00	17 767,50	CS ÚRS 2025 01
VV					150*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	172,500		
19	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	210,000	69,00	14 490,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122144			
20	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	241,500	174,00	42 021,00	CS ÚRS 2025 01
VV					210*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	241,500		
D 46-M					Zemní práce při extr.mont.pracích		20 185,41	
21	K	460791211	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm	m	300,000	46,70	14 010,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791211			
22	M	3413VD	Trubka ohebná KABUFLEX R40 červená	m	315,000	19,55	6 158,25	Cena z VV
VV					300*1,05*přepočtené koeficientem množství	315,000		
23	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,060	286,00	17,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111			
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady		3 490,38	
D VRN9					Ostatní náklady		3 490,38	
24	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - vedlejší rozpočtové náklady (drobný, podružný a spotřební materiál) pro výkony elektroinstalačních prací	%	1 163,459	3,00	3 490,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZM 12

Stavba:

VP ZATEPLENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ MEZI OKNY 2.NP

Místo:

Datum: 25. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - ZM 12

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	24 848,31
HSV - Práce a dodávky HSV	24 848,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 848,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VP ZATEPLENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ MEZI OKNY 2.NP

Místo:

Datum: 25. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 848,31

D HSV Práce a dodávky HSV 24 848,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 848,31

1	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	85,000	240,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212011					
2	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	18,700	210,00	3 927,00	CS ÚRS 2025 01

VV			85*0,22 'Přepočtené koeficientem množství	18,700				
----	--	--	---	--------	--	--	--	--

3	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,500	297,00	445,50	CS ÚRS 2025 01
4	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,179	423,50	75,81	JC ZE ZÁKL.ROZP.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 13

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ - MONOLITICKÉ PROVEDENÍ
Objekt: MP - MĚNĚPRÁCE - PŮVODNÍ OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZB
Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 15. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-55 928,10
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště	-55 928,10
34 - Stěny a příčky	-55 928,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ - MONOLITICKÉ PROVEDENÍ
Objekt: MP - MÉNĚPRÁCE - PŮVODNÍ OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZB

Místo: Datum: 15. 4. 2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-55 928,10
D D14 M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště							-55 928,10
D 34 Stěny a příčky							-55 928,10
1	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	-20,400	1 581,99	-32 272,60
VV					-(11,2+9,2)		-20,400
2	K	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	-0,200	76 239,99	-15 248,00
VV					-20,4*11*0,00089		-0,200
3	K	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	-9,500	885,00	-8 407,50
VV					-(5,4+4,1)		-9,500

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 13

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ - MONOLITICKÉ PROVEDENÍ
Objekt: VP - VÍCEPRÁCE - MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ
Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 15. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		120 909,46
HSV - Práce a dodávky HSV		111 909,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		101 363,40
998 - Přesun hmot		10 546,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		9 000,00
VRN6 - Územní vlivy		9 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ - MONOLITICKÉ PROVEDENÍ
Objekt: VP - VÍCEPRÁCE - MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ

Místo: Datum: 15. 4. 2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 909,46

D HSV Práce a dodávky HSV 111 909,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 363,40

1	K	312321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	7,125	4 900,00	34 912,50
VV ((4+5,5)*0,3)*2,5					7,125		
2	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,263	55 800,00	14 675,40
VV ((31*3,5)*0,00121)*2*ocel 14 mm při krajích					0,263		
3	K	312362021	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,257	39 000,00	10 023,00
VV (((5,5+4)*2)*2,5)*0,0054*KARI síť 8 mm					0,257		
4	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	47,500	599,00	28 452,50
VV (4+5,5+0,3+5,2+3,7+0,3)*2,5					47,500		
5	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	47,500	158,00	7 505,00
6	K	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	23,750	244,00	5 795,00
VV (4+5,5)*2,5					23,750		

D 998 Přesun hmot 10 546,06

7	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	18,567	568,00	10 546,06
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN6 Územní vlivy 9 000,00

8	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Mimostaveništní doprava (dovoz a odvoz) stěnového oboustranného bednění včetně vyložení a naložení dílců bednění !!!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 14

Stavba:
VNITŘNÍ PARAPETY

Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 15. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 714,82
PSV - Práce a dodávky PSV	25 714,82
766 - Konstrukce truhlářské	25 714,82

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ PARAPETY

Místo: Město Kraslice
Zadavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 15. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 714,82

D PSV Práce a dodávky PSV 25 714,82

D 766 Konstrukce truhlářské 25 714,82

1	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	16,550	195,00	3 227,25
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P			Poznámka k položce: 1.NP !!!				
VV			1.NP - parapety š. do 200 mm		16,550		
VV			7*1,9+3*0,75+2*0,5				

2	M	61140078	parapet plastový vnitřní š do 200mm	m	18,205	226,00	4 114,33
VV			16,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,205		

3	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	12,000	49,60	595,20
VV			1.NP - parapety š. do 200 mm				
VV			7+3+2		12,000		

4	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	28,250	195,00	5 508,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P			Poznámka k položce: 2.NP !!!				
VV			2.NP - parapety š. do 150 mm				
VV			1,66+1,7+4*2,54+0,98+2,57		17,070		
VV			2,254+3*2,224+2,254		11,180		
VV			Součet		28,250		

5	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 150mm	m	31,075	368,00	11 435,60
VV			28,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,075		

6	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	13,000	49,60	644,80
VV			2.NP - parapety š. do 100 mm				
VV			2+4+2		8,000		
VV			1+3+1		5,000		
VV			Součet		13,000		

7	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	255,259	0,74	188,89
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 15

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.
Objekt: 01 - VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVY - HRUBÉ OMÍTKY, LEŠENÍ

Místo:		Datum:	15. 4. 2025
Zadavatel:	Město Kraslice	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 329,49
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	62 329,49
62 - Úprava povrchů vnější	21 867,64
94 - Lešení a stavební výtahy	40 461,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.
Objekt: 01 - VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVY - HRUBÉ OMÍTKY, LEŠENÍ

Místo: Datum: 15. 4. 2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 329,49

D D4 D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy) 62 329,49

D 62 Úprava povrchů vnější 21 867,64

1	K	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	40,026	288,50	11 547,50
	vv		ODEČET VÝMĚRY Z VV ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU				
	vv		-377,3		-377,300		
	vv		Mezisoučet		-377,300		
	vv		SKUTEČNÁ VÝMĚRA DOLOŽENÁ VÝPOČTEM				
	vv		1.NP				
	vv		(38,2+2,7+3,6+33,9+6)*2,85		240,540		
	vv		2.NP				
	vv		(12,5+6,05+6,05)*2,71		66,666		
	vv		12,5*4		50,000		
	vv		(6,3+6,3+19)*0,7		22,120		
	vv		19*2		38,000		
	vv		Mezisoučet		417,326		
	vv		Součet		40,026		
2	K	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	40,026	196,50	7 865,11
3	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,797	423,50	2 455,03

D 94 Lešení a stavební výtahy 40 461,85

4	K	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	200,326	201,98	40 461,85
	vv		ODEČET VÝMĚRY Z VV ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU				
	vv		-217		-217,000		
	vv		Mezisoučet		-217,000		
	vv		SKUTEČNÁ VÝMĚRA DOLOŽENÁ VÝPOČTEM				
	vv		1.NP				
	vv		(38,2+2,7+3,6+33,9+6)*2,85		240,540		
	vv		2.NP				
	vv		(12,5+6,05+6,05)*2,71		66,666		
	vv		12,5*4		50,000		
	vv		(6,3+6,3+19)*0,7		22,120		
	vv		19*2		38,000		
	vv		Mezisoučet		417,326		
	vv		Součet		200,326		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 15

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.

Objekt: 02 - VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVY SOKLOVÉ ČÁSTI

Místo:		Datum:	15. 4. 2025
Zadavatel:	Město Kraslice	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 599,42
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	14 599,42
62 - Úprava povrchů vnější	14 599,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.

Objekt: 02 - VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVY SOKLOVÉ ČÁSTI

Místo: Datum: 15. 4. 2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 599,42

	D	D4	D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)				14 599,42
	D	62	Úprava povrchů vnější				14 599,42
1	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	12,300	62,40	767,52
	VV		viz výčet soklové části v základním rozpočtu				
	VV		12,3		12,300		
2	K	622511122	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrnná stěn	m2	12,300	1 120,00	13 776,00
3	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,132	423,50	55,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 15

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.
Objekt: 03 - ZTUŽENÍ INTERIÉROVÝCH HRUBÝCH OMÍTEK LIŠTAMI

Místo:		Datum:	15. 4. 2025
Zadavatel:	Město Kraslice	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 917,42
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	23 917,42
60 - Omítky ze suchých směsí	23 917,42

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE - LEŠENÍ, HRUBÉ OMÍTKY, MARMOLIT, APOD.
Objekt: 03 - ZTUŽENÍ INTERIÉROVÝCH HRUBÝCH OMÍTEK LIŠTAMI

Místo: Datum: 15. 4. 2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 917,42
D	D4		D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)				23 917,42
D	60		Omítky ze suchých směsí				23 917,42
1	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	59,800	71,80	4 293,64
	VV		viz výpočet plochy ve VV zákl. rozpočtu				
	VV		59,8		59,800		
5	M	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá Sto dl. 2,0m	m	286,000	43,80	12 526,80
	VV		"zaměřená skutečnost" 286		286,000		
6	K	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	117,000	60,60	7 090,20
	VV		81+36		117,000		
7	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,016	423,50	6,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 16

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE A PRVKY OPLOCENÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 204,62
D17 - N - Oplocení	107 204,62
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	107 204,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHYBĚJÍCÍ PRÁCE A PRVKY OPLOCENÍ

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 204,62

D D17 N - Oplocení 107 204,62

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 107 204,62

1	K	32001	Montáž oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	m	37,000	128,90	4 769,30
---	---	-------	--	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce: ČÁST OPLOCENÍ - TERÉN !!!

2	K	32002	Montáž oplocení z plotových panelů, ocelové sloupky - na podezdívku	m	74,000	665,00	49 210,00
---	---	-------	---	---	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce: ČÁST OPLOCENÍ - PODEZDÍVKA !!!

3	M	548101VD	PATKA NA SLOUPEK 60x40 mm pozinkovaná - Zn	ks	33,000	127,27	4 199,91
4	M	548102VD	ZÁVITOVÁ TYČ M12 Zn, 100 cm	ks	33,000	50,41	1 663,53
5	M	548103VD	MATKA M12 A PODLOŽKA	ks	132,000	4,96	654,72

VV 33*4 132,000

6	M	548104VD	KRYTKA MATKY PVC M12 ČERNÁ	ks	132,000	5,79	764,28
7	M	548105VD	CHEMICKÁ KOTVA DEN BRAVEN	ks	34,000	185,12	6 294,08
8	M	548003VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 300cm	ks	60,000	840,66	50 439,60
9	M	548001VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 260cm	ks	36,000	826,10	29 739,60
10	M	548002VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 280cm	ks	-58,000	698,80	-40 530,40

VV "odečet původní výměry ze základního rozpočtu" -58 -58,000
VV "skutečnost" 0 0,000
VV Součet -58,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 17

Stavba:
JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY
Objekt:
MP - MĚNĚPRÁCE - původní tvarovky ZB

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kraslice

Zhotovitel:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2025

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

IČ: 26395886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-115 485,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-115 485,27 0,00	21,00% 12,00%	-24 251,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	-139 737,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY

Objekt:

MP - MĚNĚPRÁCE - původní tvarovky ZB

Místo:

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-115 485,27
D17 - N - Oplocení	-115 485,27
34 - Stěny a příčky	-115 485,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY
Objekt: MP - MĚNĚPRÁCE - původní tvarovky ZB

Místo: Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-115 485,27	
o D17 N - Oplocení							-115 485,27	
o 34 Stěny a příčky							-115 485,27	
1	K	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	-73,000	1 581,99	-115 485,27	
PSC Poznámka k souboru cen: výplň tvárníc betonem C 16/20								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 17

Stavba:
JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY
Objekt:
VP - VÍCEPRÁCE - oboustranně štípané tvarovky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kraslice

Zhotovitel:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2025

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

IČ: 26395886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167 399,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 399,85 0,00	21,00% 12,00%	35 153,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	202 553,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY
Objekt: VP - VÍCEPRÁCE - oboustranně štípané tvarovky

Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 15.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	167 399,85
D17 - N - Oplocení	167 399,85
34 - Stěny a příčky	167 399,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JINÉ PROVEDENÍ PLOTOVÉ PODEZDÍVKY
Objekt: VP - VÍCEPRÁCE - oboustranně štipané tvarovky

Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 15.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 399,85	
o D17 N - Oplocení							167 399,85	
o 34 Stěny a příčky							167 399,85	
1	K	348272155	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m2	73,000	2 200,00	160 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272155					
VV			"viz výkaz výměr v základním rozpočtu" 73		73,000			
2	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	25,757	264,00	6 799,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZM 18

Stavba: PODHLED SDK
Objekt: 01 - MP

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-190 814,40
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	-190 814,40
41 - Stropní konstrukce	-190 814,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PODHLED SDK
Objekt: 01 - MP

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-190 814,40	
D		D4	D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)				-190 814,40	
D		41	Stropní konstrukce				-190 814,40	
1	K	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	-189,300	1 008,00	-190 814,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZM 18

Stavba: PODHLED SDK
Objekt: 02 - VP

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	227 160,00
PSV - Práce a dodávky PSV	227 160,00
763 - Konstrukce suché výstavby	227 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PODHLED SDK
Objekt: 02 - VP

Místo: Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 227 160,00

 D PSV Práce a dodávky PSV 227 160,00

 D 763 Konstrukce suché výstavby 227 160,00

1	K	763161718	Podkroví ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	189,300	1 200,00	227 160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763161718

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 19

Stavba: ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-7 807,17
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště	-7 807,17
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-7 807,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 807,17
	D	D14	M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště				-7 807,17
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce				-7 807,17
1	K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	-113,000	69,09	-7 807,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 19

Stavba: ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		52 707,87
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště		9 195,12
0 - Všeobecné konstrukce a práce		9 195,12
HSV - Práce a dodávky HSV		40 387,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 387,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 125,00
VRN9 - Ostatní náklady		3 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 52 707,87

D	D14	M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště					9 195,12
D	0	Všeobecné konstrukce a práce					9 195,12
1	K	073873118R00	Osazování a výroba zábradlí ochozů ocelových trubkových	t	0,043	141 140,00	6 069,02
	VV		0,043		0,043		
	VV		Součet		0,043		
2	M	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	43,000	72,70	3 126,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV					40 387,75
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 387,75
3	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	722,500	55,90	40 387,75
	VV		679,5+43		722,500		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 125,00
D	VRN9	Ostatní náklady					3 125,00
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem mimostaveništní doprava materiálu k pozinkování.	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 20

Stavba: VÝZTUŽ OMÍTEK STROPŮ, NÁTĚRY ZÁRUBNÍ

Místo: Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		48 252,69
D2 - B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce		2 155,86
64 - Výplně otvorů		2 155,86
HSV - Práce a dodávky HSV		39 946,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		39 946,40
PSV - Práce a dodávky PSV		6 150,43
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 150,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÝZTUŽ OMÍTEK STROPŮ, NÁTĚRY ZÁRUBNÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							48 252,69	
D D2 B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce							2 155,86	
D 64 Výplně otvorů							2 155,86	
1	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 054,00	2 108,00	SOD
2	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,113	423,50	47,86	SOD
D HSV Práce a dodávky HSV							39 946,40	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							39 946,40	
3	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	59,800	123,00	7 355,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101								
4	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	59,800	347,00	20 750,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001								
5	K	611142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stropů	m2	59,800	198,00	11 840,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142012								
D PSV Práce a dodávky PSV							6 150,43	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 150,43	
6	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	17,874	78,30	1 399,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101201								
VV			(0,18*(2+2+0,6))*5"zárubeně 60 cm		4,140			
VV			(0,18*(2+2+0,7))*5"zárubeně 70 cm		4,230			
VV			(0,18*(2+2+0,8))*11"zárubeně 80 cm		9,504			
VV			Součet		17,874			
7	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	17,874	6,80	121,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101401								
8	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	17,874	133,00	2 377,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783124101								
9	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	17,874	126,00	2 252,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783127101								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 21

Stavba:
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

Místo:

Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	101 954,01
PSV - Práce a dodávky PSV	101 954,01
741 - Elektroinstalace - silnoproud	101 954,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD

Místo: Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 954,01	
D PSV Práce a dodávky PSV							101 954,01	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							101 954,01	
1	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	162,000	249,00	40 338,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	162,000	145,00	23 490,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	210,000	120,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020					
4	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	210,000	17,50	3 675,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	8,000	154,00	1 232,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
6	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	8,000	27,90	223,20	CS ÚRS 2025 01
7	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	8,000	224,00	1 792,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
P			Poznámka k položce:					
VV			Svorky na ocel, podpěrný rám č.1, 4*2					
8	M	35442004	svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn	kus	8,000	56,50	452,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,000	436,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
10	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	202,00	808,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
12	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000	15,40	123,20	CS ÚRS 2025 01
13	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121					
14	M	35442213	tyč izolační GFK pro vodič, příločky FeZn a spcj. mat. nerez 680mm	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,203	6 870,00	1 394,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 22

Stavba: ÚPRAVA ROZVODŮ ELEKTRO DLE NÁBYTKU

Místo: Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 037,65
HSV - Práce a dodávky HSV		394,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		394,10
PSV - Práce a dodávky PSV		3 643,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud		3 643,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ROZVODŮ ELEKTRO DLE NÁBYTKU

Místo: Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 037,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV						394,10
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						394,10
1	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	3,000	78,70	236,10	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/974032121									
2	K	977132121	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, hloubky do 60 mm	kus	5,000	31,60	158,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/977132121									
D		PSV	Práce a dodávky PSV						3 643,55
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						3 643,55
3	K	741112011	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	5,000	86,50	432,50	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/741112011									
4	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m	20,000	41,60	832,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/741122005									
5	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m	23,000	27,40	630,20	CS ÚRS 2025 01	
VV				20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 23,000					
6	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/741313003									
7	M	ABB.5512A2349 C	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango®	kus	5,000	216,94	1 084,70		
8	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	36,294	0,39	14,15	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/998741201									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 23

Stavba: TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 186,95
PSV - Práce a dodávky PSV	16 186,95
713 - Izolace tepelné	16 186,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY

Místo: Datum: 14. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 186,95

D PSV Práce a dodávky PSV 16 186,95

D 713 Izolace tepelné 16 186,95

1	K	713111136	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně mezi trámy	m2	184,500	75,50	13 929,75
2	M	3630240983	Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH FS200 500 ml	kus	10,000	225,72	2 257,20

P
Poznámka k položce:
Navržená fólie nedíží běžnou oboustranou páskou.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 24

Stavba: **VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U TRIBUNY**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 385,77
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště		13 323,94
43 - Schodiště		13 323,94
PSV - Práce a dodávky PSV		49 061,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		49 061,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U TRIBUNY

Místo: Datum: 15. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 385,77

D D14 M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště 13 323,94

D 43 Schodiště 13 323,94

1	K	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,394	5 580,00	7 778,52
	VV		0,95*3+1,56*3,5		8,310		
	VV		Mezisoučet		8,310		
	VV		(0,33*7,56)*2,9-0,381		6,854		
	VV		0,95*3		2,850		
	VV		Mezisoučet		9,704		
	VV		9,704-8,31		1,394		
2	K	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svažovanou sítí	t	0,020	46 350,00	927,00
	VV		0,02		0,020		
3	K	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,610	1 563,00	4 079,43
	VV		(10,5-9,6)*2,9		2,610		
	VV		Součet		2,610		
4	K	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,610	206,51	538,99

D PSV Práce a dodávky PSV 49 061,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 061,83

5	K	711113117.SKA	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu SCHÖNOX 1K DS PREMIUM	m2	81,752	600,13	49 061,83
	VV		((0,15+0,3)*14)*3+(3,5*0,2)*2"schodiště kratší		20,300		
	VV		((0,145+0,35)*12+(1,145+1,12)*3)*2,9+(7,56+0,2)*2"schodiště u tribuny		52,452		
	VV		5+4"opěrka		9,000		
	VV		Součet		81,752		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 25

Stavba: **LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 592,37
D1 - A- Zemní práce, základové konstrukce		506,80
17 - Konstrukce ze zemin		506,80
PSV - Práce a dodávky PSV		12 085,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		12 085,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Místo: Datum: 18. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 592,37

D	D1	A- Zemní práce, základové konstrukce					506,80
D	17	Konstrukce ze zemin					506,80
6	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,400	1 267,00	506,80

D PSV Práce a dodávky PSV 12 085,57

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					12 085,57
1	K	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	3,000	779,99	2 339,97
2	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,000	811,00	3 244,00
3	K	721249115	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 110	kus	7,000	348,00	2 436,00
4	M	HLE.HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnicím kroužkem pr. 75/90/100/110/120/125mm	kus	7,000	579,45	4 056,15
5	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,011	859,00	9,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 26

Stavba:
VZT ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 244,80
HSV - Práce a dodávky HSV		4 297,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 756,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 540,50
PSV - Práce a dodávky PSV		17 391,40
751 - Vzduchotechnika		17 391,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		5 556,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VZT ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

Místo: Datum: 18. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 244,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 297,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 756,90

1	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	19,000	83,90	1 594,10
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

VV		13+6			19,000		
----	--	------	--	--	--------	--	--

2	M	56245642	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 140mm	kus	19,000	61,20	1 162,80
---	---	----------	---	-----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 540,50

3	K	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárnic nebo příček velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	7,000	48,10	336,70
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

P Poznámka k položce:
Otvory pro VZT v příčkách.

4	K	971038241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárnic nebo příček velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	13,000	92,60	1 203,80
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Otvory pro VZT obvodové zdivo.

D PSV Práce a dodávky PSV 17 391,40

D 751 Vzduchotechnika 17 391,40

5	K	751111271	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	4,000	318,00	1 272,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

6	M	42914103	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h IP44 25W D 125mm	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

7	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	3,000	1 690,00	5 070,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

8	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	14,300	258,00	3 689,40
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV		(0,4*3)+2,45+3+0,4+0,4+2+2+0,4+0,4*1.NP			12,250		
----	--	---	--	--	--------	--	--

VV		1,65+0,4*2.NP			2,050		
----	--	---------------	--	--	-------	--	--

VV		Součet			14,300		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

9	K	751525112	Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	225,00	1 350,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

10	M	42975245	příruba kruhová volná plastová D 125mm	kus	6,000	319,00	1 914,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

11	K	751526172	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	172,00	172,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

12	M	42981813	oblouk PVC 90° D 125mm	kus	1,000	169,00	169,00
----	---	----------	------------------------	-----	-------	--------	--------

13	K	751526249	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	215,00	215,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

14	M	42981707	odbočka jednostranná T-kus PVC 90° D 125mm	kus	1,000	190,00	190,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

15	K	751526522	Montáž spojky do plastového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	12,000	64,30	771,60
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

16	M	42981685	spojka vnější PVC D 125mm	kus	12,000	58,20	698,40
----	---	----------	---------------------------	-----	--------	-------	--------

17	K	751572062	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,000	150,00	450,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 556,00

18	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků - začištění otvorů kolem potrubí VZT.	hod	12,000	463,00	5 556,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 27

Stavba:
SJEZD PRO IZS

Místo:

Datum: 18. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		68 365,52
D16 - M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS		68 365,52
12 - Odkopávky a prokopávky		1 937,52
16 - Přemístění výkopku		2 520,32
56 - Podkladní vrstvy komunikací		24 146,42
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		39 761,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SJEZD PRO IZS

Místo: Datum: 18. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 365,52
D	D16	M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS					68 365,52
D	12	Odkopávky a prokopávky					1 937,52
1	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	14,040	138,00	1 937,52
	VV		36*0,39		14,040		
	VV		Součet		14,040		
D	16	Přemístění výkopku					2 520,32
2	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	14,040	179,51	2 520,32
D	56	Podkladní vrstvy komunikací					24 146,42
3	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	36,000	183,00	6 588,00
4	K	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	36,000	439,01	15 804,36
5	K	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	20,304	86,39	1 754,06
	VV		(36*0,15)*2		10,800		
	VV		(36*0,12)*2,2		9,504		
	VV		Součet		20,304		
D	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					39 761,26
6	K	596111111R00.1	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	36,000	476,00	17 136,00
	VV		47,5+69		116,500		
	VV		116,5-80,5		36,000		
7	M	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	39,600	524,00	20 750,40
	VV		36*1,1		39,600		
	VV		Součet		39,600		
8	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,970	268,99	1 874,86
	VV		(39,6*0,08)*2,2		6,970		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 28

Stavba: ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-101 059,99
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	-101 059,99
776 - Podlahy povlakové	-101 059,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU
Objekt: 01 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-101 059,99	
D	D4		D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)				-101 059,99	
D	776		Podlahy povlakové				-101 059,99	
1	K	776520110RAH	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka	m2	-79,200	1 276,01	-101 059,99	Cena z VV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 28

Stavba: ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	99 197,08
D4 - D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	99 197,08
771 - Podlahy z dlaždic	99 197,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁMĚNA PVC ZA DLAŽBU
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 24. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 197,08

D D4 D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy) 99 197,08

D 771 Podlahy z dlaždic 99 197,08

1	M	59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	79,200	477,00	37 778,40	Cena z VV
2	K	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	79,200	745,00	59 004,00	Cena z VV
3	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,326	726,00	2 414,68	Cena z VV
VV		0,042*79,2			3,326			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 29

Stavba: ČISTÍCÍ ROHOŽE

Místo:

Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		120 057,03
D13 - L - Dešťová kanalizace		1 729,72
21 - Úprava podloží a základové spáry		1 729,72
D14 - M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště		-7 410,19
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		-7 410,19
HSV - Práce a dodávky HSV		10 422,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 422,67
PSV - Práce a dodávky PSV		115 314,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 073,92
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		114 240,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČISTÍCÍ ROHOŽE

Místo: Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 057,03

D D13 L - Dešťová kanalizace 1 729,72

D 21 Úprava podloží a základové spáry 1 729,72

1	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet kamenem	m3	1,584	191,00	302,54
VV					10,56*0,15"podsyp do čistících zón	1,584	
2	M	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	3,168	450,50	1 427,18
VV					1,584*2	3,168	

D D14 M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště -7 410,19

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch -7 410,19

3	K	596111111R00.1	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	-10,560	476,00	-5 026,56
4	M	592001VD	Dlažba betonová DITON KOMBI standard marmo výška 60 mm	m2	-10,560	300,00	-3 168,00
5	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,916	268,99	784,37
VV					4,176-1,26	2,916	

D HSV Práce a dodávky HSV 10 422,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 422,67

6	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,768	5 780,00	4 439,04
VV					((1*1,2)*6+(2*1,2))*0,08"dno rohožek	0,768	
7	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,820	5 290,00	4 337,80
VV					(((((1+1,2)*2)*6+(2+1,2)*2)*0,1)*0,25"konstrukce pod rám rohožek	0,820	
8	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,768	435,00	334,08
9	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,768	291,00	223,49
10	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,820	96,90	79,46
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,026	38 800,00	1 008,80
VV					10,56*0,0025	0,026	

D PSV Práce a dodávky PSV 115 314,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 073,92

12	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	1,750	613,67	1 073,92
VV					7*0,25"odtokové potrubí srážkové vody z čistící zóny	1,750	

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 114 240,91

13	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	32,800	120,00	3 936,00
VV					((1+1,2)*2)*6+(2+1,2)*2	32,800	
14	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	36,080	379,00	13 674,32
VV					32,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	36,080	
15	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	7,000	218,00	1 526,00
16	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	10,560	8 980,00	94 828,80
VV					(1*1,2)*6+(2*1,2)	9,600	
VV					9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	10,560	
17	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,176	1 567,00	275,79
VV					0,176	0,176	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 30

Stavba: **ZÁKLADY PRO STOŽÁRY VLAJEK**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 134,81
D1 - A- Zemní práce, základové konstrukce	600,78
13 - Hloubené vykopávky	499,80
16 - Přemístění výkopku	100,98
D2 - B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce	371,83
31 - Zdivo nosné	371,83
HSV - Práce a dodávky HSV	2 822,20
2 - Zakládání	1 519,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 303,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 340,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADY PRO STOŽÁRY VLAJEK

Místo: Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 134,81
D	D1	A- Zemní práce, základové konstrukce					600,78
D	13	Hloubené vykopávky					499,80
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,350	1 428,01	499,80
	VV		(0,5*0,5*0,7)*2		0,350		
	VV		Součet		0,350		
D	16	Přemístění výkopku					100,98
2	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	0,350	179,51	62,83
3	K	100004101R00	Uložení zeminy	m3	0,350	109,00	38,15
D	D2	B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce					371,83
D	31	Zdivo nosné					371,83
4	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,878	423,50	371,83
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 822,20
D	2	Zakládání					1 519,00
5	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,350	4 340,00	1 519,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 303,20
6	K	953R1	Kotva chemickým tmelem s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm, objímka žárově Zn.	kus	4,000	325,80	1 303,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 340,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 340,00
7	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160, pro osazení stožárů.	m	1,000	1 340,00	1 340,00
	VV		0,5*2		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 31

Stavba: ÚPRAVA DLAŽBY U TRIBUNY

Místo:

Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		37 897,60
D15 - M2 - Zpevněné plochy - chodník mimo areál		5 580,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		5 580,00
D16 - M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS		32 317,60
12 - Odkopávky a prokopávky		862,50
16 - Přemístění výkopku		1 121,94
56 - Podkladní vrstvy komunikací		5 333,16
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA DLAŽBY U TRIBUNY

Místo: Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 897,60

D D15 M2 - Zpevněné plochy - chodník mimo areál 5 580,00

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 5 580,00

1	K	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,000	176,00	3 520,00
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

vv 5*4 20,000

2	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	20,000	103,00	2 060,00
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------

D D16 M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS 32 317,60

D 12 Odkopávky a prokopávky 862,50

3	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	6,250	138,00	862,50
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

vv (5*5)*0,25 6,250

vv Součet 6,250

D 16 Přemístění výkopku 1 121,94

4	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	6,250	179,51	1 121,94
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

D 56 Podkladní vrstvy komunikací 5 333,16

5	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,000	183,00	4 575,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

vv 5*5 25,000

6	K	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	8,776	86,39	758,16
---	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

vv 8,776 8,776

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 25 000,00

7	K	596111111R00.1	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	25,000	476,00	11 900,00
---	---	----------------	---	----	--------	--------	-----------

8	M	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	25,000	524,00	13 100,00
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------