

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Ing. Lea Olšáková

Datum 9/7/2025

Vyjádření k řešení stavu kanalizační přípojky

V průběhu rekonstrukce hlavního objektu byla na základě kamerových prohlídek zjištěna havarijná situace stávající jednotné kanalizační přípojky do ulice Jihlavská, která sloužila pro odvodnění rekonstruované části areálu.

Stávající kanalizační přípojka z betonového potrubí DN 400 v délce 36,97 m je vedena pod nově vybudovaným zálivem MHD. Kamerovým průzkumem bylo identifikováno zborcení kanalizační šachty, která má navíc zabetonovaný přístup. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování nové kanalizační přípojky.

Po konzultacích s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi (BVK) bylo stanoveno následující technické řešení:

Na řešené parcele bude využita stávající kanalizační odbočka kameninového potrubí DN 150 v délce 1,2 m v ulici Jihlavská, na kterou naváže nové kameninové potrubí DN 150 o délce 11,92 m. V souladu s podmínkami správců inženýrských sítí nebude možno zasahovat do prostoru stávající zastávky MHD. Z tohoto důvodu bude kameninové potrubí DN 150 provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem) až k napojovacímu bodu v ulici Jihlavská.

Na hranici pozemku parc. č. 1833/2, který je ve vlastnictví investora, bude osazena nová betonová revizní šachta DN 1000. Od této šachty bude směrem k areálu hřbitova realizováno kameninové potrubí DN 250 k revizní šachtě PP DN 600. Dále bude pokračovat potrubí z PP DN 250 v celkové délce 23,85 m do revizní šachty DN 1000 umístěné pod schodištěm v areálu.

Propojení na stávající vnitroareálovou kanalizaci bude provedeno v nové revizní šachtě Š2. Trasa nové kanalizační přípojky zůstane shodná s původním vedením.

Termíny realizace:

- Realizace stavby: od 25. 7. 2025 do 25. 9. 2025
- Dokončení inženýrské činnosti: do 31.10. 2025

Ing. Arch. Robert Ševčík

Pam Arch s.r.o.

T: 777 872 493

