

Dodatek č. 14

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-13

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 14“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s. („Vedoucí společník“)

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel oblasti Severovýchod
Ing. Martin Strnadl, vedoucí projektu, mob.: 602 604 973,
e-mail: strnadlm@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

Dodavatel: GASCO s.r.o. („Druhý společník“)

Sídlo společnosti: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Patrik Voženílek, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Richard Stratil, MBA

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 150490359/2700

IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č. 192

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 14, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-13 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

I. Předmět dodatku

I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce či méněpráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 43, 44, 66 až 95, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 14.

I.2 Článek 3 Lhůta k provádění díla, odstavec 3.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo od 02.05.2023 do 31.07.2025.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

„Objednatel prodlužuje lhůtu pro dokončení stavby na základě „Dohody o spolupráci,“ která je vedena pod č. 13/ORM/2025 a byla schválena zastupitelstvem města dne 14.05.2025 usnesením č. 40/25.“

I.3 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	107.982.838,50 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	112.847.942,35 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 6 bez DPH	115.001.328,60 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 7 bez DPH	114.935.343,28 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 8 bez DPH	115.620.842,58 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 9 bez DPH	115.948.001,76 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 10 bez DPH	116.528.211,14 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 12 bez DPH	116.472.786,63 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 14 bez DPH	118.017.384,69 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>24.783.650,78 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	142.801.035,47 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.84. až 11.88., které zní takto:

- 11.84. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-13 zůstávají tímto Dodatkem č. 14 nedotčená a nemění se.
- 11.85. Tento Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.86. Je-li Dodatek č. 14 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.87. Uzavření tohoto Dodatku č. 14 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.07.2025 usnesením č. 479/25.
- 11.88. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 14 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 43, 44, 66 až 95 a jejich rekapitulace

Ve vysokém Mýtě dne

Za objednatele:




Datum: 2025.07.31
12:42:54 +02'00'

Ing. František Jiraský
starosta města

V Brně dne

Za dodavatele:



Datum: 2025.07.30
16:19:21 +02'00'

Ing. Roman Kocůrek
1.místopředseda představenstva



Datum: 2025.07.30
15:42:02 +02'00'

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Pardubicích dne

Za **GASCO s.r.o.:**



Datum: 2025.07.30
10:26:48 +02'00'

Ing. Patrik Voženílek
jednatel

ZL 43_ZMĚNA AKUSTICKÝCH OBKLADŮ



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

237 155,93 Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 43	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				25.11.2024
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 237 155,93 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

SUM											
Objednatel: Město Vysoké Mýto											
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.											
SUM											
ZL 43_ZMĚNA AKUSTICKÝCH OBKLADŮ										237 155,93	
			PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						Odpočty celkem				-1 225 603,18	
			D		714	Akustická a protiotřesová opatření				-1 225 603,18	
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	295	K	714114111X01	Akustický dřevěný obklad stěn plný typu kmitací deska – KP – plná deska jako nízkofrekvenční rezonanční panel s fr = 130 – 150 Hz v provedení zkružené dýhované MDF/překližkové desky tl. 17 mm kotvené na nosném latění přes gumovou podložku s akustickou vložkou v PE folii s objemovou hmotností min. 30 kg/m3 tl. 40 mm (s mírným stlačením izolantu) celková hloubka obkladu je 55	m2	-40,000	10 741,40	-429 655,91	
			VV			40,00 "viz přílohy PD : D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a E.1		40,000			
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	296	K	714114112X02	Akustický dřevěný obklad stěn perforovaný/drážkovaný v provedení zkružené dýhované MDF/překližkové desky tl. 17 mm kotvené na nosném latění přes gumovou podložku s rezonanční fr = 400 Hz – prvek ŠR 1 drážkované dýhované desky s vodorovným drážkováním tl. 3 mm osově vzdálené 32 mm ze zadní strany s otvory – 6% s akustickou vložkou v PE folii s objemovou hmotností 60	m2	-30,000	12 316,80	-369 504,09	
			VV			30,00 "viz přílohy PD : D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a E.1		30,000			
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	297	K	714114113X03	Akustický dřevěný obklad stěn perforovaný/drážkovaný v provedení zkružené dýhované MDF/překližkové desky tl. 17 mm kotvené na nosném latění přes gumovou podložku s rezonanční fr = 700 - 800 Hz – prvek ŠR 2 drážkované dýhované desky s vodorovným drážkováním tl. 3 mm osově vzdálené 16 mm ze zadní strany s otvory – 12% s akustickou vložkou v PE folii s objemovou	m2	-30,000	12 460,02	-373 800,65	
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení		VV		30,00 "viz přílohy PD : D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a E.1		30,000			
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	298	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-4,000	13 160,63	-52 642,53	CS ÚRS 2022 02
						Přípočty celkem				1 462 759,11	
			D		714	Akustická a protiotřesová opatření				1 462 759,11	
					D+M - Perforovaný akustický obklad - skružený	Perforovaný akustický obklad tloušťky 100 mm skružený dle zakřivení stěny. Lícová plocha prvku je tvořena oboustranně frézovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; z rubové strany je navrtána kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 16 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osově vzdálenosti 16 mm; orientace drážek horizontální; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru pomocí vrutů skrytých v drážkách; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přidavnou absorpční vložkou o tloušťce 80 mm, objemové hmotnosti 20 - 30 kg/m2; požadovaný číselník zvukové pohltivosti obkladu v oktavových pásmech je: 125 Hz - α + 0,35; 250 Hz - α + 0,8; 500 Hz - α + 0,9; 1 kHz - α + 0,7; 2 kHz - α + 0,5; 4 kHz - α + 0,45; povrchová úprava: třesňová dýha, nutno předložit vzorek k odsouhlasení architektovi; třída reakce na oheň nejhůře C s indexem šíření plamene po povrchu is ≤ 100 mm/min	m2	40,710	13 318,00	542 175,78	

			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					D+M - Perforovaný akustický obklad - rovný	Perforovaný akustický obklad tloušťky 100 mm. Lícová plocha prvku je tvořena oboustranně frézovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; z rubové strany je navrtána kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 16 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 16 mm; orientace drážek horizontální; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru pomocí vrutů skrytých v drážkách; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přidavnou absorpční vložkou o tloušťce 80 mm, objemové hmotnosti 20 - 30 kg/m2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktavových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \div 0,35$; 250 Hz - $\alpha \div 0,8$; 500 Hz - $\alpha \div 0,9$; 1 kHz - $\alpha \div 0,7$; 2 kHz - $\alpha \div 0,5$; 4 kHz - $\alpha \div 0,45$; povrchová úprava: třešňová dýha, nutno předložit vzorek k odsouhlasení architektovi; třída reakce na oheň nejhůře C s indexem šíření plamene po povrchu is ≤ 100 mm/min	m2	22,534	12 695,00	286 063,59	
					D+M - Vykřívací panel - skružený	Část obkladu z vykřívacích panelů, tloušťka obkladu 100 mm, skružení dle zakřivení stěny. Lícová plocha prvku je tvořena jednostranně frézovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 16 mm; orientace drážek horizontální; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru pomocí vrutů skrytých v drážkách; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přidavnou absorpční vložkou o tloušťce 80 mm, objemové hmotnosti 20 - 30 kg/m2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktavových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \div 0,12$; 250 Hz - $\alpha \div 0,12$; 500 Hz - $\alpha \div 0,10$; 1 kHz - $\alpha \div 0,10$; 2 kHz - $\alpha \div 0,08$; 4 kHz - $\alpha \div 0,08$; povrchová úprava: třešňová dýha, nutno předložit vzorek k odsouhlasení architektovi; třída reakce na oheň nejhůře C s indexem šíření plamene po povrchu is ≤ 100 mm/min	m2	27,140	12 972,00	352 060,08	
					D+M - Vykřívací panel - rovný	Část obkladu z vykřívacích panelů, tloušťka obkladu 100 mm. Lícová plocha prvku je tvořena jednostranně frézovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 16 mm; orientace drážek horizontální; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru pomocí vrutů skrytých v drážkách; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přidavnou absorpční vložkou o tloušťce 80 mm, objemové hmotnosti 20 - 30 kg/m2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktavových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \div 0,12$; 250 Hz - $\alpha \div 0,12$; 500 Hz - $\alpha \div 0,10$; 1 kHz - $\alpha \div 0,10$; 2 kHz - $\alpha \div 0,08$; 4 kHz - $\alpha \div 0,08$; povrchová úprava: třešňová dýha, nutno předložit vzorek k odsouhlasení architektovi; třída reakce na oheň nejhůře C s indexem šíření plamene po povrchu is ≤ 100 mm/min	m2	14,986	12 461,00	186 745,99	
AKUSTIKA	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	298	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,273	13 160,63	95 713,68	
						Změnový list celkem				237 155,93	

ZL 44_ZM.AKUST.ZÁVĚSY nadvýměra

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

98 457,83 Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 44	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				25.11.2024
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 98 457,83 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

SUM											
SUM											
ZL 44_ZM.AKUST.ZÁVĚSY nadvýměra											
98 457,83											
			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
						Vyčíslení dopadu nutného odběru nadbytku látky 30 bm na akustické závěsy při použití původně projektované látky, která se již běžně nevyrábí.					
						Jedná se o množství látky 30 bm na akustické závěsy, které nebude použito při realizaci zakázky, ale musí být z podmínek výrobce/dodavatele odebráno jako celá šarže. Jedná se o přebytek při 100% řasení.					
				A		Odpočty					
				A		Náklady soupisu celkem				-785 631,64	
				D	714	Akustická a protiotřesová opatření				-785 631,64	
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní	290	K	714113111 Z04a	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 6,3 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04a a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	-4,000	69 155,25	-276 620,99	
				VV		4 "Z04a viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		4,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	291	K	714113112 Z04b	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 5,85 m, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04b a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	-4,000	40 939,24	-163 756,96	
				VV		4 "Z04b viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		4,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	292	K	714113113 Z04c	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 3,65 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04c a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	-2,000	67 080,51	-134 161,03	
				VV		2 "Z04c viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		2,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	293	K	714113114 Z04c	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 2,85 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04c a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	-2,000	64 850,95	-129 701,90	
				VV		2 "Z04c viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		2,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	294	K	714113115 Z04d	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 5,5 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04d a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	-1,000	81 390,76	-81 390,76	
				VV							
				A		Přípočty					
				A		Náklady soupisu celkem				884 089,47	
				D	714	Akustická a protiotřesová opatření				884 089,47	
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	290	K	714113111 Z04a	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 6,3 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04a a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	4,000	77 822,00	311 288,01	nové JC se starou látkou po navýšení o 30 bm
				VV		4 "Z04a viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		4,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	291	K	714113112 Z04b	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řasení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 5,85 m, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04b a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	4,000	46 069,88	184 279,50	nové JC se starou látkou po navýšení o 30 bm
				VV		4 "Z04b viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		4,000			

AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	292	K	714113113 Z04c	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řazení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 3,65 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04c a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	2,000	75 487,25	150 974,51	nové JC se starou látkou po navýšení o 30 bm
				VV		2 "Z04c viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		2,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	293	K	714113114 Z04c	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řazení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 2,85 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04c a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	2,000	72 978,27	145 956,54	nové JC se starou látkou po navýšení o 30 bm
				VV		2 "Z04c viz přílohy PD : D.1.1.1.11 dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12		2,000			
AKUST	P	SO 01 D.1.1. 1 - Archit ektoni cko staveb ní řešení	294	K	714113115 Z04d	Akustický textilní závěs bílý hmotnost 107 g/m2 řazení 100% včetně obloukové dráhy pro automatický posuv z profilu z extrudované hliníkové slitiny odstín bílý délky 5,5 m, pohonu, dopravy, montáže na strop a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z04d a dle architektonického řešení přílohy PD : D.2.2.2.12	komplet	1,000	91 590,91	91 590,91	nové JC se starou látkou po navýšení o 30 bm
				A		CELKEM				98 457,83	

ZL 66_VNITŘNÍ OMÍTKY TUBUSU a NÁTĚRY PODKLADU pod FRESKU



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	- 34 153,79	Kč
DPH:	- 7 172,30	Kč
Celkem včetně DPH:	- 41 326,09	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 66	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				02.03.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace	Rozšíření rozsahu		Jiné		
☒	☐		☐		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Odpčet - 34 153,79 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Ano	Jiné vlivy:				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno	Needsouhlaseno		Potřebné další informace		
☒	☐		☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bofivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

ZL 66_VNITŘNÍ OMÍTKY TUBUSU a NÁTĚRY PODKLADU pod FRESKU - V1

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bez DPH	104 784 836,14
Cena za dílo bez DPH	103 780 560,00
Přepočtový koeficient JC	0,990415826

[illegible]

ZL 67_SADOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA VÝSEVU DO DLAŽEB_V1

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.



vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	111 761,22	Kč
DPH:	23 469,86	Kč
Celkem včetně DPH:	135 231,08	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 67	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				24.02.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☒	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☐		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 111 761,22 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Ano	Jiné vlivy:				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto												
ZL 67_SADOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA VÝSEVU DO DLAŽEB - verze V1												
Objednatel: Město Vysoké Mýto												
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"												
SADOVÉ ÚPRAVY pozemní										21.02.2025		
SUM										111 761,22		
A		A		Odpočty							-122 278,05	
D+M		C		PRÁCE a DODÁVKY - ZŘÍZENÍ SADOVÝCH ÚPRAV								
9.6. - Zatravněná		D		IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)							-81 960,51	
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	1	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	23,22	m2	-3 035,000	23,22	-70 486,79
				Online PSC		https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111 * Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT...) * * BT 104 trávník, založený výsevem do spar " 3370 * celk. plocha vč. dlažby a distálních spar " * založení výsevem do spar " -335,00 *okolo SO 02 a SO 03 Součet						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	2	M	00572490-29	osivo travní - speciální suchovzdorná směs do pojižděných dlažeb, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30g/m2	174,18	kg	-23,445	174,18	-4 083,76
				VV		* BT 106 Osivo včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzdorná směs do pojižděných dlažeb " (3370-335,00)*0,020*1,03*0,3 * distanční plocha+podíl zeleně do 90% "						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	4	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	10 499,47	t	-0,091	10 499,47	-955,45
				Online PSC		https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113 * BT 108 hnojení startovací 30 g/m2 " (3370-335,00)*0,03*0,001						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	5	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	58,06	kg	-93,782	58,06	-5 445,13
				VV		* BT 108 hnojení startovací 30g/m2 " (3370-335,00)*0,03*1,03						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	10 499,47	t	-0,015	10 499,47	-157,49
				Online PSC		https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113 * BT 110 hnojení 5g /m2 po první seči " (3370-335,00)*0,005*0,001						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	12	M	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	53,22	kg	-15,630	53,22	-831,88
				VV		* BT 110 hnojení 5g /m2 po první seči " (3370-335,00)*0,005*1,03						
NP		C		NÁSLEDNÁ PÉČE							-40 317,54	
9.6. - Zatravněná		D		IO 09NP - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP)							-10 573,02	
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP)	3	K	180405151-9	Dosev trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 - vč. provzdušnění substrátu v distančních otvorech a dodávky osiva	19,35	m2	-546,300	19,35	-10 573,02
				VV		* BT 116 dosetí distanční plochy, vč. osiva, (ruční lokálně, 40 % 1. rok, 20 % 2. rok) " (3370-335,00)*0,3*0,4+(3370-335,00)*0,3*0,2						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP)	5	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	10 499,47	t	-0,456	10 499,47	-4 787,76
				Online PSC		https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113 * BT 115 hnojení zhrubodrobným hnojivem dle výrobce, cca 30g/m2 " (3370-335,00)*0,03*0,001*4*0,001						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba NP)	6	M	25191155-15	hnojivo pro trávníky, spotřeba 30g/m2	53,22	kg	-468,908	53,22	-24 956,76
				VV		* BT 115 hnojení zhrubodrobným hnojivem dle výrobce, cca 30g/m2 " (3370-335,00)*0,03*1,03*0,9						
A		A		Odpočty - celkem							-122 278,05	
A		A		Přípočty							234 039,27	
D+M		C		PRÁCE a DODÁVKY - ZŘÍZENÍ SADOVÝCH ÚPRAV								
9.6. - Zatravněná		D		IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)							183 487,25	
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	1	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	23,22	m2	3 035,000	23,22	70 486,79
				Online PSC		https://podminky.urz.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111 * Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT...) * * BT 104 trávník, založený výsevem do spar " 3370 * celk. plocha vč. dlažby a distálních spar " * založení výsevem do spar " -335,00 *okolo SO 02 a SO 03 Součet						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	2a	M		Travníbylinná směs! na přání (Agrostis Trávníky, s.r.o. použili mateřidousky a devaterníku, což jsou krásné suchovzdorné byliny.); 3 g/m2;		kg	2,813	16 048,19	45 150,71
				VV		*=(3370-335,00)*0,003*1,03*0,3 * distanční plocha+podíl zeleně do 30% "						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	4	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	10 499,47	t	0,046	10 499,47	477,99
				VV		*Novatec classic, hnojení startovací 15 g/m2 " (3370-335,00)*0,015*0,001						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	5a	M		Novatec classic v dávce 15 g/m2		kg	46,891	48,14	2 257,54
				VV		*=(3370-335,00)*0,015*1,03						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	11a	K		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko - půdní kondicionér 150g /m2	10 499,47	t	0,455	10 499,47	4 779,89
				VV		Aplikace půdního kondicionéru Agrosil LR 150g /m2 " (3370-335,00)*0,150*0,001						
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinnářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	12a	M		Půdní kondicionér Agrosil LR 150g /m2 ; (balení 25 kg pytel plastový)		kg	455,250	132,53	60 334,34
				VV		Aplikace půdního kondicionéru Agrosil LR 150g /m2 " (3370-335,00)*0,150)						
NP		C		NÁSLEDNÁ PÉČE								

9.6. - Zatrávněná												
Zatrávněná		D		D		IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba)					50 552,02	
Zatrávněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba)	3	K	180405151-9	Dosev travníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 - vč. provzdušnění substrátu v distančních otvorech a dodávky osiva	19,35	m2	546,300	19,35	10 573,02
VV								* Travnobylinné směsi na přání (Agrostis Trávníky, s.r.o. použití mateřidoušky a devaterníku, což jsou krásné suchovzdorné byliny.); 3 g/m2; doseti distanční plochy, vč. osiva, (ruční lokálně, 40 % 1. rok , 20 % 2. rok) * (3370-335,00)*0,3*0,4+(3370-335,00)*0,3*0,2				
								546,3				
9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinná péče (9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba)	2a	M		Travnobylinné směsi na přání (Agrostis Trávníky, s.r.o. použití mateřidoušky a devaterníku, což jsou krásné suchovzdorné byliny.); 3 g/m2;		kg	1,639	16 048,19	26 301,38
								* 546,3*0,003				
								1,6389				
9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba NP	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba)	5a	K	185802113	Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	10 499,47	t	0,228	10 499,47	2 389,94
VV								*Novatec classic, hnojení startovací 15 g/m2 * (3370-335,00)*0,015*0,001*5 let				
								0,227625				
9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba NP	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09NP - Sadové úpravy - následná péče 5 let (9.6. - Zatrávněná kamenná dlažba)	6a	M		Novatec classic v dávce 15 g/m2 - dodávka v 25kg pytlích		kg	234,454	48,14	11 287,68
VV								*=(3370-335,00)*0,015*1,03*5 let				
								234,45375				
A		A		Přípočty - celkem							234 039,27	

ZL 68_IO 11 - PŘELOŽKA NN - ODPOČET



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	- 1,00	Kč
DPH:	- 0,21	Kč
Celkem včetně DPH:	- 1,21	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 68	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				19.02.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Odpočet - 1,00 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Ano	Jiné vlivy:				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Needsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bofivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

ZL 68_IO 11 - PŘELOŽKA NN - ODPOČET

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

O	P	Úrov eň	TC	ČP	TV	Typ položk y	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnos t celkem	Sut' celkem	Nh celkem	J. cena původní		
						SUM		Celkem				-1,00						
						A		Odpočty										
						1	K	Přeložka zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.včetně projektové dokumentace a stavebního povolení	kus	-1	1,00	-1,00						
						A		Odpočty celkem				-1,00						
						SUM		Celkem				-1,00						

ZL 69_ZMĚNA DVEŘÍ T08 - z místnosti 117 do 119



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	- 2 761,56	Kč
DPH:	- 579,93	Kč
Celkem včetně DPH:	- 3 341,48	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:		Číslo smlouvy:		ZL 69	Datum vystavení:
						19.02.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:					
Důvod pro vytvoření změny:						
Změna specifikace	Rozšíření rozsahu		Jiné			
☐	☐		☒			
Popis změny / Specifikace:						
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:						
Dokumentace není zpracována						
Vliv na cenu:						
Odpčet - 2 761,56 Kč Kč bez DPH						
Vliv na termíny dokončení Díla:	Jiné vlivy:					
Ano						
Za Zhotovitele:						
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti						
Rozhodnutí Objednatele:						
Odsouhlaseno	Needsouhlaseno		Potřebné další informace			
☒	☐		☐			
Za Objednatele:						
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM						
p. Bofivoj Pitra - TDS						

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

sum ZL 69_ZMĚNA DVEŘÍ T08 - z místnosti 117 do 119

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

O	P	Úrov eň	TC	ČP	TV	Typ položk y	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnos t celkem	Suř celkem	Nh celkem	J. cena původní		
							SUM	Celkem				-2 761,56						
						A		Odpočty										
					K	1	751.R.001	Demontáž a zpětná montáž rekuperační větrací jednotky v technické místnosti	ks	-1	15 899,63	-15 899,63						
					K	42	278383152X06	Zálivka pod kotevní plechy min.fck 30 kPa půdorysná plocha základu do 1 m2 dle přílohy PD : D.1.1.2.b.012	m2	-1,543	3 568,94	-5 506,87						
					K	146	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	-454,000	67,50	-30 643,47						
					A			Odpočty celkem				-52 049,97						
					A			Přípočty				49 288,41						
	1				D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 729,38	0,143	0,142	4,039			
	>2				D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 063,20	0,143	0,142	1,446			
	>3	oc		15	K	HSV	619996115	Ochrana podlahy obedněním z fezíva	m2	3,500	802,00	2 807,00	0,141	0,140	1,323			
	>3	oc		16	K	HSV	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	3,500	73,20	256,20	0,002	0,002	0,123			
	>2				D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				2 620,20	0,000	0,000	2,594			
	>3	oc		10	K	HSV	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,438	2 250,00	985,50	0,000	0,000	2,391			
	>3	oc		11	K	HSV	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,438	107,00	46,87	0,000	0,000	0,114			
	>3	oc		13	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,438	301,00	131,84	0,000	0,000	0,055			
	>3	oc		14	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,624	13,10	73,67	0,000	0,000	0,034			
	>3	oc		12	K	HSV	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,296	4 670,00	1 382,32	0,000	0,000	0,000			
	>2				D		998	Přesun hmot				45,99	0,000	0,000	0,070			
	>3	oc		17	K	HSV	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	0,143	321,57	45,99	0,000	0,000	0,070			
	1				D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 559,03	0,266	0,296	11,774			
	>2				D		763	Konstrukce suché výstavby				12 129,71	0,266	0,296	11,774			
	>3	oc		6	K	PSV	763111424	SDK příčka 11 125 mm proti CW+UW 75 desky 2xDF- 12,5 s izolací EI 90 Rw do 5/ dB	m2	4,500	1 610,00	7 245,00	0,231	0,000	5,832			
	>3	oc		5	K	PSV	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	1,900	471,00	v ceně	0,000	0,000	1,425			
	>3	oc		3	K	PSV	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	4,500	129,00	580,50	0,000	0,254	1,157			
	>3	oc		7	K	PSV	763112985	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1x1 12,5	kus	1,000	928,00	928,00	0,019	0,015	0,920			
	>3	oc		175	K	K	642942611	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	508,10	508,10						
	>3	oc		9	K	PSV	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	0,016	0,000	1,000			
	>3	oc		4	K	PSV	763181821	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do 4,75 m SDK příčka	kus	1,000	170,00	170,00	0,000	0,028	0,340			
	>3	oc		2	K	PSV	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	105,335	9,23	972,24	0,000	0,000	0,000			
	>3	oc		1	K	PSV	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	105,335	1,10	115,87	0,000	0,000	0,000			
	>2				D		766	Konstrukce truhlářské				31 429,32	0,266	0,296	11,774			
			336		K	K	766600002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	872,52	872,52	0,000	0,000	0,000			
					M	M	R-POLOŽKA	Dveře vnitřní jednokřídlové otočné hladké bezfalcové DTD a HPL sedé plně včetně kovové zárubně kování zámku a všech doplňků a prvků 900 x 2 100 mm; KUSOVÁ TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA mimo hromadné výrobní série	kus	1,000	30 538,37	30 538,37						
			368		K	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	1 228,60	18,43						
					A			Celkem				49 288,41						
					SUM			Celkem				-2 761,56						

ZL 70_ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ŽEBŘÍKŮ



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	- 486,40	Kč
DPH:	- 102,14	Kč
Celkem včetně DPH:	- 588,54	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 70	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				02.03.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☒	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☐		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Odpočet - 486,40 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Ano	Jiné vlivy:				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto										
ZL 70_ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ŽEBŘÍKŮ_V0										
Fakturační projekt:							W300 535			
AdE:							301767			
Objednatel: Objednatel: Město Vysoké Mýto										
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"										
	C							-486,40		
	A		Odpočty							-53 908,09
397	M	44983028	mobilitní žebřík výstupový jednoduchý příčný hliníkový dl. 7,2 m nosnost 150 kg háky s kolečky k zavěšení na hrázdu die vybraného výrobce hrázdu pro mobilitní žebřík Z14 die přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z15				kus	-1,000	17 066,24	-17 066,24
398	M	44983029	mobilitní žebřík výstupový jednoduchý příčný hliníkový dl. 5,3 m nosnost 150 kg pro výlez na střechu die přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z16				kus	-1,000	12 562,60	-12 562,60
159			Příplatek k cenám mazenin za střížení povrchu před vložením výztuže				m3	-33,500	359,35	-12 038,23
160			Příplatek k cenám mazenin za střížení povrchu před vložením výztuže				m3	-75,000	145,15	-10 886,25
173	K		Penetrace betonového podkladu disperze syntetických pryskyřic bez obsahu rozpouštědel ředitelná vodou - podlaha P1 + P5				m2	-4,000	338,69	-1 354,77
	A		Odpočty - celkem							-53 908,09
	A		Připočty							53 421,69
397a	M		Mobilitní žebřík výstupový jednoduchý příčný hliníkový dl. 4 až 7 m, s háky k zavěšení na hrázdu, s kolečky pro pohyb po stěně, s lanovým výškovým směrem nahoru s jistěním polohy, s možností lanového spouštění a kontroly jízdy do složené konfigurace ve vztyčené poloze, s vymezovacími objímkami pro stranovou stabilizaci na hrázdi. Přiklápění: ochranný vak z autoplachtoviny pro uskladnění na dolní střeše.				kus	1,000	30 951,81	30 951,81
398a	M		Mobilitní žebřík výstupový jednoduchý příčný hliníkový dl. 4 až 7 m, s háky k zavěšení na hrázdu, s kolečky pro pohyb po stěně, s lanovým výškovým směrem nahoru s jistěním polohy, s možností lanového spouštění a kontroly jízdy do složené konfigurace ve vztyčené poloze, s vymezovacími objímkami pro stranovou stabilizaci na hrázdi.				kus	1,000	22 469,88	22 469,88
	A		Připočty - celkem							53 421,69
	C		CELKEM							-486,40

ZL71_převozy odpadu



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 71	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				10.03.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto Důvod pro vytvoření změny:	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy: Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu: Přípočet 326 894,45 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele: Odsouhlaseno ☐ Neodsouhlaseno ☐ Potřebné další informace					
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 71 - převoz odpadu

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
					326 894,45 Kč	21%	68 648	395 542	souhlasím
						21	-	-	
přípočty					1 154 420,84 Kč				opraveno
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	2113,898	m3	204,64	432 588,09 Kč	množství k VL za 12/2024			opraveno, chybný součet m3 s tunami
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - 9x2113,898=	19025,082	m3	12,24	232 867,00 Kč	množství k VL za 12/2024			opraveno
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	2113,898	m3	18,42	38 938,00 Kč	množství k VL za 12/2024			opraveno
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	2113,898	m3	212,89	450 027,75 Kč	množství k VL za 12/2024			opraveno
Odpočet	Odpočet dopravní vzdálenosti skut. 19km-rozpočet 25km= -6km								
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - 6x3963,0m3=	23778,000	m3	12,24	291 042,72 Kč				
Odpočet	Odpočet zbývajcí části poplatku za uložení odpadu započteného v rozpočtu								
	Odpočet poplatku za uložení odpadu započteného v rozpočtu po odpočtu poplatku započteného ve ZL č. 7, 10, 16, 18 = 1812047,89Kč-1275564,22Kč = 536483,67Kč	536483,67	Kč	1,00	536 483,67 Kč				

Převozy odpadu k 31.10.2024:				Převozy odpadu od 1.11. do 31.12.2024:		Součet odpadu nad VV:	
poplatek za uložení odpadu ze základního VV - bez demolice		7530 t	souhlasí, tomu odpovídá kubatura 3963m3 výkopku	0			
opočet za neodvezení z demolice		1329 t	nezapočítáváme	0			
odvezeno na skládku 10/2024		11418 t	souhlasí	0			
není pokryto 11418-7530 (-1329 se nezapočítává)		3888 t	souhlasím	445,49 t		4333,49 t	
přepočet z t na m3 (umírněný) 2,05t = 1m3		1896,585 m3	vlhká zemina	217,312 m3		2113,898 m3	
odpočet poplatku za uložení odpadu = rozpočet 7530t - ZL 5760,66t = 1769,34t							

ZL72_odpady listopad prosinec 2024



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 72	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				22.01.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 746 568,95 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace 		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 72 - odpady listopad a prosinec 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
					746 568,95 Kč	21%	156 779	903 348	
						21	-	-	
odečty					- Kč				
přípočty					746 568,95 Kč				
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 VL listopad 2024	t	236,790	2 287,00	541 538,73 Kč				dle vážních listků
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 VL prosinec 2024	t	48,260	2 287,00	110 370,62 Kč				dle vážních listků
171201231**	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavební směsi do Katalogu odpadů pod kódem 170107 listopad 2024	t	137,790	590,00	81 296,10 Kč				dle vážních listků
171201231**	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavební směsi do Katalogu odpadů pod kódem 170107 prosinec 2024	t	22,650	590,00	13 363,50 Kč				dle vážních listků

souhlasím

Přehled vážení - položkově podle partnera a zboží v období 01.11.2024 - 30.11.2024

Druh pohybu Příjem

Vázní lístek	Vystaveno	SPZ	Poznámka	Množství
Partner: 758		OHLA ŽS, a.s.		
1 / 43965	19.11.2024 08:43:18	E01 0541		24,73
1 / 43966	19.11.2024 09:17:38	E01 0543		22,98
1 / 43967	19.11.2024 10:56:02	E01 0543		22,1
1 / 43968	19.11.2024 11:27:21	E01 0541		20,61
1 / 43879	20.11.2024 08:08:59	E01 0541		22,34
1 / 43888	20.11.2024 09:17:09	6E9 3190		25,03
Zboží: Směsi nebo odd. frakce R				137,79
1 / 43957	20.11.2024 09:37:28	E01 0543		23,5
1 / 43882	20.11.2024 10:14:41	E01 0541		27,52
1 / 43885	20.11.2024 10:28:26	6E9 3190		24,66
1 / 43960	20.11.2024 13:49:04	6E9 3190		23,62
1 / 43959	20.11.2024 14:10:01	E01 0541		22,08
1 / 43958	20.11.2024 14:52:14	E01 0543		23,97
1 / 43962	28.11.2024 09:11:38	E01 0543		24,86
1 / 43961	28.11.2024 10:43:06	E01 0543		22,3
1 / 43909	28.11.2024 12:12:31	E01 0541		24,48
1 / 43969	28.11.2024 13:53:53	E01 0541		19,8
Zboží: Směsné stav. a dem. odpad				236,79
Za OHLA ŽS, a.s.				374,58
Za druh pohybu: Příjem				374,58



Přehled vážení - položkově podle partnera a zboží v období 01.12.2024 - 31.12.2024

Druh pohybu Příjem

Vážní listek	Vystaveno	SPZ	Poznámka	Množství
Partner: 758		OHLA ŽS, a.s.		
1 / 44135	03.12.2024 10:17:07	E01 0541		22,65
Zboží: Směsi nebo odd. frakce R				22,65
1 / 44133	02.12.2024 08:35:59	E01 0543		23,86
1 / 44136	03.12.2024 10:58:31	E01 0543		24,4
Zboží: Směsné stav. a dem. odpad				48,26
Za OHLA ŽS, a.s.				70,91
Za druh pohybu: Příjem				70,91

RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
Litomyšl - Malinové dolce

TRAMON s.r.o.
SMETANOVÉ NÁMĚSTÍ 23, 570 01 LITOMYŠL
DIČ CZ48172022
skládka Malinové dolce

ZL73_přípojka pro zkušební provoz

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 72	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				15.05.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 16 256,57 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: 31.07.2025	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace 		
Za Objednatele:					
 Bc. Ondřej Halama – ved. ORM		 p. Bořivoj Pitra - TDS			

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 73 přípojka elektro pro zkušební provoz

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
					16 256,57 Kč	21%	3 414	19 670	
						21	–	–	
odečty					- Kč				
přípočty					16 256,57 Kč				
1	Úprava a přepojení RH	kpl	1	4 186,75	4 186,75 Kč				
2	Kabelová spojka na stávajícím napájecím kabelu	kpl	1	5 804,76	5 804,76 Kč				
3	Přepojení elektroměrového rozvaděče pro napájení objektu "márnice"	kpl	1	1 349,40	1 349,40 Kč				
4	Revize	kpl	1	3 036,14	3 036,14 Kč				
5	Přesuny	kpl	1	1 879,52	1 879,52 Kč				

ZL74_VCP ÚT a ZTI provozovní elektrokotel



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): Kč
DPH: Kč
Celkem včetně DPH: Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 74	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				15.05.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 149 204,16 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: 31.07.2025	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace 		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

	STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto
ZL 74_VCP ÚT a ZTI	
	Objednatel: Město Vysoké Mýto
	Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	JC	Celková cena	TDS
		Celkem				149 204,16 Kč	
		Přípočty					
		Mezisoučet				149 204,16	opraveno
	PSV	Práce a dodávky PSV				149 204,16	opraveno
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				149 204,16	opraveno
		Kondenzát pro radon				3 378,67	souhlasím
		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	3,000	504,00	1 512,00	souhlasím
		Vsazení odbočky do potrubí vč. navrtávky	kpl	2,000	546,67	1 093,33	souhlasím
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	120,00	240,00	souhlasím
		Montáž zahradní hadice pro připojení	hod	1,000	533,33	533,33	souhlasím
		Kondenzát střecha tubus				3 264,00	souhlasím
		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	6,000	504,00	3 024,00	souhlasím
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	120,00	240,00	souhlasím
						39 645,17	souhlasím
		Elektrokotel					
		Osazení elektrokotle	kus	1,000	3 333,33	3 333,33	souhlasím
		Pronájem elektrokotle 8.11.2024 - 20.2.2025	den	105,000	301,20	31 626,51	souhlasím
		Trubka nerez 1" pro připojení	m	3,000	1 045,33	3 136,00	souhlasím
		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000	205,33	410,67	souhlasím
		Filtr mosaz 1"	kus	1,000	472,00	472,00	souhlasím
		Doprava	kus	1,000	666,67	666,67	souhlasím
		Změna trasy plynu v kotelně				1 084,19	opraveno
		Potrubí z ocelových trubek závitových čemých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	1,500	722,79	1 084,19	rozpočet 12m, skut.13,5m,opravena i.c.
		Koleno ocel Viega megapress	kus	0,000	1 112,00	0,00	nesouhlasím, v ceně montáže potrubí jsou oblouky na potrubí
						101 832,13	souhlasím
		Poplatek za elektrickou energii (5,8381Kč/kWh vychází ze zasláné faktury od města VM)					
		spotřeba 24hod*105dní*11kW	kWh	27 720,000	5,84	161 832,13	souhlasím
		spotřeba plynu	kpl	1,000	-60 000,00	-60 000,00	souhlasím
		Celkem				149 204,16 Kč	opraveno

ZL75_odpady duben 2025



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 75	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				15.05.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 232 410,03 Kč Kč bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace 		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM		p. Bořivoj Pitra - TDS			

SOS Vysoké Mýto - Změnový list - odpady duben 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNAMKA
					232 410,03 Kč	21%	48 806	281 216	opraveno
						21	—	—	
odečty					- Kč				
přípočty					232 410,03 Kč				opraveno
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 VL duben 2025	t	91,020	2 287,00	208 162,74 Kč				dle vážních lístků - souhlasím
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,4	204,64	9 086,02 Kč				2,05t = 1 m3, souhlasím
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - 9x44,4=	m3	399,6	12,24	4 891,10 Kč				souhlasím
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,4	18,42	817,85 Kč				souhlasím
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	44,4	212,89	9 452,32 Kč				souhlasím

Přehled vážení - položkově podle partnera a zboží v období 01.04.2025 - 30.04.2025

Druh pohybu Příjem

Vážní lístek	Vystaveno	SPZ	Poznámka	Množství
Partner: 758		OHLA ŽS, a.s.		
1 / 44837	23.04.2025 13:34:59	E01 0541		24,96
1 / 44838	23.04.2025 14:03:58	6E9 3190		23,12
1 / 45004	23.04.2025 17:02:02	E01 0541		24,34
1 / 44840	23.04.2025 18:01:17	6E9 3190		18,6
Zboží: Směsné stav. a dem. odpad				91,02
Za OHLA ŽS, a.s.				91,02
Za druh pohybu: Příjem				91,02


RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
 Lito. os. Malinová dolce
TRAMON s.r.o.
 SMETANOVÁ 23, 570 01 LITOMYŠL
 IČO: 244172022
 skládka Malinové dolce

ZL 76_UPS - odpočet



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 16 934,64 Kč
DPH:	21,00 %	- 3 556,27 Kč
Celkem včetně DPH:		- 20 490,91 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 76	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				22.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -16 934,64 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZL 76_UPS - odpočet

ODBYT

			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství					Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY							-16 934,64	souhlasím	
	P			K	R.položka	Záložní zdroj UPS 230V/1000VA/10min	soubor	-1,000	15 966,943	-15 966,943	967,694	-967,694	-16 934,64	souhlasím	
						Náklady soupisu celkem - ODPOČTY							-16 934,64	souhlasím	
						ZL 76_UPS - odpočet celkem							-16 934,64	souhlasím	

ZL 77_KOMUNIKÁTOR PCO ČIMBORA

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		7 733,33 Kč
DPH:	21,00 %	1 624,00 Kč
Celkem včetně DPH:		9 357,33 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 77	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				23.06.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 7 733,33 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZL 77_KOMUNIKÁTOR PCO ČIMBORA

ODBYT

			PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		PŘÍPOČTY				7 733,33	souhlasím	
	P			K		KOMUNIKÁTOR - naprogramovaný vysílač EZS včetně montáže a dopravy	soubor	1,000	7 733,33	7 733,33	souhlasím	
						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				7 733,33	souhlasím	
						ZL 77_KOMUNIKÁTOR PCO ČIMBORA celkem				7 733,33	souhlasím	

ZL_78_INFO SYSTÉM, POLEPY SKEL A01

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

- 1 065,14 Kč

DPH:

21,00 %

- 223,68 Kč

Celkem včetně DPH:

- 1 288,82 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 78	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				24.06.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -1 065,14 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

ZL_79_ZMĚNA PŘEBALOVACÍHO PULTU

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.



vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		1 551,00 Kč
DPH:	21,00 %	325,71 Kč
Celkem včetně DPH:		1 876,71 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 79	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				30.06.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 1 551,00 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZL_79_ZMĚNA PŘEBALOVACÍHO PULTU

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY				-48 034,37	souhlasím	
				D	712	Povlakové krytiny				-18 521,65	souhlasím	
	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	247	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	-870,000	21,29	-18 521,65	souhlasím	
				D	766	Konstrukce truhlářské				-29 512,72	souhlasím	
PŘEBALOVACÍ PULT	P	SO 01 D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení	367	K	766831111T14	Přebalovací pult závěsný sklopný na zeď rozměry šířka 550 mm délka 800 mm včetně dopravy a montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. T14 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02	kus	-1,000	29 512,72	-29 512,72	souhlasím	
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-48 034,37	souhlasím	
				D		PŘÍPOČTY				49 585,37	souhlasím	
PŘEBALOVACÍ PULT	P		367a	K		Přebalovací pult závěsný sklopný na zeď NEREZ dle návrhu architekta	soubor	1,000	49 585,37	49 585,37	souhlasím	
						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				49 585,37	souhlasím	
						ZL_79_ZMĚNA PŘEBALOVACÍHO PULTU celkem				1 551,00	souhlasím	

ZL 80_ÚPRAVA PRAHŮ DVEŘÍ T10 P/L, T12 P/L



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtu“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	-	Kč
DPH: 21,00 %	-	Kč
Celkem včetně DPH:	-	Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 80	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				01.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 0,00 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZL 80_ÚPRAVA PRAHŮ DVEŘÍ T10 P/L, T12 P/L

ODBYT

		PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
			D		PŘÍPOČTY				0,00		
	P	367a	K		Zapuštěné prahy DVEŘÍ T112 PIL v podlaže v místnostech 112 a 115	KS	4,000	0,00	0,00		Dohodnuto bez dopadu do ceny díla
					Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				0,00		
					ZL 80_ÚPRAVA PRAHŮ DVEŘÍ T10 P/L, T12 P/L celkem				0,00		

ZL 81_SADOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA VÝSEVU DLAŽEB 2

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.



vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		4 083,76 Kč
DPH:	21,00 %	857,59 Kč
Celkem včetně DPH:		4 941,35 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 81	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				02.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet		4 083,76 Kč			
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM		p. Bořivoj Pitra - TDS			

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto													
ZL 81_ SADOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA VÝSEVU DLAŽEB 2													
Objednatel: Město Vysoké Mýto													
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"													
SADOVÉ ÚPRAVY pozemní													
SUM												4 083,76	souhlasím
A A Přípočty												4 083,76	souhlasím
D+M C C PRÁCE a DODÁVKY - ZŘÍZENÍ SADOVÝCH ÚPRAV													
9.6. - Zatravněná D D IO 09K - Sadové úpravy - krajinářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba) 4 083,76													
9.6. - Zatravněná kamenná dlažba	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářské řešení (9.6. - Zatravněná kamenná dlažba)	2	M	00572490-29	osivo travní - speciální suchovzdorná směs do pojízdných dlažeb, přesné složení upřesněno dle stanovitelských podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30g/m2	174,18	kg	23,445	174,18	4 083,76	souhlasím
A A Přípočty - celkem												4 083,76	souhlasím
SUM CELKEM ZL 81_ SADOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA VÝSEVU DLAŽEB 2												4 083,76	souhlasím

Položky z původního rozpočtu

ZL 82_KUCHYŇKY-ZMĚNA OBKLADŮ V1

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 12 640,63 Kč
DPH:	21,00 %	- 2 654,53 Kč
Celkem včetně DPH:		- 15 295,16 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 82	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				25.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -12 640,63 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto													
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.													
ZL 82_KUCHYŇKY-ZMĚNA OBKLADŮ V1													
								104 784 836,14					
								103 780 560,00					
								0,990415826					
ODBYT													
				PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
					D		ODPOČTY				-36 276,14		souhlasím
					D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-22 895,63		souhlasím
			137	K	612341498X23		Negativní spára zapuštěná zatmelená šedým tmelem včetně všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení díla dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.1.1 a D.2.2.2.05	m2	-364,00	62,90	-22 895,63		souhlasím
					D	781	Dokončovací práce - obklady				-13 380,52		souhlasím
			413	K	781111011		Připrava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-5,25	14,52	-76,21		souhlasím
					Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011						
					VV		3,600 *viz položka 781476152X09		3,60				
					VV		0,75*2,20 *110		1,650				
			414	K	781121011		Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-5,25	37,74	-198,14		souhlasím
					Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011						
					VV		3,600 *viz položka 781476152X09		3,60				
					VV		0,75*2,20 *110		1,650				
			415	K	781131113X06		Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou tl. 2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutný	m2	-2,39	372,56	-888,56		souhlasím
					VV		(0,76+0,65)*0,50*2 *103 123		1,41				
					VV		0,75*1,30 *110		0,975				
			416	K	781476152X09		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 dle spárovézu architektonického návrhu v příloze PD : D.2.2.2.02	m2	-3,60	861,25	-3 100,49		souhlasím
					VV		(0,76+0,65)*1,25*2+0,075 *103 123 viz přílohy PD : D.1.1.1.2		3,60				
			417	M	59761634		obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	-4,20	870,92	-3 657,88		souhlasím
					VV		3,60*1,15+0,06		4,20				
			418	K	781477111		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-3,60	48,38	-174,18		souhlasím
			419	K	781479193X03		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám montáž a dodání všech doplňkových prvků a listů apod. dle spárovézu architektonického návrhu v příloze PD : D.2.2.2.02	m2	-1,65	261,28	-431,11		souhlasím
					VV		0,75*2,20 *110		1,65				
			420	K	781485117X01		Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenec keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce dle spárovézu architektonického návrhu v příloze PD : D.2.2.2.02	m2	-1,65	1 151,56	-1 900,07		souhlasím
					VV		0,75*2,20 *110		1,65				
			422	M	597616391X04		mozaika keramická hladká matná rektifikované hrany otěruvzdornost PEI 4 50 mm x 100 mm na výšku tl. 10 mm světlá šedá	m2	-1,98	1 451,54	-2 874,05		souhlasím
					VV		0,75*2,20 *110		1,65				
					VV		Mezisoučet		1,65				
					VV		*=1,65*1,20		1,98				
			423	K	781489191		Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenec keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-1,65	48,38	-79,83		souhlasím
					VV		0,75*2,20 *110		1,65				
					D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-36 276,14		souhlasím
					D		PŘÍPOČTY				23 635,52		
			413	K	781111011		Připrava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	5,23	14,52	75,92		souhlasím
			414	K	781121011		Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	5,23	37,74	197,38		souhlasím
			415	K	781131113X06		Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou tl. 2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutný	m2	5,23	372,56	1 948,50		souhlasím
			416	K	781476152X09		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	5,23	861,25	4 504,32		souhlasím
			417	M	59761634		obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	12,66	870,92	11 022,94		souhlasím
					VV		*=5,23*2,42; prořez zvýšen v důsledku aktualizovaného spárovézu a požadavku od architekta		12,66				
			418	K	781477111		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,23	48,38	253,05		souhlasím
				K	781121015		Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu - pro spojení s mdf podkladem po penetraci	m2	5,23	50,41	263,66	50,90	0,9904
				K	781492711		Montáž profilů rohových lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem - (olišťování hrany pracovní desky dle požadavku architekta)	m	1,36	251,57	342,13	254,00	0,9904
				M	R-pol		Lišta černá elox	ks	2,00	683,39	1 366,77	690,00	0,9904
				K	781495115		Spárování vnitřních obkladů silikonem (styčné spáry ploch v koutech)	m	14,20	59,52	845,24	60,10	0,9904
				K	781495222		Roh kamenický obkladaček se sinutým středem velkoformátových (průřez keramické desky na vodním paprsku pro dřez v důsledku architektem vybraného typu dřezu)	m	2,83	941,89	2 661,77	951,00	0,9904
				K	781495211		Čistění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	5,23	29,42	153,84	29,70	0,9904
							Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				23 635,52		souhlasím
							ZL 82_KUCHYŇKY-ZMĚNA OBKLADŮ V1 celkem				-12 640,63		souhlasím

Položky z původního rozpočtu

ZL 83_SANITÁRNÍ VYBAVENÍ - ZMĚNA

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		35 712,25 Kč
DPH:	21,00 %	7 499,57 Kč
Celkem včetně DPH:		43 211,82 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 83	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				07.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 35 712,25 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

						ZL 83_SANITÁRNÍ VYBAVENÍ - ZMĚNA						
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

ODBYT

			PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY						
				D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				28 357,29	souhlasím	
			302	K	725291604Z01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držáky na dvě berle včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z01 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02	soubor	2,000	263,21	526,43	souhlasím	
				VV		2 *Z01 viz příloha PD : D.1.1.1.11		2,000				
			303	K	725291612X15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové nástěnný dávkovač mýdla a dezinfekce plastová vnitřní nádoba 1 l rozměr 250 x100 x120 mm bez páčky 290 x 100 x 120 mm včetně páčky povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z21 a Z22 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	4,000	1 325,74	5 302,96	souhlasím	
				VV		1+3 *Z21 Z22 viz příloha PD : D.1.1.1.11		4,000				
			304	K	725291612Z01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla krakorcová, délky 800 mm včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z01 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02	soubor	1,000	2 322,46	2 322,46	souhlasím	
				VV		1 *Z01 viz příloha PD : D.1.1.1.11		1,000				
			305	K	725291622Z01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla krakorcová sklopná, délky 800 mm včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z01 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02	soubor	1,000	2 709,54	2 709,54	souhlasím	
				VV		1 *Z01 viz příloha PD : D.1.1.1.11		1,000				
			306	K	725291623Z07	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník velkých rolí toaletního papíru maximální rozměr náplně průměr 290 x 100 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z20 a Z21 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	6,000	1 080,91	6 485,48	souhlasím	
				VV		5+1 *Z20 Z21 viz příloha PD : D.1.1.1.11		6,000				
			307	K	725291632X14	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník skládaných papírových ručníků maximální rozměr náplně 260 x 100 mm rozměr 340 x 110 x 265 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z21 a Z22 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	4,000	1 168,97	4 675,89	souhlasím	
				VV		1+3 *Z21 Z22 viz příloha PD : D.1.1.1.11		4,000				
			308	K	725291652X16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerzové WC kartáč montovaný na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým záchytným pouzdrem rozměr pouzdra průměr 90 x 260 mm nylonový kartáč dlouhý 350 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z20 a Z21 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	6,000	1 055,75	6 334,52	souhlasím	
				VV		5+1 *Z20 Z21 viz příloha PD : D.1.1.1.11		6,000				
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				28 357,29	souhlasím	


PŘÍPOČTY

			303	K	725291612X15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové nástěnný dávkovač mýdla a dezinfekce plastová vnitřní nádoba 1 l rozměr 250 x100 x120 mm bez páčky 290 x 100 x 120 mm včetně páčky povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z21 a Z22 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	3,000	1 325,74	3 977,22	souhlasím	
			306	K	725291623Z07	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník velkých rolí toaletního papíru maximální rozměr náplně průměr 290 x 100 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z20 a Z21 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	5,000	1 080,91	5 404,57	souhlasím	
			307	K	725291632X14	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník skládaných papírových ručníků maximální rozměr náplně 260 x 100 mm rozměr 340 x 110 x 265 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z21 a Z22 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	4,000	1 168,97	4 675,89	souhlasím	
			308	K	725291652X16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerzové WC kartáč montovaný na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým záchytným pouzdrem rozměr pouzdra průměr 90 x 260 mm nylonový kartáč dlouhý 350 mm povrch matný včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.1.11 ozn. Z20 a Z21 a dle projektu interiéru D.2.2.2.02 a D.2.2.2.06	soubor	6,000	1 055,75	6 334,52	souhlasím	

				K		Dávkovač mýdla stojací nerezový černý manola	kus	1,000	2 265,33	2 265,33	souhlasím	
				K		Kovový nástěnný zásobník na papírové ručníky Vilnius	kus	1,000	3 161,33	3 161,33	souhlasím	
				K		Nástěnný kovový odpadkový koš Riga černý	kus	1,000	6 401,33	6 401,33	souhlasím	
				K		Nerezový závěsný odpadkový koš	kus	4,000	5 733,33	22 933,33	souhlasím	
				K		Madla krakorcová nerezová, délky 813 mm včetně montáže	kus	1,000	3 836,00	3 836,00	souhlasím	
				K		Madla krakorcová sklopná nerezová, délky 813 mm včetně montáže s držákem toaletního papíru	kus	1,000	5 080,00	5 080,00	souhlasím	

Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY

						ZL 83_SANITÁRNÍ VYBAVENÍ - ZMĚNA celkem				35 712,25	souhlasím	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	-----------	--

 Položky z původního rozpočtu

ZL 84_ELEKTRO - UTP.ZÁS,WIFI, KRYTY.WIFI



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		12 838,07 Kč
DPH:	21,00 %	2 695,99 Kč
Celkem včetně DPH:		15 534,07 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 84	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:			12 838,07	07.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 12 838,07 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto													
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"													
						ZL 84_ELEKTRO - UTP.ZÁS,WIFI, KRYTY.WIFI							

ODBYT													
			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	JC mat.	materiál	JC mont.	montáž	Celkem
				D		ODPOČTY							
				D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty							-791,58 souhlasím
			11	R položka		Datová dvouzásuvka 2xRJ45 cat.6, IP20 antracit vč.montáže na přístrojovou krabici	soubor	-2,000	279,66	-559,33	116,12	-232,25	-791,58 souhlasím
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY							-791,58 souhlasím
				D		PŘÍPOČTY							
			5	R položka		WiFi Access Point Přístupový bod 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní i venkovní. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE	ks	1,000	8 612,47	8 612,47	483,85	483,85	9 096,32 souhlasím
				K		WiFi Access Point Ubiquiti kryt, černý motiv	ks	4,000	797,33	3 189,33	336,00	1 344,00	4 533,33 souhlasím
						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY							13 629,65 souhlasím
						ZL 84_ELEKTRO - UTP.ZÁS,WIFI, KRYTY.WIFIcelekem							12 838,07 souhlasím

Položky z původního rozpočtu

ZL 85_ELEKTRO - UTP.ZÁS - odpočet



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 5 936,80 Kč
DPH:	21,00 %	- 1 246,73 Kč
Celkem včetně DPH:		- 7 183,53 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 85	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				07.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -5 936,80 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

ZL 85_ELEKTRO - UTP.ZÁS - odpočet

ODBYT

			PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	JC mat.	materiál	JC mont.	montáž	Celkem	
				D		ODPOČTY								
				D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty							-5 936,80	souhlasím
			11	R položka		Datová dvouzásuvka 2xRJ45 cat.6, IP20 antracit vč.montáže na přístrojovou krabici	soubor	-15,000	279,66	-4 194,95	116,12	-1 741,85	-5 936,80	souhlasím
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY							-5 936,80	souhlasím

ZL 85_ELEKTRO - UTP.ZÁS - odpočet celkem -5 936,80 souhlasím

Položky z původního rozpočtu

ZL 86_SOKLOVÉ LIŠTY PVC ČERNÉ

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 1 429,39 Kč
DPH:	21,00 %	- 300,17 Kč
Celkem včetně DPH:		- 1 729,56 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 86	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				08.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -1 429,39 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

Zhotoviteľ: Spoločnosť firiem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smutečná síň vo Vysokém Mýte"

[illegible]

ODBYT

			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
--	--	--	----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------	----------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ZL 87_ELEKTRO-SILNO-odpočty

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 14 740,81 Kč
DPH:	21,00 %	- 3 095,57 Kč
Celkem včetně DPH:		- 17 836,38 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 87	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				08.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -14 740,81 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

ZL 87_ELEKTRO-SILNO-odpočty

ODBYT

				PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	JC mat.	materiál	JC mont.	montáž	Celkem	
					D		ODPOČTY								
				45		R položka	Zapojení klimatizace - venkovní jednotka	ks	-1,000	0,00	0,00	483,85	-483,85	-483,85	souhlasím
				68		345 72105 743 31	Lišta vkladací 18x13mm	m	-62,000	17,42	-1 080,04	43,55	-2 700,10	-3 780,14	souhlasím
				69		345 72114 743 31	Lišta vkladací 40x20mm	m	-28,000	34,84	-975,52	43,55	-1 219,40	-2 194,92	souhlasím
				70		345 72125 743 31	Lišta vkladací 40x40mm	m	-42,000	52,26	-2 194,92	43,55	-1 829,10	-4 024,02	souhlasím
				76		132 30318 749 11	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	-8,000	135,48	-1 083,84	154,83	-1 238,64	-2 322,48	souhlasím
				77		132 30328 749 11	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	-4,000	329,02	-1 316,08	154,83	-619,32	-1 935,40	souhlasím

D Náklady soupisu celkem - ODPOČTY -14 740,81 souhlasím

ZL 87_ELEKTRO-SILNO-odpočty celkem -14 740,81 SOUHLASÍM

Položky z původního rozpočtu

ZL 88_ELEKTRO-SLABO-odpočty



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 71 299,66 Kč
DPH:	21,00 %	- 14 972,93 Kč
Celkem včetně DPH:		- 86 272,58 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 88	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				08.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -71 299,66 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

ZL 88_ELEKTRO-SLABO-odpočty

ODBYT

			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	JC mat.	material	JC mont.	montáž	Celkem	
			D			ODPOČTY								
			24		R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štiček)	ks	-4,000	1 451,54	-5 806,16	774,15	-3 096,62	-8 902,78	souhlasím
			25		974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	-128,000	0,00	0,00	62,90	-8 051,21	-8 051,21	souhlasím
			26		R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	-94,000	0,00	0,00	62,90	-5 912,61	-5 912,61	souhlasím
			27		R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	-75,000	0,00	0,00	67,74	-5 080,39	-5 080,39	souhlasím
			28		R položka	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	-24,000	0,00	0,00	67,74	-1 625,73	-1 625,73	souhlasím
			29		R položka	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	-14,000	0,00	0,00	87,09	-1 219,29	-1 219,29	souhlasím
			30		R položka	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	-4,000	0,00	0,00	96,77	-387,08	-387,08	souhlasím
			31			Zaházení vysekaných rýh maltou	m2	-22,000	0,00	0,00	435,46	-9 580,17	-9 580,17	souhlasím
			21		R položka	Protipožární tmel	ks	-2,000	1 451,54	-2 903,08	774,15	-1 548,31	-4 451,39	souhlasím
			22		R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	-96,000	0,00	0,00	62,90	-6 038,41	-6 038,41	souhlasím
			23		974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	-72,000	0,00	0,00	67,74	-4 877,18	-4 877,18	souhlasím
			24		R položka	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	-32,000	0,00	0,00	87,09	-2 786,96	-2 786,96	souhlasím
			25		R položka	Frézování rýhy v betonu 30x70mm	m	-18,000	0,00	0,00	72,58	-1 306,39	-1 306,39	souhlasím
			26		612 40-3399	Zaházení vysekaných rýh maltou	m2	-22,000	0,00	0,00	435,46	-9 580,17	-9 580,17	souhlasím
			10		R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	-10,000	0,00	0,00	62,90	-629,00	-629,00	souhlasím
			11		612 40-3399 612 40-3399	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	-2,000	0,00	0,00	435,46	-870,92	-870,92	souhlasím
			D			Náklady soupisu celkem - ODPOČTY							-71 299,66	souhlasím
						ZL 88_ELEKTRO-SLABO-odpočty celkem							-71 299,66	souhlasím

Položky z původního rozpočtu

ZL 89_KATAFALK-dodat.úpr.dle Arch



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtu“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 17 567,23 Kč
DPH:	21,00 %	- 3 689,12 Kč
Celkem včetně DPH:		- 21 256,35 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 89	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				12.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -17 567,23 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"
ZL 89_KATAFALK-dodat.úpr.dle Arch


ODBYT

			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY						
				D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 646,76		souhlasím
			170	K	632481216X04	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev ze skelného rouna netkané sklovláknité rouno tl. vláken 10µ tl. rouna cca 0,8 mm třída reakce na oheň B2 plošná hmotnost 120 g/m2 včetně montáže	m2	-113,500	32,13	-3 646,76		souhlasím
				D	712	Povlakové krytiny				-46 614,08		souhlasím
			258	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	-1 147,000	40,64	-46 614,08		souhlasím
				D	713	Izolace tepelné				-41 714,81		souhlasím
			267	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	-2 181,737	19,12	-41 714,81		souhlasím
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-91 975,65		souhlasím
				D		PŘÍPOČTY						

KATAFALK	P	Motorr icky pohán ěný katafal k		K	PS031a	Doplnění opláštění natahovacího vozičku materiálem Corian, aby se zajistil požadavek architekta k jeho zneviditelnění; Doplnění další podhlavní desky z CORIANU k vyrovnání výškového rozdílu po přidání materiálu na jezdvový voziček; zaměření, doprava, montáž	kpl	1,000	67 433,73	67 433,73		souhlasím
KATAFALK	P	Ruční katafal k		K		Pomocný rám pro menší rakve	kpl	1,000	3 164,56	3 164,56		souhlasím
KATAFALK	P	Ruční katafal k		K		Doplnění čemého obšití	kpl	1,000	3 810,13	3 810,13		souhlasím

						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				74 408,42		souhlasím
						ZL 89_KATAFALK-dodat.úpr.dle Arch celkem				-17 567,23		souhlasím

SOS VM - SCHEMA DOPLŇKŮ OPLÁŠTĚNÍ MOTORIZOVANÉHO KATAFALKU dle požadavku architekta



Zákryt natahovacího vozičku z Corianu



Přídavná podhlavní deska z Corianu pro vyrovnání výšky rakve

ZL 90_SADOVÉ ÚPRAVY-odpočty

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.



vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 26 670,29 Kč
DPH:	21,00 %	- 5 600,76 Kč
Celkem včetně DPH:		- 32 271,05 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 90	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				08.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -26 670,29 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla:	Jiné vlivy:				
Bez vlivu	Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

							ZL 90_SADOVÉ ÚPRAVY-odpočty					
ODBYT												
				PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
				D			ODPOČTY					
9.2. - Výsadba stromů	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.2. - Výsadba stromů)	21	K	183106613	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně záspyu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm	m	-14,000	120,96	-1 693,44	souhlasim
9.2. - Výsadba stromů	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.2. - Výsadba stromů)	22	M	693112970-12	pchranná protikořenová folie (bariéra standart dle techn.zprávy š.1m) - netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou	m2	-14,420	280,63	-4 046,68	souhlasim
9.2. - Výsadba stromů	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.2. - Výsadba stromů)	47	K	183106613	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně záspyu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm	m	-4,000	120,96	-483,84	souhlasim
9.2. - Výsadba stromů	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.2. - Výsadba stromů)	48	M	693112970-12	pchranná protikořenová folie (bariéra standart dle techn.zprávy š.1m) - netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou	m2	-4,120	280,63	-1 156,20	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	1	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-247,000	23,22	-5 736,49	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	2	M	00572490-29	osivo travní - speciální suchovzdušná směs do pojižděných dlažeb, přesné složení upřesněno dle stanovišních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30g/m2	kg	0,000	174,18	0,00	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	3	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékolí výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-247,000	1,94	-478,04	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	4	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,000	10 499,47	0,00	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	5	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	0,000	58,06	0,00	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	6	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-2,470	154,83	-382,43	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	7	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-2,470	290,31	-717,06	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	8	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-2,470	9,68	-23,90	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	9	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-0,011	168,38	-1,85	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	10	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-247,000	2,90	-716,30	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,000	10 499,47	0,00	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	12	M	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro udržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	kg	0,000	53,22	0,00	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	13	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-24,700	154,83	-3 824,30	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	14	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-24,700	290,31	-7 170,66	souhlasim
9.6. - Zatravněná kamenná	SADOVÉ ÚPRAVY	P	IO 09K - Sadové úpravy - krajinářská řešení (9.6. - Zatravněná kamenná diazba)	15	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-24,700	9,68	-239,10	souhlasim
				D			Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-26 670,29	souhlasim
							ZL 90_SADOVÉ ÚPRAVY-odpočty celkem				-26 670,29	souhlasim

ZL 91 - ZMĚNA TVARU ZATR.STŘECHY dle skutečnosti

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.



vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 14 421,14 Kč
DPH:	21,00 %	- 3 028,44 Kč
Celkem včetně DPH:		- 17 449,58 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 91	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				23.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet -14 421,14 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM			p. Bořivoj Pitra - TDS		

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

ZL 91 - ZMĚNA TVARU ZATR.STŘECHY dle skutečnosti												
ODBYT												
ODPOČTY												
					K	1791-002	Výsev osiva Optigreen E (1,5gr/m2) a vegetačních řízk- rozhodniku (0,1kg/m2)	m2	-150,000	15,00	-2 250,00	
					K	MAT 02	Osivo Optigreen E	m2	-150,000	40,00	-6 000,00	
					K	MAT 03	Vegetační řízky rozhodníků	kg	-20,000	687,50	-13 750,00	
					K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,016	367,72	-5,79	
					p		"=150*0,0001*1,05	t	0,016			
					K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,016	1 755,30	-27,65	
							"=150*0,0001*1,05	t	0,016			
D										Náklady soupisu celkem - ODPOČTY		-22 033,44
D										PŘÍPOČTY		
					K	1791-002	Výsev osiva Optigreen E (1,5gr/m2) a vegetačních řízk- rozhodniku (0,1kg/m2)	m2	50,700	15,00	760,50	
					K	MAT 02	Osivo Optigreen E	m2	50,700	40,00	2 028,00	
					K	MAT 03	Vegetační řízky rozhodníků	kg	7,000	687,50	4 812,50	
					K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,005	367,72	1,96	
					p		"=50,7*0,0001*1,05	t	0,005			
					K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 755,30	9,34	
							"=50,7*0,0001*1,05	t	0,005			
D										Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY		7 612,30
ZL 91 - ZMĚNA TVARU ZATR.STŘECHY dle skutečnosti - celkem												-14 421,14

ZL 92_NÁTĚR BET. STROPU mč 114, NÁTĚR KOLEJNIC KATAFALKU_V0



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.
vystupující pod názvem
„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto
Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		1 057,24 Kč
DPH:	21,00 %	222,02 Kč
Celkem včetně DPH:		1 279,26 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:		Číslo smlouvy:		ZL 92	Datum vystavení:
						22.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:					
Důvod pro vytvoření změny:						
Změna specifikace	Rozšíření rozsahu		Jiné			
☐	☒		☐			
Popis změny / Specifikace:						
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:						
Dokumentace není zpracována						
Vliv na cenu:						
Přípočet 1 057,24 Kč						
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou					
Za Zhotovitele:						
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti						
Rozhodnutí Objednatele:						
Odsouhlaseno	Neodsouhlaseno		Potřebné další informace			
☐	☐		☐			
Za Objednatele:						
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS						

ZL 93_ZÁLOHOVÁNÍ KATAFALKU

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 4 914,58 Kč
DPH:	21,00 %	- 1 032,06 Kč
Celkem včetně DPH:		- 5 946,64 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 93	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				22.07.2026
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto Důvod pro vytvoření změny:	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy: Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu: Přípočet -4 914,58 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"

						ZL 93_ZÁLOHOVÁNÍ KATAFALKU						
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

ODBYT												
			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY						
				D		Změnový list č. 63 - tmelení venkovních spár				-23 200,30		souhlasím
						Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylénu tl. do 20mm - vrch atiky 0,18*24=4,32m + spáry nad okny 3,985*14=55,79m	m	-60,110	31,99	-1 922,92		souhlasím
						Ruční dočištění ploch stěn kartáči - 60,11*(0,1+0,1)	m2	-12,022	179,27	-2 155,18		souhlasím
						Očištění ploch stěn vodou - 60,11*(0,15+0,15)	m2	-18,033	138,66	-2 500,46		souhlasím
						Vysušení ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	-18,033	192,14	-3 464,86		souhlasím
						Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š. přes 15 do 20mm včetně penetrace - vrch atiky + spáry nad okny	m	-60,110	218,88	-13 156,88		souhlasím
												souhlasím
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-23 200,30		souhlasím

				D		PŘÍPOČTY						
--	--	--	--	---	--	----------	--	--	--	--	--	--

KATAFALK	P	Motorrický poháněný katafalk		K		D+M: elektronická karta pro záložní zdroje	ks	1,000	7 071,43	7 071,43		souhlasím
KATAFALK	P	Motorrický poháněný katafalk		K		D+M: záložní zdroj (baterie)	ks	2,000	4 214,29	8 428,57		souhlasím
KATAFALK	P	Motorrický poháněný katafalk		K		M: Přeprogramování řídicí jednotky katafalku	ks	1,000	2 785,71	2 785,71		souhlasím

						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				18 285,71		souhlasím
						ZL 93_ZÁLOHOVÁNÍ KATAFALKU celkem				-4 914,58		souhlasím

ZL 94_ZÁLOHOVÁNÍ SOUSTAVY mimo katafalk

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		7 500,72 Kč
DPH:	21,00 %	1 575,15 Kč
Celkem včetně DPH:		9 075,87 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:			ZL 94	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				22.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐		Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 7 500,72 Kč					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno ☐	Neodsouhlaseno ☐		Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM					
p. Bořivoj Pitra - TDS					

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto												
Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o. "OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě"												
						ZL 94_ZÁLOHOVÁNÍ SOUSTAVY mimo katafalk						
ODBYT												
			PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
				D		ODPOČTY						
				D		SO - 01 - Zdravotné technické instalace				-30 521,48		
				9		Uložení sypaniny na skládky	m3	-71,500	21,69	-1 550,84		
				86		Zednické výpomoci	hodina	-70,000	393,85	-27 569,50		
				93		Zařízení záchodů splachovače nádržkové	ks	-1,000	1401,14	-1 401,14		
				D		SO - 01 - Plynová zařízení				-3 956,53		
				33		Zednické výpomoci - drážka ve zdivu	m	-35,000	82,25	-2 878,75		
				36		Stavební výpomoc - vybourání stáv. Niky	ks	-1,000	532,23	-532,23		
				51		Instalační H-rám pro plynoměr	ks	-1,000	545,55	-545,55		
				D		Náklady soupisu celkem - ODPOČTY				-34 478,01		
				D		PŘÍPOČTY						
						D: Záložní zdroj UPS 230V/1500VA/5min	ks	1,000	24 108,64	24 108,64		
						M: Záložní zdroj UPS 230V/1500VA/5min	ks	1,000	967,69	967,69		položka původního rozpočtu
						D: Úprava rozvaděče RH	ks	1,000	2 053,88	2 053,88		
						M: Úprava rozvaděče RH	ks	1,000	3 687,50	3 687,50		
						D: Podružný materiál, kabeláže a prostupy	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00		
						M: Podružný materiál, kabeláže a prostupy	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00		
						D: Úprava funkce tlačítka Total Stop	kpl	1,000	537,50	537,50		
						M: Úprava funkce tlačítka Total Stop	kpl	1,000	2 337,50	2 337,50		
						M. ZMĚNA - Projektová dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů	kpl	1,000	6 036,02	6 036,02		
						Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY				41 978,72		
						ZL 94_ZÁLOHOVÁNÍ SOUSTAVY mimo katafalk celkem				7 500,72		

ZL 95_ODPOČTY_NEPROVEDENÉ PRÁCE

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):		- 219 564,39 Kč
DPH:	21,00 %	- 46 108,52 Kč
Celkem včetně DPH:		- 265 672,91 Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a GASCO s.r.o.	Číslo změny:		ZL 82	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:			25.07.2025
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:			
Důvod pro vytvoření změny:				
Změna specifikace ☐	Rozšíření rozsahu ☐	Jiné ☒		
Popis změny / Specifikace:				
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy:				
Dokumentace není zpracována				
Vliv na cenu:				
Přípočet -219 564,39 Kč				
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou			
Za Zhotovitele:				
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti				
Rozhodnutí Objednatele:				
Odsouhlaseno ☒	Neodsouhlaseno ☐	Potřebné další informace ☐		
Za Objednatele:				
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM				
p. Bořivoj Pitra - TDS				

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ZL 95_ODPOČTY_NEPROVEDENÉ PRÁCE V1									
		PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka	Poznámka
			ODPOČTY				-219 564,39		souhlasím
			SO 01 Smuteční síň - architektonicko stavební řešení				-156 613,31		souhlasím
		220	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru	ks	-36,00	299,98	-10 799,28		ZL č.80 nebyl odsouhlasen
		221	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru	ks	-10,00	329,02	-3 290,20		ZL č.80 nebyl odsouhlasen
		268	Pásek izolační minerální 15x50x1000	m	-495,370	34,93	-17303,2741		souhlasím
		269	Pásek izolační minerální 15x100x1000	m	-1143,370	41,32	-47244,05		souhlasím
		400	Ostatní práce dilatace - lišty v podlaže	m	-87,200	435,46	-37972,112		souhlasím
		401	Podlahové dilat. Lišty nerezové 2x10mm, Z08a	m	-63,600	629	-40004,40		souhlasím
			SO - 01 - Zařízení pro vytápění staveb				-51 354,78		souhlasím
		12	Trubní izolace 57x50 pouzdro s AL povrchem	m	-5,000	435,46	-2177,3		souhlasím
		13	Trubní izol. tl. 20mm miner. s AL povrchem DN25	m	-50,000	151,93	-7596,5		souhlasím
		75	Potrubi z trubek měděných tvrdých 54/2	m	-15,000	1983,77	-29756,55		souhlasím
		80	Příplatek za vedení potrubí v kotelnách	m	-10,000	870,92	-8709,2		souhlasím
		82	Zkoušky těsnosti potrubí přes 35/1,5 do 64/2	m	-15,000	26,13	-391,95		souhlasím
		113	Krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnou	ks	-42,000	64,84	-2723,28		souhlasím
			SO - 01 - Vzduchotechnika				-11 596,29		souhlasím
		68	Montáž přívodní výustky 625x125mm	ks	-4,000	471,867	-1887,468		souhlasím
		68	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 625x125mm	ks	-2,000	2474,68	-4949,36		souhlasím
		69	Montáž přívodní výustky 200x200mm	ks	-1,000	284,531	-284,531		souhlasím
		69	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 200x200mm	ks	-1,000	746,101	-746,101		souhlasím
		70	Montáž přívodní výustky 200x200mm	ks	-2,000	284,531	-569,062		souhlasím
		70	Výustka přívodní komfortní dvouřadá 200x200mm	ks	-2,000	746,101	-1492,202		souhlasím
		39	Montáž odvodní výustky 200x200mm	ks	-2,000	230,185	-460,37		souhlasím
		40	Výustka odvodní komfortní jednořadá 200x200mm	ks	-2,000	603,599	-1207,198		souhlasím
			SO-01- Silnoproudé rozvody				0,00	obsaženo ve ZL 87	
		68	Lišta vkladací 18x13 - dodávka	m	0,000	17,42	0	obsaženo ve ZL 87	
		68	Lišta vkladací 18x13 - montáž	m	0,000	43,55	0	obsaženo ve ZL 87	
		69	Lišta vkladací 40x20 - dodávka	m	0,000	34,84	0	obsaženo ve ZL 87	
		69	Lišta vkladací 40x20 - montáž	m	0,000	43,55	0	obsaženo ve ZL 87	
		70	Lišta vkladací 40x40 - dodávka	m	0,000	52,26	0	obsaženo ve ZL 87	
		70	Lišta vkladací 40x40 - montáž	m	0,000	43,55	0	obsaženo ve ZL 87	
			SO-01-Slaboproudé rozvody - strukur. Kabeláž				0,00	obsaženo ve ZL 88	
		31	Zaházení vysekávaných ryh maltou	m2	0,000	435,46	0	obsaženo ve ZL 88	
			ZL 95_ODPOČTY NEPROVEDENÉ PRÁCE V1 celkem				-219 564,39		souhlasím