

ROZPOČET ELEKTRO - POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Projekt	SPŠT Jablonec nad Nisou, p. Chvojková	Verze	#1
Zakázka	VCP - příprava pro TV a projektor, pracovní místa pro notebooky - učebna 210	Datum vytvoření	17.07.2025

#	Název materiálu a parametry	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH
#1	Materiál slaboproud - příprava pro TV a projektor					4 844,00 Kč
1	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH	m	20	13,00	16,00	580,00
2	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	20	27,00	18,00	900,00
3	Krabice KP 68/2 (zásuvky, repro)	ks	4	9,00	50,00	236,00
4	Krabice KO 125 KA s víčkem	ks	1	124,00	175,00	299,00
5	Trubka ohebná MONOFLEX 1425	m	5	5,00	25,00	150,00
6	Trubka ohebná KOPOFLEX 09050	m	10	23,00	30,00	530,00
7	Zásuvka 1-násobná s clonkami	ks	3	154,00	100,00	762,00
8	Datová zásuvka 1-násobná CAT6 UTP	ks	1	213,00	125,00	338,00
9	Stavební přípomocce (drážkování, sekání, hrubý úklid)	kpl	1		860,00	860,00
10	Drobný instalační a spojovací materiál (krabice, příchytky, pásy, apod.)	kpl	1	189,00		189,00
#2	Materiál silnoproud - pracovní místa pro notebooky					6 583,00 Kč
11	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH	m	64	13,00	16,00	1 856,00
12	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	16	27,00	18,00	720,00
13	Krabice pro přístroje KP PK 80	ks	12	58,00	50,00	1 296,00
14	Zásuvka 1-násobná s clonkami	ks	4	154,00	100,00	1 016,00
15	Datová zásuvka 1-násobná CAT6 UTP	ks	4	213,00	125,00	1 352,00
16	Drobný instalační materiál (vodiče, propojovací lišty, popisy, apod.)	kpl	1	343,00		343,00
#3	Ostatní náklady					1 014,00 Kč
17	Montáž jističe vč. zapojení	kpl	1		390,00	390,00
18	Režijní náklady	kpl	1		624,00	624,00

CENA CELKEM BEZ DPH
12 441,00 Kč

#	Celková rekapitulace					
1	Materiál celkem	kpl	1			5 850,00
2	Montáž celkem	kpl	1			6 786,00

Poznámky

Pracovní místa pro notebooky - 1x silová zásuvka, 1x datová zásuvka.

Příprava pro projektor - 1x zásuvka 230V/16A a 1x datová zásuvka - dodány pouze kabely. Bez dodávky a montáže koncových prvků.

Zpracoval: Petr Říha

M: +420 775 173 137

E: petr@riha-bures.cz (petr@rozpoctyelektro.cz)

Datum poslední úpravy:

23.07.2025