

SMLOUVA O DÍLO
„Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace“
(podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. **Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,**
se sídlem: Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice,
IČ: 00387134,
DIČ: CZ00387134,
zastoupená: Ing. Lucií Bouskovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **FINAL FOND, s.r.o**
se sídlem: Brno Lidická 700/19
IČ: 4895398,
DIČ: CZ4895398,
zapsán v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92467,
bankovní spojení: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat: Ala Pismak, jednatelka
ID datové schránky: ib6qyg6
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto,
Smlouvu o dílo (dále rovněž jen „smlouvu“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s Objednatelům jako logický krok následující po zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: **„Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace“**.
- 1.2. Účelem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatel DÍLO dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem: **„Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace“**.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli a ten od Objednatel převzal veškeré podklady k řádnému dokončení DÍLA, zejména Projektovou dokumentaci spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby: „Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP)“. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem DÍLA, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci DÍLA, a že je na základě příslušných dokladů odborně způsobilý DÍLO provést a disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení DÍLA nezbytné.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel provede Dílo dle této smlouvy a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem: „**Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace**“.

2.2. Dílem se rovněž rozumí:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále rovněž jen „DSPS“);
- zastupování objednatele při kolaudačním řízení na základě plné moci, až do vydání kladného kolaudačního rozhodnutí.

2.3. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- Projektová dokumentace s názvem: Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP), vypracované společností Višinka, s.r.o., sídlem: Nám. Míru 116, 679 64 Olešnice, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Višinka, ČKAIT: 1004188 a Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet),
- písemné pokyny Objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy,
- Stavební povolení vydané Městským úřadem Letovice, odborem výstavby a životního prostředí, s nabytím právní moci dne 13.2.2003,
- obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.

2.4. Mimo všechny definované činnosti patří ke zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění, stavba bude prováděna za nepřetržitého provozu,
- následující den po převzetí staveniště Zhotovitel zajistí detailní fotodokumentaci stávajícího stavu místa plnění a neprodleně zašle Objednateli a TDS. Fotodokumentace bude uložena ve složkách, dle data pořízení,
- Zhotovitel předá před zahájením prací, nejpozději při předání a převzetí staveniště, aktuální Harmonogram prací s přesností na kalendářní týden k odsouhlasení Objednateli a TDS. Objednatel a TDS poskytnou Zhotoviteli vyjádření do 3 pracovních dnů od obdržení Harmonogramu prací. Harmonogram, lze v průběhu stavby upravit po vzájemné dohodě smluvních stran, změna Harmonogramu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě,
- provádění průběžného zakrývání střešní konstrukce tak, aby Zhotovitel zabránil zatečení v místě plnění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a kladných revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- provedení zaškolení obsluh Objednatele u všech částí předmětu plnění, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení,
- provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby,
- obstarání pravomocného kolaudačního rozhodnutí k dílu a jeho předání Objednateli,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
- průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“); odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu v souladu se zákonem o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (stěny, stropy, podlahy, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

2.5. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen brát zřetel na skutečnost, že Dílo provádí v památkově chráněném objektu.

2.6. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel při provádění Díla použije pouze certifikované výrobky a materiály.

2.7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy o dílo

2.7.1. jednostranně v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh. Je však povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku takové změny vznikly a nezbytně nutně vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení Objednatele o změně rozsahu Díla, nebo

2.7.2. se souhlasem Zhotovitele v případě, že dojde ke zvětšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh.

2.8. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy budou provedeny za splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Doba a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-------------------------------|
| i. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 3 dnů od výzvy Objednatele |
|---|-------------------------------|

- ii. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla

do **56 týdnů** od
předání a převzetí staveniště

3.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště.

3.3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem prací.

3.4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání stavby k jejímu účelu funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují („drobné vady“). Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Případné drobné vady budou odstraněny nejpozději ve lhůtě stanovené při předání a převzetí díla.

3.5. Při předání a převzetí Díla budou předány

- vyčištěné prostory staveniště,
- doklady stanovené touto smlouvou,
- kladné kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

3.6. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech smluvních nebo technických. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme Dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

3.7. Stavební práce budou probíhat za provozu budovy. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat pokyny Objednatele.

3.8. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. 3.9 této smlouvy.

- 3.9. Ve lhůtách sjednaných pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty může prodloužit o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li z objektivních důvodů sjednáno jinak. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení. Předložení písemného požadavku nezakládá právo Zhotovitele na změnu lhůty. Lhůty pro dokončení plnění v případě schválení Objednatelem budou prodlouženy formou dodatku ke smlouvě.
- 3.10. Místem realizace Stavby je budova Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, se sídlem Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice. Podrobné vymezení místa plnění je obsaženo v Projektové dokumentaci.

4. Cena Díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle této smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
- 4.2. Cena Díla v rozsahu dle této Smlouvy o dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána ve výši

Cena bez DPH

39 407 915,-Kč

Cena Díla je sjednána na základě jednotkových cen jako součet oceněných položek Položkový rozpočet, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

- 4.3. Cena Díla dle čl. 4.2 této smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla za podmínek dle této smlouvy a jejích příloh, včetně ceny všech činností, vedoucích k získání listin a dokumentů, uvedených v této smlouvě; ceny všech činností, které s prováděním a zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní úprava, a ceny veškerých nezbytně nutných obslužných, doplňkových, zvláštních apod. prací a výkonů podle čl. 2.4 této smlouvy.
- 4.4. V případě změny rozsahu Díla v průběhu jeho provádění dle čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy o dílo se cena Díla změní tak, že:
- 4.4.1. v případě zmenšení rozsahu Díla se cena Díla sníží o cenu prací, které Zhotovitel nebude muset vykonat ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, nebo
- 4.4.2. v případě vzniku dodatečných stavebních prací se cena Díla zvýší o cenu prací, které Zhotovitel bude muset vykonat navíc ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Pro změny závazku ze smlouvy platí ust. odst. 2.8 této smlouvy. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací je definován v čl. 8.16. této Smlouvy o dílo.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
- 5.2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena.
- 5.3. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), do režimu přenesení daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „*daň odvede zákazník*“.
- 5.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- název Stavby: „**Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace**“,
 - označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
 - evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ – CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“,
 - příloha – Soupis prací a dodávek provedených v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- 5.5. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ceny díla. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je Objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li Zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.6. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny Díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla. Pokud Objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.7. Soupis, který je přílohou faktur je:
- oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebním deníku,
 - vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - datován a podepsán stavbyvedoucím a TDS a zástupcem Objednatele,

- ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby,
 - předán v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, řazen dle návaznosti.
- 5.8. Součástí Konečné faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- 5.9. Přílohou Konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla.
- 5.10. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.11. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli neproplacenou fakturu, vystavenou, byť jen částečně, v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo být jen částečně v rozporu se skutečností nebo platnou právní úpravou, a to v době její splatnosti. Splatnost faktury, vystavené nově Zhotovitelem Objednateli, počíná běžet znovu ode dne jejího doručení za podmínek dle čl. 5.4 této Smlouvy o dílo.
- 5.12. Porušení povinností dle čl. 5.4 této Smlouvy o dílo Zhotovitelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

6. Předání Díla

- 6.1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v místě plnění a předání a převzetí díla. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla jím určené osoby. Nedokončené, neúplné ani vadné Dílo není Objednatel povinen převzít, a to bez ohledu na množství vad a nedodělků. Toto se nevztahuje na drobné vady dle odst. 3.4 této smlouvy. Objednatel není povinen Dílo převzít ani v případě nekompletnosti, nesprávnosti (vad) nebo nepravdivosti listin dle čl. 6.4 této Smlouvy o dílo.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla a k předání listin dle čl. 6.4 této Smlouvy o dílo písemně nejméně 7 kalendářních dnů předem.
- 6.3. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel připraví předávací protokol technickému doзору k odsouhlasení. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí díla. Do dokončení díla je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této Smlouvy o dílo, není-li v této Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně předávat dokumentaci v rámci realizace stavby technickému doзору ke kontrole. Po odsouhlasení Technický dozor následně předá dokumentaci Objednateli. Kompletní dokumentace bude Objednateli předána nejpozději při předání a převzetí Díla. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník,
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- záruční listy,
- návody k obsluze,
- soupis prvků, na něž se nevztahuje 5letá zákonná záruka,
- potvrzení o proškolení obsluhy,
- doklady o likvidaci odpadu,
- fotodokumentace provádění stavby, před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby elektronicky na nosiči dat CD či DVD a zašle Objednateli elektronickou formou úschovny. Fotodokumentace bude uložena ve složkách, dle data pořízení,
- kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 2.2 této smlouvy,
- Bankovní záruky dle odst. 12.10 této smlouvy.

6.5. Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

7. Odpovědnost za vady Díla a nároky z vad Díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí Díla. Na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem.
- 7.2. Záruční jakostí Díla podle čl. 7.1. této Smlouvy o dílo je 1. jakostní třída Díla při obvyklém způsobu užívání Díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání a bude v souladu se zadáním Díla.
- 7.3. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě o dílo.
- 7.4. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si Dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání.
- 7.5. Dílo má také vady, jestliže Dílo nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy Zhotovitele při zhotovování Díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada Díla ve smyslu čl. 7.3. nebo čl. 7.4. této Smlouvy o dílo.
- 7.6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 7.7. Vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 10 dnů od doručení vytčení vady Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 7.8. V případě odstranění vad Díla bude o předání a převzetí opravy vad Díla sepsán písemný zápis.
- 7.9. Pro případ, že Objednatel při výskytu vad Díla uplatní nárok na slevu z ceny Díla, si Smluvní strany sjednaly výši slevy z ceny Díla jako cenu té části Díla dle Položkového rozpočtu, na které se vady vyskytly.
- 7.10. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání podle čl. 7.2 této Smlouvy o dílo.
- 7.11. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli vady Díla označením vady, nebo oznámením, jak se vada Díla projevuje, a to podle své volby.
- 7.12. Vytkne-li Objednatel Zhotoviteli vadu Díla označením vady, a za účelem takového označení vady Díla nesl účelné náklady, je Zhotovitel povinen Objednateli tyto náklady nahradit.
- 7.13. Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli vady Díla, včetně listin dle čl. 6.4 této Smlouvy o dílo, ve lhůtě 3 měsíců od jejich zjištění, a to bez ohledu na množství a/nebo povahu vad Díla.
- 7.14. Pokud by Objednatel převzal Dílo bez výhrad a bez zjištění vad, nezabývá to Objednatele jeho nároků z vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, za podmínek dle této Smlouvy o dílo, ani to nezprošťuje Zhotovitele jeho povinností dle této Smlouvy o dílo.
- 7.15. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady Díla ani za škodu prokázáním, že vada Díla nebo škoda byla způsobena chybou v Projektové dokumentaci nebo Rozpočtu, ani chybou kterékoliv osoby, kterou si Objednatel zvolil, aby vykonávala dozor nad stavbou. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

8. Provádění Díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět s odbornou péčí, šetřit práva Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
- 8.3. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla.
- 8.4. Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění Díla definovaných zadáním Díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.5. Za Zhotovitele má právo jednat s Objednatelem ve věcech technických stavbyvedoucí uvedený v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost

stavbyvedoucího v místě plnění po dobu provádění díla tak, aby zajistil nezbytný dozor nad průběhem provádění díla. Stavbyvedoucí je povinen být přítomen na staveništi alespoň 1x denně ve dnech, kdy probíhají stavební práce v místě plnění. Změna osoby na pozici stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen v případě požadavku na změnu osoby stavbyvedoucího prokázat u nové osoby kvalifikaci v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

8.6. Oprávněné osoby Objednatele

8.6.1. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

8.6.2. Technický dozor je oprávněn:

- převzít od Zhotovitele stavbu, řádně provedené Dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
- udílet Zhotoviteli pokyny,
- kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
- činit zápisy do stavebního deníku,
- provádět kontrolu soupisů prací a faktur,
- vést kontrolní dny a pořizovat z nich zápisy.

8.6.3. Zástupci objednatelů:

- je vyhrazeno stanovit za objednatelů, zda vznikla potřeba dodatečných prací či změn,
- je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
- je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatelů provést dílo ve sjednaném rozsahu,
- je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatelů,
- je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
- vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
- převzít od zhotovitele řádně provedené dílo, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatelů je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
- provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
- činit zápisy do stavebního deníku.

8.7. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.

- 8.8. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění Díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 8.9. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů s tím, že: Kontrolní dny se budou konat jednou za týden.
- Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny dohodou smluvních stran nebo na základě výzvy Objednatele. Z kontrolních dnů TDS pořizuje zápisy, které budou zúčastněným zasílány v elektronické podobě.
- 8.10. Nedodržení a nerespektování povinností dle čl. 8.9. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.11. Před předáním a převzetím dokončeného Díla je Zhotovitel povinen uvést staveniště, na němž Dílo a související činnosti prováděl, do původního stavu. Vozovky veřejných komunikací je Zhotovitel povinen udržívat průběžně po celou dobu provádění Díla, stejně jako pořádek na staveništi. Nedodržení a nerespektování těchto povinností Zhotovitelem je podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za každou škodu, kterou na staveništi a ve všech prostorách Objednatele a třetích osob způsobí.
- 8.13. Zhotovitel není oprávněn užívat staveniště ani jiné prostory Objednatele a třetích osob k jiným účelům, než k plnění své povinnosti dle čl. 2. této Smlouvy o dílo.
- 8.14. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že k provedení Díla jsou nutné stavební vícepráce, nezahrnuté v ceně dle položkového rozpočtu dle čl. 4.2 této Smlouvy (dále jen „Vícepráce“), je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele. Písemnou dohodou ve formě Dodatku ke Smlouvě o dílo se následně Smluvní strany dohodnou na rozsahu Víceprací, jejich ceně a lhůtě pro jejich provedení, resp. na době, o kterou se prodlouží lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.1. této Smlouvy o dílo. Pro případné změny závazku ze smlouvy platí ust. odst. 2.8 této smlouvy.
- 8.15. Nedohodnou-li se Smluvní strany na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.14. této Smlouvy o dílo, má se za to, že Vícepráce nebyly Objednatelům odsouhlaseny, a Zhotovitel není oprávněn je provést na náklady Objednatele.
- 8.16. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí

být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

- 8.17. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.14 této Smlouvy o dílo, může kterákoliv Smluvní strana od této Smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od upozornění Zhotovitele Objednateli na potřebu Víceprací podle čl. 8.14 této Smlouvy o dílo.
- 8.18. V případě, že žádná ze Smluvních stran neodstoupí od této Smlouvy o dílo podle čl. 8.17 této Smlouvy o dílo, a Dílo bude mít v důsledku neprovedení Víceprací vady, nese odpovědnost za tyto vady ta Smluvní strana, která nedůvodně odepřela svůj souhlas s dohodou rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.14 této Smlouvy o dílo.
- 8.19. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že dokumentace, podle které je povinen dle této Smlouvy o dílo zhotovit Dílo, obsahuje nesprávné pokyny nebo definuje věci, které mají nevhodnou povahu vzhledem ke zbytku této Smlouvy o dílo, je povinen na to Objednatele bez zbytečného prodlení písemně upozornit.
- 8.20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatelé dodržovali relevantní části této Smlouvy o dílo. Za porušení této Smlouvy o dílo poddodavatelem odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by ji porušil sám.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost Objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonný standard pracovních podmínek dle zákoníku práce a právních předpisů v oblasti zaměstnanosti.
- 8.23. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- 8.24. Stavební práce budou probíhat za provozu Nemocnice Letovice, p.o. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 19:00 hodin. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření k maximálnímu omezení prašnosti a hluku, provádět denně úklid a dodržovat pokyny Objednatele, aby byl provoz v místě plnění omezen co nejméně. Zhotovitel se zavazuje, pro dodržení běžného provozu nemocnice, zachovat přístupy ke stavebními pracemi nedotčeným částem, po celou dobu provádění Stavby; Svislá staveništní doprava bude probíhat vně budovy. Zhotovitel není oprávněn k dopravě osob a materiálu používat vnitřní výtahy.
- 8.25. Kolaudační řízení

Zhotovitel je povinen zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen:

- zajistit veškeré potřebné podklady pro podání žádosti o kolaudační souhlas a podat žádost o kolaudační souhlas místně příslušnému stavebnímu úřadu,

- účastnit se kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem,
- poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu veškeré potřebné podklady a údaje pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a následně kolaudačního rozhodnutí;
- v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

9. Vady Díla, zjištěné v době provádění Díla

- 9.1. Zjistí-li Objednatel v průběhu provádění Díla kontrolou v místě plnění nebo na základě listin či dokumentace, které mu předal Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou o dílo, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje, je oprávněn vydat Zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění Díla.
- 9.2. Objednatel je povinen vydat Zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění Díla bez zbytečného prodlení poté, co zjistil, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.
- 9.3. V případě pozastavení provádění Díla je Objednatel povinen identifikovat Zhotovitelem porušenou povinnost a místo, popř. práce, na kterých došlo k porušení povinnosti.
- 9.4. V případě oprávněného pozastavení provádění Díla je Zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění Díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy o dílo neprodlužuje.
- 9.5. Činnost nebo nečinnost Zhotovitele, která vede nebo by mohla vést Objednatele k oprávněnému pozastavení provádění Díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 9.6. Nesplnění písemného pokynu Objednatele Zhotovitelem k pozastavení provádění Díla dle čl. 9.1 této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 9.7. V případě neoprávněného pozastavení provádění Díla Objednatelem, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění Díla a jeho následnou činností dle pokynů Objednatele. O dobu od neoprávněného pozastavení provádění Díla do zjištění neoprávněnosti pozastavení se prodlužuje lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy o dílo.
- 9.8. Neoprávněné pozastavení provádění Díla Objednatelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.
- 9.9. Neuplatnění pokynu k pozastavení provádění Díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady nebo porušení právní povinnosti.

10. Zánik smlouvy odstoupením a jeho následky

- 10.1. Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že druhá Smluvní strana porušila své povinnosti dle této Smlouvy o dílo způsobem, který je touto Smlouvou o dílo označen jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.
- 10.2. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli bezvadnou část Díla, zhotovenou jím do Objednatelova odstoupení od této Smlouvy o dílo. Na zaplacení vadné části Díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách Díla a nárocích Objednatele z vad Díla.
- 10.3. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli část Díla, zhotovenou jím do jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo. Dále je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo vznikly a vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po svém odstoupení od této Smlouvy o dílo.

11. Nebezpečí škody a přechod vlastnictví

- 11.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
- 11.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do jeho předání bez vad a nedodělků Objednateli.
- 11.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 20.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění nejpozději při předání a převzetí staveniště.

12. Smluvní sankce, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- 12.1. V případě prodlení Zhotovitele se lhůtami v čl. 3.1 této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení Objednatele s placením faktur uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení právní povinnosti dle této Smlouvy o dílo, včetně postupu v rozporu se schváleným Harmonogramem prací dle čl. 3.3, stejně jako postupu v rozporu se zadáním díla dle čl. 2.3 této smlouvy.

- 12.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení právní povinnosti dle této Smlouvy o dílo, které je v této Smlouvě o dílo označeno jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu Díla nebo za každé porušení právní povinnosti dle této Smlouvy o dílo, v důsledku nichž Objednatel uplatní právo od této Smlouvy o dílo odstoupit.
- 12.6. V případě, že porušení právní povinnosti sankcionované smluvní pokutou dle čl. 12.3 a čl. 12.4 této Smlouvy o dílo spočívá v prodlení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve stanovené výši za každý kalendářní den, po který trvá jeho prodlení.
- 12.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že riziko smluvních pokut dle čl. 12.1, čl. 12.3, čl. 12.4., čl. 12.5 a čl. 12.6 této Smlouvy o dílo promítl do své nabídkové ceny Díla.
- 12.8. Odstoupením od této Smlouvy o dílo právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 12.9. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, zaplacením smluvní pokuty nezaniká a je vymahatelný v plné výši nezávisle na něm.
- 12.10. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:
- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně do 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 9. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
 - b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
 - c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

13. Poddodavatelé

- 13.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. Poddodavatelé budou uvedeni v seznamu poddodavatelů. Seznam poddodavatelů bude v průběhu provádění díla aktualizován.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- 13.4. Nesplnění nebo prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 13.2 nebo 13.3 této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo.

14. Zvláštní ujednání

- 14.1. Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, je tuto Smlouvu o dílo možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označenými jako Dodatek ke Smlouvě o dílo, a potvrzenými oběma Smluvními stranami na téže listině, jinak je taková změna nebo doplnění neplatné.
- 14.2. Každé právní jednání činěné Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a každé právní jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou formu, jinak je vůči druhé Smluvní straně neplatné a neúčinné. Smluvní strany si sjednaly, že pro účely této Smlouvy o dílo je písemná forma zachována i v případě doručení prostřednictvím emailu
- 14.3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna jakkoliv převést účastenství v této Smlouvě o dílo, práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 14.4. V případě rozporu mezi ujednáním dle této Smlouvy o dílo a obsahem některé z příloh této Smlouvy o dílo má přednost smluvní ujednání dle této Smlouvy o dílo.

- 14.5. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky Zhotovitele. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -.
- 15.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy, že jejich vztahy touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
- 15.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu plně porozuměly.
- 15.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu této Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.
- 15.5. Tato Smlouva o dílo je podepsána 1x elektronicky.
- 15.6. Pokud by byla nebo se stala jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo neplatnými, neúčinnými nebo neproveditelnými, nebo obsahuje-li tato Smlouva o dílo mezery, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Na místě neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako smluvené takové ustanovení, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu a účelu neúčinného ustanovení v souladu s čl. 1.2. této Smlouvy o dílo. V případě mezer platí jako smluvené takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bývalo bylo podle smyslu a účelu této Smlouvy o dílo v souladu s čl. 1.2. této Smlouvy o dílo smluveno, kdyby na tuto záležitost Smluvní strany pamatovaly již dříve.
- 15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání jejich jménem v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, jsou oprávněni činit pouze a výlučně ředitelka Objednatele a statutární zástupce Zhotovitele, nebo jimi písemně pověřené osoby, jinak je takové právní jednání vůči druhé smluvní straně neplatné a neúčinné.
- 15.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tuto Smlouvu o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

15.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný Soupis prací)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Oprávněné osoby smluvních strany

V Letovicích dne

**Ing. Lucie
Bousková**

Digitálně podepsal
Ing. Lucie Bousková
Datum: 2025.07.31
09:36:44 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Lucie Bousková
ředitelka

V Brně dne

**Ing.
Eduard
Zalevskiy**

Подписано
цифровой
подписью:
Ing. Eduard
Zalevskiy
Дата:
2025.07.30
15:31:46
+02'00'

.....
za Zhotovitele

ing. Eduard Zalevskiy
na základě plné moci

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Půdní vestavba šaten a tělocvičny rehabilitace			Věcná část plnění prováděná poddodavateli
1.	Název:	PK KLIMA s.r.o.	2 782 317
	Sídlo/místo podnikání:	Peroutková 290/5, Brno-město, 60200 Brno	
	IČ:	04889665	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Luboš Petr	
2.	Název:	Roman Grossmann	757 833
	Sídlo/místo podnikání:	č.p. 285, 56971 Pomezí	
	IČ:	72901233	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Roman Grossmann	
3.	Název:	David Karandyszewský IČ:04468571	11 700 882
	Sídlo/místo podnikání:	Kuničky 59,	
	IČ:	04468571	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Ing. David Karandyszewský	
4	Název:	MAT-EL s.r.o.	1 360 000
	Sídlo/místo podnikání:	Českoobrátská 136/7 67961 Letovice	
	IČ:	60755211	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Zdenek Kosmak	

Příloha č. 3 Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce – Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lucie Bousková, ředitelka

e-mail: reditel@nemletovice.cz, tel. +420 725 438 513

Zástupce objednatele – Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Lenka Illová, vedoucí úseku správy majetku

e-mail: illova@nemletovice.cz, tel. +420 727 802 274

Technický dozor stavebníka:

Ing. Zdeněk Rizner

e-mail: rizner@rizner.cz, tel. +420 724 174 360

Koordinátor BOZP:

Milan Švancara

Tel. +420 603 210 993

Autorský dozor:

Ing. Petr Višinka

e-mail: petr.visinka@seznam.cz, tel. +420 732 881 551

Oprávněné osoby zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Eduard Zalevskiy

Jméno, e-mail: finalfond@seznam.cz , tel. +420 731007099

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ

Ing. Jaroslav Chloupek



e-mail: atlprojekt.chloupek@seznam.cz tel. +420 777274009

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001698	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S01	BUDOVA NEMOCNICE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001698	VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001698
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	FINAL FOND, s.r.o

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ala Pismak Datum : 06,06,2025 Podpis: 	Jméno  Datum  Podpis 

Základ pro DPH	21,0 % činí :	39 407 915 Kč
DPH	21,0 % činí :	8 275 662 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 683 578 Kč

Poznámka :

Ceny RTS 2023/II

ÚPRAVA ROZPOČTU, DOPLNĚNÍ O MÍSTNOST Č. 420, PŘECENĚNÍ CÚ RTS 2023/ii.,
ze dne 21.9.2023

Úprava roudpočtu ze dne 6.8.2024.

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet :	10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE		BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
311 Sádrokartonové konstrukce					
4 Vodorovné konstrukce					
6 Úpravy povrchu, podlahy					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
720 Zdravotechnická instalace					
730 Ústřední vytápění					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské					
765 Krytiny tvrdé					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
776 Podlahy povlakové					
777 Podlahy ze syntetických hmot					
781 Obklady keramické					
783 Nátěry					
784 Malby					
M21 Elektromontáže					
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
P1 Podlahy					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Zkoušky a revize	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
CELKEM VRN	

Položkový rozpočet

Stavba : 10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU		Rozpočet: 10001698
Objekt : S01 BUDOVA NEMOCNICE		BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00-00N-01	PD skutečného provedení stavby				
		1				
2	00-00N-02	BOZ, PO opatření na staveništi				
		1				
3	00-00N-03	Vypracování provozních řádů				
		1				
4	00-00N-04	Předání a převzetí díla, spolupráce při kolaudaci				
		50				
5	00-00N-05	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště, ochrana konstrukcí				
		1				
6	00-0VN-01	Vybudování, provoz, likvidace zařízení staveniště				
		1				
7	00-0VN-02	Provoz investora				
		1				
8	00-0VN-03	Kompletační činnost				
		1				
9	00-0VN-04	Ztížené výrobní podmínky				
		1				
10	00-0VN-05	Zkoušky a revize				
		1				
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	310901115R00	Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt zdivo komínu				
		0,75*4*3,2				
12	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm				
		podezdění pozednic: (30+23,5+9,3+7,5)*0,3*0,5				
13	311238142R00	Zdivo POROTHERM 17,5 Profi P10, tl. 175 mm				
		422:;10,5*3-1,6+7,4*3,3-1,6				
		421:;7,4*3,3				
		401:;4,6*3,3				
		409:;3,5*3-2				
		400:;1,93*3,25				
14	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm				
		402:;3*2,75-1,5+12,4*2,75-1,6*4+3,6+3,3*2,75-1,6-1,8				
		409:;5,3*2,75-1,8-2,2				
		412:;7,4*2,75-1,6				
15	311271178RT6	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm				
		420:;12,35*3,3-1,8				
16	314231146RT2	Zdivo komínů z CP 25 P20 na MC 10 pod omítku s použitím suché maltové směsi, lícové cihly				
		(0,75*0,75-0,45*0,45)*3,2				
17	316381116R00	Kominové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm				
		0,85*0,85				
18	317121044RT4	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 5 / 22 149 x 24,9 x 37,5cm				
19	317168113R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1500 mm				
		1				
20	317168116R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2250 mm				
		1				
21	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm				
		23				
22	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm				
		6				
23	317321311R00	Beton překladů železový C 16/20				
		stat. 02:;(4,9+6,1)*0,2*0,2				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	317351107R00	Bednění překladů - zřízení (4,9+6,1)*0,6				
25	317351108R00	Bednění překladů - odstranění				
26	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm 422:;(6,1+2,48+3,6+1,65+1,65+2+0,85+1,03)*3,25 421:;0,9*3*2,2+3*3,25-1,4-1,4+1,38*3,25+(0,9+0,8)*1,5 401:;1,65*3,6+3,25*1,68-2,2 411:;3,45*3,25 412:;7,65*3,25+2,6*1,5 413:;7,4*1,5+6,25*2 406:;(3,88+1,98+3,88)*3,25 414:;(3,13+3,13)*3,25-1,6-1,4+1,98*1,5+2,3*3,25+0,9*1,5 416:;(4,95+2,3)*3,25 417:;(3,95+2+0,6)*3,25 418:;(1,2+2+2,1)*3,25-1,8 419:;(1+9,7)*1,5-0,6+(5,35+1+1+1,1)*3,25 výlez:;(0,95+0,95+2,4)*0,5				
27	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 422:;6,1+2,48+3,6+1,65+2+0,85+1,03 421:;2,7+3+1,38+1,7 401:;1,65+3,25 411:;3,45 412:;7,65+2,6 413:;7,41+6,25 406:;3,88+1,98+3,88 414:;3,13+3,13+1,98+2,3+0,9 416:;4,95+2,3 417:;3,95+2+0,6 418:;1,2+2+2,1 419:;1+9,7+5,35+1+1+1,1				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
28	342261113RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm 9,1*3,3-1,8 (0,8+0,8+1,15)*3,3				
29	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 5,2*1,9 314:;30,9 314a:;3,3 315:;46,0 VZT.37:;3,3*1,3 38:;2,95*1,3 39:;2,75*1,3 18:;3,88*1,3 3.np.35:;3,4*1,3 37:;3,7*1,3 15:;4,15*1,3				
30	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace PO45 402:;37,8 409:;18,40 3np.:;21,7+24,3+25,2+23,6 kastlík pro vedení instalací:;75*0,6				
31	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace PO45 3.np.:;76				
32	342264515RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EI 30				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	342264515RT3	3,np.:5 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EI 45				
34	342265112RT6	3,np.:4 Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace vikýře.:(2,8*2,6/2)*2*2 420.:9,73*1,5*2 (0,4+0,6)*2 419.:6,69*1,5 (9,6+1)*1,5				
35	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace (10,9+3,8+3,7)*2,2+4,4*1,65+(0,5+0,8)*1,9 (3,3+2,15+8,65)*3+(3,15+3,75)*2,2 (5,3+1,1)*3 9,73*3				
36	342265122RT7	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 418.:3*1,8 421.:2,2*3				
37	342265132RV2	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 24 cm 406.:7,8 410.:12 411.:5,3 412.:15,7 413.:45,5 416.:11,5 417.:8 419.:84,50 422.:72 vikýře.:(2,8*2,4+2,8*1,1 420.:9,73*4,4				
38	342265132RV4	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl. 24 cm 414.:7,4 418.:4,2 421.:18				
39	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,25 m2 VZT.:2+2+4				
40	342265192R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,50 m2 VZT.:1				
41	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2 střešní okna				
42	342265998R00	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 svislý vikýře.:(2,8*2,6/2)*2*2 SDK šikmý.:(3,8+3,7)*2,2+4,4*1,65+(0,5+0,8)*1,9 (3,3+2,15)*3+(3,15+3,75)*2,2+3*1,1 421.:2,2*3 418.:3*1,8 SDK vodorovný?: 406.:7,8 411.:5,3 417.:8 414.:7,4 418.:4,2				
43	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm 419.:0,5*4*2,4*3+7,3*0,5*4+9,6*0,5*4 413.:2,5*0,5*4*2+(4,4+8,2)*0,5*4 422.:0,5*4*2,4*3+4,6*0,5*4+5*0,5*4+2,3*0,5*4*2 420.:0,5*4*2,4*4				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
44	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 570*0,08				
45	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení 570				
46	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění 570				
47	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm 570				
48	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 6/100/100 570*4,5*0,001*1,1				
49	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích zabet otvoru komín mč.423.:0,75*0,75*0,10				
50	413232211RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi st.02.:4+12+24+42 st 03.:6+8+4				
51	413232221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi st.02.:90*2				
52	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 V4.:33,25*0,25*0,25 V5.:46,45*0,18*0,25				
53	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení V4.:33,25*0,25*2 V5.:46,45*0,25*2				
54	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění				
55	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) 02.:0,222*1,1				
56	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 0,888*1,1				
57	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti 401.:1,65*2				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
58	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi VZT.:224,20				
59	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou VZT.:2,np.:2+2+1 3,np.:2+1				
60	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi VZT, 2,np.: (3+3)*0,15 3,np.:3*3*0,15				
61	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi zárubně.: (2+5+2+2+6*1)*2*5 6*2 okna.:5+6,9+5,9+7,6 VZT.:100				
62	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi VZT.:552,32				
63	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi VZT.:2,25				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
64	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (3,9+4,1+3,5+5,2)*0,25				
65	612431111R00	Omitka sádrokartonových stěn stropů 37,3*2 90,08+196+76+71,69+156,08 12+314,91+29,6+290,8 VZT.:31,37				
66	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady 410.:6,5*2,1-1,6 411.:10*2,1-1,6 412.:1,4*1,6 414.:8,3*2,1-1,6-1,4+1,98*1,4+4,3*2,1-1,4 418.:8,2*2,1-1,8 421.:15,5*2,1-1,4-1,4+0,9*2,1*6+4,6*2,1-1,4+6,8*2,1-1,4 VZT.2np.:2*1 3.np.:2*1				
67	612472181R00	Omitka stěn, jádro michané, štuk ze suché směsi 401.:1,65*4,35+(6,5+6,5)*3-2,2 400.:5,6*3-2,2 402.:21,8*3-1,5-1,6*5-1,8-3,6-3,6 406.:11,8*3-1,8 409.:12,1*3-2-3,6-1,8-2,2 410:6,5*0,9 411.:10*0,9 412.:17,7*3-1,6-1,6-2,2 413.:7,2*1,25+6,25*1,8+13,9*3-1,6-1,6 414.:8,3+4,3)*0,9 416.:14,5*3-1,6 417.:11,9*3-1,8 418.:8,2*0,9 419.:9,6*1,3+27,7*3-2,2-1,6-1,5-1,8 412.:15,5+4,6+6,8)*0,9 422.:9,3*1,3+32,7*3-1,6-3,3-1,6-1,6 stř. výlez.:0,95+0,95+2,4+2,4)*0,5*2 420.:12,35*3-1,6 424.:12,35*3-1,6				
68	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 673,98				
69	622311335RT1	Zatepl.systém t, fasáda, EPS F plus tl.160 mm s omítkou probarvenou 3,5*1,8-3,3+4,5*2,1-1,5+2,5*2-1,5+3,7*2,1-2				
70	622311835RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm etics s omítkou vnitřní štukovou 423.:10,5*3-1,6				
71	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí zakrytí hlavy VZT z kuch.:1,2*4*2,5				
72	627452111RT3	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel spárovací maltou komínu 0,75*4*3,2				
73	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 rozšíření základu pro novou jednotku VZT:0,7*2,5*0,075				
74	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm				
75	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm				
76	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení základ VZT.:2+3,6)*0,1 1,5*4*0,1				
77	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění 1,16				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37				
		0,7*2,5*1,2*0,001*2,1				
79	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm samonivelační potěr				
		skl.2.:12+5,3				
		skl.3.:37,8+7,8+18,4+15,7+45,5+11,5+8+72+84,5				
		skl.4.:7,4+4,2+18				
80	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm				
		ukonč. pás výlez na střechn.: (0,95+0,95+2,4+2,4)*0,15				
81	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm				
82	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm				
		7				
83	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm				
		1				
84	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm				
		10TR.:1,1				
		11TR.:2,80				
		12TR.:2,4				
		13,TR.:2,40				
85	613473115 XX	D+M zabudované rohovníky				
		(7+9+3+3)*3				
86	642942111 XX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm, PO				
		2				
87	642942111 XX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm				
		atyp. záruben PO 60/100/16.:1				
88	642942111 XX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm, PO				
		2+1				
89	642942111 XX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm, PO				
		2				
90	642942221 XX	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 180/197/16 cm, PO				
		1				
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
91	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m kolem objektu.: (18+50,7+35,4+12,9+11,1+30+20)*13				
		(5,4+9,9+16,5+18,3)*13				
92	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042				
		2966,6				
93	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m				
		2966,60				
94	944944011R00	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
95	944944031R00	Příplatek za první a každý další den použití sítě-předpoklad 10 měsíců				
96	944944081R00	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
97	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného				
98	998009193	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m				
99	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
		370,3*1,5				
		3,np.:94,8+87,7				
		420.:88,3*1,5				
		423.:12*1,5				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		424.:12*1,5				
		VZT.:129+95,4+80				
100	17125663R	Výškový jeřáb po dobu stavby pro přesun materiálu 10 měsíců				
101	Pol_0033-3	Výtah osobo/nákladní,pronájem				
102	180256R	Výtah stavební osobonákladní 500 kg montáž, demontáž na stavbě				
103	94-01	Montáž, nájem, demontáž lešení na střeše pro opl. vikýře, komínů				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
104	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm oddílatování podlah kolem stěn.400.:5,6*0,1 402.:(21,8+8,6)*0,1 406.:11,8*0,1 409.:(12,1+5,3)*0,1 410.:6,5*0,1 411.:10*0,1 412.:17,7*0,1 413.:(7,2+6,25+13,9)*0,1 414.:(8,3+4,3)*0,1 416.:14,5*0,1 417.:11,9*0,1 417.:8,2*0,1 419.:(9,6+27,7)*0,1 421.:(15,5+4,6+6,8)*0,1 422.:(9,3+32,7)*0,1 420.:(9,1+9,1+9,73+9,73)*0,1				
105	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 12+10,2+37,8+7,8+18,4+12 5,3+15,7+45,5+7,4+11,5 8+4,2+84,5+18+72				
106	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 370,3*3 (16,6+2,2+6,6)*3 3,np.:182,5*3 420.:88,3*3 VZT.2,np.:129*3 3,np.:95,4*3 chodby.:80*3				
107	953944136R00	Vstřelování hřebů, typu B, D 8 x 30 až 70 mm přistřelení VSŽ plechů 450*3+60*3 88,3*3				
108	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla 220,0 VZT.:15				
109	95-02	Materiál pro zednické výpomoci 1				
110	95-03	D+M montáž VZT mřížky 40/40 cm nový komín				
110	95-04	D+M požární ucpávky dle požární zprávy				
112	95-05	Dílenské výkresy				
113	95-06	D+M kuchynská linka, horní, spodní skřínky, bez spotřebičů, dl. 210 cm, mč. 412, zabud. interiéru				
114	95-07	Zakrývání podlah, likvidace 3,np.:182,50 VZT.:(129+95,4+80)*1,1				
115	95-08	D+M přenosné hasicí přístroje dle požární zprávy				
116	95-09	Zakrývání střechy proti dešti plachtami (1890+70+25)*1,2				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
117	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm pzn 4.:3,6*1*2+1,65*1				
118	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pzn9.:(2,4+2,4+1,8)*3*0,3-0,4 0,6*0,15*3				
119	962032314R00	Bourání pilířů cihelných pzn 4.:0,3*0,3*1*5				
120	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC pzn 1.:0,6*0,45*6 pzn 2.:1,85*0,75*3,5				
121	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm pzn 9.:2,4*2,4*0,12				
122	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 pzn 8.:490 420.:88,3				
123	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm pzn 5.:22*0,1 pzn8.:490*0,1*0,5 420.:88,3*0,1*0,5				
124	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 pzn 8.:490*0,1 420.:88,3*0,1				
125	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 původní střeš. výlezy				
126	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 4				
127	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 původ. střešní výlezy-okna.:0,6*0,6*7				
128	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 4*1,8				
129	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm strop. nosníky.:47*2+90*2 překlady.:2*2				
130	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 25,np.:22+20+18,6+41,2+2,3+24,9 3,np.:24,3+25,6+45,5				
131	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % pzn5.:22				
132	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % VZT.2,np. 37.:19,2*3,2 38.:18,5*3,2 39.:18,1*3,2 18.:26,6*3,2 17.:22,2*3,2 3,np.:19,4*3,2 37.:20*3,2 15.:28,6*3,2				
133	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 VZT.2,np.:2 3,np.:2				
134	96-01	Odstranění expanzní nádoby (rozřezání) plechu, dřev. izol. obklad 200/200/100 cm				
135	96-02	Příplatek za bourání azbetocem. šablon střecha, postup prací dle tech. zprávy 1				
136	96-03	Sekání drážek a průrazů pro VZT 15				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	99-01	Příplatek za přesun ocel. nosníků do prostoru půdy				
138	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
139	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti 414.:7,4*1,25+2*2 418.:4,2*1,25 421.:18*1,25+0,9*3*2*3				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
140	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 pzn 12.:70				
141	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - včetně fólie tl. 2,0 mm				
142	712391171RZ3	vč. pro lem prostupů, nová plochá střecha.:37,6*1,2+18,8*1,2 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilu 67,68*1,15				
143	712391176R00	Přípevnění izolace kotvicemi terči (nůty) 67,68*4				
144	712600832RT3	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 1890,0				
145	712-01	Dodávka kotev pro přípev. izolace 270,72*1,1				
146	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
147	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně žb. strop.:37,6+18,8				
148	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá EPS tl. 40 mm. skl. 2.:17,30 skl. 3.:301,20 skl. 4.:29,60 zákl. VZT.:2,5*0,7 420.:88,3				
149	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie skl. 14.:56,4*1,15 skl. 2,3,4.: (17,3+301,2+29,6)*1,15 VZT.:1,75*1,15 420.:88,3*1,15				
150	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá vč. dod tep. izolace (0,4+0,4+0,4)*30*2				
151	28376073	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 40-2 mm 438,15*1,05				
152	631401416	Deska minerální podélné vlákno tl. 100 mm 72*1,15				
153	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
154	720-01	ZTI dle rozpočtu 1				
155	720-02	Přeložka odvětrání kanalizace mimo půdorys vestavb 2				
156	720-03	Úprava trasy odvětrání hygienických zařízení z 3. NP 3				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl:	730	Ústřední vytápění				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	730-01	Ústřední topení dle rozpočtu				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
158	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m pzn 7 odstr. krokvi.: 5,2*12+3,8*5 2,4+1,1+0,6+2,2+3,8				
159	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m pzn 3 odstr. sv. sloupků.: 3,5*7				
160	762331951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m pzn 3 odstr. vazných trámů.: 11,2*5+7,8+4,7+10,8 4,1+12,7+12,95*3				
161	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 malý vikýř.: 40/120.: 10,2 80/140.: 12,3 100/100.: 14,90 velký vikýř. 40/120.: 18,60 80/140.: 13,80 100/100.: 16,95 úpravy krov. 40/180.: 440+26+220+216+13 100/100.: 12,75 60/140.: 33,5+2,3+1,65+1,4+2,9+27,65				
162	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 malý vikýř.: 120/60.: 17,55 velký vikýř 120/60.: 19,70 úpravy krov.: 120/120.: 1,8+3,9 100/160.: 16+4+2 140/160.: 9,2+7,25+2,4+5,5+5,35+4,35				
163	762332933	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 úpravy krov. 160/180.: 9				
164	762341210RT2	Montáž bednění střešních prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm výměna bednění střešního okapu pod nástřešní žlab : 212,6*1,1 plochá střecha				
165	762341811R00	Demontáž bednění střešních prkna hrubých 1890*1				
166	762342202	Montáž laťování střešních, vzdálenost latí do 22 cm 1653,14 m. vikýř.: 12 v. vikýř.: 13,5				
167	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou 1890*1 m. vikýř.: 12 v. vikýř.: 13,5				
168	76233R00	Zvedání konstrukcí krovů - heverování plná, prázdná vazba				
169	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m. vikýř.: 1,009 v. vikýř.: 1,171 úpravy krov.: 10,956 bednění střešních prkna.: 90*0,024 189*0,024				
170	762421220RT2	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm včetně dodávky, OSB tl. 18 mm římky vikýřů.: (2,5+3,25+2,5)*0,35+(2,5+2,2+2,5)*0,35				
171	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky obložení stěn, stropů 5,41+14,65				
172	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm desky OSB pzn 11.: 17,79				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
173	762523108RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm revizní lávka: (9,8+24+17)*0,6				
174	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm pzn 5.:22*2				
175	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm pzn 8.:490				
176	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 pzn 5.:3,5*5+2,5*5				
177	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB 10,956+1,009+1,171 90*0,024 1890*0,024 30,48*0,05				
178	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním pzn 12.:70				
179	762341034 XX	Bednění střech OSB 18 sraz na rošt vč. dod. desek OSB 18 vikýře: 2,7*2*0,5*2+2,4*2,5-2,4*1,4 2,7*2*0,5*2+1,1*2,5-1,1*1,4				
180	762439001 XX	Mtž obložení stěn podkladový rošt vč. dodávky latí vikýře: (2,7*2*0,5*2+2,4*2,5-2,4*1,4)*2 (2,7*2*0,5*2+1,1*2,5-1,1*1,4)*2				
181	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m. vikýř.:1,009 v. vikýř.:1,171 úpravy krov.:10,956 Bednění okap pod nástřešní žlab : 212,6*0,024*1,1 Latě : 1890*7,55*0,04*0,06*1,1 30,48*0,05				
182	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
183	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše Komín : (4,488+3,12)*0,4 Komín : 5,5*0,4 Komín : 9,4*0,4				
184	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm 8,55+2,7+3,3+8,05				
185	764222220	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm 2,6+3,4+2,6+2,2+3,2+3,2				
186	764231240	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm 58,5				
187	764255203	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm ocelové poměděné háky 243,4				
188	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm 2+2+1+2				
189	764265220R00	Střešní poklady z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm 12				
190	764292250	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm 85				
191	764294230	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm bezpečnostní hák podkl.plech 170,0+20				
192	764296220	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm Lemování zdí : 58,5 Komíny : 22,5 Prostupy VZT 450/450mm : 2,5*8 Prostup ZTI : 25*0,5				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
193	764510250R00	Prostup VZT 1250/1250 : 6,52 Prostup VZT 750/750 : 4,6*2 plochá střecha : 17 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 2,4+1,1+3,3+2,6				
194	764510295	Montáž + dodávka okapnice Cu pod fólií r.š.150mm				
195	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm vikýře 2,90+1,6				
196	764521280	Oplechování pod nástřešním žlabem z Cu plechu, rš 600 mm 243,4				
197	764521250	Záchytný plech z Cu plechu, rš 330 mm okap				
198	764554203	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm 13*1				
199	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 250 mm okapnice 17 KL 6,7*2				
200	764812670R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm 15KL 15,00				
201	764814662R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm 16KL 23				
202	764900010RAC	Demontáž krytiny střech z plechu Cu 70*0,34 (za výtahem)				
203	764-01	Úprava stávající plechoivé krytiny věže v návaznosti na novou krytinu 1				
204	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°				
205	764355811	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°				
206	764362810	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° 13				
207	764392851	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°				
208	764393831	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° Hřeben, nároží : 123+68,2				
209	764394811	Demontáž podkladního záchytného pásu,rš 330 mm				
210	764394831	Demontáž podkladního pásu,rš 500 mm				
211	764396811	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 45°				
212	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm				
213	764430850	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm				
214	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm				
215	764530950	Oprava oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm 7+3				
216	7642972	Dod.+ montáž Aero mřížka z Cu plechu, rš 200 mm Hřeben, nároží : (123+69)*2 Okap : 244				
217	764900010	Demontáž krytiny střech z plechu Cu 70*0,34				
218	764-02	Nekonečná dilaty nástřeš.žlab Cu po 9m 30				
219	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
220	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti stáv. střecha.:707,25*1,4 skl. 17.:10*12,3*1,4+21,5*8,5*1,4 8,5*10*1,4+14*18*1,4				
221	765322690	Příplatek za sklon přes 30 do 45°,kryt.slož.eternit				
222	765322701	Protisněhová zábrana 1890*1,4				
223	765329931	Přisekání bodové, vláknocementová krytina prostupy				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Lanové háky : 48				
		Okna : 33				
		prostupy ZTI,VZT : 35				
224	765799311	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie				
		1890*1,35				
225	76501	Montáž krytiny vláknocement., složitě, na latě francouzské krytí 400/400				
226	76502RT1	Dodávka krytina vláknocementová hladká 400/400/4mm francouzské krytí				
		1890,0*10,1*1,1				
227	76503RT1	Montáž+ dodávka větrání vyvýšeného hřebene, nároží dle zpracovaného detailu v PD				
		Položka obsahuje dodávku a montáž větrací Cu mřížky z obou stran hřebene, dřevěnou konstrukce hřebene z latí a desek, krytinu šablona 400/400mm 10ks/mb, střešní fólii pod krytinu na bednění				
		Větrání hřeben, nároží vyvýšený dle zpracovaného detailu : 123+68,2				
228	76505	Střešní prostup ZTI , VZT D110mm komínek komplet včetně flex hadice				
		25				
229	765322R	Zařezání šablony u okapu,úžlabí, nároží, hřebene, okna, VZT, lemy do roviny Eternitová šablona				
		Okap : 236				
		Lem : 58,5				
		Hřeben : 122,86*2				
		Úžlabí : 85*2				
		Nároží : 68,2*2				
		VZT : 25				
		Okna : 33*2,5				
230	31483124	Dodávka hřebík Cu do krytiny 2,8 x 32 mm				
		1890*2*0,01666*1,1				
231	59160845.A	Dodávka spona vichrová drátová měděná D 2 x 20 mm				
232	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
233	766624812	Demontáž střešního okna vel. do 780 x 980 mm				
234	766620051RA0	Okno střešní Velux 78 x 98 cm, komplet				
		10				
235	766620051RA0	Okno střešní Velux 55 x 78 cm, komplet				
		3				
236	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm				
		5tr.:1				
237	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm				
		tr 3.:3				
238	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm				
		1tr.:2				
		2TR.:5				
		2VTR.:2				
239	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm				
		6TR.:1				
		7TR.:1				
		8TR.:1				
240	766660022RA0	Montáž dveří šířky 110 cm				
		4TR.:1				
		4ATR.:1				
241	766660024RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 180 cm				
		9.TR.:1				
242	766-15TR	D+M dřevěné madlo, nerez úchytky, kotvení do zdi dl= 4,5 m				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
243	766-16TR	D+M dřevěné stupně OSB desky, hranoly 100/100, 95/60 kpl. 1				
244	766-1TR	Dod. dveře PO EW-C 15 D3, kování, samozavírač 80/197, dle PD				
245	766-2TR	Dod. dveří plné 80/197. kování, dle PD				
246	766-2VTR	Dod. dveří plné 80/197, kování, vent. mřížky 450/80, 450/150, dle PD				
247	766-3TR	Dod. dveří plné 70/197, kování, dle PD				
248	766-4ATR	Dod. dveří PO EI-C 15 D3, kování, samozavírač 110/197, dle PD				
249	766-4TR	Dod. dveří PO EI-C 15 D3, kování, samozavírač 110/197, dle PD				
250	766-5TR	Dod. revizní dvířka 60/100 PO EW 15 D3, kování, atyp, dle PD				
251	766-6TR	Dod. dveře PO EW-C 15 D3, 90/197, kování, samozavírač, dle PD				
252	766-7TR	Dod. dveří 90/197 plné, kování, madlo, dle PD				
253	766-8TR	Dod. dveří 90/197 plné, PO EW 15 DP3, kování dle PD 2				
254	766-9TR	Dod. dveří PO EI-C 15 D3 proskl. bezp. sklo, kován samozavírač 180/197, dle PD				
255	766-TR	D+M dřev. stupně z OSB desky, uložené na kce.z hranolů 100/100, dle PD				
256	766620029 XX	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 s dodávkou okna, zasklení trojsklem, kování 10TR.:1,1*1,4 11TR.:2,4*1,7*0,5 12TR.:1,95*1,55*0,5 13TR.:1,4*2,4				
257	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
258	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu pzn 10.:(1,6+1,8)*3 pzn 11.:(3+2,8+2,8+1,65+7,6)*3-1,8-1,6				
259	767137803R00	Demontáž příček sádrokartonových, desek do sutí pzn 10,11.:60,35*2				
260	767581801R00	Demontáž podhledů - SDK pzn 10.:1,6*1,8 pzn 11.:4,5*3+1,65*2,6 VZT.:218,3,88*1 315,4,15*1				
261	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů pzn 10:2,88 pzn 11.:17,79 VZT.:8,03				
262	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus 45 ;9/ZA., ocel. botka pro opění pásku do krovu kg :1,5*1,1*3 výztuž.:3,07*1,1 šroub M20.:152*0,35*1,1				
263	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus statika 02, L50/5.:171*3,77*1,08 PL 200/16.:76*0,4*25,12*1,1 výztuž.:0,3*80*1,08				
264	767990010RAC	podl.:0,48*4,71*1,08 Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus krov.U 14.:1,3*16*16*1,08 U16.:0,6*26*18,9*1,08 U18.:5,7*22*1,08				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
265	767990010RAD	statika 02 I100:(4,9+6,1+3,8+3,8)*8,3*1,1 I140.:(12,3+77+61,2)*14,4*1,1 U100:15,66*10,6*1,08 U140:(14,05+12,3+18,2)*16*1,08 VZT.1/ZA.:45*3*1,1 Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus				
266	767990010RAE	statika 03 : I140.:11,25*14,4*1,08 I140.:13*14,4*1,08 I140.:6,05*14,4*1,08 Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus				
267	767-01	statika 02, I180.:(8,4+5)*21,9*1,08 I200.:15*26,2*1,08 I220.:(11,4+29,25)*31*1,08 I240.:11,7*36,2*1,08 I260.:(36,2+118,4)*41,9*1,1 I300.:(54,83+114)*54,2*1,1 Žárové zinkování rám VZT				
268	767-2ZA	45 1/ZA VZT.:148,50 D+M stropní stahovací schody PO, dle PD				
269	767-3ZA	D+M střešní výlez s fol. krytinou 60/100, dle PD				
270	767-4ZA	D+M vybavení WC imobilní, nerez				
271	767-5ZA	D+M revizní klapka do SDK podhledu 60/60 cm				
272	767-6ZA	D+M revizní dvířka do SDK 200/200				
273	767-7ZA	2 D+M záchytný systém na střeše, kotvící body dle PD				
274	767-8ZA	VZT.:52 revizní dvířka do kastlíku SDK 30/30 cm dle PD				
275	767-9ZA	3 D+M ventilační mřížka do kastlíku 10/10 cm, dle PD				
276	998767203R00	VZT.:4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
277	771575014RAH	Dlažba do tmele 30 x 30 cm dlažba ve specifikaci				
278	771-01	skl. 2.:17,30 Montáž soklíku v=10 cm				
279	771-02	400.:6,5 411.:10 D+M ukončující lišta sokl				
280	771-03	16,5*1,1 Dodávka keramické dlažby 30/30 cm				
281	998771203R00	(17,3+29,6+1,65)*1,1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
282	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou				
283	776220010RAD	pzn 11.:17,79 Povlaková podlaha schodišť z plastové krytiny tvarovka				
284	776520010RAI	podlahová tloušťky 3,5 mm schod.:16*1,65 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení,				
285	776-01	podlahovina ve specifikaci skl 1.:12+2*1,65+4,5*1,65 skl. 3.:389,50 420.:88,3 Dodávka PVC + soklík				
		500,53*1,15				

Položkový rozpočet

Stavba :	10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU	Rozpočet: 10001698
Objekt :	S01 BUDOVA NEMOCNICE	BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
286	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
287	777553010R00	Penetrace savého podkladu 335,81 420.:88,3				
288	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm skl. 1 : 26,4*0,45+22,73 skl. 3.:301,20 420.:88,3				
289	777611901R00	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 schod.:0,45*1,65*16*2				
290	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				
291	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci VZT.:2*2				
292	781475124RAA	Obklad vnitřní keram.,izolace do 30 x 30 cm hydroizol. tmel, vč. dodávky 136,17				
293	781770010RAI	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm do malty, obklad ve specifikaci obložení hlavy vzt kuch.:1,2*4*2,5				
294	781-02	Dodávka vnějších obkladů 12*1,1				
295	781-03	D+m plastové ukonč. lišty (6,5+10+4,6+8,3+4,3+8,2+15,5+5,4+4,6+6,8)*1,1				
296	781-04	Dodávka vnitřních obkladů VZT VZT.:4*1,1				
297	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení				
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
298	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním, zárubni (3+1+7+2+2+1+2+1)*1,5 1*2				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
299	784410010RAB	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobně s obroušením a sádrováním SDK :1312 omítky.:5+674+30 VZT.:225+553+32				
300	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x 709,00 VZT.:778				
301	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x 1312 VZT.:32				
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
302	M21-01	Elektroinstalace + revize				
303	M21-02	Přeložka používaných elektrických rozvodů v půdním prostoru 1				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
304	M22-01	Slaboproud				

Položkový rozpočet

Stavba : 10001698 VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU		Rozpočet: 10001698
Objekt : S01 BUDOVA NEMOCNICE		BUDOVA NEMOCNICE LETOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
305	M24-01	Vzduchotechnika				
306	M24-02	Demontáž, případná úprava a zpětná montáž rozvodů chladiva, odborný odhad.				
		1				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl: P1		Podlahy				
307	P-01	PVC krytina lepená schodiště nanacenovat				
		12+2*1,65				
		stupně.:4,5*1,65+16*1,65*0,15				
308	P-02	Keramická dlažba nenacenovat				
		12+5,3				
309	P-03	PVC nenacenovat				
		37,8+7,8+18,4+15,7+45,5+11,5+8+72+84,5+88,3				
310	P-04	Keramická dlažba, stěr. hydroizolace nenacenovat				
		7,4+4,2+18				
	Celkem za	P1 Podlahy				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
311	979990107 XX	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva				
		292,5859				
		VZT.:3,4351				
312	979990122 XX	Poplatek za skládku suti - PVC, lepenka				
		900*0,006				
		46,2*0,094+17,79*0,001				
313	979990201 XX	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky				
		1890*0,01420				
314	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
315	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží				
316	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
317	979081121R00					
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
		znásobit podle počtu km, zhotoviel si sám stanoví vzdálenost				
318	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
319	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				
320	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m				
321	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci				
322	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Přep

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod

725 - Zdravotnická - zařízení předstěny

726 - Zdravotnická - předstěnové instalace


727 - Zdravotnická - pobílení ochrana

VRN - Vedačky rozpočtové náklady

VRNG - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)	Cenová jednotka
Náklady soupisu celkem								
0		PSV	Práce a dodávky PSV					
0		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
1	K	7211099501	Vyvedení odpadů DN 100 na potrubí odpadů					
2	K	72111161621	Nápojení na stávající odpadní potrubí DN 110					
3	K	7211177201	Převýšení kanalizační - odpadní kanalizace PPi DN 100					
4	K	7211174024	Převýšení kanalizační z PP odpadní DN 75					
5	K	7211174025	Převýšení kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100					
6	K	7211174042	Převýšení kanalizační z PP odpadní systém HT DN 40					
7	K	7211174043	Převýšení kanalizační z PP odpadní systém HT DN 60					
8	K	7211164104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 40					
9	K	7211164106	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 50					
10	K	7211164108	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 100					
11	K	721211401	Výstup potrubí s vodotěsným otkátem DN 40/50					
12	K	721220111	Montáž odpadních výpusků					
13	M	HLK-HL 136430	Zu pro odvod kondenzátu podstropních					
14	K	721271153	Instalace ventilátoru polypropylen PP DN 110					
15	K	721290111401	Instalace tekoucí potrubí kanalizace odvodu do DN 100					
16	K	998721102	Plátno hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech s délkou 12 m					
0		722	Zdravotnická - vnitřní vodovod					
17	K	722130233	Převýšení vodovodní potrubí plastové podstropní kanalizace DN 20					
18	K	722130234	Převýšení vodovodní potrubí plastové podstropní kanalizace DN 32					
19	K	72213190351	Spojení na stávající vodovodní					
20	K	722134032	Převýšení vodovodní potrubí PPi DN 20 x 3 x 4 mm					
21	K	722134033	Převýšení vodovodní potrubí PPi DN 25 x 4 x 6 mm					
22	K	722134034	Převýšení vodovodní potrubí PPi DN 32 x 6 x 8 mm					
23	K	722134035	Převýšení vodovodní potrubí PPi DN 40 x 8 x 10 mm					
24	K	722181221	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
25	K	722181222	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
26	K	722181223	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
27	K	722181224	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
28	K	722181225	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
29	K	722181226	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
30	K	722181227	Odstranění vodovodního potrubí připečením k potrubí					
31	K	722200111	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
32	K	722200121	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
33	K	722200131	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
34	K	722200141	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
35	K	722200151	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
36	K	722200161	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
37	K	722200171	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
38	K	722200181	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
39	K	722200191	Náplně pro výhledy vnitřní s jedním průtlačem					
40	K	998722102	Plátno hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech s délkou 12 m					
0		725	Zdravotnická - zařízení předstěny					
41	K	725110202	Klasická keramická dlažba na rovné vlně s					
42	K	72511217301	Klasická keramická dlažba na rovné vlně s					
43	K	725211602	Umyvadlo keramické 500 x 500 mm bez výhledu					
44	K	725211601	Umyvadlo keramické 500 x 500 mm bez výhledu					
45	K	725211601	Umyvadlo keramické 500 x 500 mm bez výhledu					
46	K	725211602	Umyvadlo keramické 500 x 500 mm bez výhledu					
47	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
48	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
49	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
50	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
51	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
52	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
53	M	55145611	Výhled keramický 300 x 300 mm s výhledem					
54	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
55	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
56	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
57	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
58	K	725244103	Dlaže keramická 300 x 300 mm s výhledem					
59	K	998725102	Plátno hmot tonážní pro vnitřní předstěny v objektech s délkou 12 m					
0		726	Zdravotnická - předstěnové instalace					
60	K	726131041	Instalace předstěny - klasická dlažba v 1120 mm					
61	K	726131042	Instalace předstěny - klasická dlažba v 1120 mm					
62	K	726131043	Instalace předstěny - klasická dlažba v 1120 mm					
63	K	998726102	Plátno hmot tonážní pro vnitřní předstěny v objektech s délkou 12 m					
0		727	Zdravotnická - pobílení ochrana					
64	K	727121101	Protokolní merbaie 1120 mm s jedním průtlačem					
65	K	727220005	Protokolní merbaie 1120 mm s jedním průtlačem					
0		VRN	Vedačky rozpočtové náklady					
0		VRNG	Ostatní náklady					
66	K	998727102	Plátno hmot tonážní pro vnitřní předstěny v objektech s délkou 12 m					



REKAPITULACE NÁKLADŮ

- PROJEKT

Dodávka

Montáž

Zařízení č. 1,1A - šatny se zázemím ve 4.NP
Zařízení č.7A - hygienické zázemí, kuchyňka
Zařízení č.8 - server
Zařízení č.9 - klimatizace
Zařízení č.10 - technické zázemí

MEZISOUČET

Náklady na dopravu 5,00%

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Komplexní vyzkoušení	40 hod
Komplexní zaregulování	40 hod
Zaškolení obsluhy	2 hod
denní úklid na staveništi a ochranné	
folie vzt zařízení-ochrana proti prachu	1 kpl
značení potrubí dle platných ČSN	1 kpl
plošina a vertikální transport	32 hod

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

IZOLACE, NÁTĚRY,

MEZISOUČET

CELKEM

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------	----------------	-------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkování, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vymezením kontroly.

pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč. technické zprávy

Zařízení č. 1,1A - šatny se zázemím ve 4.NP

- 1.1 Vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení tzv.parapetní osazeno na rámu - dodávka stavby provedení s protiproudým rekuperátorem, plášť izolovaný tl.30mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M , rekuperace s by pass , ventilátor EC motor , komora vodního ohříváče na odtahu: M5, ventilátor EC motor , uzav.kl.,tl.manžeta, V= 2350/23500m3/h 350/350Pa, vč.sifonu, vč.přizové podložení odpovídající hmotnosti jednotky, jednotka bude dodána rozebraná na díly-odborně sestavená na místě
- součástí jednotky je i systém MaR dle výrobce-fidici jednotka , čidla teploty a vlhkosti, manostaty filtru, pohony klapek, regulační uzeli UT vč.pvládání
- teplota, PMR ochrana ohříváče a ZZT. dálkové ovládání • Web. příslušenství - řízení teploty vzduchu-regul.uzel. indikace zanesení filtrů, ovládání pohonů klapek, externí impulsy, čidla teploty a vlhkosti vnitřní, čidla teploty - vnitřní a venkovní, PMR ochrana rekuperátoru a ohříváče, ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů. regulace výkonu ventilátorů v závislosti na čítech nebo manuálním zásahem, snímači a teplotní čidla, propojovací kabeláž.
- 1.1a uvedení do provozu technikem výrobce
- 1.10 protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu 400x630
- 1.15 tlumič hluku 600 x 400 - 1700, kulisový, 3kulisy po 100mm, krytí děrovaným plechem
- 1.16 tlumič hluku 300 x 500 - 1000, kulisový, 1kulisa 100mm, krytí děrovaným plechem
- 1.20 regulační klapka DN280, ovl.servo servo dodávkou MaR - ovládání je součástí programu MaR výrobce jednotky VZT
- 1.21 regulační klapka DN280, ovl.servo servo dodávkou MaR - ovládání je součástí programu MaR výrobce jednotky VZT ovl.EPS
- 1.25 Protipožární klapka DN280 se servopohonem, 230V 50Hz vč. Protipožární dotěsnění dle PBR ovl.EPS
- 1.26 Protipožární klapka DN280 se servopohonem, 230V 50Hz vč. Protipožární dotěsnění dle PBR
- 1.42 odtahová výustka na kruhovém potrubí dvouřadá, s regulací KV K2 R1 825x75
- 1A.10 výfuková hlavice VH DN355 s výtokem kondenzátu provedení měď předložit vzorník ke schválení
- 1A.15 tlumič hluku 500 x 400 - 1200, kulisový, 2kulisy po 100mm, krytí děrovaným plechem
- 1A.16 tlumič hluku 500 x 400 - 1000, kulisový, 2kulisy po 100mm, krytí děrovaným plechem
- 1A.20 regulační klapka DN280, ovl.servo servo dodávkou MaR - ovládání je součástí programu MaR výrobce jednotky VZT

- 1A.21 regulační klapka DN280, ovl.servo
servo dodávkou MaR - ovládání je součástí programu MaR
výrobce jednotky VZT
- 1A.25 Protipožární klapka DN280
se servopohonem, 230V 50Hz
vč. Protipožární dotěsnění dle PBR
ovl.EPS
- 1A.26 Protipožární klapka DN280
se servopohonem, 230V 50Hz
vč. Protipožární dotěsnění dle PBR
ovl.EPS
- 1A.40 odtahový ventil DN 100, vč.zdře
- 1A.41 odtahový ventil DN 160, vč.zdře
- 1A.42 odtahová výustka na kruhovém potrubí jednořadá, s regulací
KV K1 R1 825x75
- 1A.50 Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl.připojení 1.2m
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické
nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al
laminát
- 1.1A.70 Potrubí čtyřhranné sk.l - pozink. plech, tř.těsnosti C,
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
v provedení do oboustanné protipožární izolace
- 1.1A.80 Potrubí kruhové na klik, tř.těsnosti C, do DN280, vč. tvarovek a
příslušenství
v provedení do oboustanné protipožární izolace
- 1.1A.81 Potrubí kruhové na klik, tř.těsnosti C, do DN355, vč. tvarovek a
příslušenství
- 1A.82 Potrubí kruhové - provedení měď
tř.těsnosti C, do DN355, vč. tvarovek a příslušenství
- 1.85 spojovací a těsnicí materiál, podpěry, závěsy, konzoly,
doplnkový materiál,
- 1.86 požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBR
do DN160
- 1.87 průzkum stávajícího vztl potrubí, zaměření, vytipování kritických
míst pro osazení nových tras vzhledem k nové stavební vestavbě

Celkem:

Zařízení č.2-6 - neobsazeno

Zařízení č.7A - hygienické zázemí, kuchyňka

- 7A.1 Odtahový ventilátor potrubní diagonální
Vo = 130 m3/h 230V 50Hz
vč.tl.manžeta, zpětná těsná klapka,
ovl.a doběh zajistí SI
- 7A.2 Odtahový ventilátor malý nástěnný radiální
Vo = 50 m3/h 230V 50Hz
vč.vestavěný doběh, zpětná těsná klapka,
- 7A.3 Odtahový ventilátor podstropní radiální
Vo = 80 m3/h 230V 50Hz
vč.vestavěný doběh, zpětná těsná klapka,
- 7A.4 Odtahový ventilátor podstropní radiální
Vo = 80 m3/h 230V 50Hz
vč.vestavěný doběh, zpětná těsná klapka,
- 7A.5 Odtahový ventilátor podstropní radiální
Vo = 150 m3/h 230V 50Hz
vč.vestavěný doběh, zpětná těsná klapka,
- 7A.12 výfuková hlavice VH DN125 s výtokem kondenzátu
provedení měď
předložit vzorník ke schválení
- 7A.40 odtahový ventil DN 100, vč.zdře
- 7A.41 odtahový ventil DN 125, vč.zdře

- 7A.50 Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické
nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al
laminát
- 7A.51 Hadice ohebná izolovaná DN 125, max.dl připojení 1.2m
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické
nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al
laminát
- 7A.80 Potrubí kruhové do DN 125, tř.těsnosti min.C, vč.tvarevek a
příslušenství
v provedení do oboustanné protipožární izolace
- 7A.81 Potrubí kruhové do DN 125, tř.těsnosti min.C, vč.tvarevek a
příslušenství
- 7A.82 Potrubí kruhové do DN 125, tř.těsnosti min.C, vč.tvarevek a
příslušenství
provedení měď
- 7A.85 Spojovací a těsnicí materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný
materiál dle potřeby vzt
- 7A.86 požární ucpávka , - systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBR, do
DN125

Celkem:

Zařízení č.8 - server

- 8.1 jednotka vnitřní chladicí nástěná
Qch = 1,6-6,6kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou
celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy , vč. úprava pro
nízké teploty, 230V 50Hz
suchý kontakt
kondenzační jednotka inverter 230V 50Hz, pružná podložka pod
rám jednotky
- 8.1a vzt dodá -propojovací potrubí chladiva R 32, max.dl.do 10m, z toho
převýšení cca 1,5m, vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva,
uvedení do provozu
vč.propojovací kabeláž cca 10bm, zprovoznění
- 8.85 Spojovací a těsnicí materiál , podpěry, závěsy, konzoly , doplň.
materiál dle potřeby vzt, průchodky pro prostup chladiva do fasády,
vč. Vypěnění
kotvit naizle do střešního pláště
- 8.86 potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem plechovým
pozinkovaným vč.zatmělení, ochrana proti UV záření, plechový
pozinkovaný žláb s vrchním krytem bude podložen dlaždicemi, pod
dlažbu geotextilie
- 8.87 požární ucpávka , - systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBR,
prostup chladivového potrubí

Celkem:

Zařízení č.9 - klimatizace

- 9.1 kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva,
inverter, 2tr.provedení heat pump, horizont. výfuk , R410A, hlukové
parametry-viz příloha,
Qch=22kW 400V 50Hz
vč.příslušenství
kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je
dodávkou zhotovitele
výstup-chod-porucha-není nadřazený systém
- 9.1a propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí do dl.36m, z toho
převýšení cca 2m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění,
výpočet profilu potrubí provedl výrobce
- 9.1b reťety - dle návrhu výrobce
- 9.1c propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný
- 9.2 jednotka vnitřní chladicí nástěná
Qch=9kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou
antialergenní filtr, automatické čištění
zprovoznění
hlukové parametry-viz technické specifikace

- 9.3 jednotka vnitřní chladicí podstropní opláštěná
Qchnom=10kW drátový ovládač na stěnu s češtinou
antialergenní filtr, automatické čištění
zprovoznění
hlukové parametry-viz technické specifikace
- 9.4 jednotka vnitřní chladicí podstropní opláštěná
Qchnom=7,1kW vč.drátový ovládač na stěnu s češtinou
antialergenní filtr, automatické čištění
zprovoznění
hlukové parametry-viz technické specifikace
- pol 9.5 - neobsazena
- 9.6 kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva,
inverter, 2tr.provedení heat pump, horizont. výfuk , R410A, hlukové
parametry-viz příloha,
Qch=12,1kW 400V 50Hz
vč.příslušenství
kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je
dodávkou zhotovitele
výstup-chod-porucha-není nadřazený systém
- 9.6a propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí do dl.35m, z toho
převýšení cca 10m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění,
výpočet profilu potrubí provedl výrobce
- 9.6b refnety - dle návrhu výrobce
- 9.6c propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný
- 9.7 jednotka vnitřní chladicí kanálová středotlaká
zpětné cirkulační sání zespođu jednotky
Qchnom = 4,5kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou
vč.tl.manžeta, antibakteriální filtr, suchý kontakt
zprovoznění
hlukové parametry-viz technické specifikace
- 9.8 odbočka jako rezerva do Qch =5kW - vyhodnotit možnost osazení
- pol 9.9 - neobsazena
- 9.10 kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva,
inverter, 2tr.provedení heat pump, horizont. výfuk , R410A, hlukové
parametry-viz příloha,
Qch=15,5kW 400V 50Hz
vč.příslušenství
kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je
dodávkou zhotovitele
výstup-chod-porucha-není nadřazený systém
- 9.10a propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí do dl.55m, z toho
převýšení cca 10m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění,
výpočet profilu potrubí provedl výrobce
- 9.10b refnety - dle návrhu výrobce
- 9.10c propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný
- 9.11 zpětné cirkulační sání zespođu jednotky
Qchnom = 3,6kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou
vč.tl.manžeta, antibakteriální filtr, suchý kontakt
zprovoznění
hlukové parametry-viz technické specifikace
- 9.12 doplnění chladičů R410A
- 9.13 zprovoznění chladivového okruhu- vyvakuování, tlaková zkouška
dusíkem včetně protokolu
- 9.40 die NA240253.....textilní výustka , v provedení půkruh 315 -
celková délka 4200mm dle PD, počátek půkruh ,Vp=600m3/h p =
70Pa,

1xzaslepení, mikroperforace celková, barva zatím bílá
Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200
g/m²,tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) ČSN EN ISO 13934-1,požární odol.třída B-
s1 , d0 dle EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C,
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-
2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ISO 14644-
1), pratelná v pračce
vč.příslušenství - napínače, nerezové pásky, profily dle nabídky
- 9.40a textilní výustka - připlátek za barevné provedení - BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !!

- 9.41 dle NA240253.....textilní výustka , v provedení půlkruh 315 - celková délka 4500mm dle PD, počátek půlkruh ,Vp=600m3/h p = 70Pa,

1xzaslepení, mikroperforace celková, barva zatím bílá
Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) ČSN EN ISO 13934-1,požární odol.-třída B-s1 , d0 dle EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ISO 14644-1), prateľná v pračce
vč.příslušenství - napínače, nerezové pásky, profily dle nabídky
- 9.41a textilní výustka - příplatek za barevné provedení - BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !!
- 9.42 dle NA240253.....textilní výustka , v provedení půlkruh 355 - celková délka 5200mm dle PD, počátek půlkruh ,Vp=720m3/h p = 70Pa,

1xzaslepení, mikroperforace do stran, barva BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) ČSN EN ISO 13934-1,požární odol.-třída B-s1 , d0 dle EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ISO 14644-1), prateľná v pračce

textilní výustka - příplatek za barevné provedení - BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !!
- 9.42a
- 9.43 dle NA240253.....textilní výustka , v provedení půlkruh 355 - celková délka 5800mm dle PD, počátek půlkruh ,Vp=720m3/h p = 70Pa,

1xzaslepení, mikroperforace do stran, barva BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) ČSN EN ISO 13934-1,požární odol.-třída B-s1 , d0 dle EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ISO 14644-1), prateľná v pračce
vč.příslušenství - napínače, nerezové pásky, profily dle nabídky
- 9.43a textilní výustka - příplatek za barevné provedení - BUDE URČENO
INVESTOREM - předložit vzorník ke schválení !!
- 9.44 atyp mřížka 1000x700 - provedení tahokov, provedení v barvě podhledu - předložit vzorník ke schválení
lehce odnímatelná,
vč.rám do SDK podhledu
- 9.70 potrubí čtyřhranné, sk.l pozink.plech, tř.těsnosti C
vč.tvarovky - 45% , 7x nástavce na vnitřní jednotky
- 9.80 Potrubí kruhové do DN 355, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek -
půlkruhové nástavce
a příslušenství
- 9.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly , dopř.,
materiál dle potřeby vzt, průchočky pro průstup chladiva
dostředního pláště, vč. Vypění
kotvit nelze do středního pláště
- 9.86 odvod kondenzátu - vč.materiálu potrubí HT připojovací DN 32 x
1,8 mm cca d.5m, armatury, zhotovení odbočky na stávajícím
odpadním potrubí,
uvedení do provozu
- 9.87 potrubí chladiva vedené uvnitř v listě
- 9.88 požární ucpávka - systémové těsnění EI-CU, odolnost 30, průstup
chladivového potrubí
- 9.89 potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem plechovým
pozinkovaným vč.zatmělení, ochrana proti UV záření, plechový
pozinkovaný žlab s vrchním krytem bude podložen dlaždicemi, pod
dlažbu geotextilie

- 9.90 při rekonstrukci střešy - stávající potrubí chladiva (cca 20bm) od klimatizačních jednotek vedené v podstřešním prostoru bude odborně demontováno, chladivo odsáto, po rekonstrukci znovu doplněno potrubí, izolace, chladivo
zhotovitel je povinen provést průzkum stávající situace, uvedené metry jsou předběžné
zprovoznění

Celkem:

Zařízení č.10 - technické zázemí

- 10.70 Potrubí čtyřhranné sk. I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% - pro CHUC
- 10.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzl
- 10.90 demontáže stávajícího potrubí CHUC v podstřešním prostoru , ekologická likvidace
- 10.91 odborná demontáže stávajícího potrubí s výfukovým kusem se žaluzií CHUC nad střechou
a zpětná montáž s napojením na nové potrubí v šachtě
- 10.92 odborná ochrana igelitem vč. Dřevotřískového krytu 2,5x1,5x1,5m stávající VZT jednotky ČHC od kuchyně
vč.potrubí v délce cca 20bm
po skončení rekonstrukce očistí od prachu, opravit ev.poškozené izolace potrubí
- 10.93 projekt skutečného provedení
- 10.94 návrh provozního předpisu
- 10.95 dokumentace výrobní před zahájením prací
- 10.96 ekologická likvidace a závěrečný úklid

Celkem:

IZOLACE, NÁTĚRY,

Izolace tepelné a protihlukové
TL 40mm

Izolace tepelné , kaučukové, lepené tl.20mm

Izolace protipožární 30DPI, v oboustranném provedení

Nátěry potrubí a vztl elementů-dle pokynů
podpěrných konstrukcí
1x základní, 3x vrchní

Celkem:

A	Strukturovaná kabeláž, nové racky	počet j	jednotka	cena za j	součet
101	Dvojzásuvka datová 2xRJ45 CAT6A				
102	Zásuvka montáž				
103	Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová záruka min. 15let u výrobce.				
104	Kabel 6A montáž				
105	Zakončení kabelu				
106	1U patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnicím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce.				
107	Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce.				
108	1U vyvazovací panel plastový, černý, horizontální				
109	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks				
110	Instalační trubka 16-29mm (dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				
111	Žlab instalační kovový 125/100 (dodávka, montáž včetně úchytných prvků, uzemnění)				
112	Parapetní kanál plastový 250/100 D+M do serverovny				
113	Přesunutí kabelů z racku do nové pozice (zkrátit všechny metalické kabely podle potřeby, kabely nově zakončit na panelech)				
114	Certifikační měření metalické strukturované kabeláže certifikovaným měřákem				
115	Skříň 45U, 800x1000, dvojdílné skleněné dveře, D+M				
116	Zřízení a montáž uzemnění				
117	Zřízení a montáž napájení 230V				
118	Optický patchpanel osazený pro 24 vláken				
119	Optický patchpanel osazený pro 24 vláken				
120	Optický patchcord 2m				
121	Optický kabel 12vláken SM (D+M do stávajících tras)				
122	Zakončení vlákna pigtailem, svár				
123	Vyhledání stávajících tras optokabelu				
124	Certifikační měření optické kabeláže oběma metodami				
125	Výkonný síťový videorekordér (NVR) řady WizSense pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 384Mbps (AI vypnuto) s podporou kamer s rozlišením až 32MP. Rekordér umí pracovat na 8 vstupech s metadaty AI kamer: face detection, face recognition, video metadata (human, motor vehicles, and non-motor vehicles), perimeter protection, SMD Plus, stereo analysis, crowd distribution, people counting, ANPR, vehicle density, heat map. Samotný rekordér podporuje AI s funkcemi: face detection, face recognition, perimeter protection a SMD Plus. Rekordér je vybaven: 1/2x Audio In/Out, 16/8x Alarm In/Out, 4x USB, 2x HDMI, 2x VGA, 2x RJ-45. Do rekordéru lze nainstalovat až 8x HDD (max. 8x16TB)				
126	HDD 8TB pro NVR viz výše				
127	IP ball kamera, která nabízí funkce jako WDR 120dB, motor zoom objektiv se záběrem 104° až 29°, videoanalýza AI. IP67				
128	Drobný a spotřební materiál				
129	Ostatní aktivní prvky dodá nemocnice (samostatný tendr)				
B	Elektrická zabezpečovací signalizace pro serverovnu				
201	Hlásič sběrníkový – detektor pohybu				
202	Montáž hlásiče				
203	Magnetický kontakt na dveře do serverovny				

204	Montáž hlásiče
205	Klávesnice pro systém EZS, 3 tlačítka
206	Montáž drátové klávesnice
207	Ústředna JA100IP kompletní, včetně skříně a baterií, s IP komunikátorem přes Cloud i s GSM modulem
208	Montáž systému (ústředny)
209	Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky smartphonu)
210	Montáž bus kabelu do trubky
211	Bus kabel pro EZS
212	Instalační trubka 16-29mm (dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic) – pro čtečky, pro zámky
213	Drobný nespecifikovaný montážní materiál

C Příprava pro kontrolu vstupu – příprava pro čtečky karet

poč

301	Elektromagnetický zámek pro běžné dveře, osazen, nezapojen
302	Elektromagnetický zámek s certifikátem pro požární dveře – do CHUC
303	Elektromotorický zámek pro dveře do IT místnosti, osazen, nezapojen, požadavek KIB
304	Instalační trubka 16-29mm (dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic) – pro čtečky, pro zámky
305	Drobný a spotřební materiál

D Úprava rozvodu STA

poč

401	Instalační trubka 16-29mm (dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)
402	Kabel koaxiální 75 Ohm H125 (dodávka, montáž)
403	Práce spojené s přesunutím hlavní stanice STA
404	Drobný a spotřební materiál

E Zvonkové signalizační zařízení

poč

501	Instalační trubka 16-29mm (dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)
502	(jeden zvonek, trafo, tlačítko, rozvod, zprovoznění)
503	Drobný a spotřební materiál

F Elektrická požární signalizace

poč

601	Kouřové čidlo EPS adresovatelné včetně patice (dodávka, montáž, zapojení, oživení)
602	Manuální hlásič EPS adresovatelný (dodávka, montáž, zapojení, oživení)
603	Sířena EPS (dodávka, montáž, zapojení, oživení)
604	Kabel JYSTY 2x2x0,8 (dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)

2

605	Kabel P30-R 2x1,5 (pro sirénu i pro ostatní ovládaná zařízení), dodávka i montáž včetně přichytek
606	Zapojení nových dveří na stávající přívod (2.NP, 3.NP)
607	Krabice pro svorkování ohniodolných kabelů
608	Oživení systému EPS
609	Vstupně-výstupní releový modul (koppler) D+M
610	Skříň pro Koppler (D+M)
611	Napájecí zdroj zálohovaný systémový EPS, pro napájení koppleru, včetně skříně a baterie, 24V/2A, D+M)
612	Demontáže
613	Drobný a spotřební materiál

G Rozhlas 100V – doplnění rozvodu

701	Kabel P30-R 2x1,5 (pro sirénu i pro ostatní ovládaná zařízení), dodávka i montáž včetně přichytek
702	Repro 100V 6W kulatý, včetně případné podložky (dodávka, montáž do podhledu či na stěnu), EN54, dodávka a montáž
703	Práce spojené s oživením reproduktorů
704	Drobný a spotřební materiál

CELKEM