

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2025/00649

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

jako **objednatel**

a

DIS Praha s.ro.

se sídlem:

Dudkova 135, Praha 9, 199 00

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

zastoupený ve věcech smluvních:

Marek Ondroušek, jednatel

zastoupený ve věcech technických:

Marek Ondroušek, jednatel

jako **zhotovitel**

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na zakázku s názvem: „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Vrbová a Heřmánkova Kluk, Poděbrady**“ (dále jen „zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy

této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

2. Pojmy užívané v této smlouvě se pro účely této smlouvy vykládají následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací nebo též Projektová dokumentace je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II.

Předmět díla

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Vrbová a Heřmánkova Kluk, Poděbrady**“. Předmětem díla je jsou stavební úpravy místních komunikací v celkové délce 480,113 m v ulicích Heřmánkova a Vrbová v Poděbradech – Kluku (úsek A – ul. Heřmánkova dl.219,707m a úsek B – ul. Vrbová dl.260,406m).
2. Předmět díla bude realizován v souladu s rozhodnutím ke schválení stavebního záměru a stanovení podmínek pro umístění stavby vydaným Městským úřadem Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, č.j. MEUPDY/0059768/VUP/2024/JNe dne 10. 9. 2024 (PM 16. 10. 2024).
3. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v dokumentaci pro provádění stavby zpracované Ing. Ondřejem Pavelkou, [REDACTED], IČO 03609103, ČKAIT 0013394 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
 - zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli
 - zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady předat objednateli.
5. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (Stavby) ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické verzi na CD/DVD. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu se zrušenou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Předmětem plnění této smlouvy je také geodetické zaměření skutečného provedení Stavby včetně vedení inženýrských sítí. Geodetické zaměření skutečného provedení Stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli čtyřikrát v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v elektronické formě.
7. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
8. Pro jednotlivé části stavby objednatel požaduje povinné uvedení atributů, a to v datovém formátu v platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM a *.shp:

i. Komunikace

Uliční síť – liniový graf (drátový model) atributy.

- Atributy ulice (obec, část obce, název, typ ulice).
- Atributy úseku (propojení na ulici, typ úseku, poznámka).
- Atributy vozovky (propojení na úsek, povrch, stav, délka, šířka, plocha, tloušťka).
- Atributy chodníku (propojení na úsek, povrch, stav, délka, šířka, plocha, tloušťka).
- Atributy parkovacího pruhu (propojení na úsek, povrch, stav, délka, šířka, plocha, tloušťka).
- Fotodokumentace k jednotlivým ulicím.

Dopravní značení svislé – souřadnice dopravního značení s atributy.

- Atributy dopravního značení (typ značení, obec a část obce, propojení s uliční sítí, stav značení, seznam tabulí ve správném pořadí).
- Úhel natočení dopravního značení.
- Atributy tabulí (propojení na dopravní značení, typ značky dle normy, materiál).

- Textová úprava jednotlivých tabulí v grafice v případě tabulí, které obsahují text, nebo číslice.
- Fotodokumentace k dopravnímu značení svislému.

Dopravní značení vodorovné – plocha v souborovém formátu + bod v těžišti.

- Atributy dopravního značení (typ značení, obec a část obce, propojení s uliční sítí, stav značení, délka, šířka, plocha).
- Fotodokumentace k dopravnímu značení vodorovnému.

Vpustí – bodová vrstva s atributy.

- Atributy vpustí (typ vpustí, obec, část obce, propojení s uliční sítí, rozměr).
- Úhel natočení vpustí.
- Fotodokumentace vpustí.

9. Předmětem plnění této smlouvy je také geometrický plán dokončené stavby včetně vedení inženýrských sítí, případně geometrický plán pro oddělení pozemků nebo zřízení služebnosti pro vklad do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních.
10. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

III.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky p.č. 23/6, 23/36, 40/7, 40/8, 40/28, 40/32, 54/13, 54/15, 333, 334/34, 400/17, 401/1, č. 401/21, 401/29 v katastrálním území Kluk.

IV.

Termíny plnění

1. Termíny plnění smlouvy:

Termín předání a převzetí staveniště:	na základě písemné výzvy objednatele
Termín zahájení stavebních prací:	do 10 pracovních dnů od předání staveniště
Lhůta pro dokončení díla:	8 měsíců od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro vyklizení staveniště:	do 15 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí díla
2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy. Dřívější plnění je možné.
3. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.
5. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

- a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlukné a neprašné).
 - b) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.
 - c) Zhotovitel při realizaci díla dodrží všechny podmínky vyplývající ze stavebního povolení případně dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy.
6. V případě, že termín zahájení realizace díla bude odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla uvedeného v zadávací dokumentaci, zhotovitel se zavazuje vypracovat ke dni předání staveniště aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací předloženého v nabídce posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín předpokládaného zahájení realizace díla (dále jen „Aktualizovaný harmonogram prací“).
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezávinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
8. Vícepráce práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží zhotovitel do tří dnů od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení díla.

V. Cena díla

- 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
- 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 11.954.287,18 Kč bez DPH. K této ceně bude účtováno DPH v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
- 3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.
7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla k odsouhlasení objednateli.
8. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
 - a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění;
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace
10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem.
11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení.
12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Vrbová a Heřmánkova Kluk, Poděbrady**“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při podpisu této

smlouvy. Jedná se o tyto podklady:

- Projektová dokumentace;
 - pravomocné rozhodnutí ke schválení stavebního záměru;
 - stanoviska dotčených orgánů státní správy.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.
 3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
 4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 7. Zhotovitel se zavazuje v největší možné míře při plnění této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí využíváním zdrojů s udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Prodávající se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování.

VIII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den.
5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.
2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.
5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

X. Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).
6. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.
10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi,
 - b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a

to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli.

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

XI.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.
2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XII.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související.

XIII.

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech a na zdraví aspoň v tomto rozsahu:
 - způsobené provozní činností,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 10.000.000,- Kč.
3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeném ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin:
 - požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - pádem pojištěné věci, nárazem,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, nešikovností, nepozorností.
4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně montážní pojištění na pojistnou částku odpovídající ceně díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla až do okamžiku předání a převzetí Díla.
5. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
6. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XIV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího řízení.
2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - dokumentace skutečného provedení Díla;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci;
 - originály stavebních deníků;

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí díla“). Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí díla jsou:
 - identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli;
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - seznam předaných dokladů;
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský dozor.
5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).

XV.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla).
2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo.

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady.
10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě:
 - pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla,
 - deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla,
 - patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla.
13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady díla neodpovídá.

XVI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.
4. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.

8. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.
9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
10. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování.
11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

Oprávněná osoba objednatele:



Oprávněná osoba zhotovitele:

Marek Ondroušek, jednatel

XVIII.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této smlouvy.
3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně:
 - dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu této Smlouvy jako podstatné;

- zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů;
 - hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
 - objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé;
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a v případě, že:
- Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů.
6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této smlouvy neplatné.
7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodlení termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účel smlouvy bylo dosaženo.
2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky nebo je podepsána elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.


7. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
8. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady dne 376/2025 usnesením č. 25. 6. 2025.
10. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Poděbradech dne:

 
Datum: 2025.08.01
07:52:20 +02'00'

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

V Praze dne:

 
Datum: 2025.07.31
09:01:04 +02'00'

.....
Marek Ondroušek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MUPODEBRADY
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA
KLUK, PODĚBRADY

KSO:
Místo: Kluk

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

Zadavatel:
Město Poděbrady

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DIS Praha s.r.o.

IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 954 287,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 954 287,18	Výše daně 2 510 400,31
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 464 687,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MUPODEBRADY		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY		
Místo:	Kluk	Datum:	03.06.2025
Zadavatel:	Město Poděbrady	Projektant:	
Uchazeč:	DIS Praha s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 954 287,18	14 464 687,49
1	zpevněné plochy	7 319 507,28	8 856 603,81
2	dešťová kanalizace	2 760 213,92	3 339 858,84
3	případná výměna podloží	1 462 565,98	1 769 704,84
4	vedlejší a ostatní náklady	412 000,00	498 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt:

1 - zpevněné plochy

KSO:

Místo: Kluk

CC-CZ:

Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIS Praha s.r.o.

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 319 507,28

DPH základní
snížená

Základ daně
7 319 507,28
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 537 096,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 856 603,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt: 1 - zpevněné plochy

Místo: Kluk
Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: DIS Praha s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 319 507,28
HSV - Práce a dodávky HSV		7 319 507,28
1 - Zemní práce		1 454 001,24
2 - Zakládání		169 465,12
5 - Komunikace pozemní		4 397 570,13
8 - Trubní vedení		19 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		871 466,71
997 - Přesun sutě		321 748,22
998 - Přesun hmot		86 155,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY

Objekt: 1 - zpevněné plochy

Místo: Kluk Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 319 507,28

D HSV Práce a dodávky HSV 7 319 507,28

D 1 Zemní práce 1 454 001,24

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s odvozem na skládku vč. poplatku za uložení	m2	1 490,500	116,00	172 898,00
VV					4804-156-496-157,5-2470-34 1 490,500		
2	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
VV					1 1,000		
3	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
VV					1 1,000		
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	156,000	70,00	10 920,00
VV					5+2+8+135+6 156,000		
5	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	496,000	70,00	34 720,00
VV					380+116 496,000		
6	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,500	115,00	18 112,50
VV					125+5+55*0,5 157,500		
7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 470,000	45,20	111 644,00
VV					2470 2 470,000		
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,000	115,00	3 910,00
VV					6+5+5+6+10+2 34,000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	96,000	55,00	5 280,00
VV					96 96,000		
10	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 527,340	95,00	145 097,30
VV					"chodník" 341*1,15*0,22 86,273		
VV					"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15*0,41 14,145		
VV					"chodník-nevidomá" 11*1,15*0,22 2,783		
VV					"sjezdy-nevidomá" 8*1,15*0,41 3,772		
VV					"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15*0,41 155,595		
VV					"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15*0,45 844,043		
VV					"parkovací stání-invalida" 40*1,15*0,45 20,700		
VV					"parkovací stání" 79*1,15*0,45 40,883		
VV					"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15*0,45 156,285		
VV					"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,15*0,45 153,698		
VV					"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15*0,45 49,163		
VV					Součet 1 527,340		
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,600	350,00	10 710,00
VV					"drenáž" 510*0,3*0,2 30,600		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 557,940	245,00	381 695,30
VV					1527,34+30,6 1 557,940		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 993,970	17,00	101 897,49
VV					5*1198,794 5 993,970		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 804,292	50,00	140 214,60
VV					1557,94*1,8 2 804,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 557,940	20,00	31 158,80
	VV		1557,94		1 557,940		
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 640,000	17,30	28 372,00
	VV		"zeleň" 1640		1 640,000		
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč. dovozu a slaveništního přesunu	t	295,200	349,00	103 024,80
	VV		"zeleň" 1640*0,1*1,8		295,200		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 640,000	21,00	34 440,00
	VV		"zeleň" 1640		1 640,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	82,000	120,00	9 840,00
	VV		"zeleň" 1640		1 640,000		
	VV		1640*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,000		
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 638,600	15,00	54 579,00
	VV		"chodník" 341*1,15		392,150		
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15		34,500		
	VV		"chodník-nevidomá" 11*1,15		12,650		
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,15		9,200		
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,15		46,000		
	VV		"parkovací stání" 79*1,15		90,850		
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15		379,500		
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15		1 875,650		
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15		347,300		
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře" 297*1,15		341,550		
	VV		"zpomalovací prahy,křížovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15		109,250		
	VV		Součet		3 638,600		
21	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	111,000	100,00	11 100,00
	VV		111		111,000		
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,550	1 330,00	7 381,50
	VV		111		111,000		
	VV		111*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,550		
23	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	111,000	30,00	3 330,00
	VV		111		111,000		
24	M	02652026	tavolník japonský 'Genpei' (Shirobana)	kus	111,000	219,45	24 358,95
	VV		111		111,000		
25	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,100	120,00	1 332,00
	VV		111*0,1		11,100		
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,100	350,00	3 885,00
	VV		111*0,1		11,100		
D	2		Zakládání				169 465,12
27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	30,600	990,00	30 294,00
	VV		"drenáž" 510*0,3*0,2		30,600		
28	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	765,000	15,00	11 475,00
	VV		"drenáž" 510*1,5		765,000		
29	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	906,143	18,00	16 310,57
	VV		765		765,000		
	VV		765*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		906,143		
30	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	510,000	110,00	56 100,00
	VV		"drenáž" 510		510,000		
31	K	212755999	Napojení trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm do stávajících uličních vpustí vč. zpětné klapky a roury PP DN100 délky do 1.0m vč. všech potřebných prací	kpl	6,000	8 400,00	50 400,00
32	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	136,850	15,00	2 052,75
	VV		"parkovací-stání" (40+79)*1,15		136,850		
33	M	69311010	geotextilie separační, filtrační, speciální netkaná textilie REO Fb	m2	157,378	18,00	2 832,80
	VV		136,85		136,850		
	VV		136,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		157,378		
D	5		Komunikace pozemní				4 397 570,13
34	K	564861114	Podklad ze štěrkokdrťe ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2	2 840,500	195,00	553 897,50
	VV		"chodník" 341*1,15		392,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,15		34,500		
	VV		"chodník-nevidomá" 11*1,15		12,650		
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,15		9,200		
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,15		379,500		
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,15		1 875,650		
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,15		46,000		
	VV		"parkovací stání" 79*1,15		90,850		
	VV		Součet		2 840,500		
35	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2	798,100	239,00	190 745,90
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,15		347,300		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře" 297*1,15		341,550		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,15		109,250		
	VV		Součet		798,100		
36	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 190 mm	m2	404,800	307,80	124 597,44
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330*1,1		363,000		
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30*1,1		33,000		
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8*1,1		8,800		
	VV		Součet		404,800		
37	K	564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	m2	1 794,100	340,20	610 352,82
	VV		"komunikace-betonová dlažba" 1631*1,1		1 794,100		
38	K	564962114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 230 mm	m2	894,300	372,60	333 216,18
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302*1,1		332,200		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře" 297*1,1		326,700		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95*1,1		104,500		
	VV		"parkovací stání-invalida" 40*1,1		44,000		
	VV		"parkovací stání" 79*1,1		86,900		
	VV		Součet		894,300		
39	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	27,500	800,00	22 000,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5		27,500		
40	K	571908199	Kryt z drceného kameniva fr 8-16 tl 200 mm	m2	22,000	206,00	4 532,00
	VV		22		22,000		
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	27,500	34,00	935,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5		27,500		
42	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	27,500	32,00	880,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5		27,500		
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,500	700,00	19 250,00
	VV		"oprava MK" 55*0,5		27,500		
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	694,000	616,00	427 504,00
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302		302,000		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře" 297		297,000		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95		95,000		
	VV		Součet		694,000		
45	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 šedá</i>	<i>m2</i>	<i>610,980</i>	<i>660,00</i>	<i>403 246,80</i>
	VV		"komunikace-kamenná dlažba" 302		302,000		
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře" 297		297,000		
	VV		Součet		599,000		
	VV		599*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		610,980		
46	M	583810071	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 červeno-šedá</i>	<i>m2</i>	<i>96,900</i>	<i>1 200,00</i>	<i>116 280,00</i>
	VV		"zpomalovací prahy,křižovatky,polštáře-nájezdové rampy" 95		95,000		
	VV		95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,900		
47	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	352,000	295,00	103 840,00
	VV		"chodník" 341		341,000		
	VV		"chodník-nevidomá" 11		11,000		
	VV		Součet		352,000		
48	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá rovná hrana</i>	<i>m2</i>	<i>344,410</i>	<i>298,52</i>	<i>102 813,27</i>
	VV		"chodník" 341		341,000		
	VV		341*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		344,410		
49	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá</i>	<i>m2</i>	<i>11,110</i>	<i>402,15</i>	<i>4 467,89</i>
	VV		"chodník-nevidomá" 11		11,000		
	VV		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110		
50	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	78,000	295,00	23 010,00
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8		8,000		
	VV		"parkovací stání-invalida" 40		40,000		
	VV		Součet		78,000		
51	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm šedá rovná hrana	m2	30,300	298,52	9 045,16
	VV		"sjezdy-plná dlažba v místě chodníku" 30		30,000		
	VV		30*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		30,300		
52	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm hnědá	m2	40,400	395,43	15 975,37
	VV		"parkovací stání-invalida" 40		40,000		
	VV		40*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		40,400		
53	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá	m2	8,080	402,15	3 249,37
	VV		"sjezdy-nevidomá" 8		8,000		
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080		
54	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 631,000	295,00	481 145,00
	VV		"komunikace" 1631		1 631,000		
55	M	59245296	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm šedá - vč. půlek a krajovek	m2	1 647,310	357,42	588 781,54
	VV		"komunikace" 1631		1 631,000		
	VV		1631*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 647,310		
56	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 vč. zásypu spár drceným kamenivem fr. 4-8 mm	m2	409,000	295,00	120 655,00
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330		330,000		
	VV		"parkovací stání" 79		79,000		
	VV		Součet		409,000		
57	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm šedá	m2	333,300	323,19	107 719,23
	VV		"sjezdy-vegetační dlažba" 330		330,000		
	VV		330*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		333,300		
58	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm hnědá	m2	79,000	372,54	29 430,66
	VV		"parkovací stání" 79		79,000		
D	8		Trubní vedení				19 100,00
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	800,00	9 600,00
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	19,000	500,00	9 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				871 466,71
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	283,00	3 962,00
	VV		14		14,000		
62	M	40445621	informativní značky provozní IP4b, IP10a 500x500mm	kus	3,000	880,00	2 640,00
	VV		1+2		3,000		
63	M	40445600	výstražné dopravní značky A9 700mm	kus	1,000	1 095,00	1 095,00
	VV		1		1,000		
64	M	40445651	informativní značky zónové IZ8a,b 1000x1000mm	kus	5,000	2 035,00	10 175,00
	VV		5		5,000		
65	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	VV		1		1,000		
66	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B2, B20a 500mm	kus	2,000	1 095,00	2 190,00
	VV		1+1		2,000		
67	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	1 095,00	2 190,00
	VV		2		2,000		
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	13,000	824,00	10 712,00
	VV		13		13,000		
69	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	13,000	1 100,00	14 300,00
	VV		13		13,000		
70	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	13,000	700,00	9 100,00
	VV		13		13,000		
71	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	28,000	85,00	2 380,00
	VV		2*14		28,000		
72	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	13,000	30,00	390,00
	VV		13		13,000		
73	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,250	189,00	425,25
	VV		"invalida" 1,5*1,5		2,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 852,000	290,00	537 080,00
VV		844+715+254+39		1 852,000			
75	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	860,880	110,78	95 368,29
VV		844		844,000			
VV		844*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		860,880			
76	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm vč. rohových a obloukových	m	729,300	125,37	91 432,34
VV		715		715,000			
VV		715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		729,300			
77	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	259,080	111,83	28 972,92
VV		254		254,000			
VV		254*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		259,080			
78	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	39,000	333,69	13 013,91
VV		39		39,000			
79	K	916999605	Posun lampy VO- vč. spodní stavby, zemních prací a základových konstrukcí, revize - komplet	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
80	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	55,000	58,00	3 190,00
VV		17,5+22,5+15		55,000			
81	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	55,000	50,00	2 750,00
VV		17,5+22,5+15		55,000			
82	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	350,00	1 400,00
VV		4		4,000			
83	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do dělených chrániček d110 chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	50,000	550,00	27 500,00
VV		50		50,000			
D		997	Přesun sutě	321 748,22			
84	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	210,800	53,00	11 172,40
VV		210,8		210,800			
85	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 951,200	7,00	20 658,40
VV		14*210,8		2 951,200			
86	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	210,800	70,00	14 756,00
VV		210,8		210,800			
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	716,300	50,00	35 815,00
VV		716,3		716,300			
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	10 028,200	10,80	108 304,56
VV		716,3*14		10 028,200			
89	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	121,060	53,00	6 416,18
VV		49,77+71,29		121,060			
90	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 694,840	7,00	11 863,88
VV		121,06*14		1 694,840			
91	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	71,290	120,00	8 554,80
VV		19,68+11,05+40,56		71,290			
92	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	210,800	230,00	48 484,00
VV		210,8		210,800			
93	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	716,300	50,00	35 815,00
VV		716,3		716,300			
94	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	49,770	400,00	19 908,00
VV		49,77		49,770			
D		998	Přesun hmot	86 155,86			
95	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 435,931	60,00	86 155,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt:

2 - dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Kluk

CC-CZ:

Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIS Praha s.r.o.

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 760 213,92

DPH základní
snížená

Základ daně
2 760 213,92
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
579 644,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 339 858,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt: 2 - dešťová kanalizace

Místo: Kluk
Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: DIS Praha s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 760 213,92
HSV - Práce a dodávky HSV		2 760 213,92
1 - Zemní práce		675 955,42
2 - Zakládání		14 528,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		316 712,00
4 - Vodorovné konstrukce		50 505,84
8 - Trubní vedení		1 698 799,52
998 - Přesun hmot		3 712,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY

Objekt: 2 - dešťová kanalizace

Místo: Kluk Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:

Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 760 213,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 760 213,92

D 1 Zemní práce 675 955,42

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	20,000	382,00	7 640,00
2	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	20,000	664,00	13 280,00
3	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	343,152	465,00	159 565,68
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*3,4*1,6+13,2*5,2*1,7		299,472		
	VV		"ORL" 4*4*2,73		43,680		
	VV		Součet		343,152		
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	208,870	615,00	128 455,05
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*2		8,000		
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,8		30,720		
	VV		"kanalizační řad DN200" (31,5+35+35+10,5)*0,9+(15,7+40+30+30)*0,5		158,650		
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*1		11,500		
	VV		Součet		208,870		
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,000	594,00	20 790,00
	VV		35		35,000		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,000	122,00	2 440,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*2*2		20,000		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,000	85,00	1 700,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*2*2		20,000		
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	224,640	135,00	30 326,40
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*2*1,6+3,4*2*1,6+13,2*2*1,7+5,2*2*1,7		180,960		
	VV		"ORL" 4*4*2,73		43,680		
	VV		Součet		224,640		
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	224,640	62,00	13 927,68
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*2*1,6+3,4*2*1,6+13,2*2*1,7+5,2*2*1,7		180,960		
	VV		"ORL" 4*4*2,73		43,680		
	VV		Součet		224,640		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	380,921	245,00	93 325,65
	VV		343,152+208,87-171,101		380,921		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 904,605	17,00	32 378,29
	VV		5*380,921		1 904,605		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	685,658	50,00	34 282,90
	VV		380,921*1,8		685,658		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	380,921	20,00	7 618,42
	VV		380,921		380,921		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	171,101	115,00	19 676,62
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,3		1,200		
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,35		13,440		
	VV		"kanalizační řad DN200" (31,5+35+35+10,5)*0,4		44,800		
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,45		5,175		
	VV		"vsakovací galerie" 33,6*1*1,6+13,2*1*1,7		76,200		
	VV		"ORL" 4*4*2,73-3,14*1,25*1,25*2,73		30,286		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		171,101		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	139,055	95,00	13 210,23
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,4		1,600		
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,45		17,280		
	VV		"kanalizační řad DN200"		113,850		
	VV		(31,5+35+35+10,5)*0,5+(15,7+40+30+30)*0,5		6,325		
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,55		139,055		
	VV		Součet		139,055		
16	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 vč. staveništního přesunu	t	278,110	350,00	97 338,50
	VV		139,055		139,055		
	VV		139,055*2 'Přepočtené koeficientem množství		278,110		
	D	2	Zakládání				14 528,40
17	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	400,000	15,00	6 000,00
	VV		400		400,000		
18	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	473,800	18,00	8 528,40
	VV		400		400,000		
	VV		400*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		473,800		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				316 712,00
19	K	386110107	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 30 l/s	kus	1,000	49 564,00	49 564,00
	VV		1		1,000		
20	M	59431304	odlučovač ropných látek betonový, Oleopator-C NS 30, ST 3000 I, DN 250, jámka, beton	kus	1,000	109 699,00	109 699,00
	VV		1		1,000		
21	M	59431394	zákrytová deska 2, D2440/2200, kryt D400 DN600, včetně poklopu	kus	1,000	62 709,00	62 709,00
	VV		1		1,000		
22	K	386110197	Montáž sorpční uliční vpustě TBV-SOL 2/4 PVC DN150 včetně vtokové mříže D400	kus	2,000	9 860,00	19 720,00
	VV		2		2,000		
23	M	59431399	sorpční vpust' TBV-SOL 2/4 PVC DN150, včetně vtokové mříže D400	kus	2,000	37 510,00	75 020,00
	VV		2		2,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				50 505,84
24	K	451572191	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného drceného fr. 4/8 - akumulací boxy	m3	7,480	1 986,00	14 855,28
	VV		136*1,1*0,05		7,480		
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	28,160	1 266,00	35 650,56
	VV		"bezpečnostní přepad" 5*0,8*0,1		0,400		
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 48*0,8*0,1		3,840		
	VV		"kanalizační řad DN200"		22,770		
	VV		(31,5+35+35+10,5)*0,1+(15,7+40+30+30)*0,1		1,150		
	VV		"kanalizační řad DN250" 11,5*1*0,1		28,160		
	VV		Součet		28,160		
	D	8	Trubní vedení				1 698 799,52
26	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	5,000	165,00	825,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 5		5,000		
27	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	5,075	312,00	1 583,40
	VV		"bezpečnostní přepad" 5		5,000		
	VV		5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,075		
28	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	48,000	198,45	9 525,60
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 2*1+8*8*2+5*8*2		48,000		
29	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	48,720	676,00	32 934,72
	VV		"kanalizační přípojky DN150" 2*1+8*8*2+5*8*2		48,000		
	VV		48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		48,720		
30	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	227,700	226,00	51 460,20
	VV		"kanalizační řad DN200" 31,5+35+35+10,5+15,7+40+30+30		227,700		
31	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	243,600	765,00	186 354,00
	VV		"kanalizační řad DN200" 36+36+36+12+18+42+30+30		240,000		
	VV		240*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		243,600		
32	K	871360330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	11,500	286,00	3 289,00
	VV		"kanalizační řad DN250" 8,9+2,1+0,5		11,500		
33	M	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	12,180	1 357,20	16 530,70
	VV		"kanalizační řad DN250" 12		12,000		
	VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	90,000	85,00	7 650,00
VV		60+20+10			90,000		
35	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	60,000	206,00	12 360,00
VV		20*3			60,000		
36	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	20,000	206,00	4 120,00
VV		20			20,000		
37	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	10,000	189,00	1 890,00
VV		10			10,000		
38	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	11,000	3 562,00	39 182,00
VV		11			11,000		
39	M	28617207	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/150	kus	11,000	714,00	7 854,00
VV		11			11,000		
40	K	877992221	Montáž regulátoru odtoku, průtoku do 5l/s v revizní prefabrikované šachtě	kus	1,000	1 986,00	1 986,00
VV		1			1,000		
41	M	87717999	HDPE regulátor průtoku, výška vody 0,5-1,0m, regulace 4-5 l/s	kus	1,000	9 864,00	9 864,00
VV		1			1,000		
42	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	14 860,00	44 580,00
VV		3			3,000		
43	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25-30cm	kus	3,000	6 864,00	20 592,00
VV		3			3,000		
44	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	969,00	969,00
VV		1			1,000		
45	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	260,00	520,00
VV		2			2,000		
46	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	242,00	726,00
VV		3			3,000		
47	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	3,000	3 732,00	11 196,00
VV		3			3,000		
48	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°, tvaru T	kus	8,000	5 861,00	46 888,00
VV		8			8,000		
49	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm vč. těsnícího kroužku	kus	8,000	6 822,00	54 576,00
VV		8			8,000		
50	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	8,000	153,00	1 224,00
VV		8			8,000		
51	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop BEGU pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	8,000	3 736,00	29 888,00
VV		8			8,000		
52	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	18,000	2 860,00	51 480,00
VV		18			18,000		
53	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	kus	18,000	389,00	7 002,00
VV		18			18,000		
54	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	36,000	960,00	34 560,00
VV		18+18			36,000		
55	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	18,000	552,00	9 936,00
VV		18			18,000		
56	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	18,000	251,00	4 518,00
VV		18			18,000		
57	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	18,000	2 860,00	51 480,00
VV		18			18,000		
58	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	18,000	350,00	6 300,00
VV		18			18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	65,664	1 286,00	84 443,90
	VV		1,2*0,48*0,6*190		65,664		
	VV		Součet		65,664		
60	M	897171101	vsakovací akumulární blok, základní blok, 1200x600x457mm, PP	ks	190,000	1 674,00	318 060,00
	VV		190		190,000		
61	M	897171102	vsakovací akumulární blok, boční stěna pro poloblok, 600x450mm, PP	ks	174,000	388,00	67 512,00
	VV		174		174,000		
62	M	897171103	vsakovací akumulární blok, krycí panel pro poloblok, 120x60cm, PP	ks	189,000	984,00	185 976,00
	VV		189		189,000		
63	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulárních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 750 do 1050 mm	kus	5,000	17 864,00	89 320,00
	VV		5		5,000		
64	M	897171104	vstupní šacht. portál 650x650x120, PP	ks	5,000	1 430,00	7 150,00
	VV		5		5,000		
65	M	897171105	střední/vrchní díl 5b/6a, H=35cm PP	ks	20,000	1 597,00	31 940,00
	VV		5*4		20,000		
66	M	897171106	litinový poklop Fix LW400, H100 mm, s odvětráním, D400	ks	5,000	5 082,00	25 410,00
	VV		5		5,000		
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	960,00	2 880,00
	VV		3		3,000		
68	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním	kus	3,000	3 736,00	11 208,00
	VV		3		3,000		
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	18,000	960,00	17 280,00
	VV		18		18,000		
70	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	16,000	2 373,00	37 968,00
	VV		16		16,000		
71	M	592244811	kombinovaná mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 485x905, zatížení B125/C250	kus	2,000	10 145,00	20 290,00
	VV		2		2,000		
72	M	28661789	koš kalový pro vpust' v.250mm	kus	18,000	382,00	6 876,00
	VV		18		18,000		
73	K	899901991	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,000	28 642,00	28 642,00
	VV		"bezpečnostní přepad" 1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				3 712,74
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,879	60,00	3 712,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt:

4 - případná výměna podloží

KSO:

Místo: Kluk

CC-CZ:

Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIS Praha s.r.o.

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 462 565,98

DPH základní
snížená

Základ daně
1 462 565,98
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
307 138,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 769 704,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt: 4 - případná výměna podloží

Místo: Kluk
Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: DIS Praha s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 462 565,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 462 565,98
1 - Zemní práce	1 462 565,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY

Objekt: 4 - případná výměna podloží

Místo: Kluk Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 462 565,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 462 565,98

D 1 Zemní práce 1 462 565,98

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 405,300	95,00	133 503,50
	VV		"komunikace a zpevněné plochy" (1631+302)*1,15*0,5		1 111,475		
	VV		"zpomalovací prahy" (95+297)*1,15*0,5		225,400		
	VV		"parkovací stání" (40+79)*1,15*0,5		68,425		
	VV		Součet		1 405,300		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 405,300	230,00	323 219,00
	VV		1405,3		1 405,300		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 026,500	12,00	84 318,00
	VV		5*1405,3		7 026,500		
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 405,300	75,00	105 397,50
	VV		1405,3		1 405,300		
5	M	10364099	zemina vhodná do aktivní zóny dle požadavků ČSN 73 6133 SW, GW, G-F - sypanina kvalifikovaná jako vhodná do aktivní zóny CBRsat > 15% vč. staveništního přesunu	t	2 459,275	269,00	661 544,98
	VV		1405,3*1,75		2 459,275		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 529,540	50,00	126 477,00
	VV		1405,3*1,8		2 529,540		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 405,300	20,00	28 106,00
	VV		1405,3		1 405,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt:

5 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kluk

CC-CZ:

Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

Město Poděbrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIS Praha s.r.o.

IČ:

63674505

DIČ:

CZ63674505

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

412 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 000,00	21,00%	86 520,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

498 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK,
PODĚBRADY

Objekt: 5 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kluk
Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: DIS Praha s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	412 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	412 000,00
OST - VRN	412 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. VRBOVÁ A HEŘMÁNKOVA KLUK, PODĚBRADY

Objekt: 5 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kluk Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:
Uchazeč: DIS Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 412 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 412 000,00

D OST VRN 412 000,00

1	K	99911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby, vč. projednání a vyřízení na PČR	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
3	K	99922	Náklady na dočasné zábory ploch	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
4	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
5	K	99941	Geodetické práce - před zahájením stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	99942	Geodetické práce - v průběhu stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
7	K	99943	Geodetické práce - po dokončení - geodetická dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	99951	Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška	ks	8,000	3 000,00	24 000,00
9	K	99952	Kopané sondy pro ověření hloubky uložení jednotlivých inž. sítí 0,5x0,5x1,5 m	ks	14,000	3 000,00	42 000,00
10	K	99961	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
11	K	99971	Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
12	K	99981	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Vrbová a Heřmánková Kluk,
Poděbrady

HARMONOGRAM VÝSTAVBY		2025										2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		22.9	6.10.	20.12.										Svátky	5.1								16.3				20.4				22.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	přípravné práce, DIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Svátky

zahájení : dle SOD
dokončení : do 8 měsíců

Vypracoval :
25.07.2025