

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-027
Stavba: Čištění příkopů na revíru Barbora



KSO:
Místo: revír Barbora

CC-CZ:
Datum: 19.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			296 356,25
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	296 356,25	62 234,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			358 591,15



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-194-027

Stavba: Čištění příkopů na revíru Barbora

Místo: revír Barbora

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 356,25	358 591,15
2025-194-027	Čištění příkopů na revíru Barbora	296 356,25	358 591,15

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů na revíru Barbora

Místo: revír Barbora

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 356,25

D HSV Práce a dodávky HSV

296 356,25

D 1 Zemní práce

107 381,25

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	36,000	105,00	3 780,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 120*0,3

36,000

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	644,250	90,00	57 982,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 4055*0,15

608,250

VV 120*0,3

36,000

VV Součet

644,250

3	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 041,250	15,00	45 618,75
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV (4055*0,15)/0,2

3 041,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

182 475,00

4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	4 055,000	45,00	182 475,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

VV 1715

1 715,000

VV 2340

2 340,000

VV Součet

4 055,000

D 998 Přesun hmot

6 500,00

5	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	----	--	-----	-------	----------	----------

VV 1

1,000