

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.3.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: 131-2575450247/0100
Zastoupený: Ing. Dana Wurzelová, vedoucím odboru
majetku a komunálních služeb,
na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou
č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: RR stavby s.r.o.
Sídlo: Továrna 337/5, 589 01 Třešť
IČO: 09683968
DIČ: CZ09683968
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: C 120247 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Roman Kadlec

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatелеm dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Nákladní rampy se zastřešením pro MŠ** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:

- 1.1. Méněpráce a vícepráce Díla dle příslušného změnového listu č. 1 a č. 2, který tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1,
- 1.2. změna celkové ceny Díla a ceny Nákladní rampy se zastřešením MŠ Haškova.
- 1.3. Smluvními stranami byly identifikovány u **změnového listu č. 1 méněpráce** v celkové hodnotě **33 929,48 Kč bez DPH a současně vícepráce** v celkové hodnotě **65 405,03 Kč bez DPH**. Bližší specifikace je součástí změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1.
- 1.4. změna celkové ceny Díla a ceny Nákladní rampy se zastřešením MŠ Brodská.
- 1.5. Smluvními stranami byly identifikovány u **změnového listu č. 2 méněpráce** v celkové hodnotě **122 309,98 Kč bez DPH a současně vícepráce** v celkové hodnotě **45 776,53 Kč bez DPH**. Bližší specifikace je součástí změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 2.

2. Odst. 74 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

*Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí **1 206 920,90 Kč bez DPH, z toho cena***

- Nákladní rampa, Mateřská škola, Haškova 1150/14, činí 520 339,08 Kč bez DPH;
- Nákladní rampa, Mateřská škola, Brodská 776/5, činí 686 581,82 Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.


Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Přílohy

1. příloha č. 1 - změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn
2. příloha č. 2 - změnový list č. 2 s vyčíslením jednotlivých položek změn

Ve Žďáru nad Sázavou dne



.....
Objednatel



V Třebšti dne



.....
Zhotovitel

RR stavby s.r.o.

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn

SOUPIS PRACÍ										
Stavba:		NAKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ HAŠKOVA								
Objekt:		Změnový list vícepráce								
Místo:		Datum: 27.07.2025								
Cena bez DPH								65 405,03		
DPH základní		Základ daně		Sazba daně		Výše daně				
snížená		65 405,03		21,00%		13 735,06				
		0,00		12,00%		0,00				
Cena s DPH		v CZK						79 140,09		
PC	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										65 405,03
D HSV										27 368,62
D 2										2 915,06
K	274321311R00		Železobeton základových osů C 16/20			m3	0,105	3 635,00	381,68	RTS I / 2025
							0,105			
K	274351215R00		Bednění stěn základových osů - zřízení			m2	2,100	861,00	1 808,10	RTS I / 2025
							2,100			
K	274351216R00		Bednění stěn základových osů - odstranění			m2	2,100	187,50	393,75	RTS I / 2025
							2,100			
K	274361214R00		Vztuž základových osů do 12 mm z oceli B500B (10 505)			t	0,005	66 840,00	331,53	RTS I / 2025
							0,005			
D 5										3 222,00
K	596811111R00		Kladení dlaždic pro pěší, lože z kameniva těž.			m2	12,000	268,50	3 222,00	RTS I / 2025
							12,000			
D 6										479,50
K	614471715R00		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			m2	1,750	274,00	479,50	RTS I / 2025
							1,750			
D 9										18 250,73
K	970241100R00		Rezáni orostého betonu hl. řezu 100 mm			m	8,330	954,00	7 946,82	RTS I / 2025
							8,330			
K	961044111R00		Bourání základů z betonu orostého			m3	0,083	4 810,00	400,67	RTS I / 2025
							0,083			
K	962042321R00		Bourání zdíva nadzákladového z betonu orostého - ořízletek za změnu materiálu základu - beton místo cihel			m3	1,560	2 829,00	4 413,24	RTS I / 2025
							1,560			

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: NÁKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ HAŠKOVA

Objekt: Změnový list méněpráce

Místo:

Datum: 27.07.2025

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
-33 929,48
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

-33 929,48
Výše daně
-7 125,19
0,00

Cena s DPH

-41 054,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské								
36	K	762341112.1	Bednění střešních rovnic z cementofiskových desek šroubovaných na ocelové vazníčky, tloušťky desky 14 mm	m2	19,144	745,36	14 269,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění střešních rovnic z cementofiskových desek šroubovaných na ocelové vazníčky, tloušťky desky 14 mm					
	VV		8,01*2,39		19,144			
37	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	38,240	172,04	6 578,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	VV		8/0,5*2,39		38,240			
38	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,918	7 110,40	6 527,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					
	VV		38,24*0,024 Přepočtené koeficientem množství		0,918			
39	K	762430013.1	Obložení stěn z cementofiskových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných na ocelovou konstrukci	m2	9,800	668,79	6 554,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obložení stěn z cementofiskových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných na ocelovou konstrukci					
	VV		3,5*1,4*2		9,800			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MS BRODSKA

Objekt: Změnový list - vícepráce

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
HSV							45 776,53	
D							2 522,26	
5							1 662,06	
8	K	317168033 WNR	Překlad vřesky Podzemní KP 7 d 1500 mm	kus	2,000	741,83	1 483,66	
	PP		Překlad vřesky Podzemní KP 7 d 1500 mm					
	K	91731410R00	Podzemní zvláštní nosník, závo šifky 150 mm	kus	2,000	88,20	176,40	RTS / 2025
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				860,20	
41	K	973031324	Výsadba kápi, ve zdvu chřemění na MV nebo MYC d 0,10 m2, h do 150 mm	kus	1,000	238,48	238,48	CS URS 2024 01
	PP		Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm					
	Článek PSC		Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm					
42	K	974032688	Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm	m	3,000	207,24	621,72	CS URS 2024 01
	PP		Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm					
	Článek PSC		Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm					
	VV		Výsadba výsadby nebo kapi, ve zdvu z čisti na malou výsadbu nebo výsadbu nebo výsadbu, plochy do 0,10 m2, h do 150 mm		3,000			
Práce a dodatky PSV								
7	D	702	Práce a dodatky PSV				33 749,28	
	PP	K	Práce a dodatky PSV				1 975,76	
	K	71111001R21	Práce a dodatky PSV	m2	1,305	58,61	76,89	RTS / 2025
	K	71111001R21	Práce a dodatky PSV	m2	1,015	76,30	80,49	RTS / 2025
	K	71119006R00	Práce a dodatky PSV	m2	2,320	8,89	20,82	RTS / 2025
	K	71114156R01	Práce a dodatky PSV	m2	1,305	536,00	699,48	RTS / 2025
	K	71114256R01	Práce a dodatky PSV	m2	1,015	590,00	598,70	RTS / 2025
	K	988711201R00	Práce a dodatky PSV	%	10,000	51,00	510,00	RTS / 2025
	PP		Práce a dodatky PSV					
	D	713	Práce a dodatky PSV				764,53	
	K	71311001ORAC	Práce a dodatky PSV	m2	1,176	403,51	474,53	RTS / 2025
	K	988711201R00	Práce a dodatky PSV	%	10,000	28,00	280,00	RTS / 2025
	PP		Práce a dodatky PSV					
Konstrukce tesalářské								
49	D	702	Konstrukce tesalářské				23 232,42	
	PP	K	Konstrukce tesalářské				1 706,34	CS URS 2024 01
	Článek PSC		Konstrukce tesalářské					
53	K	702341230RT2	Montáž bednění střešních, palubky pero-otřepky, včetně dodatky palubek 1, 24 mm	m2	27,448	605,00	16 606,04	CS URS 2024 01
	VV		Montáž bednění střešních, palubky pero-otřepky, včetně dodatky palubek 1, 24 mm					
54	M	DEK 320202324	DEKWOOD prkno 24x22x1004mm, hrubé, třídní	m3	0,692	7 110,40	4 920,04	
	VV		DEKWOOD prkno 24x22x1004mm, hrubé, třídní					
	Článek PSC		DEKWOOD prkno 24x22x1004mm, hrubé, třídní					
67	K	764212683	Konstrukce kempaliské				3 256,96	
	Článek PSC		Konstrukce kempaliské				1 126,86	CS URS 2024 01
	VV		Konstrukce kempaliské					
72	K	76471507R00	Oploštění střešní plochy z pozvolného spádu s povrchovou úpravou olepu účinky event olejových ploch 8 250 mm	m	6,200	204,50	1 267,90	RTS / 2025
	PP	988764201	Oploštění střešní plochy z pozvolného spádu s povrchovou úpravou olepu účinky event olejových ploch 8 250 mm	%	10,000	86,24	862,40	CS URS 2024 01
	Článek PSC		Oploštění střešní plochy z pozvolného spádu s povrchovou úpravou olepu účinky event olejových ploch 8 250 mm					
74	D	765	Krytina skládaná				4 519,59	
	PP	K	Krytina skládaná				2 370,83	CS URS 2024 01
	Článek PSC		Krytina skládaná					
76	M	28323326	Krytina skládaná	m2	13,200	162,80	2 148,96	CS URS 2024 01
	PP		Krytina skládaná					
	Článek PSC		Krytina skládaná					
Práce a dodatky M								
22	D	22	Montáž technických zařízení pro dopravu stahů				9 504,99	
	PP	K	Montáž technických zařízení pro dopravu stahů				6 216,00	
	PP	K	Podání ochranné trubky do kabelového lóže průměr 160 mm	m	7,000	190,00	1 330,00	
	PP	M	Trubka ochranná trubky do kabelového lóže průměr 160 mm	m	7,000	698,00	4 886,00	
	D	46	Zemní práce při ext montáži				3 288,99	
23	K	460881511	Kabelové lóže z plásku pro kabely 100 mm, krytí plastovou fólií 1 šle do 25 cm	m	10,000	147,41	1 474,09	CS URS 2024 01
	PP		Kabelové lóže z plásku pro kabely 100 mm, krytí plastovou fólií 1 šle do 25 cm					
	Článek PSC		Kabelové lóže z plásku pro kabely 100 mm, krytí plastovou fólií 1 šle do 25 cm					
	VV		Kabelové lóže z plásku pro kabely 100 mm, krytí plastovou fólií 1 šle do 25 cm					
			Výkaz tabulová výkaz 2050 cm, deminta 3, účelní výkaz 100	m	10,000	181,49	1 814,90	RTS / 2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ BRODSKÁ

Objekt:

Změnový list - méněpráce

Místo:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 704,07	
D	762		Konstrukce tesatské				54 704,07	
49	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,370	1 672,88	618,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				24 798,43	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122					
53	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl. do 32 mm	m2	55,000	146,52	8 058,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210					
	VV		27,5*2		55,000			
54	M	DEK 3020200224	DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ	m3	1,445	7 110,40	10 274,53	
	PP		DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ					
	VV		1,376*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,445			
56	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	30,800	172,04	5 298,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342511					
	VV		7*4,4		30,800			
57	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,077	7 110,40	547,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		30,8*0,0025 *Přepočtené koeficientem množství		0,077			
			0,9*1,45		1,305			
	D	765	Krytina skládaná				8 704,68	
73	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	6,215	77,09	479,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765113111					
74	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	55,000	60,02	3 300,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191013					
	VV		27,5*2		55,000			
76	M	28329326	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 135 g/m2 s reflexní vrstvou	m2	30,250	162,80	4 924,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 135 g/m2 s reflexní vrstvou					
	VV		27,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		30,250			
	D	766	Konstrukce truhlářské				21 200,96	
79	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,208	3 960,00	4 783,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
83	M	61140502	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	2,332	7 040,00	16 417,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
	VV		1,16*2,01		2,332			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: NÁKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ BRODSKÁ
Objekt: SO_02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - méněpráce

KSO: CC-CZ: 1. 6. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 09683968
RR stavby s.r.o. DIČ: CZ09683968
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		67 605,91	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 605,91 0,00	21,00% 12,00%	14 197,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	81 803,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NÁKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ BRODSKÁ

Objekt: SO_02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:
Zadavatel: RR stavby s.r.o
Uchazeč:

Datum: 1. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 605,91

HSV - Práce a dodávky HSV		63 412,71
1 - Zemní práce		30 375,29
4 - Vodorovné konstrukce		1 572,03
5 - Komunikace pozemní		3 911,42
8 - Trubní vedení		23 791,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 861,41
998 - Přesun hmot		1 900,65
PSV - Práce a dodávky PSV		4 193,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4 193,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁKLADNÍ RAMPA SE ZASTŘEŠENÍM MŠ BRODSKÁ

Objekt: SO_02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: Datum: 1. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: RR stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					63 412,71	
D	1	Zemní práce					30 375,29	
1	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	3,200	380,16	1 216,51	CS ÚRS 2024 01

PP Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/cs_urs_2024_01/113107443

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4*0,8						
2	K	113107512	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	3,200	320,32	1 025,02	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107512						
Online PSC								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	100,76	201,52	CS ÚRS 2024 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111						
Online PSC								
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	343,19	686,38	CS ÚRS 2024 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421						
Online PSC								
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,000	17,07	119,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103						
Online PSC								
VV		7*1						
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,000	136,40	409,20	CS ÚRS 2024 01
PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101						
Online PSC								
VV		dohledání a sondování stávající kanalizace a přípojky NN						
VV		3						
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,800	551,76	9 269,57	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102						
Online PSC								
VV		(12,5+1,5)*0,8*1,5						
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,600	67,41	1 793,05	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
Online PSC								
VV		na zásyp						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*(12,5+1,5)*(1,5-0,1-0,15-0,3)		26,600			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,160	271,92	1 675,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC	VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117		6,160			
10	K	171201231	(12,5+1,5)*0,8*(0,1+0,15+0,3)	t	12,320	399,96	4 927,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC	VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231		12,320			
11	K	171251201	6,16*2					
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,800	30,27	508,57	CS ÚRS 2024 01			
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,640	139,92	1 488,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC	VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101		10,640			
(12,5+1,5)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*0,8								
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,040	689,92	3 477,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC	VV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101		5,040			
0,8*(12,5+1,5)*(0,15+0,3)								
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,080	346,72	3 494,94	CS ÚRS 2024 01
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
VV			5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,080			
15	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,000	11,79	82,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 572,03	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,120	1 403,60	1 572,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 (12,5+1,5)*0,1*0,8 1,120								
D	5	Komunikace pozemní						
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,200	167,20	535,04	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
18	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	3,200	1 055,12	3 376,38	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901162 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm								
D	8	Trubní vedení						
19	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	3,000	5 033,60	15 100,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150								
20	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	14,000	35,73	500,19	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313122 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160								
WV 12,5+1,5								
21	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	14,420	284,68	4 105,09	CS ÚRS 2024 01
PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8								
WV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420								
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	163,24	1 305,92	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceek nebo hrdlových uzávěrů DN 150								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310 koleno								
WV 5								
WV přesuvka								
WV 2								
WV redukce								
WV 1								
WV Součet								
23	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	114,40	572,00	CS ÚRS 2024 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	2,000	112,64	225,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16					
25	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	85,36	85,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
26	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých pinostěnných DN 150	kus	1,000	95,91	95,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320					
27	M	PPL.KGEA15015 04	KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	1,000	199,76	199,76	
	PP		KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí					
28	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 601,60	1 601,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 861,41	
29	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,000	171,60	343,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zateněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113					
	VV		zpětné osazení vybouraných obrubníků		2,000			
	VV							
30	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	10,000	143,88	1 438,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114					
	VV		2,5*2+1+2*2		10,000			
31	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	2,000	39,71	79,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopecch inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979021113					
D	998		Přesun hmot				1 900,65	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo hmot otevřený výkop	t	11,803	161,03	1 900,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 193,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 193,20

33	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	4 193,20	4 193,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106