



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: E25/046 - I/38 HB, JV obchvat - oprava návozdových tras**

Celková cena bez DPH: 16 959 178,18

Celková cena s DPH: 20 520 605,60

Objekt	Popis
SO 000	Všeobecné položky
SO 3.10	Silnice III/03814 - úsek Mírovka - most 03814-1
SO 3.5A	Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, obrus
SO 3.5B	Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, sanace
SO 3.7	Silnice III/03811 - úsek Havlíčkův Brod - Baštinov
SO 3.9	IVK Baštinov - Mírovka



Firma:

Soupis prací objektuStavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozoých tras
Rožpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	02510	a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušky konstrukčních vrstev vozovky, zkoušky dodávaných materiálů, dle platných ČSN pro jednotlivé komunikace $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x
2	02510	b	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE ostatní zkoušky: stanovení obsahu PAU z asfaltů v komunikacích - dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příl. č. 2, 2 ks/na SO... celkem 8 ks (tj. pro SO 3.5A,B, SO 3.7, SO 3.9, SO 3.10) $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Organizace dopravní obsluhy v úsecích prováděné rekonstrukce $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění obnovy vyjádření a vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá měření na stavbě, výtýčovací práce, kontrolní měření, závěrečné zaměření pro PDPS $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 2x v papírové formě, 2x v digitální formě $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace sousedních ploch před začátkem a po dokončení stavby. $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
9	03100		ZAŘÍZENÍ STA VENIŠŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Veškeré náklady zhotovitele na ZS. $1 = 1,00 [A]$ Položka zahrnuje: objednatel povené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozdových tras
 Rozpočet: SO 3.10 Silnice III/03814 - úsek Mírovka - most 03814-1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m ³ Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $10,93 * 2,20 = 24,05 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
	1		Zemní práce
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství Stávající kryt, tl. 0,04 m, odkup zhotovitelem. viz SO 3.10 Výkaz výměr $43,72 = 43,72 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení i skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství Stávající kryt, tl. 0,04 m, odkup zhotovitelem. viz SO 3.10 Výkaz výměr $10,93 = 10,93 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení i skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	5		Komunikace
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574A33 viz SO 3.10 Výkaz výměr $1366,19 = 1366,19 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
5	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM viz SO 3.10 Výkaz výměr $1366,19 = 1366,19 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovní spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6	57793C		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM Oprava výtluků v ložné vrstvě, odhad 10% plochy krytu, množství čerpáno dle skutečnosti. výplň ACL 16+ tl. 60 mm viz SO 3.10 Výkaz výměr $134,60 = 134,60 [A]$ Položka zahrnuje: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vycištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka Položka nezahrnuje: - x
7	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Oprava trhlin v ložné vrstvě, odhad množství á 20 m trhliny na celou š. vozovky viz SO 3.10 Výkaz výměr $53,35 = 53,35 [A]$ Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vycištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x

8	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM dle pol. 919111 $91,10 = 91,10 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
	8	Potrubí
9	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.10 Výkaz výměr $3,00 = 3,00 [A]$ Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
	9	Ostatní konstrukce a práce
10	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení na stáv. stav v ZÚ, KÚ, ve sjezdech, v křižovatkách viz SO 3.10 Výkaz výměr $91,10 = 91,10 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozdových tras
 Rozpočet: SO 3.5A Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, obrus

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m ³ Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $105,75 * 2 = 211,50$ [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku. Položka nezahrnuje: - x
		1	Zemní práce
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství Stáv. kryt, tl. 0,05 m, odkup zhotovitelem. viz SO 3.5A Výkaz výměr $422,98 = 422,98$ [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství Stáv. kryt, tl. 0,05 m, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu. viz SO 3.5A Výkaz výměr $105,75 = 105,75$ [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
		5	Komunikace
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574B44 viz SO 3.5A Výkaz výměr $10574,50 = 10574,50$ [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
5	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM viz SO 3.5A Výkaz výměr $10574,00 = 10574,00$ [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK čerpání se souhlasem investora, odhad množství $10,00 = 10,00$ [A] Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)
7	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK dvojitý řádek z žulových kostek (přídlažba) + doplnění chybějících kostek, odhad množství $50,00 = 50,00$ [A]

		Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)
8	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111 $2372,00 = 2372,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
	8	Potrubí
9	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. Případnou výměnu poklopů zajistí správce komunikace. viz SO 3.5A Výkaz výměr $14,00 = 14,00 [A]$ Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
10	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr $55 = 55,00 [A]$ Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
	9	Ostatní konstrukce a práce
11	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ I, barva retroreflexní dle TP 133 a TP70 Obnova původního stavu (PD k dispozici u správce komunikace). Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr $746,75 = 746,75 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Oprava obrusu - napojení v ZÚ, KÚ, podél obrub, ve sjezdech, v křižovatce viz SO 3.5A Výkaz výměr $2372,00 = 2372,00 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x



Firma:

Soupis prací objektuStavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozdových tras
Rozpočet: SO 3.5B Silnice III/03811-úsek ul. Průmyslová, sanace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m ³ Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $57,10 \cdot 2,2 = 125,62 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
	1		Zemní práce
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství stáv. kryt, tl. 0,06 m, odkup zhotovitelem, odhad 45% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr $228,41 = 228,41 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství stáv. kryt, tl. 0,06 m, odkup zhotovitelem, odhad 45% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr $57,10 = 57,10 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	5		Komunikace
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574D56 viz SO 3.5B Výkaz výměr $4758,53 = 4758,53 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
5	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, tl. 60 mm odhad 45 % plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr $4758,53 = 4758,53 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Oprava trhlin v ložné vrstvě, odhad množství, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr $1000 = 1000,00 [A]$ Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozoových tras

Rozpočet:

SO 3.7 Silnice III/03811 - úsek Havlíčkův Brod - Baštinov

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, obj. hm. 1,7 t/m ³ , dle pol. 12373 $1,00 * 1,70 = 1,70 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m ³ Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $81,66 * 2,20 = 179,65 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
	1		Zemní práce
3	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství. Část využita do pol. 17310, zbytek odkup zhotovitelem. 1. úsek tl. 0,05 m 2. a 3. úsek 0,04 m viz SO 3.7 Výkaz výmě $326,64 = 326,64 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
4	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství 1. úsek tl. 0,05 m 2. a 3. úsek 0,04 m viz SO 3.7 Výkaz výměr $81,66 = 81,66 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I úprava podkladu před pokládkou recyklátu, viz pol. 17310, odhad množství $1,00 = 1,00 [A]$ - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
6	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypání propadlých krajin recyklátem, odhad množství položka bude čerpána se souhlasem investora $5,00 = 5,00 [A]$

		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x
	5	Komunikace
7	572213	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>dle pol. 574A33 a 57793C viz SO 3.7 Výkaz výměr 6900,74 = 6900,74 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x
8	572214	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>dle pol. 574B44 a 57793D viz SO 3.7 Výkaz výměr 3450,03 = 3450,03 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x
9	574A33	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</p> <p>2. a 3. úsek viz SO 3.7 Výkaz výměr 6281,84 = 6281,84 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
10	574B44	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM</p> <p>1. úsek viz SO 3.7 Výkaz výměr 3140,61 = 3140,61 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
11	57793C	<p>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM</p> <p>2. a 3. úsek, odhad 10% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. Oprava výtluků v ložné vrstvě - výplň ACL 16+ tl. 60 mm viz SO 3.7 Výkaz výměr 618,90 = 618,90 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x
12	57793D	<p>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK TL. DO 100MM</p> <p>1. úsek, odhad 10% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. Oprava výtluků v ložné vrstvě - výplň ACL 16+ modif. tl. 60 mm viz SO 3.7 Výkaz výměr 309,42 = 309,42 [A]</p>

		Položka zahrnuje: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová závluka Položka nezahrnuje: - x
13	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁVLUKOU 2. a 3. úsek, odhad množství á 20 m trhliny na celou š. vozovky, čerpáno dle skutečnosti. Oprava trhlin v ložné vrstvě. viz SO 3.7 Výkaz výměr $307,91 = 307,91 [A]$
		Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou závlukovou hmotou Položka nezahrnuje: - x
14	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁVLUKOU MODIFIK 1. úsek, odhad množství á 20 m trhliny na celou š. vozovky, čerpáno dle skutečnosti. Oprava trhlin v ložné vrstvě. viz SO 3.7 Výkaz výměr $156,60 = 156,60 [A]$
		Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou závlukovou hmotou Položka nezahrnuje: - x
15	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM 2. a 3. úsek dle pol. 919111b $246,30 = 246,30 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
16	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 1. úsek dle pol. 919111a $134,70 = 134,70 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
	8	Potrubi
17	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.7 Výkaz výměr $4,00 = 4,00 [A]$
		Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
	9	Ostatní konstrukce a práce
18	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ I, barva retroreflexní dle TP 133 a TP70 Obnova původního stavu (PD k dispozici u správce komunikace). Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.7 Výkaz výměr $1195,88 = 1195,88 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
19	919111 a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 1. úsek Napojení na stáv. stav v ZÚ, KÚ, podél obrub, ve sjezdech, v křižovatkách viz SO 3.7 Výkaz výměr $134,70 = 134,70 [A]$
		Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
20	919111 b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2. a 3. úsek Napojení na stáv. stav v ZÚ, KÚ, podél obrub, ve sjezdech, v křižovatkách viz SO 3.7 Výkaz výměr $246,30 = 246,30 [A]$
		Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: E25/046 I/38 HB, JV obchvat - oprava návozdových tras
 Rozpočet: SO 3.9 MK Baštinov - Mírovka

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	0		Všeobecné konstrukce a práce
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
			frézovaný materiál s obsahem PAU, viz pol. 11372b obj. hm. 2,2 t/m ³ Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad I dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. $1,31 * 2,20 = 2,88 [A]$ Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
		1	Zemní práce
2	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH bez PAU - odhad 80 % z celkového množství Stávající kryt, tl. 0,04 m, odkup zhotovitelem. viz 3.9 Výkaz v ýměr $5,23 = 5,23 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkov. ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
3	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s obsahem PAU - odhad 20 % z celkového množství Stávající kryt, tl. 0,04 m, odkup zhotovitelem. viz 3.9 Výkaz v ýměr $1,31 = 1,31 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkov. ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
		4	Vodorovné konstrukce
4	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 bet. lože C25/30-XF3 pod žlab z polymerbetonu, viz pol. 93543 viz 3.9 Výkaz v ýměr $1,85 = 1,85 [A]$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kol nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
		5	Komunikace
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574A33+pol. 574A03/0,04m+pol. 572213 viz 3.9 Výkaz v ýměr $4373,22 = 4373,22 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
6	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 km 0,000 - 0,350 Vyrovnávací vrstva stávajícího krytu, ACO 11, O tl. 40 mm (odhad 100% plochy) Čerpáno dle skutečnosti se souhlasem objednatele. viz 3.9 Výkaz v ýměr $84,20 = 84,20 [A]$

		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
7	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM km 0,000 - 0,350 km 0,350 - 0,378 viz 3.9 Výkaz výměr $2268,32 = 2268,32 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S km 0,350 - 0,378 Doplnění podkl. asf. vrstev okolo žlabu u přejezdu. viz 3.9 Výkaz výměr $1,75 = 1,75 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU km 0,378 - žst. Mirovka Oprava trhlin v krytu. Odhad množství á 20 m trhliny na celou š. vozovky, bude čerpáno dle skutečnosti. viz 3.9 Výkaz výměr $178,80 = 178,80 [A]$
		Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x
10	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM dle pol. 919111 $55,50 = 55,50 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
11	919111	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM km 0,000 - 0,350 km 0,350 - 0,378 ZÚ, KÚ, podél odvod. žlabu, podél přejezdu viz 3.9 Výkaz výměr $55,50 = 55,50 [A]$
		Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
12	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ km 0,350 - 0,378 Výměna odvodňovacího žlabu u železničního přejezdu, vč. nutných zemních prací. Monolitický odvodňovací žlab z polymerbetonu, natur (integrován těsnění), světelná šířka 200 mm, celková š. 260 mm, hl. 340/540mm. Uložení do bet. lože, viz pol. 451314. viz 3.9 Výkaz výměr $7,00 = 7,00 [A]$
		Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě Položka nezahrnuje: - x
13	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

		km 0,378 - žst. Mírovka viz 3.9 Výkaz výměr 3576 = 3576,00 [A]
		Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
14	96655	ODBRÁNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM
		km 0,350 - 0,378 Stáv. odvodňovací žlab u železničního přejezdu. Odkup zhotovitelem. Kompl. odstranění vč. podkladu. 0,91 = 0,91 [A]
		Položka zahrnuje: - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: E25/046-I/38 HB, JV obchvat - oprava návozových tras

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						

Celková cena: 16 959 178,18 Kč

Vypracoval.....

Místo.....

Podpis.....

Datum.....

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: E25/046-I/38 HB, JV obchvat - oprava návozových tras

Datum exportování nabídky: 26.06.2025

Investor:

Cena stavebních prací: 16 959 178,18 Kč

DPH: 3 561 427,42 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 20 520 605,60 Kč

Cena celkem: 16 959 178,18 Kč

DPH: 3 561 427,42 Kč

Cena celkem včetně DPH: 20 520 605,60 Kč