


Smlouva o dílo:	3/25/5600/041		
Předmět díla:	Most X702, NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14 - Havarijní údržba mostu; Most Y528..1,2, Průmyslová, Průmyslová II..1,2, P14; Most X579, Modřanská, V Náklích - lávka, P4 - běžná údržba mostů k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027		
Objekt:	Most Y528..1,2, Průmyslová, Průmyslová II..1,2, P14		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
TDI:	-		
Vypracoval:			
Popis změny: Na základě dopracování VTD a detailní prohlídky místa stavby došlo k dopřesnění rozsahu prací potřebných pro dokončení akce. Komora mostu byla zaměřena a na základě výsledného tvaru komory vznikla potřeba doplnit soupis prací a projektovou dokumentaci o podkladní betonový klín, na němž bude usazena rozpěrná konstrukce a současně se i změnil rozsah potřebného podlití konstrukce. Vzhledem k velkému rozporu v povaze dodávek ocelové konstrukce ztužení koncových segmentů mostu a samotných táhel rozpěr došlo k vyjmutí táhel z hmotnosti ocelové konstrukce a doplnění položky odrážející náklady na nákup táhel, jejich PKO, dopravu a odborné osazení na stavbě včetně předepnutí. Jedná se o specifický, certifikovaný výrobek, nikoliv o zámečnickou konstrukci. Dle parametrů táhel došlo k navýšení dimenzí prvků rozpěrné konstrukce a tím i k navýšení celkové hmotnosti konstrukce. Na základě požadavku investora a zajištění bezpečného provozu komunikace v ul. Průmyslová došlo k doplnění rozsahu prací o opravu havarijního stavu mostního závěru. Oprava spočívala v oříznutí a odbourání části stávající, zcela degradované, výplně kapsy dilatačního závěru, očištění výztuže a následné zalití novou výplní. Změna závazku ve smyslu §222 odst. (5) ZZVZ č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	386 352,13
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	Zápis do záznamu o provádění prací	
		Dodatek k PD (změna RDS)	
Dokumentace skutečného provedení			
jiné		X	
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Ing.Pavel Novák		
	Náklady na změnu bez DPH:	386 352,13 Kč	
	DPH sazba: 21%	81 133,95 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	467 486,08 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.9.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum:	Podpis:
	Ing. Vlastimil Schovajsa (za zhotovitele)		Digitálně podepsal Schovajsa
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)		2025.07.17 14:04:28 +02'00'
přílohy	Přílohy: Subdodavatelské nabídky - 3735-Kalkulace -Táhla, táhla _smlouva		



Příloha č. 1
%
8,32%
20,00%
zhotovitele

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Příloha č. 1

číslo položky	popis	m.j.
196	Dodávka, PKO, montáž, doprava táhel rozpěrné konstrukce	KPL

MATERIÁL - HMOTY				
název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena/t	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM HMOTY - H				0,00

MZDY				
číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet - mzdy celkem bez poj.				0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 34% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

STROJE				
číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY		MJ
Nabídka Podzhotovitele - dodávka záhel v pozinku		kpl
Aplikace PKO		KS
Doprava Táhel do Prahy		KS
Oprava PKO po realizaci		KS
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN		

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z přímých nákladů	
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z přímých nákladů	
ZISK - Z=5% z přímých nákladů	
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	268 253,60

AKCE: Most Y528..1,2, Průmyslová, Průmyslová II, P14 - stavební údržba

OBJEKT: SO 201 Most Y528

**OBJEDNATEL-
ZADAVATEL:** Ing. Markéta Marečková - závod Čechy

Poř. č. položky Název položky

Pořízení táhel

Aplikace PKO

Doprava táhel do Prahy

Oprava PKO po realizaci

celkem

260 461 Kč

- Poznámka:
- 1.Ceny jsou bez DPH.
 - 2.V ceně je montáž OK, montáž a doprava na místo stavby.
 - 4.Cena platí pro zadaný rozsah, při změně rozsahu budou kalkulovány jednotkové ceny.
 - 5.Platnost nabídky do 30.6.2025
 - 6.Podklady pro kalkulaci -Pontex s.r.o. (7/2024)
 - 7.Cena neobsahuje náklady na zřízení přístupových cest pro jeřáb a ploch pro nasazení jeřábu v prostoru montáže.
 - 8.Cena neobsahuje náklady na vytyčení a přeložky inženýrských sítí.
 - 9.Cena neobsahuje režie objednatele .
 - 10.Cenová úroveň 6/2025.
 - 11.Cena neobsahuje náklady spojené s ekologickými opatřeními a ochranou fauny a flóry.
 12. Cena platí pro montáž v období březen-listopad.

20.06.2025

Brno

