

Oprava mostu v km 287,291 - diagnostika a přepočet					1201 Retz (ÖBB) (část) - Kolín (mimo)	
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					319 509,18
	DPH 21,00%					55 452,01
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					264 057,17
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				14 497,38
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 497,38
172	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	54,000	164,00	8 856,00
	<i>Pozn.</i>	<i>4,0*20,0*2</i>				
173	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	162,000	1,49	241,38
174	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	54,000	100,00	5 400,00
URS		URS položky				230 000,00
	R-01	Diagnostický průzkum (cíleně na nosníky č. 5-8 + rovnoměrně po konstrukci): destruktivní sondy k předpínací výstuži v kotevní oblasti 16 ks; destruktivní sondy k předpínací výstuži na spodním lici 12 ks; korozní posudek předpínací výstuže; karbonatace 10 ks; endoskopická kontrola vnitřních komor nosníků 12 ks; obecná vizuální prohlídka NK a SS; kontrola přístupných kotev a ložisek + zhodnocení koroze; zpřístupnění konstrukce; zpracování zprávy z diagnostického průzkumu, hodnocení.	soub	1,000	138 000,00	138 000,00
	R-02	Přepočet zatížitelnosti: aktualizace přepočtu na základě aktuálního stavu; stanovení zbytkové životnosti; shrnutí / opatření vzešlá z aktuálního diagnostického průzkumu	soub	1,000	92 000,00	92 000,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 559,79
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				19 559,79
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	244 497,38	19 559,79
Celkem						264 057,17

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací