

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. č. 3

na měsíc:

srpen**2025**

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava
Část:

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

PS TO Krnov

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET
										Zajištění výluky / datum, od -do
212	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus		4,00		Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.			
338	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus		4,00		Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.			
799	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		24,00		Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.			
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		1,60		Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.			
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		1,60		Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.			
128	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2		38,00		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
3543	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus		1,00		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
3544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus		2,00		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		0,45		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
6684	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suť	t		5,43		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		0,45		Třemešná ve Sl.	kolej 2		
127	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2		560,00		M. Albrechtice	před ZV1, příp. KV3 - KV5		
174	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2		24,00		Třemešná ve Sl.	vých. č. 4		
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		12,00		Jindřichov ve Sl.	vých. č. 1, 3, 4		
227	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		25,00		Milotice n. Op.	vých. č. 1, 2, 15, 16, 21		
228	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		27,00		Krnov	vých. č. 2, 6, 8, 16, 20, 23,		
229	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		10,00		Krnov	vých. č. 39, 43, 46		
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		8,00					
337	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m		15,00					
387	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus		3,00					
740	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		12,00					
744	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.		36,00					
798	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		65,00					
803	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		40,00					
804	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		25,00					
805	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		10,00					
1340	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus		2,00					
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suť	t		4,20					
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		17,36					
6684	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suť	t		7,80					
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		17,36					

celkem:

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		104
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		0
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod		704
16	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod		128
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		0
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		0

celkem:

celková cena

401 986,69