



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



## **SMLOUVA O DÍLO**

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

**Město Hořice**

**IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965**

**se sídlem** 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

zastoupena Ing. arch. Martinem Pourem, starostou

bankovní účet číslo: 19 -1161157329/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

**NATUR HOUSE s.r.o.**

**IČO: 28776585, DIČ: CZ28776585**

**sídlo** Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou

zápis v rejstříku C26714 vedený u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupen Jiřím Kohoutkem

bankovní účet číslo: 43-9910500267/100

- dále jen zhotovitel -

### **I.**

#### **Vymezení pojmů**

##### **1.1. Vymezení pojmů:**

- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Hořice – novostavba objektu „Dětská skupina město Hořice“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
  - projektovou dokumentací pro stavební povolení pod názvem Hořice – novostavba objektu „Dětská skupina město Hořice“ zpracovanou Dlabaja s.r.o., IČO: 01646311 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;
  - cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení pod názvem „Hořice – novostavba objektu „Dětská skupina město Hořice“ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;
  - zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- 2.3. Dílo má být spolufinancováno z NPO a ze státního rozpočtu ČR, a to v rámci projektu realizovaného pod názvem „Vybudování objektu pro dětskou skupinu v Hořicích“, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_045/0010933.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- 2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
  - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
  - c) úklid místa pro provádění díla,
  - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
  - e) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
- 2.5. obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro započetí užívání dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle Stavebního povolení č.j. MUHC-SU/14201/2024/KR
- 2.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 2.7. Místem plnění je vymezeno v PD.
- 2.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se:
- Stavebním povolením č.j. MUHC-SU/14201/2024/KR ze dne 12. 6. 2024 vydaným Městským úřadem Hořice, stavební úřad,
- a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 2.11. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 2.12. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 2.13. Dodavatel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen „DSNH“) viz příloha č. 4.
- 2.14. Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 2.15. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 2.16. Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



### III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
- 3.2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dle článku 3.1.  
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 měsíců od předání díla
- 3.4. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a finanční harmonogram, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje harmonogram při provádění díla dodržovat.
- 3.5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele. Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zpracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se zpracováním připomínek objednatele dle tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením:
  - a) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí za každý den prodlení 15.000,- Kč.

### IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla bez DPH činí **16 480 222 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
- 4.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
- 4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
  - a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
  - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
  - c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

### V. Změny rozsahu a ceny díla

- 5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.  
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsány v předchozím odstavci.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- 5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
- 5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

## VI.

### Fakturace, platební podmínky

- 6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. Objednatel obdrží faktury i v elektronické podobě (tedy soupis prací a dodávek bude v xls.). Zhotovitel faktury odešle na e-mail:





**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



- 6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
  - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
  - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit.
- 6.8. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_045/0010933 a názvem projektu „Vybudování objektu pro dětskou skupinu v Hořicích“.
- 6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 6.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na zákonný úrok z prodlení.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 6.12. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel je povinen z důvodu dotační kontroly být schopen nahrát rekapitulace a soupisy provedených prací dle SOD a rozpočtu stavby v tzv. BIM platformě

## **VII.**

### **Předání a převzetí dokumentace**

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- 7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve 1 vyhotovení v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a dgn.  
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatel.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



## **VIII. Stavební deník**

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku.
- 8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

## **IX. Staveniště**

- 9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

## X.

### Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 10.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
- 10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 10.8. Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této dokumentaci své stanovisko.  
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, u které si objednatel vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.  
Kontrolních dnů se budou účastnit:
  - zástupce pro věci technické objednatele,
  - zástupce pro věci technické zhotovitele,
  - zpracovatel Projektové dokumentace,
  - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



- 10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotovitel poruší hygienické předpisy, předpisy z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 10.13. Pokud bude nutné jmenovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů, jmenuje. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
- 10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředložil-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

## **XI.**

### **Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé**

- 11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředložil-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele.

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

## **XII.**

### **Pojištění**

- 12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 15 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 250 000,- Kč.
- 12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná.
- 12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy, přičemž objednatel je dále oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

## **XIII.**

### **Předání díla**

- 13.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.
- 13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
- stavební deník,
- bankovní záruku dle bodu 14.6. této smlouvy.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

- 13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
  - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
  - datum podpisu předávacího protokolu,
  - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
  - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 13.11. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.
- 13.13. Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy.

#### XIV.

##### Zajištění plnění - bankovní záruka

- 14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezabavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- 14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, až do výše zaručené částky, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
  - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo. Zaručenou částkou se rozumí částka ve 500.000,-- Kč bez DPH částky.
- 14.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
  - b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo
  - c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 14.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 14.6. snížena na polovinu.
- 14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

## XV.

### Záruka za jakost

- 15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.
- 15.2. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel převezme.
- 15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy.
- 15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**



- 15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

## **XVI.**

### **Ostatní ujednání**

- 16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 16.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2036 a zároveň po dobu deseti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, nevyplyvá-li z českých právních předpisů lhůta delší.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- 16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatel informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
  - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
  - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
- 16.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8.
- 16.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
  - neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
  - žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
  - v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele neprodleně informovat.

## XVII.

### Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

#### 17.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

datová schránka:

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



adresa: Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Dobravou  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: ak9xhzn

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (objednatel doplní před podpisem smlouvy) nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka dle stavebního zákona. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
  - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je [REDACTED] e-mail: [REDACTED], tel. [REDACTED] nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## XVIII.

### Změna a ukončení smlouvy

- 18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 18.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 18.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
  - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



- 18.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 18.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

## XIX.

### Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 19.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 19.4. Součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
  - příloha č. 2 – Naceněný rozpočet
  - příloha č. 3 – Harmonogram
  - příloha č. 4 - DSNH
- 19.5. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM26/13/2025 ze dne 18.6.2025.

V Hořicích dne

V Ronově nad Doubravou dne 21.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. arch.  
Martin Pour  
Digitálně podepsal  
Ing. arch. Martin  
Pour  
Datum: 2025.07.28  
16:17:45 +02'00'

Ing. Arch. Martin Pour, starosta

Jiří  
Kohoutek  
Digitálně podepsal  
Jiří Kohoutek  
Datum: 2025.07.28  
15:10:46 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231229  
Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 28776585  
NATUR HOUSE s.r.o. DIČ: CZ28776585

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |               |               |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |            |               | 16 480 222,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                         | 21,00%     | 16 480 222,00 | 3 460 846,62  |
|                         | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH              |            | v CZK         | 19 941 068,62 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                                 |              |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 231229                                                                          |              |            |
| Stavba:    | AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice |              |            |
| Místo:     |                                                                                 | Datum:       | 04.06.2025 |
| Zadavatel: |                                                                                 | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | NATUR HOUSE s.r.o.                                                              | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                 | 16 480 222,00      | 19 941 068,62    |
| SO01               | Architektonicko stavební řešení | 13 085 383,83      | 15 833 314,43    |
| SO02               | Kanalizační přípojka            | 697 243,00         | 843 664,03       |
| SO03a              | Ústřední vytápění               | 634 148,11         | 767 319,21       |
| SO03b              | Vzduchotechnika                 | 478 045,58         | 578 435,15       |
| SO03c              | Zdravotnické in...              | 756 712,82         | 915 622,51       |
| SO04               | Vodovodní přípojka              | 54 506,00          | 65 952,26        |
| SO05               | Elektroinstalace                | 774 182,66         | 936 761,02       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město  
Hořice  
Objekt: SO01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| Materiál     |               |            | 9 115 698,46  |
| Montáž       |               |            | 3 969 685,38  |
| Cena bez DPH |               |            | 13 085 383,83 |
|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně     |
| DPH základní | 13 085 383,83 | 21,00%     | 2 747 930,60  |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00          |
| Cena s DPH   | v CZK         |            | 15 833 314,43 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt: SO01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 04.06.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 9 115 698,46   | 3 969 685,38 | 13 085 383,83     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 3 565 440,91   | 1 415 901,58 | 4 981 342,49      |
| 1 - Zemní práce                                 | 1 636 086,58   | 480 119,60   | 2 116 206,18      |
| 2 - Zakládání                                   | 640 630,42     | 151 282,95   | 791 913,38        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 67 297,61      | 27 906,55    | 95 204,16         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 8 198,47       | 3 306,17     | 11 504,64         |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 126 648,38     | 72 815,99    | 199 464,34        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 323 056,38     | 218 545,79   | 541 602,20        |
| 666 - Gastro vybavení                           | 370 200,00     | 0,00         | 370 200,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 157 742,85     | 99 406,84    | 257 149,68        |
| 997 - Přesun sutě                               | 235 580,22     | 159 717,54   | 395 297,76        |
| 998 - Přesun hmot                               | 0,00           | 202 800,15   | 202 800,15        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 5 550 257,55   | 2 389 783,80 | 7 940 041,34      |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 51 094,80      | 29 949,61    | 81 044,41         |
| 712 - Povlakové krytiny                         | 428 302,11     | 69 983,04    | 498 285,15        |
| 713 - Izolace tepelné                           | 1 180 979,12   | 111 108,32   | 1 292 087,44      |
| 762 - Konstrukce tesařské                       | 1 569 736,99   | 891 487,29   | 2 461 224,28      |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                 | 672 129,47     | 778 549,13   | 1 450 678,59      |
| 764 - Konstrukce klempířské                     | 40 079,28      | 35 297,18    | 75 376,46         |
| 765 - Krytina skládaná                          | 11 349,10      | 11 722,34    | 23 071,44         |
| 766 - Konstrukce truhlářské                     | 880 297,41     | 176 456,36   | 1 056 753,77      |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 172 540,80     | 10 382,40    | 182 923,20        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                         | 115 245,54     | 87 293,65    | 202 539,20        |
| 776 - Podlahy povlakové                         | 119 812,69     | 39 200,73    | 159 013,42        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 110 062,53     | 67 597,19    | 177 659,71        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety        | 31 923,71      | 58 316,56    | 90 240,27         |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy     | 166 704,00     | 22 440,00    | 189 144,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00           | 164 000,00   | 164 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00           | 44 000,00    | 44 000,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0,00           | 12 000,00    | 12 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00           | 8 000,00     | 8 000,00          |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 0,00           | 84 000,00    | 84 000,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 0,00           | 12 000,00    | 12 000,00         |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 0,00           | 4 000,00     | 4 000,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                     |                                                                                                                                              |     |          |                   |                 | 13 085 383,83     |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                              |     |          |                   |                 | 4 981 342,49      |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                              |     |          |                   |                 | 2 116 206,18      |                 |
| 1                      | K   | 111111101           | Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                                        | m2  | 325,320  | 0,00              | 8,62            | 2 805,56          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5                                            |     | 325,320  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 325,32                                                                                                                                       |     | 325,320  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 325,320  |                   |                 |                   |                 |
| 2                      | K   | 113151111           | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                                                               | m2  | 342,000  | 0,00              | 56,00           | 19 152,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Pomocná plocha pro stání jeřábu / zařízení staveniště a ostatní pomocné manipulační plochy                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | st.buňky                                                                                                                                     |     | 18,000   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 3*6                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | manipulační plocha                                                                                                                           |     | 24,000   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 6*4                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | plocha pro stání jeřábu                                                                                                                      |     | 60,000   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 12*5                                                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Provizorní příjezdová komunikace                                                                                                             |     | 240,000  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 40*6                                                                                                                                         |     | 342,000  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 342,000  |                   |                 |                   |                 |
| 3                      | K   | 113311171           | Odstranění geotextilií ze základové spáry                                                                                                    | m2  | 342,000  | 0,00              | 20,00           | 6 840,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie                                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 4                      | K   | 115101202           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min                                                               | hod | 960,000  | 6,38              | 109,62          | 111 360,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 24*40                                                                                                                                        |     | 960,000  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 960,000  |                   |                 |                   |                 |
| 5                      | K   | 119002121           | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení                                                                 | kus | 6,000    | 55,60             | 168,40          | 1 344,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 6                      | K   | 119002122           | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění                                                              | kus | 6,000    | 0,00              | 127,20          | 763,20            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 7                      | K   | 119002131           | Pochodí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení                                                                                   | m2  | 16,000   | 29,12             | 98,88           | 2 048,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech zřízení                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 8                      | K   | 119002132           | Pochodí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu odstranění                                                                                | m2  | 16,000   | 0,00              | 71,68           | 1 146,88          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech odstranění                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 9                      | K   | 119002311           | Pochodí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení                                                                             | m2  | 9,000    | 202,04            | 39,56           | 2 174,40          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| P                      |     |                     | Poznámka k položce: Poznámka k položce: zakrytí otevření jam, sachet atd.                                                                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 10                     | K   | 119002312           | Pochodí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění                                                                          | m2  | 9,000    | 0,00              | 32,32           | 290,88            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 11                     | K   | 119003211           | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení                                                      | m   | 130,000  | 16,22             | 50,82           | 8 715,20          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 25*25+40+40                                                                                                                                  |     | 130,000  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 130,000  |                   |                 |                   |                 |
| 12                     | K   | 119003212           | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění                                                   | m   | 130,000  | 0,00              | 36,96           | 4 804,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 13                     | K   | 119004111           | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení                                                                                   | m   | 10,000   | 136,64            | 40,16           | 1 768,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 2,5*4                                                                                                                                        |     | 10,000   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 10,000   |                   |                 |                   |                 |
| 14                     | K   | 119004112           | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění                                                                                | m   | 10,000   | 0,00              | 46,64           | 466,40            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 15                     | K   | 122151104           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně                                       | m3  | 179,132  | 0,00              | 84,80           | 15 190,39         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     |                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 21,355*(10,42+0,5+0,5)*0,5                                                                                                                   |     | 121,937  |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | (21,355+21,355+10,42+10,42)*1,5*0,6                                                                                                          |     | 57,195   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |                     | Součet                                                                                                                                       |     | 179,132  |                   |                 |                   |                 |
| 16                     | K   | 131151342           | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně                                                                                | m   | 59,200   | 0,00              | 80,00           | 4 736,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |                     | Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 74*0,8                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 59,200    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 59,200    |                   |                 |                   |                 |
| 17 | K   | 132151103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                       | m3 | 104,323   | 0,00              | 295,20          | 30 796,15         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                                                                 |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*1*8                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 41,680    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*1*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 21,355    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Základ rampy                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 1*1                                                                                                                                                                                                     |    | 41,288    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 104,323   |                   |                 |                   |                 |
| 18 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3 | 407,268   | 0,00              | 241,60          | 98 395,95         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*(10,42+0,5+0,5)*0,5*1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                         |    | 219,487   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*1*8*1,8 "koeficien nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                                       |    | 75,024    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*1*2 *1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                                    |    | 38,439    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 1*1*1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                       |    | 74,318    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 407,268   |                   |                 |                   |                 |
| 19 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 4 072,680 | 0,00              | 18,00           | 73 308,24         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 407,268                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 407,268   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 407,268   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 407,268*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 4 072,680 |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4 072,680 |                   |                 |                   |                 |
| 20 | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3 | 407,268   | 0,00              | 44,24           | 18 017,54         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*(10,42+0,5+0,5)*0,5*1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                         |    | 219,487   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*1*8*1,8 "koeficien nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                                       |    | 75,024    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*1*2 *1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                                                                    |    | 38,439    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 1*1*1,8 "koeficient nakypění 1,8"                                                                                                                                                                       |    | 74,318    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 407,268   |                   |                 |                   |                 |
| 21 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t  | 1 018,534 | 1 592,00          | 0,00            | 1 621 506,13      | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
| 22 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                  | m3 | 57,195    | 0,00              | 125,60          | 7 183,69          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                  |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42)*1,5*0,6                                                                                                                                                                                                                              |    | 57,195    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 57,195    |                   |                 |                   |                 |
| 23 | K   | 180405114 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                      | m2 | 482,480   | 2,38              | 86,42           | 42 844,22         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
| 24 | M   | 00572440  | osivo směs travní hřištní                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 9,650     | 125,60            |                 | 1 212,04          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | osivo směs travní hřištní                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 482,48*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,650     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,650     |                   |                 |                   |                 |
| 25 | K   | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                                                                                       | m2 | 482,480   | 0,00              | 72,40           | 34 931,55         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 482,48                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 482,480   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 482,480   |                   |                 |                   |                 |
| 26 | K   | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                                                                                                                                  | m2 | 342,000   | 0,00              | 12,88           | 4 404,96          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                    |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                   |                 | 791 913,38        |                 |
| 27 | K   | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                                                                                                                                                                               | m3 | 26,948    | 1 492,99          | 419,01          | 51 524,58         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                                                                                                                                           |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*0,1*8                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,168     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*0,1*2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,136     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 5*0,1                                                                                                                                                                                                   |    | 20,644    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 26,948    |                   |                 |                   |                 |
| 28 | K   | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 83,679    | 3 104,80          | 230,81          | 279 120,34        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                                                                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*1*8                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 41,680    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*1*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 21,355    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 0,5*1                                                                                                                                                                                                   |    | 20,644    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 83,679    |                   |                 |                   |                 |
| 29 | K   | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 334,716   | 189,60            | 142,55          | 111 176,59        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*1*8*2                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 166,720   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*1*2*2                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 85,420    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)* 1*2                                                                                                                                                                                                     |    | 82,576    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 334,716   |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K   | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                                                                                                                    | m2  | 334,716  | 0,00              | 65,20           | 21 823,48         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 31 | K   | 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                                                                            | m2  | 41,288   | 1 165,10          | 410,90          | 65 069,89         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,76+1,2+2,135+19,993+0,5+0,6+2,4+0,5+2,4+0,5+0,8+0,5)*                                                                                                                                       |     | 41,288   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                              |     | 41,288   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 41,288   |                   |                 |                   |                 |
| 32 | K   | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                        | t   | 0,042    | 32 764,43         | 10 595,57       | 1 821,12          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 41,288*0,0137*0,075                                                                                                                                                                            |     | 0,042    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 0,042    |                   |                 |                   |                 |
| 33 | K   | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva                                                                                                                                | m2  | 342,000  | 32,58             | 98,62           | 44 870,40         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Pomocná plocha pro stání jeřábu / zařízení staveniště a ostatní pomocné manipulační plochy                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | st.buňky                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*6                                                                                                                                                                                            |     | 18,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | manipulační plocha                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*4                                                                                                                                                                                            |     | 24,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | plocha pro stání jeřábu                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 12*5                                                                                                                                                                                           |     | 60,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Provizorní příjezdová komunikace                                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 40*6                                                                                                                                                                                           |     | 240,000  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 342,000  |                   |                 |                   |                 |
| 34 | M   | 59381338  | panel silniční 3,00x2,00x0,215m                                                                                                                                                                | kus | 57,000   | 3 500,00          |                 | 199 500,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | panel silniční 3,00x2,00x0,215m                                                                                                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 35 | M   | 69311088  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                                                                       | m2  | 410,400  | 41,44             |                 | 17 006,98         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 342*1,2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |     | 410,400  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 410,400  |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 | 95 204,16         |                 |
| 36 | K   | 338171121 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC                                                                                                                  | kus | 74,000   | 7,27              | 116,73          | 9 176,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 37 | M   | 55342255  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm                                                                                                                                         | kus | 74,000   | 165,60            |                 | 12 254,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm                                                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 38 | K   | 348101110 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2                                                                                                                  | kus | 1,000    | 0,00              | 330,80          | 330,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé do 2 m2                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 39 | M   | 55342320  | branka vchodová kovová 1200x940mm                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 3 896,00          |                 | 3 896,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | branka vchodová kovová 1200x940mm                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 40 | K   | 348121211 | Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky                                                                                                                                | kus | 60,000   | 305,60            | 123,20          | 25 728,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 60                                                                                                                                                                                             |     | 60,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |                   |                 |                   |                 |
| 41 | M   | 59233119  | deska plotová betonová 2000x50x290mm                                                                                                                                                           | kus | 60,000   | 340,80            |                 | 20 448,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | deska plotová betonová 2000x50x290mm                                                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 42 | K   | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                                   | m   | 118,298  | 0,00              | 97,60           | 11 545,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (10,846+11,4+16,303)*2+22,2+19                                                                                                                                                                 |     | 118,298  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 118,298  |                   |                 |                   |                 |
| 43 | M   | 31324775  | pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm                                                                                                                                             | m   | 124,213  | 95,20             |                 | 11 825,08         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 118,298*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 124,213  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 124,213  |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                           |     |          |                   |                 | 11 504,64         |                 |
| 44 | K   | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                                               | t   | 0,321    | 20,42             | 10 299,58       | 3 312,72          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,815*0,0154                                                                                                                                                                                  |     | 0,321    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 0,321    |                   |                 |                   |                 |
| 45 | M   | 13010442  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm                                                                                                                               | t   | 0,321    | 25 520,00         |                 | 8 191,92          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 | 199 464,34        |                 |
| 46 | K   | 564551011 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                           | m2  | 160,730  | 1,58              | 33,38           | 5 619,12          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Parkoviště                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,5+5*2,5+2,75)*5                                                                                                                                                                             |     | 93,750   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Chodníky                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 66,98                                                                                                                                                                                          |     | 66,980   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 160,730  |                   |                 |                   |                 |
| 47 | K   | 564710001 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm                                                                                                                     | m2  | 50,832   | 60,30             | 38,90           | 5 042,53          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Rampa                                                                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*(2,4+1,935+5,76+14,233+1,1+5,76+2,7)                                                                                                                                                       |     | 50,832   |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 50,832   |                   |                 |                   |                 |
| 48 | K   | 564730001   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                                                                                          | m2 | 160,730  | 113,19            | 46,01           | 25 588,22         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 49 | K   | 564730101   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 144,582  | 104,07            | 42,33           | 21 166,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Parkoviště (3,5+5*2,5+2,75)*5                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 93,750   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Rampa                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*(2,4+1,935+5,76+14,233+1,1+5,76+2,7)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 50,832   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 144,582  |                   |                 |                   |                 |
| 50 | K   | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                                                                                                                                                                             | m2 | 117,812  | 56,56             | 239,44          | 34 872,35         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2  |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Chodníky                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 66,98                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 66,980   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Rampa                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*(2,4+1,935+5,76+14,233+1,1+5,76+2,7)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 50,832   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 117,812  |                   |                 |                   |                 |
| 51 | M   | 59245015    | dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 121,346  | 321,60            |                 | 39 024,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 117,812*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 121,346  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 121,346  |                   |                 |                   |                 |
| 52 | K   | 596212211   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                                                                                                                                                                            | m2 | 93,750   | 70,66             | 253,34          | 30 375,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 53 | M   | 59245013    | dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 96,563   | 391,20            |                 | 37 775,45         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 93,75*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                        |    | 96,563   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 96,563   |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                 | 541 602,20        |                 |
| 54 | K   | 622142001   | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                                                                                                                          | m2 | 341,593  | 91,06             | 133,74          | 76 790,11         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelé stěn                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Obvodová stěna                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*(3,5+1,118)                                                                                                                                                                                                                                        |    | 341,593  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 341,593  |                   |                 |                   |                 |
| 55 | K   | 622151031   | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                                                                                                                                           | m2 | 341,593  | 14,00             | 31,44           | 15 521,99         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn                                                                                                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 56 | K   | 62227100R   | Montáž desek na sokl ve dvou vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 73,970   | 243,22            | 1 636,78        | 139 063,60        |                 |
|    | PP  |             | Montáž desek na sokl ve dvou vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*1                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 73,970   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 73,970   |                   |                 |                   |                 |
| 57 | M   | 59155117    | deska cementovláknitá fasádní obklad soklu tl 8mm přírodní šedá                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 258,895  | 728,00            |                 | 188 475,56        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | deska cementovláknitá fasádní obklad soklu tl 8mm přírodní šedá                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 207,116*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 258,895  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 258,895  |                   |                 |                   |                 |
| 58 | K   | 622531012   | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 302,803  | 213,18            | 125,22          | 102 468,54        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 341,593-8,5-6,49-6,42-3,72-6,62-7,04                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 302,803  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 302,803  |                   |                 |                   |                 |
| 59 | K   | 622531012.1 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                                                                                                                                                                      | m2 | 8,500    | 400,00            | 80,00           | 4 080,00          |                 |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - Fialová                                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Odstín fialová                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,500    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,500    |                   |                 |                   |                 |
| 60 | K   | 622531012.2 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - modrá                                                                                                                                                              | m2 | 6,490    | 416,00            | 80,00           | 3 219,04          |                 |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - modrá                                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Odstín modrá                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,49                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,490    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,490    |                   |                 |                   |                 |
| 61 | K   | 622531012.3 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - zelená                                                                                                                                                                                                          | m2 | 6,420    | 416,00            | 80,00           | 3 184,32          |                 |
|    | PP  |             | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - zelená                                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Odstín zelená                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,42                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,420    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,420    |                   |                 |                   |                 |
| 62 | K   | 622531012.4 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - žlutá                                                                                                                                                              | m2 | 3,720    | 416,00            | 80,00           | 1 845,12          |                 |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - žlutá                                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Odstín žlutá                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,72                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,720    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,720    |                   |                 |                   |                 |
| 63 | K   | 622531012.5 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - oranžová                                                                                                                                                           | m2 | 6,620    | 416,00            | 80,00           | 3 283,52          |                 |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - oranžová                                                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství   | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | Odstín oranžová                                                                                                                                                                               |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,62                                                                                                                                                                                          |     | 6,620      |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 6,620      |                   |                 |                   |                 |
| 64 | K   | 622531012.6 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - červená                                                                     | m2  | 7,400      | 416,00            | 80,00           | 3 670,40          |                 |
|    | PP  |             | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - červená                                                                     |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Odstín červená                                                                                                                                                                                |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 7,4                                                                                                                                                                                           |     | 7,400      |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 7,400      |                   |                 |                   |                 |
| D  | 666 |             | Gastro vybavení                                                                                                                                                                               |     |            |                   |                 | 370 200,00        |                 |
| 65 | K   | 666.4       | Digestoř nástěnná 0,8m - s motorem, ovladačem, filtrem a světlem - hloubka 700mm                                                                                                              | ks  | 1,000      | 370 200,00        | 0,00            | 370 200,00        |                 |
|    | PP  |             | Digestoř nástěnná 0,8m - s motorem, ovladačem, filtrem a světlem - hloubka 700mm Ohřívací skříň se třemi zásuvkami Lednice na odpad 70 L Lednice 70 L - strava Dřez mini *60.5*5cm Mýcí linka |     |            |                   |                 |                   |                 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                           |     |            |                   |                 | 257 149,68        |                 |
| 66 | K   | 916131113   | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                     | m   | 29,000     | 283,17            | 116,83          | 11 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                  |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 67 | M   | 59217026    | obrubník silniční betonový 500x150x250mm                                                                                                                                                      | m   | 29,580     | 232,80            |                 | 6 886,22          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | obrubník silniční betonový 500x150x250mm                                                                                                                                                      |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |     | 29,580     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 29,580     |                   |                 |                   |                 |
| 68 | K   | 916231113   | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                   | m   | 85,620     | 235,98            | 97,62           | 28 562,83         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 69 | M   | 59217017    | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                   | m   | 87,332     | 157,60            |                 | 13 763,52         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                   |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 85,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 87,332     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 87,332     |                   |                 |                   |                 |
| 70 | K   | 936004112   | Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm                                                                                                                                                  | m   | 11,300     | 256,83            | 443,17          | 7 910,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm                                                                                                                                        |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 71 | K   | 936009112   | Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku                                                                                                                      | m2  | 70,000     | 441,04            | 178,96          | 43 400,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |             | Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z písku                                                                                                                         |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 72 | K   | 941321121   | Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                                                                   | m2  | 293,474    | 0,00              | 76,80           | 22 538,80         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž                                         |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Obvodová stěna                                                                                                                                                                                |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | (21,355+21,355+10,42+10,42)*(3,5+1,118)                                                                                                                                                       |     | 293,474    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 293,474    |                   |                 |                   |                 |
| 73 | K   | 941321221   | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití                                                                                  | m2  | 17 608,440 | 2,79              | 0,00            | 49 162,76         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití          |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 293,474*60 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 17 608,440 |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 17 608,440 |                   |                 |                   |                 |
| 74 | K   | 941321821   | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                                                                 | m2  | 293,474    | 0,00              | 57,28           | 16 810,19         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž                                       |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 75 | K   | 949101112   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                    | m2  | 201,200    | 26,38             | 46,66           | 14 695,65         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                                    |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 76 | K   | 94910111R   | Ocelové pletivo D+M                                                                                                                                                                           | m2  | 295,812    | 56,00             | 40,00           | 28 397,95         |                 |
|    | PP  |             | Ocelové pletivo D+M                                                                                                                                                                           |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                                                         |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | (10,42+4,753*4+9,45+10,42)*3*2                                                                                                                                                                |     | 295,812    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 295,812    |                   |                 |                   |                 |
| 77 | K   | 953945122   | Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                                                                                             | kus | 127,100    | 30,42             | 75,18           | 13 421,76         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 110 mm                                                  |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 10,42*2*2                                                                                                                                                                                     |     | 41,680     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 21,355*2*2                                                                                                                                                                                    |     | 85,420     |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 127,100    |                   |                 |                   |                 |
| D  | 997 |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                   |     |            |                   |                 | 395 297,76        |                 |
| 78 | K   | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                           | t   | 121,684    | 0,00              | 46,32           | 5 636,40          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                         |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 79 | K   | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                              | t   | 12 046,716 | 0,00              | 11,36           | 136 850,69        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                           |     |            |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | 121,684*99 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 12 046,716 |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 12 046,716 |                   |                 |                   |                 |
| 80 | K   | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                  | t   | 121,684    | 0,00              | 141,60          | 17 230,45         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                  |     |            |                   |                 |                   |                 |
| 81 | K   | 997221625   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                                                            | t   | 121,684    | 1 936,00          | 0,00            | 235 580,22        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                           |     |            |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                 | 202 800,15        |                 |
| 82 | K   | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m                                                                                                                           | t  | 640,152  | 0,00              | 316,80          | 202 800,15        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m |    |          |                   |                 |                   |                 |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                 | 7 940 041,34      |                 |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                          |    |          |                   |                 | 81 044,41         |                 |
| 83 | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                                                                | m2 | 31,775   | 0,00              | 10,88           | 345,71            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                   |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*2                                                                                                                                                                                    |    | 10,420   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*2                                                                                                                                                                                   |    | 21,355   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 31,775   |                   |                 |                   |                 |
| 84 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                       | t  | 0,010    | 53 680,00         |                 | 536,80            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 31,775*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 0,010    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 0,010    |                   |                 |                   |                 |
| 85 | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                                                                                   | m2 | 69,905   | 0,00              | 23,60           | 1 649,76          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*1,1*2                                                                                                                                                                                    |    | 22,924   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*1,1*2                                                                                                                                                                                   |    | 46,981   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 69,905   |                   |                 |                   |                 |
| 86 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                       | t  | 0,024    | 53 680,00         |                 | 1 288,32          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 69,905*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 0,024    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 0,024    |                   |                 |                   |                 |
| 87 | K   | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovně                                                                                                                        | m2 | 31,775   | 0,00              | 55,28           | 1 756,52          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodovně V                                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,42*0,5*2                                                                                                                                                                                    |    | 10,420   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,355*0,5*2                                                                                                                                                                                   |    | 21,355   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 31,775   |                   |                 |                   |                 |
| 88 | M   | 62866281  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm                      | m2 | 37,034   | 195,20            |                 | 7 229,04          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 31,775*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 37,034   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 37,034   |                   |                 |                   |                 |
| 89 | K   | 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí svislé                                                                                                                         | m2 | 69,905   | 0,00              | 75,20           | 5 256,86          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 90 | M   | 62866281  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm                      | m2 | 85,354   | 195,20            |                 | 16 661,10         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 69,905*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |    | 85,354   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 85,354   |                   |                 |                   |                 |
| 91 | K   | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie                                                                                                                                   | m2 | 63,550   | 0,00              | 64,00           | 4 067,20          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie                                                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42)*1                                                                                                                                                                  |    | 63,550   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 63,550   |                   |                 |                   |                 |
| 92 | M   | 28323010  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                                                    | m2 | 77,595   | 101,60            |                 | 7 883,65          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                                                    |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 63,55*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |    | 77,595   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 77,595   |                   |                 |                   |                 |
| 93 | K   | 71149117R | Přípevnění doplňků izolace proti vodě nopové fólie ukončovací lištou                                                                                                                           | m  | 63,550   | 0,00              | 112,00          | 7 117,60          |                 |
|    | PP  |           | Přípevnění doplňků izolace proti vodě nopové fólie ukončovací lištou                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42)                                                                                                                                                                    |    | 63,550   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 63,550   |                   |                 |                   |                 |
| 94 | M   | 28323018  | lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm                                                                                                                                        | m  | 64,821   | 106,40            |                 | 6 896,95          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 63,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 64,821   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 64,821   |                   |                 |                   |                 |
| 95 | K   | 711491471 | Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše                                                                                                   | m2 | 201,970  | 16,34             | 48,30           | 13 055,34         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spolu na ploše vodorovné V                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,22+12,7+1,08+11,59+51,11+1,73+10,8+11,69+51,39+1,6+6,23+8,11+1,44+2,63+1,63+9,39+6,24+3,39                                                                                                   |    | 201,970  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 201,970  |                   |                 |                   |                 |
| 96 | M   | 28329044  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2                                                                                       | m2 | 214,189  | 34,08             |                 | 7 299,56          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 201,97*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 214,189  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 214,189  |                   |                 |                   |                 |
| D  | 712 |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                              |    |          |                   |                 | 498 285,15        |                 |
| 97 | K   | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji s vytažením na atiku                                                                                              | m2 | 273,724  | 23,58             | 159,62          | 50 146,24         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji s vytažením na atiku                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                                                    |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | atika                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,92*11,2*2                                                                                                                                                                                    |    | 20,608   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,988*0,754                                                                                                                                                                                   |    | 15,825   |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    | 273,724  |                   |                 |                   |                 |
| 98  | M   | 28342411  | <b>folie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určené k lepení tl 1,5mm</b>                                                                           | m2 | 319,025  | 299,20            |                 | 95 452,28         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | folie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm                                                                                  |    | 319,025  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 273,724*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 319,025  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 99  | K   | 712391172 | <b>Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy</b>                                                                                             | m2 | 237,291  | 0,00              | 54,80           | 13 003,55         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné                                                                  |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                           |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 100 | M   | 69311175  | <b>geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2</b>                                                                                                                        | m2 | 261,020  | 45,28             |                 | 11 818,99         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2                                                                                                                               |    | 261,020  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 261,020  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 101 | K   | 712771201 | <b>Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°</b>                                                                                | m2 | 237,291  | 0,00              | 53,44           | 12 680,83         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky náspy do 100 mm, sklon střechy do 5°                                                                 |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                           |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 102 | M   | 58337403  | <b>kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32</b>                                                                                                                      | t  | 261,020  | 1 168,00          |                 | 304 871,36        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32                                                                                                                             |    | 261,020  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 261,020  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 103 | K   | 712771611 | <b>Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí</b>                                                                                                         | m  | 26,200   | 0,00              | 23,12           | 605,74            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí                                                                    |    | 26,200   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 26,2                                                                                                                                                                  |    | 26,200   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 104 | M   | 69334030  | <b>lišta kačírková Al výška 60-90mm</b>                                                                                                                               | m  | 26,724   | 363,20            |                 | 9 706,16          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | lišta kačírková Al výška 60-90mm                                                                                                                                      |    | 26,724   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 26,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |    | 26,724   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 713       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                |    |          |                   |                 | 1 292 087,44      |                 |
| 105 | K   | 713111121 | <b>Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - ve dvou vrstvách</b>                                                          | m2 | 237,291  | 10,70             | 92,50           | 24 488,43         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) - 2 vrstvy   |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                           |    | 237,291  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 106 | M   | 63152138  | <b>pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm</b>                                                                                                        | m2 | 249,156  | 389,60            |                 | 97 071,18         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm                                                                                                               |    | 249,156  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 249,156  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 107 | M   | 63152133  | <b>pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm</b>                                                                                                        | m2 | 249,156  | 194,40            |                 | 48 435,93         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm                                                                                                               |    | 249,156  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 249,156  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 108 | K   | 713121122 | <b>Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy</b>                                                     | m2 | 237,291  | 0,00              | 136,00          | 32 271,58         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 109 | M   | 63148011  | <b>deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm</b>                                                                                            | m2 | 498,311  | 290,40            |                 | 144 709,51        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm                                                                                                   |    | 498,311  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*2,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 498,311  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 110 | M   | 63148104  | <b>deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm</b>                                                                                            | m2 | 498,311  | 148,00            |                 | 73 750,03         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm                                                                                                   |    | 498,311  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*2,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 498,311  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 111 | K   | 713123212 | <b>Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do 200 mm</b>                                                     | m2 | 110,955  | 13,06             | 58,30           | 7 917,75          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpandní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm |    | 110,955  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*1,5                                                                                                                                 |    | 110,955  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 112 | M   | 28376458  | <b>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 120mm</b>                                                                                           | m2 | 79,888   | 518,40            |                 | 41 413,94         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 120mm                                                                                                  |    | 79,888   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 73,97*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |    | 79,888   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 113 | M   | 28376382  | <b>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm</b>                                                                                           | m2 | 36,985   | 432,00            |                 | 15 977,52         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm                                                                                                  |    | 36,985   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*0,5                                                                                                                                 |    | 36,985   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 114 | K   | 713132311 | <b>Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m</b>                                                                                            | m2 | 640,437  | 108,31            | 34,09           | 91 198,23         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Obvodová stěna                                                                                                                                                        |    | 221,910  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*3                                                                                                                                   |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                                 |    | 233,292  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45)*2*3                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696+6,32+5,48+9,87)*3                          |    | 185,235  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                |    | 640,437  |                   |                 |                   |                 |
| 115 | M   | 63148161  | <b>deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm</b>                                                                                   | m2 | 672,459  | 274,40            |                 | 184 522,75        | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm                                                                                |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 640,437*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 672,459   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 672,459   |                   |                 |                   |                 |
| 116 | K   | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                    | m2 | 237,291   | 0,00              | 40,80           | 9 681,47          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                 |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                 |    | 237,291   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 237,291   |                   |                 |                   |                 |
| 117 | M   | 63153730  | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm                                                                                         | m2 | 249,156   | 414,40            |                 | 103 250,25        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm                                                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,291*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 249,156   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 249,156   |                   |                 |                   |                 |
| 118 | K   | 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva                                                                                        | m2 | 237,291   | 0,00              | 79,68           | 18 907,35         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně                                                                              |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*11,4                                                                                                                                                 |    | 237,291   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 237,291   |                   |                 |                   |                 |
| 119 | M   | 28376104  | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa                                                                                                       | m3 | 54,320    | 7 336,00          |                 | 398 491,52        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa                                                                                                       |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 54,32                                                                                                                                                       |    | 54,320    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 54,320    |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                         |    |           |                   |                 | 2 461 224,28      |                 |
| 120 | K   | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2                                                                            | m3 | 22,350    | 323,28            | 788,72          | 24 853,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)                                                       |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 22,35                                                                                                                                                       |    | 22,350    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 22,350    |                   |                 |                   |                 |
| 121 | K   | 762114210 | Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2                                                          | m  | 2 566,000 | 0,00              | 132,80          | 340 764,80        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hoblovaného řeziva s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2 |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(23+5+2)*6                                                                                                                                                |    | 360,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*(7*2)*7                                                                                                                                                   |    | 490,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*(3+3+116+6)*6                                                                                                                                             |    | 1 536,000 |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*(3+3)*6                                                                                                                                                   |    | 180,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 2 566,000 |                   |                 |                   |                 |
| 122 | M   | 60516101  | řezivo smrkové sušené tl 50mm                                                                                                                               | m3 | 30,792    | 10 800,00         |                 | 332 553,60        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | řezivo smrkové sušené tl 50mm                                                                                                                               |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2566*0,012 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 30,792    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 30,792    |                   |                 |                   |                 |
| 123 | K   | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn                                                                                                  | m3 | 19,870    | 409,30            | 0,30            | 8 138,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna                                                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 19,87 "přepočet na kubaturu řeziva"                                                                                                                         |    | 19,870    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 19,870    |                   |                 |                   |                 |
| 124 | K   | 762431022 | Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených                                                                                | m2 | 1 248,492 | 153,54            | 132,06          | 356 569,32        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Obvodová stěna                                                                                                                                              |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*3                                                                                                                         |    | 221,910   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                       |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45+10,42)*2*3                                                                                                                              |    | 295,812   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                                              |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696+8,95+69,3+1,7+1,77)*3*2          |    | 730,770   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 1 248,492 |                   |                 |                   |                 |
| 125 | M   | 60726281  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm                                                                                                              | m2 | 1 335,405 | 220,00            |                 | 293 789,10        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm                                                                                                              |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1248,0425041542*1,07 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 1 335,405 |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 1 335,405 |                   |                 |                   |                 |
| 126 | K   | 762512261 | Montáž podlahové kce podkladového roštu                                                                                                                     | m  | 462,000   | 1,34              | 51,30           | 24 319,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 11*7*6                                                                                                                                                      |    | 462,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 462,000   |                   |                 |                   |                 |
| 127 | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                           | m3 | 2,079     | 6 880,00          |                 | 14 303,52         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                           |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 462*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 2,079     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 2,079     |                   |                 |                   |                 |
| 128 | K   | 762810026 | Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy                                                                                   | m2 | 260,188   | 280,00            | 130,40          | 106 781,16        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm                                                      |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,815*12,5                                                                                                                                                 |    | 260,188   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 260,188   |                   |                 |                   |                 |
| 129 | M   | 60726265  | deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm                                                                                                            | m2 | 278,393   | 280,00            |                 | 77 950,04         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm                                                                                                            |    |           |                   |                 |                   |                 |
| 130 | K   | 762823210 | Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami                                                                              | m  | 231,000   | 0,00              | 66,40           | 15 338,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2                                                               |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 11*7*3                                                                                                                                                      |    | 231,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 231,000   |                   |                 |                   |                 |
| 131 | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                           | m3 | 1,040     | 6 856,00          |                 | 7 130,24          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                           |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 231*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 1,040     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 1,040     |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 132 | K   | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení                                                                                                          | m3 | 4,443     | 143,73            | 0,27            | 639,79            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                                 |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 201,97*0,022                                                                                                                                                            |    | 4,443     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 4,443     |                   |                 |                   |                 |
| 133 | K   | 762951001 | Montáž podkladního roštu z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm                                                                                         | m2 | 824,270   | 0,00              | 220,80          | 181 998,82        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž podkladního roštu z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm                                                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45)*2*5                                                                                                                                                |    | 388,820   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                                                          |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696+1,7+1,77)*5*2                                |    | 435,450   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 824,270   |                   |                 |                   |                 |
| 134 | M   | 61198144  | hranol dřevěný modřín BSH                                                                                                                                               | m  | 3 952,540 | 142,40            |                 | 562 841,70        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | hranol dřevěný modřín BSH                                                                                                                                               |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 824,27*4,7952 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 3 952,540 |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 3 952,540 |                   |                 |                   |                 |
| 135 | K   | 998762111 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                                                        | t  | 50,559    | 0,00              | 2 240,00        | 113 252,16        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                               |    |           |                   |                 | 1 450 678,59      |                 |
| 136 | K   | 766427112 | Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů                                                                                                                         | m  | 302,955   | 0,00              | 108,80          | 32 961,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž obložení podhledů rošt podkladový                                                                                                                                |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 201,97*1,5                                                                                                                                                              |    | 302,955   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 302,955   |                   |                 |                   |                 |
| 137 | M   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                               | m3 | 0,778     | 7 664,00          |                 | 5 962,59          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                               |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 302,955*0,04*0,06                                                                                                                                                       |    | 0,727     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 0,727     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,727*1,07 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |    | 0,778     |                   |                 |                   |                 |
| 138 | K   | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled                                                                                                                                    | m2 | 403,940   | 16,98             | 75,20           | 37 236,80         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádkartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm - 2 vrstvy                                                                                                    |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (9,22+12,7+1,08+11,59+51,11+1,73+10,8+11,69+51,39+1,6+6,23+8,11+1,44+2,63+1,63+9,39+6,24+3,39)*2                                                                        |    | 403,940   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 403,940   |                   |                 |                   |                 |
| 139 | M   | 59030027  | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                                                     | m2 | 212,069   | 92,00             |                 | 19 510,35         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                                                     |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 201,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |    | 212,069   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 212,069   |                   |                 |                   |                 |
| 140 | M   | 59030025  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm                                                                                                                                     | m2 | 42,190    | 114,40            |                 | 4 826,54          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm                                                                                                                                     |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 108* 11,69                                                                                                                                                        |    | 11,690    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 113* 1,44                                                                                                                                                         |    | 1,440     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 114*2,63                                                                                                                                                          |    | 2,630     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 115*1,63                                                                                                                                                          |    | 1,630     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 103*3,82                                                                                                                                                          |    | 3,820     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 104*11,59                                                                                                                                                         |    | 11,590    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 116* 9,39                                                                                                                                                         |    | 9,390     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 42,190    |                   |                 |                   |                 |
| 141 | M   | 59030533  | deska SDK akustická tl 12,5mm                                                                                                                                           | m2 | 105,830   | 132,00            |                 | 13 969,56         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska SDK akustická tl 12,5mm                                                                                                                                           |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 105* 51,11                                                                                                                                                        |    | 51,110    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 109* 51,39                                                                                                                                                        |    | 51,390    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 106* 1,73                                                                                                                                                         |    | 1,730     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 110* 1,6                                                                                                                                                          |    | 1,600     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 105,830   |                   |                 |                   |                 |
| 142 | M   | 59030027  | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                                                     | m2 | 53,700    | 92,00             |                 | 4 940,40          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                                                     |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 102* 9,71                                                                                                                                                         |    | 9,710     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 101*9,22                                                                                                                                                          |    | 9,220     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 107*10,8                                                                                                                                                          |    | 10,800    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 111*6,23                                                                                                                                                          |    | 6,230     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 112*8,11                                                                                                                                                          |    | 8,110     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 117*6,24                                                                                                                                                          |    | 6,240     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | *m.č. 118*3,39                                                                                                                                                          |    | 3,390     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 53,700    |                   |                 |                   |                 |
| 143 | K   | 763164553 | SDK obklad kci stěn desky 1x akustická 12,5                                                                                                                             | m2 | 624,582   | 252,80            | 507,20          | 474 682,32        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | SDK obklad kci stěn desky 1x akustická 12,5                                                                                                                             |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                                   |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45+10,42)*2*3                                                                                                                                          |    | 295,812   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                                                          |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696+6,58+3,25+4,89)*3*2                          |    | 328,770   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 624,582   |                   |                 |                   |                 |
| 144 | K   | 763164554 | SDK obklad kci stěn desky 2x akustická 12,5                                                                                                                             | m2 | 221,910   | 430,40            | 632,80          | 235 934,71        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | SDK obklad kci stěn desky 2x akustická 12,5                                                                                                                             |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Obvodová stěna                                                                                                                                                          |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*3                                                                                                                                     |    | 221,910   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 221,910   |                   |                 |                   |                 |
| 145 | K   | 763251111 | Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu                                                                                                           | m2 | 201,970   | 480,80            | 173,60          | 132 169,17        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 1 x 10 mm podlaha tl. 20 mm bez podsypu                                                           |    |           |                   |                 |                   |                 |
| 146 | K   | 763251211 | Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu                                                                                                         | m2 | 201,970   | 567,20            | 198,40          | 154 628,23        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu                                                         |    |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,22+12,7+1,08+11,59+51,11+1,73+10,8+11,69+51,39+1,6+6,23+8,11+1,44+2,63+1,63+9,39+6,24+3,39                                                                            |    | 201,970   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                  |    | 201,970   |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 147 | K   | 763734112 | Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování pl přes 50 do 150 cm2                                                                                                                                                                 | m   | 726,500   | 0,00              | 99,20           | 72 068,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,85*5*2*7                                                                                                                                                                                                                                             |     | 59,500    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*19*3+3*20*5                                                                                                                                                                                                                                          |     | 471,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (11+3)*2*7                                                                                                                                                                                                                                             |     | 196,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 726,500   |                   |                 |                   |                 |
| 148 | M   | 61223262  | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,902     | 12 720,00         |                 | 87 793,44         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 726,5*0,0095 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                         |     | 6,902     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,902     |                   |                 |                   |                 |
| 149 | K   | 763752112 | Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2                                                                                                                                                        | m   | 466,900   | 0,00              | 107,20          | 50 051,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2                                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 7*2*5*0,67                                                                                                                                                                                                                                             |     | 46,900    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*20*7                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 420,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 466,900   |                   |                 |                   |                 |
| 150 | M   | 61223262  | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                                                          | m3  | 4,436     | 12 720,00         |                 | 56 425,92         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 466,9*0,0095 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                         |     | 4,436     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,436     |                   |                 |                   |                 |
| 151 | K   | 763752113 | Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 150 do 500 cm2                                                                                                                                                       | m   | 23,000    | 0,00              | 152,80          | 3 514,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2                                                                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | č.v. - D.1.1.01; D.1.1.02                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (11+3)*2+7                                                                                                                                                                                                                                             |     | 23,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 23,000    |                   |                 |                   |                 |
| 152 | M   | 61223268  | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,460     | 14 720,00         |                 | 6 771,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový                                                                                                                                                                                            |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 23*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 0,460     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,460     |                   |                 |                   |                 |
| 153 | K   | 998763321 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                                                                                                                       | t   | 40,647    | 0,00              | 1 408,00        | 57 230,98         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                   |                 | 75 376,46         |                 |
| 154 | K   | 764215606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm                                                                                                                                                     | m   | 49,554    | 508,22            | 507,78          | 50 346,86         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm                                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 14,253+14,253+21,048                                                                                                                                                                                                                                   |     | 49,554    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 49,554    |                   |                 |                   |                 |
| 155 | K   | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                                                                                                                                    | m   | 23,000    | 152,48            | 224,32          | 8 666,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm                                                                                                                                        |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O01 500x610mm                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,5*8                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O02 1000*1500mm                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*4                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O03 1000*2210mm                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*7                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O04 2000*2210mm                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*4                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 23,000    |                   |                 |                   |                 |
| 156 | K   | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 20,988    | 347,12            | 139,27          | 10 208,40         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                                                                                                      |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,988                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,988    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,988    |                   |                 |                   |                 |
| 157 | K   | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm                                                                                                                                                                   | kus | 1,000     | 270,72            | 306,88          | 577,60            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm                                                                                                             |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 158 | K   | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm                                                                                                                                                                  | m   | 7,300     | 524,94            | 239,06          | 5 577,20          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,65*2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,300     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,300     |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 765       | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                   |                 | 23 071,44         |                 |
| 159 | K   | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci                                                                                                                                            | m2  | 201,970   | 7,00              | 58,04           | 13 136,13         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci                                                                                                             |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 160 | M   | 28329036  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou                                                                                                              | m2  | 222,167   | 44,72             |                 | 9 935,31          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou                                                                                                              |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 201,97*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |     | 222,167   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 222,167   |                   |                 |                   |                 |
|     | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                   |                 | 1 056 753,77      |                 |
| 161 | K   | 766417523 | Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy                                                                                                                                                                | m2  | 1 227,672 | 0,00              | 58,88           | 72 285,33         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy                                                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Obvodová stěna                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42+10,42)*3                                                                                                                                                                                                                    |     | 221,910   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45+10,42)*2*3                                                                                                                                 |     | 295,812   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                                                 |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696+8,95+69,3)*3*2                      |     | 709,950   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 1 227,672 |                   |                 |                   |                 |
| 162 | M   | 28329040  | <b>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy)</b> | m2  | 1 363,944 | 136,80            |                 | 186 587,54        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy)        |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 163 | K   | 766436323 | <b>Montáž obložení sloupů a pilířů pl přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2</b>                                                              | m2  | 44,485    | 0,00              | 336,00          | 14 946,96         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy přes 5 m2 panely obkládovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2                                  |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42)*0,7                                                                                                                                |     | 44,485    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 44,485    |                   |                 |                   |                 |
| 164 | M   | 60624131  | <b>překlížka stavební s fólií hladkou tl 12mm</b>                                                                                                              | m2  | 48,934    | 512,00            |                 | 25 054,21         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | překlížka stavební s fólií hladkou tl 12mm                                                                                                                     |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 44,485*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 48,934    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 48,934    |                   |                 |                   |                 |
| 165 | K   | 766622116 | <b>Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdiva</b>                                                                             | m2  | 41,550    | 36,74             | 576,86          | 25 495,08         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O01 500x610mm                                                                                                                                                  |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,5*0,6*8                                                                                                                                                      |     | 2,400     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O02 1000*1500mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1,5*4                                                                                                                                                        |     | 6,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O03 1000*2210mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*2,21*7                                                                                                                                                       |     | 15,470    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O04 2000*2210mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*2,21*4                                                                                                                                                       |     | 17,680    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 41,550    |                   |                 |                   |                 |
| 166 | M   | 61140054  | <b>okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</b>                                                                                     | m2  | 41,550    | 6 400,00          |                 | 265 920,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                                                                                            |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O01 500x610mm                                                                                                                                                  |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,5*0,6*8                                                                                                                                                      |     | 2,400     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O02 1000*1500mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1,5*4                                                                                                                                                        |     | 6,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O03 1000*2210mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*2,21*7                                                                                                                                                       |     | 15,470    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O04 2000*2210mm                                                                                                                                                |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*2,21*4                                                                                                                                                       |     | 17,680    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 41,550    |                   |                 |                   |                 |
| 167 | K   | 766660171 | <b>Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně</b>                                                                       | kus | 18,000    | 0,00              | 776,80          | 13 982,40         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                        |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "D01 - 700/1970"                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 5                                                                                                                                                              |     | 5,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "D02 - 800/1970"                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 13                                                                                                                                                             |     | 13,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 18,000    |                   |                 |                   |                 |
| 168 | M   | 61162086  | <b>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</b>                                                                                  | kus | 13,000    | 3 488,00          |                 | 45 344,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 13                                                                                                                                                             |     | 13,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 13,000    |                   |                 |                   |                 |
| 169 | M   | 61162085  | <b>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm</b>                                                                                  | kus | 5,000     | 3 464,00          |                 | 17 320,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 5                                                                                                                                                              |     | 5,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 5,000     |                   |                 |                   |                 |
| 170 | K   | 766660312 | <b>Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou</b>                                                        | kus | 1,000     | 0,00              | 1 320,00        | 1 320,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm                |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 171 | M   | RMAT0001  | <b>dveře posuvné s bočními světílky , rozměr 2800x2020mm , dveřní posuv 900/1970</b>                                                                           | kus | 1,000     | 168 000,00        |                 | 168 000,00        |                 |
|     | PP  |           | dveře posuvné s bočními světílky , rozměr 2800x2020mm , dveřní posuv 900/1970                                                                                  |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 172 | K   | 766660521 | <b>Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do dřevěné kce</b>                                                                                   | kus | 3,000     | 128,31            | 3 599,69        | 11 184,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových s nadsvětlíkem                           |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "D03 - 900/1970"                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3                                                                                                                                                              |     | 3,000     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 3,000     |                   |                 |                   |                 |
| 173 | M   | 61140513  | <b>dveře jednokřídle plastové s dekorem plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2</b>                                                | m2  | 6,210     | 10 080,00         |                 | 62 596,80         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | dveře jednokřídle plastové s dekorem plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2                                                       |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně                                                                                     |     |           |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*2,07 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 6,210     |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 6,210     |                   |                 |                   |                 |
| 174 | K   | 766660731 | <b>Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku</b>                                                                                                           | kus | 3,000     | 0,00              | 175,15          | 525,45            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku                                                                                                   |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 175 | M   | 54926003  | <b>zámek zadílabací úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídle dveře rozteč 92x30mm</b>                                                                            | kus | 3,000     | 5 728,00          |                 | 17 184,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | zámek zadílabací úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídle dveře rozteč 92x30mm                                                                                   |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 176 | K   | 766660734 | <b>Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového</b>                                                                                                      | kus | 3,000     | 0,00              | 2 088,00        | 6 264,00          | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ                    | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| 177 | M   | 54914135  | kování panikové klika/klika                                                                                                                                                            | kus                   | 3,000    | 2 128,00          |                 | 6 384,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | kování panikové klika/klika                                                                                                                                                            |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| 178 | K   | 766660735 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku tříbodového                                                                                                                  | kus                   | 3,000    | 0,00              | 1 880,00        | 5 640,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního rozvorového zámku tříbodového                                                                                                   |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| 179 | M   | 54914131  | kování bezpečnostní klika/klika RC3                                                                                                                                                    | kus                   | 3,000    | 2 792,00          |                 | 8 376,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | kování bezpečnostní klika/klika RC3                                                                                                                                                    |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| 180 | K   | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm                                                                                                                  | kus                   | 11,000   | 66,88             | 1 261,12        | 14 608,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                                                      |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | "D01 - 700/1970"                                                                                                                                                                       |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 5                                                                                                                                                                                      |                       | 5,000    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | "D02 - 800/1970"                                                                                                                                                                       |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 6                                                                                                                                                                                      |                       | 6,000    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |                       | 11,000   |                   |                 |                   |                 |
| 181 | M   | 61182308  | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                                                                                  | kus                   | 11,000   | 3 584,00          |                 | 39 424,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                                                                                  |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| 182 | K   | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm                                                                                                         | kus                   | 9,000    | 67,98             | 1 428,02        | 13 464,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm                                                             |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | "D01 - 700/1970"                                                                                                                                                                       |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 1                                                                                                                                                                                      |                       | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | "D02 - 800/1970"                                                                                                                                                                       |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 8                                                                                                                                                                                      |                       | 8,000    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |                       | 9,000    |                   |                 |                   |                 |
| 183 | M   | 61182309  | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                                                                                  | kus                   | 9,000    | 3 872,00          |                 | 34 848,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm                                                                                  |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| D   |     |           | 767                                                                                                                                                                                    | Konstrukce zámečnické |          |                   |                 | 182 923,20        |                 |
| 184 | K   | 767.R     | Zábradlí vnější rampy - ocelové zinkované vč. kotvení                                                                                                                                  | mb                    | 39,840   | 3 120,00          | 0,00            | 124 300,80        |                 |
| PP  |     |           | Zábradlí vnější rampy - ocelové zinkované vč. kotvení                                                                                                                                  |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                    |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Poznámka k položce: Ocelové svařené z jeleků s výplní tvořené ocelovou kulatinou                                                                                                       |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 2,4+2,4+1,5+20,98+1                                                                                                                                                                    |                       | 28,280   |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 2+1,1+5,76+1,5+1,2                                                                                                                                                                     |                       | 11,560   |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |                       | 39,840   |                   |                 |                   |                 |
| 185 | K   | 767416411 | Montáž skleněné markýzy nad vstupy                                                                                                                                                     | m2                    | 12,600   | 0,00              | 824,00          | 10 382,40         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy bodové uchycená                                                                                                   |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 4*0,9                                                                                                                                                                                  |                       | 3,600    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 10*0,9                                                                                                                                                                                 |                       | 9,000    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |                       | 12,600   |                   |                 |                   |                 |
| 186 | M   | 63437001  | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm                                                                               | kus                   | 10,000   | 4 824,00          |                 | 48 240,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP  |     |           | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm Stěna k oddělení WC - provedené z hliníkového rámu a laminátové desky tl.25mm |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| D   |     |           | 771                                                                                                                                                                                    | Podlahy z dlaždic     |          |                   |                 | 202 539,20        |                 |
| 187 | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                                                            | m2                    | 95,890   | 28,00             | 24,24           | 5 009,29          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP  |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                   |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.01                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 9,22                                                                                                                                                                                   |                       | 9,220    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.02                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 9,71                                                                                                                                                                                   |                       | 9,710    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.03                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 3,82                                                                                                                                                                                   |                       | 3,820    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.04                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 11,59                                                                                                                                                                                  |                       | 11,590   |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.07                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 10,8                                                                                                                                                                                   |                       | 10,800   |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.08                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 11,69                                                                                                                                                                                  |                       | 11,690   |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.11                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 6,23                                                                                                                                                                                   |                       | 6,230    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.12                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 8,11                                                                                                                                                                                   |                       | 8,110    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.13                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,44                                                                                                                                                                                   |                       | 1,440    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.14                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 2,63                                                                                                                                                                                   |                       | 2,630    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.15                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,63                                                                                                                                                                                   |                       | 1,630    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.16                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 9,39                                                                                                                                                                                   |                       | 9,390    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.17                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 6,24                                                                                                                                                                                   |                       | 6,240    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.18                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 3,39                                                                                                                                                                                   |                       | 3,390    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                 |                       | 95,890   |                   |                 |                   |                 |
| 188 | K   | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                                                                          | m2                    | 95,890   | 187,49            | 732,51          | 88 218,80         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP  |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2                                                             |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.01                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 9,22                                                                                                                                                                                   |                       | 9,220    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.02                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 9,71                                                                                                                                                                                   |                       | 9,710    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.03                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | 3,82                                                                                                                                                                                   |                       | 3,820    |                   |                 |                   |                 |
| VV  |     |           | m.č.1.04                                                                                                                                                                               |                       |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 11,59                                                                                                                                               |    | 11,590   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.07                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 10,8                                                                                                                                                |    | 10,800   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.08                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 11,69                                                                                                                                               |    | 11,690   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.11                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,23                                                                                                                                                |    | 6,230    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.12                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 8,11                                                                                                                                                |    | 8,110    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.13                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,44                                                                                                                                                |    | 1,440    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.14                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,63                                                                                                                                                |    | 2,630    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.15                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,63                                                                                                                                                |    | 1,630    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.16                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,39                                                                                                                                                |    | 9,390    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.17                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,24                                                                                                                                                |    | 6,240    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.18                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,39                                                                                                                                                |    | 3,390    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 95,890   |                   |                 |                   |                 |
| 189 | M   | 59761106  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                                          | m2 | 110,274  | 682,40            |                 | 75 250,98         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 95,89*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 110,274  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 110,274  |                   |                 |                   |                 |
| 190 | K   | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                            | m2 | 95,890   | 201,60            | 153,60          | 34 060,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                    |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.01                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,22                                                                                                                                                |    | 9,220    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.02                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,71                                                                                                                                                |    | 9,710    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.03                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,82                                                                                                                                                |    | 3,820    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.04                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 11,59                                                                                                                                               |    | 11,590   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.07                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 10,8                                                                                                                                                |    | 10,800   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.08                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 11,69                                                                                                                                               |    | 11,690   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.11                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,23                                                                                                                                                |    | 6,230    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.12                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 8,11                                                                                                                                                |    | 8,110    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.13                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,44                                                                                                                                                |    | 1,440    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.14                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,63                                                                                                                                                |    | 2,630    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.15                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,63                                                                                                                                                |    | 1,630    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.16                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,39                                                                                                                                                |    | 9,390    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.17                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,24                                                                                                                                                |    | 6,240    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.18                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,39                                                                                                                                                |    | 3,390    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 95,890   |                   |                 |                   |                 |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                   |    |          |                   |                 | 159 013,42        |                 |
| 191 | K   | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                              | m2 | 105,830  | 95,23             | 135,17          | 24 383,23         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                     |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.05                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 51,11                                                                                                                                               |    | 51,110   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.06                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,73                                                                                                                                                |    | 1,730    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.09                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 51,39                                                                                                                                               |    | 51,390   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.10                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,6                                                                                                                                                 |    | 1,600    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 105,830  |                   |                 |                   |                 |
| 192 | K   | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                                                                | m2 | 105,830  | 46,80             | 169,20          | 22 859,28         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem                                                                          |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.05                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 51,11                                                                                                                                               |    | 51,110   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.06                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,73                                                                                                                                                |    | 1,730    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.09                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 51,39                                                                                                                                               |    | 51,390   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č.1.10                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,6                                                                                                                                                 |    | 1,600    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 105,830  |                   |                 |                   |                 |
| 193 | M   | 28411052  | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 116,413  | 832,00            |                 | 96 855,62         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 105,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 116,413  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 116,413  |                   |                 |                   |                 |
| 194 | K   | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                            | m  | 110,230  | 5,07              | 63,41           | 7 548,55          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                   |    |          |                   |                 |                   |                 |
| 195 | M   | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                           | m  | 112,435  | 65,52             |                 | 7 366,74          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 110,23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    | 112,435  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    | 112,435  |                   |                 |                   |                 |
| D   | 781 |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                         |    |          |                   |                 | 177 659,71        |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ   | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 196 | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                  | m2   | 127,117  | 28,00             | 24,24           | 6 640,59          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                        |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 104                                                                                                                                   |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (4,29+4,29+2,674+2,674)*2                                                                                                                  |      | 27,856   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů" -0,8*1,97*2                                                                                                               |      | -3,152   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 103                                                                                                                                   |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,05+1,05+1,2+1,2)*2                                                                                                                      |      | 9,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,62+1,62+1,55+1,55)*2                                                                                                                    |      | 12,680   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů" -0,7*1,97                                                                                                                 |      | -1,379   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 105                                                                                                                                   |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,050*2                                                                                                                                    |      | 2,100    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 108                                                                                                                                   |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,696+2,696+4,44+4,44)*2                                                                                                                  |      | 28,544   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů" -2*0,8*1,97                                                                                                               |      | -3,152   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 109                                                                                                                                   |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*2                                                                                                                                        |      | 4,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 1.13.                                                                                                                                 |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,05+1,05+1,7+1,7)*2                                                                                                                      |      | 11,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů" -0,7*1,97                                                                                                                 |      | -1,379   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 1.14                                                                                                                                  |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | ((0,8+0,796)*2+(1,7+1,7))*2                                                                                                                |      | 13,184   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů " -0,7*1,97                                                                                                                |      | -1,379   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 1.15                                                                                                                                  |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | ((0,23+0,8+0,15)*2+(1,6+1,6))*2                                                                                                            |      | 11,120   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "Odpčet otvorů" -0,7*1,97                                                                                                                  |      | -1,379   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | m.č. 1.16                                                                                                                                  |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | ((2,674+2,674)+(1,887+0,9+0,7)*2)*2                                                                                                        |      | 24,644   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | "odpočet otvorů" ((0,8*1,97)+(1,5*2,41))*(-1)                                                                                              |      | -5,191   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 127,117  |                   |                 |                   |                 |
| 197 | K   | 781131221 | Izolace stěn fólií celoplošně lepená                                                                                                       | m2   | 127,117  | 299,14            | 62,46           | 45 965,51         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Izolace stěny pod obklad izolace fólií v pásech celoplošně lepená                                                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 127,117                                                                                                                                    |      | 127,117  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 127,117  |                   |                 |                   |                 |
| 198 | K   | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                              | m2   | 127,118  | 195,33            | 428,67          | 79 321,63         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2               |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 127,118                                                                                                                                    |      | 127,118  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 127,118  |                   |                 |                   |                 |
| 199 | M   | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                         | m2   | 133,474  | 320,00            |                 | 42 711,68         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 127,118*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |      | 133,474  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 133,474  |                   |                 |                   |                 |
| 200 | K   | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                                                    | m2   | 127,117  | 7,37              | 16,39           | 3 020,30          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky                                                                    |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 127,117                                                                                                                                    |      | 127,117  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 127,117  |                   |                 |                   |                 |
| D   |     | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                         |      |          |                   |                 | 90 240,27         |                 |
| 201 | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                     | m2   | 866,362  | 0,00              | 5,44            | 4 713,01          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                  |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Obvodová stěna                                                                                                                             |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (21,355+21,355+10,42+10,42)*3                                                                                                              |      | 190,650  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Spoj dřevěných modulů                                                                                                                      |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (10,42+4,753*4+9,45)*2*3                                                                                                                   |      | 233,292  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Vnitřní příčka                                                                                                                             |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,674+2,695+1,05+1,75+1,05+1,647+1,525+1,05+0,15+1,17+2,696+4,146+0,15+1,385+1,385+0,15+4,16+2,696+1,6+1,6+1,6+1,05+2,696)*3*2            |      | 240,450  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | strop                                                                                                                                      |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,22+12,7+1,08+11,59+51,11+1,73+10,8+11,69+51,39+1,6+6,23+8,11+1,44+2,63+1,63+9,39+6,24+3,39                                               |      | 201,970  |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 866,362  |                   |                 |                   |                 |
| 202 | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                     | m2   | 866,362  | 2,19              | 14,93           | 14 832,12         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                 |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 203 | K   | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                  | m2   | 866,362  | 34,66             | 46,94           | 70 695,14         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m             |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D   |     | 786       | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                      |      |          |                   |                 | 189 144,00        |                 |
| 204 | K   | 786623023 | Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dvevní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2                                                    | kus  | 15,000   | 0,00              | 1 496,00        | 22 440,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dvevní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2 |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 15                                                                                                                                         |      | 15,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 15,000   |                   |                 |                   |                 |
| 205 | M   | 55342549R | žaluzie CB80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2                                                              | m2   | 34,730   | 4 800,00          |                 | 166 704,00        |                 |
|     | PP  |           | žaluzie CB80 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2                                                              |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O02 1000*1500mm                                                                                                                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1,5*4                                                                                                                                    |      | 6,000    |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O03 1000*2210mm                                                                                                                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*2,21*7                                                                                                                                   |      | 15,470   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | O04 2000*2210mm                                                                                                                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*2,21*3                                                                                                                                   |      | 13,260   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |      | 34,730   |                   |                 |                   |                 |
| D   |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                |      |          |                   |                 | 164 000,00        |                 |
| D   |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                   |      |          |                   |                 | 44 000,00         |                 |
| 206 | K   | 012002000 | Geodetické práce                                                                                                                           | soub | 1,000    | 0,00              | 12 000,00       | 12 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Geodetické práce                                                                                                                           |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 207 | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                           | soub | 1,000    | 0,00              | 32 000,00       | 32 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                    | MJ   | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP Dokumentace pro provádění stavby                                    |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                             |     |           |                                          |      |          |                   |                 | 12 000,00         |                 |
| 208                                                                    | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                      | soub | 1,000    | 0,00              | 12 000,00       | 12 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Zařízení staveniště                                                 |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                              |     |           |                                          |      |          |                   |                 | 8 000,00          |                 |
| 209                                                                    | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost        | soub | 1,000    | 0,00              | 8 000,00        | 8 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Kompletační a koordinační činnost                                   |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D VRN6 Územní vlivy                                                    |     |           |                                          |      |          |                   |                 | 84 000,00         |                 |
| 210                                                                    | K   | 062303000 | Použití nezvyklých dopravních prostředků | soub | 1,000    | 0,00              | 48 000,00       | 48 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Použití nezvyklých dopravních prostředků - jeřáb pro usazení modulů |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 211                                                                    | K   | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů        | soub | 1,000    | 0,00              | 36 000,00       | 36 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Mimostaveništní doprava materiálů                                   |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D VRN7 Provozní vlivy                                                  |     |           |                                          |      |          |                   |                 | 12 000,00         |                 |
| 212                                                                    | K   | 070001000 | Provozní vlivy                           | soub | 1,000    | 0,00              | 12 000,00       | 12 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Provozní vlivy                                                      |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady                                                 |     |           |                                          |      |          |                   |                 | 4 000,00          |                 |
| 213                                                                    | K   | 094104000 | Náklady na opatření BOZP                 | soub | 1,000    | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Náklady na opatření BOZP                                            |     |           |                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO02 - Kanalizační přípojka

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Materiál     |             |            | 163 680,00 |
| Montáž       |             |            | 533 563,00 |
| Cena bez DPH |             |            | 697 243,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 697 243,00  | 21,00%     | 146 421,03 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 843 664,03 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO02 - Kanalizační přípojka

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis             | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací     | 163 680,00     | 533 563,00   | 697 243,00        |
| 1 - Zemní práce              | 47 800,00      | 483 653,00   | 531 453,00        |
| 8 - Trubní vedení            | 115 880,00     | 17 150,00    | 133 030,00        |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 0,00           | 32 760,00    | 32 760,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
 Objekt: SO02 - Kanalizační přípojka

Místo: Datum: 04.06.2025  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 697 243,00

|    |    |                 |                                                  |      |         |        |          |            |  |
|----|----|-----------------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|------------|--|
| D  | 1  |                 | Zemní práce                                      |      |         |        |          | 531 453,00 |  |
| 1  | K  | 121 10-5454.R01 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                              | SUMA | 1,000   | 0,00   | 8 000,00 | 8 000,00   |  |
|    | PP |                 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                              |      |         |        |          |            |  |
| 2  | K  | 123 11-3333.r05 | podklad ze šterkopísku 0+32mm                    | m3   | 17,000  | 900,00 | 0,00     | 15 300,00  |  |
|    | PP |                 | podklad ze šterkopísku 0+32mm                    |      |         |        |          |            |  |
| 3  | K  | 132301101R00    | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3    | m3   | 145,000 | 0,00   | 1 700,00 | 246 500,00 |  |
|    | PP |                 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3    |      |         |        |          |            |  |
| 4  | K  | 133401101R00    | Hloubení šachet v hornině 5                      | m3   | 28,000  | 0,00   | 2 000,00 | 56 000,00  |  |
|    | PP |                 | Hloubení šachet v hornině 5                      |      |         |        |          |            |  |
| 5  | K  | 161101101R00    | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m     | m3   | 173,000 | 0,00   | 183,00   | 31 659,00  |  |
|    | PP |                 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m     |      |         |        |          |            |  |
| 6  | K  | 162201101R00    | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m   | m3   | 173,000 | 0,00   | 58,00    | 10 034,00  |  |
|    | PP |                 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m   |      |         |        |          |            |  |
| 7  | K  | 1651616154154   | pažení a rozepření rýh - příložné, hl.2.5m       | m2   | 60,000  | 0,00   | 340,00   | 20 400,00  |  |
|    | PP |                 | pažení a rozepření rýh - příložné, hl.2.5m       |      |         |        |          |            |  |
| 8  | K  | 174101101R00    | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním              | m3   | 140,000 | 0,00   | 160,00   | 22 400,00  |  |
|    | PP |                 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním              |      |         |        |          |            |  |
| 9  | K  | 175101101R00    | Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu        | m3   | 65,000  | 500,00 | 1 100,00 | 104 000,00 |  |
|    | PP |                 | Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu        |      |         |        |          |            |  |
| 10 | K  | 181101102R00    | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2   | 120,000 | 0,00   | 18,00    | 2 160,00   |  |
|    | PP |                 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním |      |         |        |          |            |  |
| 11 | K  | 54541161616     | odstranění pažení                                | m2   | 60,000  | 0,00   | 250,00   | 15 000,00  |  |
|    | PP |                 | odstranění pažení                                |      |         |        |          |            |  |

|    |    |                 |                                                                                 |     |        |           |          |            |  |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|------------|--|
| D  | 8  |                 | Trubní vedení                                                                   |     |        |           |          | 133 030,00 |  |
| 12 | K  | 151651651561    | nádrž na využití dešťových vod V=10m3 samonostná, základová deska + MTZ komplet | ks  | 1,000  | 40 000,00 | 0,00     | 40 000,00  |  |
|    | PP |                 | nádrž na využití dešťových vod V=10m3 samonostná, základová deska + MTZ komplet |     |        |           |          |            |  |
| 13 | K  | 151651651666    | vsakovací nádrž 10m3 - komplet - štěrk , geotextilie + MTZ                      | ks  | 1,000  | 15 000,00 | 0,00     | 15 000,00  |  |
|    | PP |                 | vsakovací nádrž 10m3 - komplet - štěrk , geotextilie + MTZ                      |     |        |           |          |            |  |
| 14 | K  | 165156156156    | filtr dešťových vod + MTZ                                                       | ks  | 1,000  | 5 000,00  | 0,00     | 5 000,00   |  |
|    | PP |                 | filtr dešťových vod + MTZ                                                       |     |        |           |          |            |  |
| 15 | K  | 165165156156    | ponorné čerpadlo                                                                | ks  | 1,000  | 24 000,00 | 0,00     | 24 000,00  |  |
|    | PP |                 | ponorné čerpadlo                                                                |     |        |           |          |            |  |
| 16 | K  | 61651651561     | POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky                                          | m   | 60,000 | 200,00    | 90,00    | 17 400,00  |  |
|    | PP |                 | POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky                                          |     |        |           |          |            |  |
| 17 | K  | 61651651561.1   | POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky                                          | m   | 30,000 | 180,00    | 90,00    | 8 100,00   |  |
|    | PP |                 | POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky                                          |     |        |           |          |            |  |
| 18 | K  | 641651651       | el. magnetický ventil                                                           | ks  | 1,000  | 1 800,00  | 0,00     | 1 800,00   |  |
|    | PP |                 | el. magnetický ventil                                                           |     |        |           |          |            |  |
| 19 | K  | 651056015601    | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25                                                   | KS  | 1,000  | 1 500,00  | 0,00     | 1 500,00   |  |
|    | PP |                 | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25                                                   |     |        |           |          |            |  |
| 20 | K  | 65165165165     | plovák, rozvaděč                                                                | ks  | 1,000  | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00   |  |
|    | PP |                 | plovák, rozvaděč                                                                |     |        |           |          |            |  |
| 21 | K  | 72117-18222.R01 | ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000                                              | KS  | 1,000  | 1 500,00  | 0,00     | 1 500,00   |  |
|    | PP |                 | ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000                                              |     |        |           |          |            |  |
| 22 | K  | 7253314.025.R05 | LITINOVÝ POKLOP 40T                                                             | ks  | 1,000  | 5 900,00  | 0,00     | 5 900,00   |  |
|    | PP |                 | LITINOVÝ POKLOP 40T                                                             |     |        |           |          |            |  |
| 23 | K  | 81560156105     | ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58                                                | KS  | 1,000  | 880,00    | 0,00     | 880,00     |  |
|    | PP |                 | ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58                                                |     |        |           |          |            |  |
| 24 | K  | 825325-0101.R02 | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100                                                  | KS  | 1,000  | 780,00    | 0,00     | 780,00     |  |
|    | PP |                 | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100                                                  |     |        |           |          |            |  |
| 25 | K  | 8841561561      | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50                                                   | KS  | 1,000  | 120,00    | 0,00     | 120,00     |  |
|    | PP |                 | ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50                                                   |     |        |           |          |            |  |
| 26 | K  | 892571111R00    | Zkouška těsnosti kanalizace DN 300                                              | m   | 90,000 | 0,00      | 45,00    | 4 050,00   |  |
|    | PP |                 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 300                                              |     |        |           |          |            |  |
| 27 | K  | 899103111R00    | napojení na stávající kanalizační šachtu                                        | kus | 1,000  | 0,00      | 5 000,00 | 5 000,00   |  |
|    | PP |                 | napojení na stávající kanalizační šachtu                                        |     |        |           |          |            |  |

|    |    |                 |                                                    |    |        |      |        |           |  |
|----|----|-----------------|----------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----------|--|
| D  | 99 |                 | Staveništní přesun hmot                            |    |        |      |        | 32 760,00 |  |
| 28 | K  | 988 10-3636.r01 | doprava                                            | km | 30,000 | 0,00 | 20,00  | 600,00    |  |
|    | PP |                 | doprava                                            |    |        |      |        |           |  |
| 29 | K  | 998 27-6101.R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  | t  | 40,000 | 0,00 | 199,00 | 7 960,00  |  |
|    | PP |                 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  |    |        |      |        |           |  |
| 30 | K  | 998 27-6115.R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km | t  | 40,000 | 0,00 | 605,00 | 24 200,00 |  |
|    | PP |                 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km |    |        |      |        |           |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO03a - Ústřední vytápění

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Materiál     |             |            | 435 439,00 |
| Montáž       |             |            | 198 709,11 |
| Cena bez DPH |             |            | 634 148,11 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 634 148,11  | 21,00%     | 133 171,10 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 767 319,21 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO03a - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                           | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                   | 435 439,00     | 198 709,11   | 634 148,11        |
| 713 - Izolace tepelné                      | 8 800,00       | 5 445,00     | 14 245,00         |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny          | 220 000,00     | 16 784,03    | 236 784,03        |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 50 532,00      | 3 309,70     | 53 841,70         |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         | 5 400,00       | 1 027,94     | 6 427,94          |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    | 138 207,00     | 78 634,84    | 216 841,84        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                | 12 500,00      | 10 307,60    | 22 807,60         |
| 991 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY             | 0,00           | 83 200,00    | 83 200,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt:

SO03a - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 04.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                             | Popis                                                                                       | MJ   | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |      |           |                   |                 | 634 148,11        |                 |
| D                      |     | 713                                                                                                                                                             | Izolace tepelné                                                                             |      |           |                   |                 |                   | 14 245,00       |
| 1                      | K   | 7137584125                                                                                                                                                      | IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-28                                                                     | m    | 70,000    | 120,00            | 0,00            | 8 400,00          |                 |
| PP                     |     | IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-28                                                                                                                                         |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 2                      | K   | 7137896542                                                                                                                                                      | PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,                                                                | SUMA | 1,000     | 400,00            | 0,00            | 400,00            |                 |
| PP                     |     | PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,                                                                                                                                    |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 3                      | K   | 998713201                                                                                                                                                       | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                              | %    | 3 500,000 | 0,00              | 1,27            | 4 445,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 4                      | K   | 998713293                                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m                          | %    | 2 500,000 | 0,00              | 0,40            | 1 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| D                      |     | 731                                                                                                                                                             | Ústřední vytápění - kotelny                                                                 |      |           |                   |                 |                   | 236 784,03      |
| 5                      | K   | 7312164064654                                                                                                                                                   | tepelné čerpadlo                                                                            | ks   | 1,000     | 200 000,00        | 10 000,00       | 210 000,00        |                 |
| PP                     |     | tepelné čerpadlo                                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 6                      | K   | 16161166656                                                                                                                                                     | ekvitermní regulace, 2x topný okruh včetně oběhových čerpadel a armatur + TERMOSTAT komplet | ks   | 1,000     | 20 000,00         | 5 000,00        | 25 000,00         |                 |
| PP                     |     | ekvitermní regulace, 2x topný okruh včetně oběhových čerpadel a armatur + TERMOSTAT komplet                                                                     |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 7                      | K   | 998731201                                                                                                                                                       | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m                                      | %    | 675,000   | 0,00              | 1,55            | 1 046,25          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                    |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 8                      | K   | 998731293                                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m                          | %    | 997,000   | 0,00              | 0,74            | 737,78            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m         |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| D                      |     | 733                                                                                                                                                             | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                        |      |           |                   |                 |                   | 53 841,70       |
| 9                      | K   | 73248498408                                                                                                                                                     | PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15                                                                 | m    | 4,000     | 58,00             | 0,00            | 232,00            |                 |
| PP                     |     | PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15                                                                                                                                     |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 10                     | K   | 73385106065                                                                                                                                                     | POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ                                                     | m    | 70,000    | 200,00            | 0,00            | 14 000,00         |                 |
| PP                     |     | POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ                                                                                                                         |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 11                     | K   | 10616106516                                                                                                                                                     | TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE                                                        | m    | 2 420,000 | 15,00             | 0,00            | 36 300,00         |                 |
| PP                     |     | TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE                                                                                                                            |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 12                     | K   | 998733201                                                                                                                                                       | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                              | %    | 1 450,000 | 0,00              | 1,75            | 2 537,50          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 13                     | K   | 998733293                                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m                          | %    | 990,000   | 0,00              | 0,78            | 772,20            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m     |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| D                      |     | 734                                                                                                                                                             | Ústřední vytápění - armatury                                                                |      |           |                   |                 |                   | 6 427,94        |
| 14                     | K   | 7265651616                                                                                                                                                      | KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20                                                            | ks   | 4,000     | 122,00            | 0,00            | 488,00            |                 |
| PP                     |     | KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 15                     | K   | 165016855                                                                                                                                                       | MANOMETR 0-6bar                                                                             | ks   | 4,000     | 160,00            | 0,00            | 640,00            |                 |
| PP                     |     | MANOMETR 0-6bar                                                                                                                                                 |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 16                     | K   | 72320506405                                                                                                                                                     | TEPLOMĚR 0-100°C                                                                            | ks   | 4,000     | 300,00            | 0,00            | 1 200,00          |                 |
| PP                     |     | TEPLOMĚR 0-100°C                                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 17                     | K   | 732852369                                                                                                                                                       | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ                                                            | ks   | 4,000     | 180,00            | 0,00            | 720,00            |                 |
| PP                     |     | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 18                     | K   | 732852963                                                                                                                                                       | FILTR DN25 + MTZ                                                                            | ks   | 2,000     | 280,00            | 0,00            | 560,00            |                 |
| PP                     |     | FILTR DN25 + MTZ                                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 19                     | K   | 732963258                                                                                                                                                       | ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ                                                                    | ks   | 2,000     | 200,00            | 0,00            | 400,00            |                 |
| PP                     |     | ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ                                                                                                                                        |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 20                     | K   | 77250560646                                                                                                                                                     | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ                                                            | ks   | 6,000     | 232,00            | 0,00            | 1 392,00          |                 |
| PP                     |     | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ                                                                                                                                |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 21                     | K   | 998734201                                                                                                                                                       | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                     | %    | 3 289,000 | 0,00              | 0,19            | 624,91            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                   |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 22                     | K   | 998734293                                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m                          | %    | 983,000   | 0,00              | 0,41            | 403,03            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                     |     | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m        |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| D                      |     | 735                                                                                                                                                             | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                           |      |           |                   |                 |                   | 216 841,84      |
| 23                     | K   | 109974494949                                                                                                                                                    | systémová deska pro podl vyt.                                                               | m2   | 221,000   | 200,00            | 0,00            | 44 200,00         |                 |
| PP                     |     | systémová deska pro podl vyt.                                                                                                                                   |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 24                     | K   | 72561616116                                                                                                                                                     | opěrné pouzdro 15mm                                                                         | ks   | 120,000   | 15,00             | 0,00            | 1 800,00          |                 |
| PP                     |     | opěrné pouzdro 15mm                                                                                                                                             |                                                                                             |      |           |                   |                 |                   |                 |
| 25                     | K   | 10161651651                                                                                                                                                     | rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 7 vývodů + skříň                                   | ks   | 1,000     | 2 757,00          | 0,00            | 2 757,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |               | rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 7 vývodů + skříň                                                                                                             |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 26 | K   | 10161651651.1 | rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 10 vývodů + skříň                                                                                                            | ks  | 1,000     | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00          |                 |
|    | PP  |               | rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 10 vývodů + skříň                                                                                                            |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 27 | K   | 722651561651  | ochranná trubka                                                                                                                                                       | m   | 350,000   | 8,00              | 0,00            | 2 800,00          |                 |
|    | PP  |               | ochranná trubka                                                                                                                                                       |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 28 | K   | 72651616656   | plastifikátor do betonu                                                                                                                                               | kg  | 15,000    | 200,00            | 0,00            | 3 000,00          |                 |
|    | PP  |               | plastifikátor do betonu                                                                                                                                               |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 29 | K   | 726516511665  | dilatační pás                                                                                                                                                         | m   | 800,000   | 20,00             | 0,00            | 16 000,00         |                 |
|    | PP  |               | dilatační pás                                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 30 | K   | 72265165165   | termický servopohon                                                                                                                                                   | ks  | 17,000    | 1 500,00          | 0,00            | 25 500,00         |                 |
|    | PP  |               | termický servopohon                                                                                                                                                   |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 31 | K   | 165165165156  | trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2                                                                                                                          | m   | 1 090,000 | 35,00             | 0,00            | 38 150,00         |                 |
|    | PP  |               | trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 32 | K   | 1.52684845151 | pomocné stavební práce celkem                                                                                                                                         | hod | 22,000    | 0,00              | 3 500,00        | 77 000,00         |                 |
|    | PP  |               | pomocné stavební práce celkem                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 33 | K   | 998735201     | Přesun hmot procentní pro topná tělesa v objektech v do 6 m                                                                                                           | %   | 899,000   | 0,00              | 1,24            | 1 114,76          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |               | Přesun hmot pro topná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                     |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 34 | K   | 998735293     | Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m                                                                                                    | %   | 788,000   | 0,00              | 0,66            | 520,08            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |               | Přesun hmot pro topná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m          |     |           |                   |                 |                   |                 |
| D  |     | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                 |     |           |                   |                 | 22 807,60         |                 |
| 35 | K   | 1165101565    | MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG                                                                                                                                 | KG  | 65,000    | 0,00              | 90,00           | 5 850,00          |                 |
|    | PP  |               | MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG                                                                                                                                 |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 36 | K   | 1980949499    | MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG                                                                                                                                         | ks  | 20,000    | 0,00              | 110,00          | 2 200,00          |                 |
|    | PP  |               | MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 37 | K   | 19049494984   | DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.                                                                                                                          | KG  | 25,000    | 500,00            | 0,00            | 12 500,00         |                 |
|    | PP  |               | DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.                                                                                                                          |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 38 | K   | 998767201     | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                  | %   | 2 456,000 | 0,00              | 0,74            | 1 817,44          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |               | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 39 | K   | 998767293     | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m                                                                                                    | %   | 786,000   | 0,00              | 0,56            | 440,16            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |               | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |     |           |                   |                 |                   |                 |
| D  |     | 991           | HODINOVÉ ZUŤTOVACÍ SAZBY                                                                                                                                              |     |           |                   |                 | 83 200,00         |                 |
| 40 | K   | 72516516565   | HZS-nezměřitelné práce celkem                                                                                                                                         | hod | 80,000    | 0,00              | 500,00          | 40 000,00         |                 |
|    | PP  |               | HZS-nezměřitelné práce celkem                                                                                                                                         |     |           |                   |                 |                   |                 |
| 41 | K   | 78146464640   | hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy                                                                                            | hod | 72,000    | 0,00              | 600,00          | 43 200,00         |                 |
|    | PP  |               | hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy                                                                                            |     |           |                   |                 |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO03b - Vzduchotechnika

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Materiál     |             |            | 403 130,00 |
| Montáž       |             |            | 74 915,58  |
| Cena bez DPH |             |            | 478 045,58 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 478 045,58  | 21,00%     | 100 389,57 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 578 435,15 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO03b - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis          | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 403 130,00     | 74 915,58    | 478 045,58        |
| 101 - vzduchotechnika     | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 403 130,00     | 74 915,58    | 478 045,58        |
| 751 - Vzduchotechnika     | 403 130,00     | 74 915,58    | 478 045,58        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt:

SO03b - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 04.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                           | MJ   | Množství   | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |               |                                                                                                                                                                 |      |            |                   |                 | 478 045,58        |                 |
|                        | D   | 101           | vzduchotechnika                                                                                                                                                 |      |            |                   |                 | 0,00              |                 |
|                        | D   | PSV           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                             |      |            |                   |                 | 478 045,58        |                 |
|                        | D   | 751           | Vzduchotechnika                                                                                                                                                 |      |            |                   |                 | 478 045,58        |                 |
| 1                      | K   | 998751201     | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m                                                                                             | %    | 0,290      | 0,00              | 10 000,00       | 2 900,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |               | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m                           |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 2                      | K   | 1011020R01    | rekuperační jednotka - 850m3/h, p=400Pa, 400W, 0,43kW, protiproudý výměník, filtr, el. ohřivač zabudovaný 1,1kW, uz. Klapky - dodávka + MZT komplet             | ks   | 2,000      | 125 000,00        | 5 000,00        | 260 000,00        |                 |
|                        | PP  |               | rekuperační jednotka - 850m3/h, p=400Pa, 400W, 0,43kW, protiproudý výměník, filtr, el. ohřivač zabudovaný 1,1kW, uz. Klapky - dodávka + MZT komplet             |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 3                      | K   | 16561651651   | senzor CO2 s výstupem 0-10V + dodávka a MTZ                                                                                                                     | ks   | 2,000      | 4 900,00          | 0,00            | 9 800,00          |                 |
|                        | PP  |               | senzor CO2 s výstupem 0-10V + dodávka a MTZ                                                                                                                     |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 4                      | K   | 1011030R01    | regulátor, včetně by-passové, uzavírací klapky, manostaty, hlavní vypínač komplet                                                                               | ks   | 2,000      | 5 000,00          | 0,00            | 10 000,00         |                 |
|                        | PP  |               | regulátor, včetně by-passové, uzavírací klapky, manostaty, hlavní vypínač komplet                                                                               |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 5                      | K   | 1651651616    | systém vč. portů, naprogramování a nastavení                                                                                                                    | ks   | 2,000      | 5 800,00          | 0,00            | 11 600,00         |                 |
|                        | PP  |               | systém vč. portů, naprogramování a nastavení                                                                                                                    |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 6                      | K   | 6516516516    | dveřní mřížka                                                                                                                                                   | ks   | 14,000     | 160,00            | 0,00            | 2 240,00          |                 |
|                        | PP  |               | dveřní mřížka                                                                                                                                                   |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 7                      | K   | 51651616      | přívodní výústka                                                                                                                                                | ks   | 14,000     | 850,00            | 0,00            | 11 900,00         |                 |
|                        | PP  |               | přívodní výústka                                                                                                                                                |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 8                      | K   | 51651616.1    | odvodní výústka                                                                                                                                                 | ks   | 17,000     | 790,00            | 0,00            | 13 430,00         |                 |
|                        | PP  |               | odvodní výústka                                                                                                                                                 |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 9                      | K   | 51651616.2    | odvodní výústka                                                                                                                                                 | ks   | 4,000      | 990,00            | 0,00            | 3 960,00          |                 |
|                        | PP  |               | odvodní výústka                                                                                                                                                 |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 10                     | K   | 51651616.3    | KRUHOVÉ POTRUBÍ DN250 + TVAROVKY + ZÁVĚS +MTZ                                                                                                                   | m    | 120,000    | 400,00            | 300,00          | 84 000,00         |                 |
|                        | PP  |               | KRUHOVÉ POTRUBÍ DN250 + TVAROVKY + ZÁVĚS +MTZ                                                                                                                   |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 11                     | K   | 51651616.4    | KRUHOVÉ POTRUBÍ DN200 + TVAROVKY + ZÁVĚS +MTZ                                                                                                                   | m    | 20,000     | 380,00            | 300,00          | 13 600,00         |                 |
|                        | PP  |               | KRUHOVÉ POTRUBÍ DN200 + TVAROVKY + ZÁVĚS +MTZ                                                                                                                   |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 12                     | K   | 1531651616    | protidešťová žaluzie DN250+ servo + MTZ                                                                                                                         | ks   | 2,000      | 600,00            | 50,00           | 1 300,00          |                 |
|                        | PP  |               | protidešťová žaluzie DN250+ servo + MTZ                                                                                                                         |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 13                     | K   | 64616516516   | ochranné síto DN250mm + MTZ                                                                                                                                     | ks   | 2,000      | 500,00            | 0,00            | 1 000,00          |                 |
|                        | PP  |               | ochranné síto DN250mm + MTZ                                                                                                                                     |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 14                     | K   | 65165156165   | tlumič hluku + MTZ                                                                                                                                              | ks   | 4,000      | 3 700,00          | 0,00            | 14 800,00         |                 |
|                        | PP  |               | tlumič hluku + MTZ                                                                                                                                              |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 15                     | K   | 1011020R01.1  | protidešťová stříška DN250 + mtz                                                                                                                                | ks   | 2,000      | 1 300,00          | 50,00           | 2 700,00          |                 |
|                        | PP  |               | protidešťová stříška DN250 + mtz                                                                                                                                |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 16                     | K   | 161651651561  | diagonální evntilátor TD-500/160, 330m3/h, 180Pa do potrubí DN160 + regulátor                                                                                   | ks   | 1,000      | 3 650,00          | 0,00            | 3 650,00          |                 |
|                        | PP  |               | diagonální evntilátor TD-500/160, 330m3/h, 180Pa do potrubí DN160 + regulátor                                                                                   |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 17                     | K   | 1651651651    | protidešťová stříška DN160 + mtz                                                                                                                                | ks   | 1,000      | 700,00            | 50,00           | 750,00            |                 |
|                        | PP  |               | protidešťová stříška DN160 + mtz                                                                                                                                |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 18                     | K   | 1651651651651 | potrubí pozink plech DN160 + závěsy + MTZ                                                                                                                       | m    | 10,000     | 290,00            | 0,00            | 2 900,00          |                 |
|                        | PP  |               | potrubí pozink plech DN160 + závěsy + MTZ                                                                                                                       |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 19                     | K   | 65165165165   | odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci                                                                                                        | suma | 1,000      | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |                 |
|                        | PP  |               | odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci                                                                                                        |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 20                     | K   | 15611414R02   | závěsy, úchyty, šrouby                                                                                                                                          | ks   | 250,000    | 25,00             | 0,00            | 6 250,00          |                 |
|                        | PP  |               | závěsy, úchyty, šrouby                                                                                                                                          |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 21                     | K   | 54606060605   | pomocné stavební práce celkem                                                                                                                                   | hod  | 42,000     | 0,00              | 350,00          | 14 700,00         |                 |
|                        | PP  |               | pomocné stavební práce celkem                                                                                                                                   |      |            |                   |                 |                   |                 |
| 22                     | K   | 998751291     | Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m                                                                                              | %    | 38 966,000 | 0,00              | 0,13            | 5 065,58          | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |               | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |      |            |                   |                 |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO03c - Zdravotnické in...

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Materiál     |             |            | 593 365,60 |
| Montáž       |             |            | 163 347,22 |
| Cena bez DPH |             |            | 756 712,82 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 756 712,82  | 21,00%     | 158 909,69 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 915 622,51 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO03c - Zdravotnické in...

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                             | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 593 365,60     | 163 347,22   | 756 712,82        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 94 485,60      | 52 530,80    | 147 016,40        |
| 8 - Trubní vedení                            | 94 485,60      | 51 516,00    | 146 001,60        |
| 998 - Přesun hmot                            | 0,00           | 1 014,80     | 1 014,80          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 95 820,00      | 75 439,30    | 171 259,30        |
| 722 - Vnitřní vodovod                        | 105 870,00     | 27 475,00    | 133 345,00        |
| 725 - Zařizovací předměty                    | 233 990,00     | 3 000,00     | 236 990,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 63 200,00      | 4 902,12     | 68 102,12         |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 63 200,00      | 4 902,12     | 68 102,12         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt:

SO03c - Zdravotnické in...

Místo:

Datum: 04.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 | 756 712,82        |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 | 147 016,40        |                 |
| D                      |     | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 | 146 001,60        |                 |
| 1                      | K   | 897171112 | Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3                                   | m3  | 3,000    | 3 000,00          | 2 800,00        | 17 400,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 3                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 2                      | K   | 897172112 | Akumulační boxy z PP pro retenci dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3                                     | m3  | 3,000    | 6 000,00          | 3 000,00        | 27 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3   |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 3                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 3                      | K   | 897173111 | Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v do 350 mm                                                  | kus | 1,000    | 10 000,00         | 5 000,00        | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky do 350 mm               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 4                      | K   | 899620121 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                              | m3  | 6,000    | 1 500,00          | 2 500,00        | 24 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 6,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 6                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 5                      | K   | 899640112 | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop                                                                                                  | m2  | 20,232   | 800,00            | 500,00          | 26 301,60         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 20,232   |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | (2*PI*1,4*2,3)                                                                                                                                                      |     | 20,232   |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 6                      | K   | 899921142 | Lamelový filtr závlahového systému na potrubí 1"                                                                                                                    | kus | 1,000    | 400,00            | 200,00          | 600,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Filtr závlahového systému na potrubí LDPE nebo HDPE lamelový 1"                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 7                      | K   | 899922111 | Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické H 36 m Q 95 l/min                                                                              | kus | 1,000    | 9 500,00          | 500,00          | 10 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 36 m / 95 l/min                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 8                      | K   | 899922311 | Presscontrol pro ovládání závlahového čerpadla napojení 1"                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 800,00          | 200,00          | 2 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Příslušenství pro ovládání čerpadel presscontrol napojení 1"                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 9                      | K   | 899922321 | Frekvenční měnič pro čerpadla max 1,1 kW                                                                                                                            | kus | 1,000    | 16 000,00         | 2 700,00        | 18 700,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Příslušenství pro ovládání čerpadel frekvenční měnič pro čerpadla max 1,1 kW                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 10                     | K   | 899922331 | Tlakový spínač pro čerpadla 230/400 V do 4 bar                                                                                                                      | kus | 1,000    | 900,00            | 100,00          | 1 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                        | PP  |           | Příslušenství pro ovládání čerpadel tlakový spínač 230/400 V do 4 bar                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                 |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 899922341      | Ovládací skříň čerpadla ochrana proti chodu na sucho příkon 2 W zatížení 8 A                                                                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00          | 300,00          | 1 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Príslušenství pro ovládání čerpadel ovládací skříň ochrana proti chodu na sucho příkon 2 W, zatížení 8 A                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | 1                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 12 | K   | 899922361      | Ponorná sonda pro snímání min. a max. hladiny kabel délky 10 + 5 m                                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 600,00          | 0,00            | 1 600,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Príslušenství pro ovládání čerpadel ponorná sonda pro snímání min. a max. hladiny, kabel délky 10 + 5 m                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | 1                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 13 | K   | 899923101      | Sestava pro zazimování závlahového systému                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 600,00            | 0,00            | 600,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Doplňky závlahového systému sestava pro zazimování                                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | 1                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 998            | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 | 1 014,80          |                 |
| 14 | K   | 998276101      | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                                  | t   | 0,472    | 0,00              | 1 180,00        | 556,96            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 15 | K   | 998276124      | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m                                                                                        | t   | 0,472    | 0,00              | 970,00          | 457,84            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m        |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | D   | 721            | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 | 171 259,30        |                 |
| 16 | K   | 721173204R00   | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka                   | m   | 25,000   | 180,00            | 170,00          | 8 750,00          |                 |
|    | PP  |                | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 17 | K   | 721173205R00   | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka                    | m   | 40,000   | 190,00            | 170,00          | 14 400,00         |                 |
|    | PP  |                | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 18 | K   | 721173206R00   | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka | m   | 30,000   | 210,00            | 170,00          | 11 400,00         |                 |
|    | PP  |                | Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 19 | K   | 721173315      | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110                                                                                                                                           | m   | 40,000   | 400,00            | 100,00          | 20 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | 40                                                                                                                                                                                      |     | 40,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 40,000   |                   |                 |                   |                 |
| 20 | K   | 721194104R00   | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                                                                                                  | kus | 10,000   | 50,00             | 48,00           | 980,00            |                 |
|    | PP  |                | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 21 | K   | 721194105R00   | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                                                                                                  | kus | 4,000    | 60,00             | 48,00           | 432,00            |                 |
|    | PP  |                | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 22 | K   | 721194109R00   | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                                                                                                 | kus | 9,000    | 160,00            | 48,00           | 1 872,00          |                 |
|    | PP  |                | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 23 | K   | 721241102      | Lapače sítěšních splavenin z litiny DN 125                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 4 700,00          | 250,00          | 19 800,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Lapače sítěšních splavenin litinové DN 125                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 24 | K   | 721263103      | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160                                                                                                                            | kus | 2,000    | 5 900,00          | 400,00          | 12 600,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 160                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 25 | K   | 721273153      | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 850,00            | 100,00          | 1 900,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | 2                                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |                   |                 |                   |                 |
| 26 | K   | 721290111R00   | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160                                                                                                                                                | m   | 150,000  | 0,00              | 40,00           | 6 000,00          |                 |
|    | PP  |                | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160                                                                                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 27 | K   | 721290123R00   | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160                                                                                                                                               | m   | 150,000  | 0,00              | 40,00           | 6 000,00          |                 |
|    | PP  |                | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 28 | K   | 72121-1521.R01 | podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápchový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ                                 | ks  | 1,000    | 2 100,00          | 400,00          | 2 500,00          |                 |
|    | PP  |                | podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápchový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 29 | K   | 7215161616.R05 | přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ                                                                                | ks  | 3,000    | 800,00            | 400,00          | 3 600,00          |                 |
|    | PP  |                | přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 30 | K   | 722565616122   | souprava ventilační hlavice DN100                                                                                                                                                       | ks  | 4,000    | 480,00            | 100,00          | 2 320,00          |                 |
|    | PP  |                | souprava ventilační hlavice DN100                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 31 | K   | 721171109RM2   | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                             | m   | 23,000   | 360,00            | 300,00          | 15 180,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                      | MJ   | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |                  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 32 | K   | 721171109RM2.1   | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                | m    | 28,000   | 380,00            | 300,00          | 19 040,00         |                 |
|    | PP  |                  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 33 | K   | 721171109RM2.2   | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                | m    | 4,000    | 400,00            | 300,00          | 2 800,00          |                 |
|    | PP  |                  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek                                                                                                |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 34 | K   | 1651656666       | zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)                                                                               | m1   | 55,000   | 0,00              | 390,00          | 21 450,00         |                 |
|    | PP  |                  | zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)                                                                               |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 35 | K   | 998721101        | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                                                                            | t    | 0,181    | 0,00              | 800,00          | 144,80            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 36 | K   | 998721181        | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                     | t    | 0,181    | 0,00              | 500,00          | 90,50             | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |                  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D  |     | 722              | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                            |      |          |                   |                 | 133 345,00        |                 |
| 37 | K   | 722174310R00     | Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz                                                                                                                                        | m    | 55,000   | 250,00            | 0,00            | 13 750,00         |                 |
|    | PP  |                  | Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz                                                                                                                                        |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 38 | K   | 722174311R00     | Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ                                                                                                                                       | m    | 60,000   | 260,00            | 0,00            | 15 600,00         |                 |
|    | PP  |                  | Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ                                                                                                                                       |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 39 | K   | 722174311R00.1   | Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ                                                                                                                                       | m    | 50,000   | 270,00            | 0,00            | 13 500,00         |                 |
|    | PP  |                  | Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ                                                                                                                                       |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 40 | K   | 72221-5111.R01   | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ                                                                                                           | m    | 55,000   | 60,00             | 0,00            | 3 300,00          |                 |
|    | PP  |                  | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ                                                                                                           |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 41 | K   | 72221-5111.R01.1 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ                                                                                                           | m    | 60,000   | 70,00             | 0,00            | 4 200,00          |                 |
|    | PP  |                  | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ                                                                                                           |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 42 | K   | 72221-5111.R01.2 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ                                                                                                           | m    | 50,000   | 160,00            | 0,00            | 8 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ                                                                                                           |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 43 | K   | 722290226R00     | tlaková zkouška vodovodního potrubí                                                                                                                                        | m    | 165,000  | 0,00              | 30,00           | 4 950,00          |                 |
|    | PP  |                  | tlaková zkouška vodovodního potrubí                                                                                                                                        |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 44 | K   | 722290234R00     | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                                | m    | 165,000  | 0,00              | 65,00           | 10 725,00         |                 |
|    | PP  |                  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                                |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 45 | K   | 722190401R00     | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                         | kus  | 36,000   | 0,00              | 300,00          | 10 800,00         |                 |
|    | PP  |                  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 46 | K   | 722220111R00     | Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ                                                                                                                                    | kus  | 33,000   | 300,00            | 0,00            | 9 900,00          |                 |
|    | PP  |                  | Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ                                                                                                                                    |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 47 | K   | 722220121R00     | Nástěnký pro baterii G 1/2 +MTZ                                                                                                                                            | pár  | 3,000    | 600,00            | 0,00            | 1 800,00          |                 |
|    | PP  |                  | Nástěnký pro baterii G 1/2 +MTZ                                                                                                                                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 48 | K   | 11561566566      | rohový ventil DN15+mtz                                                                                                                                                     | ks   | 38,000   | 490,00            | 0,00            | 18 620,00         |                 |
|    | PP  |                  | rohový ventil DN15+mtz                                                                                                                                                     |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 49 | K   | 722651651651     | termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření TM 3/4A + zpětný ventil KB 191-3/4" + MTZ                                                                          | ks   | 2,000    | 2 200,00          | 500,00          | 5 400,00          |                 |
|    | PP  |                  | termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření TM 3/4A + zpětný ventil KB 191-3/4" + MTZ                                                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 50 | K   | 7226516165       | armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN25, F25, tlakoměr, teploměr, PV25, KU DN20, F20, ZK25, ZV20, VK15, cirkulační čerpadlo - komplet                                  | suma | 1,000    | 12 800,00         | 0,00            | 12 800,00         |                 |
|    | PP  |                  | armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN25, F25, tlakoměr, teploměr, PV25, KU DN20, F20, ZK25, ZV20, VK15, cirkulační čerpadlo - komplet                                  |      |          |                   |                 |                   |                 |
| D  |     | 725              | Zařizovací předměty                                                                                                                                                        |      |          |                   |                 | 236 990,00        |                 |
| 51 | K   | 72521-2222.R01   | KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ                                                                                                                                    | ks   | 2,000    | 4 000,00          | 500,00          | 9 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ                                                                                                                                    |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 52 | K   | 72521-2222.R01.1 | KLOZET DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPL                                                                                                                                     | ks   | 6,000    | 3 800,00          | 0,00            | 22 800,00         |                 |
|    | PP  |                  | KLOZET DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPL                                                                                                                                     |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 53 | K   | 72522-0000.R01   | WC SEDÁTKO BÍLÉ                                                                                                                                                            | ks   | 8,000    | 500,00            | 0,00            | 4 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | WC SEDÁTKO BÍLÉ                                                                                                                                                            |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 54 | K   | 72522-0001.R01   | MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ                                                                                                                                    | ks   | 8,000    | 6 900,00          | 0,00            | 55 200,00         |                 |
|    | PP  |                  | MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ                                                                                                                                    |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 55 | K   | 72522-0022.R01   | OVĽÁDACÍ DESTIČKA                                                                                                                                                          | ks   | 8,000    | 1 500,00          | 0,00            | 12 000,00         |                 |
|    | PP  |                  | OVĽÁDACÍ DESTIČKA                                                                                                                                                          |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 56 | K   | 72522-0333.R01   | SOUPRAVA ZVUKOVE IZOLACE PRO ZAVESNY WC                                                                                                                                    | ks   | 8,000    | 250,00            | 0,00            | 2 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC                                                                                                                                    |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 57 | K   | 72225-0666.R01   | UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.                                                                                                                                         | ks   | 5,000    | 1 200,00          | 0,00            | 6 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.                                                                                                                                         |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 58 | K   | 72222-0888.R01   | KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ                                                                                                                                               | ks   | 5,000    | 1 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ                                                                                                                                               |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 59 | K   | 722651616516     | UMYVADLO DĚTSKÉ KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BAT.                                                                                                                               | ks   | 6,000    | 1 500,00          | 0,00            | 9 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | UMYVADLO DĚTSKÉ KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BAT.                                                                                                                               |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 60 | K   | 72265165156      | KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ PRO DĚTSKÉ UMYV.                                                                                                                              | ks   | 6,000    | 1 000,00          | 0,00            | 6 000,00          |                 |
|    | PP  |                  | KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ PRO DĚTSKÉ UMYV.                                                                                                                              |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 61 | K   | 72523-0125.R01   | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO                                                                                                                                                | ks   | 11,000   | 450,00            | 0,00            | 4 950,00          |                 |
|    | PP  |                  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO                                                                                                                                                |      |          |                   |                 |                   |                 |
| 62 | K   | 72244-0111.R01   | SPRCHOVÁ VANA BÍLÁ PŮLKRUH 85x85 z extrudované skofepiny a polyuretanového nosiče, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ                                                                   | ks   | 3,000    | 3 000,00          | 0,00            | 9 000,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                            | MJ                                   | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                  | SPRCHOVÁ VANA BILÁ PŮLKRUH 85x85 z extrudované skořepiny a polyuretanového nosiče, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ                                                                         |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 63 | K   | 72244-0111.R01.1 | SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DL.80MM, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA                                                                                                                                 | ks                                   | 3,000    | 4 500,00          | 0,00            | 13 500,00         |                 |
| PP |     |                  | SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DL.80MM, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA                                                                                                                                 |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 64 | K   | 72225-0236.R02   | TYČ NA SPRCHU, HADICE                                                                                                                                                            | ks                                   | 3,000    | 280,00            | 0,00            | 840,00            |                 |
| PP |     |                  | TYČ NA SPRCHU, HADICE                                                                                                                                                            |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 65 | K   | 12312-0256.R01   | NEREZ DŘEZ JEDNODUCHÝ                                                                                                                                                            | ks                                   | 1,000    | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |                 |
| PP |     |                  | NEREZ DŘEZ JEDNODUCHÝ                                                                                                                                                            |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 66 | K   | 151651651561     | umývatko keramické + sifon                                                                                                                                                       | ks                                   | 2,000    | 1 200,00          | 0,00            | 2 400,00          |                 |
| PP |     |                  | umývatko keramické + sifon                                                                                                                                                       |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 67 | K   | 13651616165      | výlevka s plast. Mříží                                                                                                                                                           | ks                                   | 1,000    | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |                 |
| PP |     |                  | výlevka s plast. Mříží                                                                                                                                                           |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 68 | K   | 72522-9990.R01   | BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátor.                        | ks                                   | 13,000   | 4 000,00          | 0,00            | 52 000,00         |                 |
| PP |     |                  | BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš obsahuje kompenzátor.                        |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 69 | K   | 722552-0258.R03  | BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM.                                                                                | ks                                   | 3,000    | 1 500,00          | 0,00            | 4 500,00          |                 |
| PP |     |                  | BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM.                                                                                |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 70 | K   | 72265165156.1    | batrie páka chrom k výlevce                                                                                                                                                      | ks                                   | 1,000    | 300,00            |                 | 300,00            |                 |
| PP |     |                  | batrie páka chrom k výlevce                                                                                                                                                      |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 71 | K   | 725165656102     | podomítkový ventil pro pračka/myčka                                                                                                                                              | ks                                   | 1,000    | 500,00            | 200,00          | 700,00            |                 |
| PP |     |                  | podomítkový ventil pro pračka/myčka                                                                                                                                              |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 72 | K   | 72565165161      | automatická dřezová baterie směšovací s bezdotykovým ovládáním s otáčivým výtokovým ramínkem + MTZ                                                                               | ks                                   | 1,000    | 13 000,00         | 0,00            | 13 000,00         |                 |
| PP |     |                  | automatická dřezová baterie směšovací s bezdotykovým ovládáním s otáčivým výtokovým ramínkem + MTZ                                                                               |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 73 | K   | 725516465465     | přesun hmot zařizovací předměty                                                                                                                                                  | t                                    | 2,000    | 0,00              | 900,00          | 1 800,00          |                 |
| PP |     |                  | přesun hmot zařizovací předměty                                                                                                                                                  |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| D  |     |                  | PSV                                                                                                                                                                              | Práce a dodávky PSV                  |          |                   |                 | 68 102,12         |                 |
| D  |     |                  | 726                                                                                                                                                                              | Zdravotnicka - předstěnové instalace |          |                   |                 | 68 102,12         |                 |
| 74 | K   | 726111031        | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                                                                                       | soubor                               | 8,000    | 7 900,00          | 600,00          | 68 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |                  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm                                          |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| VV |     |                  | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                       |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| VV |     |                  | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                              |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| VV |     |                  | Typ zařizovacího předmětu bude schválen GP a investorem                                                                                                                          |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| VV |     |                  | 8                                                                                                                                                                                |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| VV |     |                  | Součet                                                                                                                                                                           |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 75 | K   | 998726111        | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                                                                                                             | t                                    | 0,074    | 0,00              | 890,00          | 65,86             | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |                  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             |                                      |          |                   |                 |                   |                 |
| 76 | K   | 998726181        | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                           | t                                    | 0,074    | 0,00              | 490,00          | 36,26             | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |                  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |                                      |          |                   |                 |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO04 - Vodovodní přípojka

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Materiál     |             |            | 3 347,00  |
| Montáž       |             |            | 51 159,00 |
| Cena bez DPH |             |            | 54 506,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 54 506,00   | 21,00%     | 11 446,26 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 65 952,26 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO04 - Vodovodní přípojka

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis             | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací     | 3 347,00       | 51 159,00    | 54 506,00         |
| 1 - Zemní práce              | 297,00         | 25 851,00    | 26 148,00         |
| 8 - Trubní vedení            | 3 050,00       | 3 700,00     | 6 750,00          |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 0,00           | 21 608,00    | 21 608,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt:

SO04 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 04.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 54 506,00

|     |   |                                                  |                                                  |      |        |       |          |           |           |
|-----|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|-----------|-----------|
| D 1 |   | Zemní práce                                      |                                                  |      |        |       |          |           | 26 148,00 |
| 1   | K | 121 10-5454.R01                                  | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                              | SUMA | 1,000  | 0,00  | 3 000,00 | 3 000,00  |           |
| PP  |   | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                              |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 2   | K | 123 10-2121.R01                                  | VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ                       | ks   | 1,000  | 0,00  | 3 000,00 | 3 000,00  |           |
| PP  |   | VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ                       |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 3   | K | 123 11-3333.r05                                  | podklad ze štěrkopísku 0+32mm                    | m2   | 3,000  | 99,00 | 102,00   | 603,00    |           |
| PP  |   | podklad ze štěrkopísku 0+32mm                    |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 4   | K | 132301101R00                                     | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3    | m3   | 15,000 | 0,00  | 700,00   | 10 500,00 |           |
| PP  |   | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3    |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 5   | K | 161101101R00                                     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m     | m3   | 15,000 | 0,00  | 183,00   | 2 745,00  |           |
| PP  |   | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m     |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 6   | K | 162201101R00                                     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m   | m3   | 15,000 | 0,00  | 60,00    | 900,00    |           |
| PP  |   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m   |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 7   | K | 174101101R00                                     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním              | m3   | 15,000 | 0,00  | 170,00   | 2 550,00  |           |
| PP  |   | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním              |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 8   | K | 175101101R00                                     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny             | m3   | 4,000  | 0,00  | 600,00   | 2 400,00  |           |
| PP  |   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny             |                                                  |      |        |       |          |           |           |
| 9   | K | 181101102R00                                     | Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2   | 15,000 | 0,00  | 30,00    | 450,00    |           |
| PP  |   | Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním |                                                  |      |        |       |          |           |           |

|     |   |                                               |                                               |    |        |          |        |          |          |
|-----|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|----------|--------|----------|----------|
| D 8 |   | Trubní vedení                                 |                                               |    |        |          |        |          | 6 750,00 |
| 10  | K | 156156156156                                  | tlaková zkouška potrubí, proplach, desinfekce | m  | 10,000 | 0,00     | 370,00 | 3 700,00 |          |
| PP  |   | tlaková zkouška potrubí, proplach, desinfekce |                                               |    |        |          |        |          |          |
| 11  | K | 6541616156                                    | vodoměrná sestava Qn=2,5 komplet              | KS | 1,000  | 2 500,00 | 0,00   | 2 500,00 |          |
| PP  |   | vodoměrná sestava Qn=2,5 komplet              |                                               |    |        |          |        |          |          |
| 12  | K | 721110208R00                                  | trouba PE100-RC SDR11 D32x3,0 +MTZ            | m  | 10,000 | 55,00    | 0,00   | 550,00   |          |
| PP  |   | trouba PE100-RC SDR11 D32x3,0 +MTZ            |                                               |    |        |          |        |          |          |

|      |   |                                                    |                                                    |      |       |      |           |           |           |
|------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|------|-----------|-----------|-----------|
| D 99 |   | Staveništní přesun hmot                            |                                                    |      |       |      |           |           | 21 608,00 |
| 13   | K | 988 10-3636.r01                                    | doprava - 10km + skládkovné                        | suma | 1,000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |           |
| PP   |   | doprava - 10km + skládkovné                        |                                                    |      |       |      |           |           |           |
| 14   | K | 998 27-6101.R00                                    | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  | t    | 2,000 | 0,00 | 199,00    | 398,00    |           |
| PP   |   | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop  |                                                    |      |       |      |           |           |           |
| 15   | K | 998 27-6115.R00                                    | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km | t    | 2,000 | 0,00 | 605,00    | 1 210,00  |           |
| PP   |   | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km |                                                    |      |       |      |           |           |           |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice  
Objekt:  
SO05 - Elektroinstalace

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
NATUR HOUSE s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 28776585  
DIČ: CZ28776585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Materiál     |             |            | 582 717,10 |
| Montáž       |             |            | 184 121,56 |
| Cena bez DPH |             |            | 774 182,66 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 774 182,66  | 21,00%     | 162 578,36 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 936 761,02 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt: SO05 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 04.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o. Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                    | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací            | 582 717,10     | 184 121,56   | 774 182,66        |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 582 717,10     | 184 121,56   | 774 182,66        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 582 717,10     | 184 121,56   | 774 182,66        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AKTUALIZACE k 11.9.2024 Hořice - novostavba objektu Dětská skupina město Hořice

Objekt:

SO05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 04.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NATUR HOUSE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

|                        |     |           |                                                                                                                                                                               |   |         |       |       |            |                |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                               |   |         |       |       | 774 182,66 |                |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                           |   |         |       |       | 774 182,66 |                |
| D                      | 741 |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                 |   |         |       |       | 774 182,66 |                |
| 1                      | K   | 741120125 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 6 do 10 mm                                                                                       | m | 300,000 | 0,00  | 51,00 | 15 300,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|                        | PP  |           | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm - odhad                                                                |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 300                                                                                                                                                                           |   | 300,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 300,000 |       |       |            |                |
| 2                      | M   | 34571350  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                                                      | m | 360,000 | 20,40 |       | 14 688,00  | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                                                      |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |   | 360,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 360,000 |       |       |            |                |
| 3                      | M   | 34111852  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm                                                                                                                            | m | 360,000 | 65,70 |       | 23 652,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|                        | PP  |           | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm                                                                                                                            |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |   | 360,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 360,000 |       |       |            |                |
| 4                      | K   | 741120201 | Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)                                                                               | m | 120,000 | 0,00  | 24,50 | 2 940,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|                        | PP  |           | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žiliv 1,5 až 16 mm2 |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 60+60                                                                                                                                                                         |   | 120,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 120,000 |       |       |            |                |
| 5                      | M   | 34141028  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2                                                                                          | m | 69,000  | 35,60 |       | 2 456,40   | CS ÚRS 2024 01 |
|                        | PP  |           | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2                                                                                          |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |   | 69,000  |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 69,000  |       |       |            |                |
| 6                      | M   | 34141027  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2                                                                                           | m | 69,000  | 21,30 |       | 1 469,70   | CS ÚRS 2024 01 |
|                        | PP  |           | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2                                                                                           |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |   | 69,000  |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 69,000  |       |       |            |                |
| 7                      | K   | 741122122 | Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)                                                                                             | m | 380,000 | 0,00  | 58,30 | 22 154,00  | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                      |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                    |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                           |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 380                                                                                                                                                                           |   | 380,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 380,000 |       |       |            |                |
| 8                      | M   | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                 | m | 437,000 | 16,70 |       | 7 297,90   | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                 |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 380*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |   | 437,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 437,000 |       |       |            |                |
| 9                      | M   | 34571350  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                                                      | m | 437,000 | 20,40 |       | 8 914,80   | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                                                      |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 380*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |   | 437,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 437,000 |       |       |            |                |
| 10                     | K   | 741122122 | Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)                                                                                             | m | 400,000 | 0,00  | 58,30 | 23 320,00  | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                      |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                                    |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                           |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 400                                                                                                                                                                           |   | 400,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 400,000 |       |       |            |                |
| 11                     | M   | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                 | m | 460,000 | 26,60 |       | 12 236,00  | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                 |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |   | 460,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 460,000 |       |       |            |                |
| 12                     | M   | 34571351  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE                                                                                      | m | 460,000 | 24,90 |       | 11 454,00  | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE                                                                                      |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |   | 460,000 |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |   | 460,000 |       |       |            |                |
| 13                     | K   | 741122122 | Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)                                                                                             | m | 46,000  | 0,00  | 58,30 | 2 681,80   | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                      |   |         |       |       |            |                |
| 14                     | M   | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                 | m | 52,900  | 26,60 |       | 1 407,14   | CS ÚRS 2023 02 |
|                        | PP  |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                 |   |         |       |       |            |                |
|                        | VV  |           | 46*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |   | 52,900  |       |       |            |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 52,900   |                   |                 |                   |                 |
| 15 | M   | 34571350  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                              | m   | 52,900   | 20,40             |                 | 1 079,16          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 46*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 52,900   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 52,900   |                   |                 |                   |                 |
| 16 | K   | 741130420 | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel                                                                                                           | kus | 32,000   | 0,00              | 55,50           | 1 776,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 8*2*2                                                                                                                                                 |     | 32,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 32,000   |                   |                 |                   |                 |
| 17 | M   | 34111853  | konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku                                                                                                 | kus | 32,000   | 87,70             |                 | 2 806,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 18 | K   | 741210122 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg                                                                           | kus | 1,000    | 0,00              | 473,00          | 473,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                     |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 1,000    |                   |                 |                   |                 |
| 19 | M   | 35825544  | pojistný odpínač k baterii 63 A                                                                                                                       | kus | 2,000    | 3 370,00          |                 | 6 740,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | pojistný odpínač k baterii 63 A                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 20 | M   | 35825538  | pojistný odpínač k fotovoltaickému panelu 8 A                                                                                                         | kus | 8,000    | 3 370,00          |                 | 26 960,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | pojistný odpínač k fotovoltaickému panelu 8 A                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 21 | M   | 35822102  | jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA                                                                                | kus | 2,000    | 173,00            |                 | 346,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 22 | M   | 35822401  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              | kus | 3,000    | 506,00            |                 | 1 518,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 23 | M   | 35822180  | jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA                                                                              | kus | 1,000    | 1 170,00          |                 | 1 170,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 24 | M   | 35822635  | spoušť podpětíová, AC/DC 24, 48V                                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 070,00          |                 | 1 070,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | spoušť podpětíová, AC/DC 24, 48V                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 25 | M   | 35822915  | spoušť vypínací (napětíová) pro elektronické nadproudové spouště, AC/DC 24,40,48V                                                                     | kus | 3,000    | 1 990,00          |                 | 5 970,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | spoušť vypínací (napětíová) pro elektronické nadproudové spouště, AC/DC 24,40,48V                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 26 | M   | 35713147  | rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 20 modulárních jednotek                                                                        | kus | 1,000    | 1 090,00          |                 | 1 090,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 20 modulárních jednotek                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 27 | M   | 35822158  | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              | kus | 1,000    | 546,00            |                 | 546,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 28 | M   | 35822401  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              | kus | 1,000    | 506,00            |                 | 506,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 29 | M   | 35822111  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              | kus | 10,000   | 116,00            |                 | 1 160,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 30 | M   | 35822115  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA                                                                               | kus | 8,000    | 79,10             |                 | 632,80            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 31 | M   | 35889206  | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A                                                                                                  | kus | 1,000    | 790,00            |                 | 790,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 32 | K   | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                            | kus | 12,000   | 0,00              | 174,00          | 2 088,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 12                                                                                                                                                    |     | 12,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 12,000   |                   |                 |                   |                 |
| 33 | M   | 34535016  | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                             | kus | 12,000   | 152,00            |                 | 1 824,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 34 | K   | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů                                                                   | kus | 3,000    | 0,00              | 77,00           | 231,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových       |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                     |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 3,000    |                   |                 |                   |                 |
| 35 | M   | 34539012  | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky                                                                                             | kus | 3,000    | 142,00            |                 | 426,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 36 | M   | 34539050  | kryt spínače dělený                                                                                                                                   | kus | 3,000    | 51,00             |                 | 153,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | kryt spínače dělený                                                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 37 | M   | 34539059  | rámeček jednonásobný                                                                                                                                  | kus | 3,000    | 23,90             |                 | 71,70             | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | rámeček jednonásobný                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 38 | K   | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů                                                  | kus | 32,000   | 0,00              | 130,00          | 4 160,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá |     |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 32                                                                                                                                                                       |     | 32,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 32,000   |                   |                 |                   |                 |
| 39 | M   | 34555242  | <i>zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky</i>                                                                                               | kus | 32,000   | 198,00            |                 | 6 336,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 40 | K   | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů                                                                    | kus | 51,000   | 0,00              | 375,00          | 19 125,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 51                                                                                                                                                                       |     | 51,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 51,000   |                   |                 |                   |                 |
| 41 | M   | 34825000  | <i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm</i>                                                                                             | kus | 51,000   | 556,00            |                 | 28 356,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm                                                                                                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 42 | K   | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi                                                                                               | m   | 40,000   | 0,00              | 70,00           | 2 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 40                                                                                                                                                                       |     | 40,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 40,000   |                   |                 |                   |                 |
| 43 | M   | 35442143  | <i>pás zemnicí 30x3,5mm nerez</i>                                                                                                                                        | kg  | 40,000   | 280,00            |                 | 11 200,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | pás zemnicí 30x3,5mm nerez                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 44 | M   | 35431000  | <i>svorka uzemnění FeZn univerzální</i>                                                                                                                                  | kus | 20,000   | 17,50             | 0               | 350,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | svorka uzemnění FeZn univerzální                                                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 45 | K   | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                                                          | m   | 30,000   | 0,00              | 249,00          | 7 470,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 30                                                                                                                                                                       |     | 30,000   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 30,000   |                   |                 |                   |                 |
| 46 | M   | 35441073  | <i>drát D 10mm FeZn</i>                                                                                                                                                  | kg  | 30,000   | 44,50             |                 | 1 335,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 47 | M   | 35442251  | <i>podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55mm, FeZn, základna 100x100mm</i>                                                                                  | kus | 15,000   | 53,70             |                 | 805,50            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55mm, FeZn, základna 100x100mm                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 48 | K   | 741430005 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 0,00              | 401,00          | 802,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | D.1.1.01, Technická zpráva                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Množství a typ bude upřesněno dílenskou dokumentací                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |                   |                 |                   |                 |
| 49 | M   | 35441050  | <i>tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn</i>                                                                                                                           | kus | 2,000    | 234,00            |                 | 468,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 50 | M   | 35442176  | <i>objímka jímací tyče FeZn</i>                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 90,30             |                 | 180,60            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | objímka jímací tyče FeZn                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 51 | M   | 35442181  | <i>stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm</i>                                              | kus | 2,000    | 669,00            |                 | 1 338,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP  |           | stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 52 | K   | 741711011 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky                                                                                                  | kus | 8,000    | 0,00              | 751,00          | 6 008,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 53 | M   | 42412402  | <i>konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus</i>                   | kus | 8,000    | 4 340,00          |                 | 34 720,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 54 | K   | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp                                                                                        | kus | 8,000    | 0,00              | 670,00          | 5 360,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 55 | M   | 35002025  | <i>panel fotovoltaický monokrystalický 400Wp</i>                                                                                                                         | kus | 8,000    | 2 650,00          |                 | 21 200,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | panel fotovoltaický monokrystalický 400Wp                                                                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 56 | K   | 741730002 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového jednofázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 3000 do 4500 W                                                   | kus | 1,000    | 0,00              | 7 410,00        | 7 410,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) jednofázového, maximální výstupní výkon přes 3 000 do 4 500 W |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 57 | M   | 35672003  | <i>měníč fotovoltaický jednofázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 5300W, maximální výstupní výkon 3500W</i>                                                 | kus | 1,000    | 27 400,00         |                 | 27 400,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | měníč fotovoltaický jednofázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 5300W, maximální výstupní výkon 3500W                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 58 | K   | 741730076 | Montáž zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem                                                                                                           | kus | 1,000    | 0,00              | 620,00          | 620,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP  |           | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů příslušenství zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 59 | M   | 34111854  | <i>zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V</i>                                    | kus | 1,000    | 6 830,00          |                 | 6 830,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 60 | K   | 741732061 | Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon do 500 W                                                                                       | kus | 8,000    | 0,00              | 496,00          | 3 968,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon do 500 W                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 61 | M   | 35671253  | optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W                                                                                             | kus | 8,000    | 1 320,00          |                 | 10 560,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 62 | K   | 741751116 | Montáž akumulátorové baterie lithiové pro fotovoltaické systémy s napětím 48 V s kapacitou přes 100 do 150 Ah                                     | kus | 2,000    | 0,00              | 2 550,00        | 5 100,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V, kapacity přes 100 do 150 Ah                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 63 | M   | 34641073  | bateriový systém pro fotovoltaické systémy 48V/121Ah Lithium-iontový s vestavěnými balancéry, monitoringem a ochranami, nominální energie 6 74kWh | kus | 2,000    | 3 370,00          |                 | 6 740,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | bateriový systém pro fotovoltaické systémy 48V/121Ah Lithium-iontový s vestavěnými balancéry, monitoringem a ochranami, nominální energie 6,74kWh |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 64 | K   | 741751211 | Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídicí jednotky                                                                  | kus | 1,000    | 0,00              | 1 160,00        | 1 160,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů řídicí jednotky                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 65 | M   | 34641067  | bateriový modulární systém, řídicí modul                                                                                                          | kus | 1,000    | 18 400,00         |                 | 18 400,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | bateriový modulární systém, řídicí modul                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 66 | K   | 741751411 | Montáž ochrany baterií (odpojovače) fotovoltaického systému                                                                                       | kus | 2,000    | 0,00              | 292,00          | 584,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače)                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 67 | M   | 40561054  | odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybíjení baterie FTV 12/24V 65A, integrovaný Bluetooth                                          | kus | 2,000    | 1 290,00          |                 | 2 580,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybíjení baterie FTV 12/24V 65A, integrovaný Bluetooth                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 68 | K   | 741751611 | Montáž sledovače stavu baterie fotovoltaického systému do 1000 A                                                                                  | kus | 2,000    | 0,00              | 307,00          | 614,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství sledovače stavu baterií do 1000 A                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 69 | M   | 40561041  | sledovač stavu olovených baterií pro fotovoltaické systémy, napájecí napětí 70 - 350 V DC                                                         | kus | 2,000    | 9 470,00          |                 | 18 940,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | sledovač stavu olovených baterií pro fotovoltaické systémy, napájecí napětí 70 - 350 V DC                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 70 | M   | 34111828  | kabel komunikační RJ45 UTP v délce 30m pro připojení sledovačů a ovládacích panelů                                                                | kus | 2,000    | 664,00            |                 | 1 328,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | kabel komunikační RJ45 UTP v délce 30m pro připojení sledovačů a ovládacích panelů                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 71 | K   | 741761001 | Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro 1 střídač                                                              | kus | 8,000    | 0,00              | 827,00          | 6 616,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů hlavní jednotky pro 1 střídač                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 72 | M   | 40561003  | monitorovací systém pro komunikaci se všemi součástmi fotovoltaického systému v českém jazyku                                                     | kus | 8,000    | 5 840,00          |                 | 46 720,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP |     |           | monitorovací systém pro komunikaci se všemi součástmi fotovoltaického systému v českém jazyku                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 73 | K   | 741761011 | Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro odesílání SMS zpráv                                               | kus | 1,000    | 0,00              | 529,00          | 529,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro odesílání SMS zpráv                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 74 | M   | 40561085  | rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv                                                                                             | kus | 1,000    | 3 730,00          |                 | 3 730,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 75 | K   | 741761012 | Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro řízení výkonu elektrárny                                          | kus | 1,000    | 0,00              | 566,00          | 566,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro řízení výkonu elektrárny                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 76 | M   | 40561086  | rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny                                                                                        | kus | 1,000    | 14 800,00         |                 | 14 800,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 77 | K   | 741761013 | Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro připojení dalších vstupních a výstupních zařízení                 | kus | 1,000    | 0,00              | 490,00          | 490,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro připojení dalších vstupních a výstupních zařízení                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 78 | M   | 40561087  | rozšiřující modul monitoringu umožňující připojení dalších vstupních a výstupních zařízení                                                        | kus | 1,000    | 4 360,00          |                 | 4 360,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | rozšiřující modul monitoringu umožňující připojení dalších vstupních a výstupních zařízení                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 79 | K   | 741761014 | Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro připojení dalších zařízení pomocí digitálních vstupů              | kus | 1,000    | 0,00              | 476,00          | 476,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro připojení dalších zařízení pomocí digitálních vstupů              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 80 | M   | 40561088  | rozšiřující modul monitoringu umožňující připojení dalších zařízení pomocí digitálních vstupů                                                     | kus | 1,000    | 3 590,00          |                 | 3 590,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | rozšiřující modul monitoringu umožňující připojení dalších zařízení pomocí digitálních vstupů                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 81 | K   | 741761016 | Montáž rozšiřujícího modulu o další rozhraní                                                                                                      | kus | 1,000    | 0,00              | 349,00          | 349,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro rozšíření o další rozhraní (piggy 232)                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 82 | M   | 35671234  | modul pro rozšíření dataloggeru o další rozhraní RS232                                                                                            | kus | 1,000    | 534,00            |                 | 534,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP |     |           | modul pro rozšíření dataloggeru o další rozhraní RS232                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 83 | K   | 741761021 | Montáž senzoru teploty prostředí pro fotovoltaické systémy                                                                                        | kus | 8,000    | 0,00              | 166,00          | 1 328,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP |     |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty prostředí                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 84 | M   | 40561090  | senzor teploty prostředí (okolního vzduchu) pro měření venkovní teploty na fotovoltaické elektrárně, průměr kabelu 4,7mm                          | m   | 8,000    | 515,00            |                 | 4 120,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP |     |           | senzor teploty prostředí (okolního vzduchu) pro měření venkovní teploty na fotovoltaické elektrárně, průměr kabelu 4,7mm                          |     |          |                   |                 |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 85  | K   | 741761022 | Montáž senzoru teploty fotovoltaického panelu pro fotovoltaické systémy                                                                                            | kus | 8,000    | 0,00              | 183,00          | 1 464,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty fotovoltaického panelu                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 86  | M   | 40561091  | senzor teploty fotovoltaického panelu                                                                                                                              | m   | 16,000   | 861,00            |                 | 13 776,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | senzor teploty fotovoltaického panelu                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | 8*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 16,000   |                   |                 |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                             |     | 16,000   |                   |                 |                   |                 |
| 87  | K   | 741761023 | Montáž senzoru rychlosti větru (anemometru) pro fotovoltaické systémy                                                                                              | kus | 8,000    | 0,00              | 441,00          | 3 528,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru rychlosti proudění vzduchu                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 88  | M   | 40561092  | anemometr - snímací prvek pro měření rychlosti proudění vzduchu                                                                                                    | kus | 8,000    | 11 400,00         |                 | 91 200,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | anemometr - snímací prvek pro měření rychlosti proudění vzduchu                                                                                                    |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 89  | K   | 741761024 | Montáž senzoru osvitů pro fotovoltaické systémy                                                                                                                    | kus | 8,000    | 0,00              | 219,00          | 1 752,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru osvitů                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 90  | M   | 40561093  | senzor osvitů s polykrystalickým článkem                                                                                                                           | kus | 8,000    | 2 790,00          |                 | 22 320,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | senzor osvitů s polykrystalickým článkem                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 91  | K   | 741761051 | Montáž GSM routeru pro připojení k internetu na odlehlých místech                                                                                                  | kus | 1,000    | 0,00              | 877,00          | 877,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů příslušenství GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 92  | M   | 35671224  | GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech                                                                                                          | kus | 1,000    | 5 190,00          |                 | 5 190,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 93  | K   | 741761053 | Montáž napájecího zdroje 1 fázového                                                                                                                                | kus | 1,000    | 0,00              | 372,00          | 372,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů příslušenství zdroj napájecí jednotkový                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 94  | M   | 35671229  | zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 120,00          |                 | 1 120,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 95  | K   | 741761081 | Instalace SW licence monitorovacího zařízení                                                                                                                       | kus | 1,000    | 0,00              | 414,00          | 414,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 96  | M   | 40561098  | licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)                                                                                   | kus | 1,000    | 969,00            |                 | 969,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 97  | K   | 741791001 | Montáž elektroměru jednofázového pro fotovoltaické systémy                                                                                                         | kus | 1,000    | 0,00              | 517,00          | 517,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru jednofázového                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 98  | M   | 35889010  | obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro jednofázové měniče                                                                                       | kus | 1,000    | 1 980,00          |                 | 1 980,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro jednofázové měniče                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 99  | K   | 741791211 | Montáž zařízení pro dodávku energie fotovoltaických systémů v případě výpadku proudu (Back-up systému)                                                             | kus | 1,000    | 0,00              | 1 100,00        | 1 100,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděče pro dodávku energie v případě výpadku proudu (Back-up systému)                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 100 | M   | 35711661  | rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A                                       | kus | 1,000    | 33 300,00         |                 | 33 300,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |           | rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A                                       |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 101 | K   | 741791212 | Montáž proudového senzoru                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 0,00              | 551,00          | 551,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů proudového senzoru                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 102 | M   | 40561094  | senzor proudový pro detekci výkonu střídavého proudu 3x50A                                                                                                         | kus | 1,000    | 4 850,00          |                 | 4 850,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | senzor proudový pro detekci výkonu střídavého proudu 3x50A                                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 103 | K   | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                                                                         | kus | 1,000    | 0,00              | 19 800,00       | 19 800,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 104 | K   | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m                                                                                                            | t   | 1,196    | 0,00              | 3 510,00        | 4 197,96          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 105 | K   | 998741181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace                                                                                             | t   | 1,196    | 0,00              | 2 550,00        | 3 049,80          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |     |          |                   |                 |                   |                 |

## Příloha č. 7 - Dodržování principu DNSH

**Uchazeči ve výběrovém řízení musejí ve svých nabídkách zohlednit dodržení principu DNSH - Do no significant harm - „zásada významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat". Zhotovitel bude na vyzvání povinen předložit doklady prokazující naplnění stanovených principů (např. certifikáty, vážní listky či předávací protokoly ze skládek, technické listy výrobků atd..).**

Jedná se především o:

### **Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:**

Budou-li instalována tato zařízení k využívání vody, bude pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 l-trů/min;
- b) sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, bude mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry budou spotřebovávat maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

### **Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:**

Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby byl respektován zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka Sběrným surovinám, Kovošrotu, odprodej zbytkového materiálu, palivového dřeva atp. Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude tříděn, uskladněn do kontejnerů a pravidelně vyvážen. Půda nebude nijak znečišťována.

### **Přechod na oběhové hospodářství:**

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Budou-li v rámci díla řešeny stávající prostory, budou vyklizeny od nábytku a vybavení. Majetek, který bude zhodnocen jako v dobrém, nebo zachovalém stavu, bude následně využit v jiných prostorách školy, případně bude věnován jiným organizacím obce, nebo spřáteleným institucím. Jednat se může



**Financováno**  
**Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní**  
**plán**  
**obnovy**



především o stávající lavice, židle, police, skříně, katedry, tabule aj., které mohou stále sloužit pro jiný než původní účel. Konkrétní výčet opětovně využitého majetku, bude možné vyhotovit až po ukončení realizační fáze projektu. Budou-li v rámci projektu řešeny prostory nově vzniklé, bude postupováno dle podmínek na předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Nově pořízené vybavení bude pořizováno s ohledem na kvalitu, dlouhou životnost a udržitelnost, čímž je opět zajištěno předcházení vzniku odpadů.

#### **Prevence a omezování znečištění:**

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bude uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku. Pokud by byla nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bude na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. Přijmou se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**





**NATUR**®  
HOUSE

DŘEVOSTAVBY NEJVYŠŠÍ KVALITY

V Ronově nad Doubravou, dne 28.07.2025

**Dodavatel:**

NATUR HOUSE s.r.o., Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 28776585

Předmět: Čestné prohlášení k Dodržování principu DSNH v rámci veřejné zakázky Výstavba dětské skupiny město Hořice

Tímto prohlašujeme, že v cenové nabídce zohledňujeme dodržení podmínek uvedených v Příloze č.7 – Dodržování principu DSNH, která je součástí zadávací dokumentace.

[illegible]

Ceny uváděné v tomto harmonogramu jsou bez DPH