

Číslo smlouvy objednatele: D/2803/2025/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon	:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS	:	scsbwku

Zlínský kraj

Zhotovitel

Sídlo	:	Zarámí 92
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	U krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	47906898
DIČ	:	CZ47906898
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon	:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS	:	8dee3jf

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna
Místo stavby	Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky 609/2, 4672, 4567/1, st. 667/1, st. 2022, 4396/1, 4396/2 Všechny uvedené pozemky jsou umístěny v katastrálním území Valašské Klobouky.
Stavební povolení	Číslo jednací MUVK/3401/2025 ROZHODNUTÍ č. 5/2025 ze dne 27.01.2025 s nabytím právní moci 04.03.2025
Správce majetku	Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky IČO: 61716707
Projektová dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765 Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín
Projektant Hlavní inženýr projektu (HIP) Autorský dozor	K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765 Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín Ing. Boris Kovanda; autorizovaný inženýr ČKAIT 1302002/ IP00 - pozemní stavby
Technický dozor stavebníka (TDS)	IS Projekt, s.r.o.
Koordinátor BOZP objednatele	xxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí zhotovitele	xxxxxxxxxxxx

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:
- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:
 - 2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 2399/150/03/25 ve znění jeho dodatků,
 - 2.2.1.2 projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu prací zpracovanou spol. K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765
Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín
Ing. Boris Kovanda; autorizovaný inženýr
ČKAIT 1302002/ IP00 – pozemní stavby
 - 2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)
 - 2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
 - 2.2.1.5 stavebním povolením dle odst. 1.3 této smlouvy
 - 2.2.1.6 touto smlouvou o dílo.
 - 2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby
 - 2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů), je-li právním řádem vyžadováno.
- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** výlučně používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské a ostatní objekty**:
- 2.4.1. Stavební objekty
 - SO 01 Spojovací krček, kuchyň, jídelna
 - SO 02 Sadové úpravy
 - Inženýrské objekty
 - IO 01 Příprava území
 - IO 02 Zpevněné plochy
 - IO 03 Vodovod
 - IO 04 Kanalizace
 - Ostatní objekty
 - MaR kotelny
 - Areálové rozvody
 - 2.4.2. Provozní soubory – **nejsou součástí této smlouvy** (dokumentace provozních objektů Gastrotechnologie a Interiéru je součástí poskytnuté projektové dokumentace proto, aby zhotovitel měl k dispozici veškeré podklady)
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými parametry investičního záměru, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, případně jejích jednotlivých objektů, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a polohopisu
- 2.7.2. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány objednateli 1x v digitální formě na USB disku,
- 2.7.3. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.7. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
- 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovou dokumentací (dále také jen „PD“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské či výrobní dokumentace. Požadavky účastníků KD musí být zapracovány do dílenské a výrobní dokumentace,
- 2.7.11. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 541/2020 Sb.“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.12. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. Tento zisk bude zohledněn ve změnovém listu formou méněpráce. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.
- 2.7.13. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,

- 2.7.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.7.16. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.7.17. **provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,**
 - 2.7.18. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
 - 2.7.19. **dokumentace skutečného provedení stavby** (v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn, a dále projektové dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci) a dalších podkladů potřebných pro kolaudaci dané stavby dle stavebního zákona
 - 2.7.20. přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.7.21. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.22. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.23. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.24. **předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,**
 - 2.7.25. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP,
 - 2.7.26. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění rizik** dle čl. 12 této smlouvy.
 - 2.7.27. **vzhledem k tomu, že provádění předmětných prací (dílo) bude probíhat v rámci objektů a areálu školského zařízení, bere zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění prací a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny díla.**
 - 2.7.28. Zhotovitel bere na vědomí možné omezení z důvodu prací Eg.d. na distribuční soustavě NN spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro budoucí stavbu, vybudování nové kioskové distribuční trafostanice.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.12. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.13. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána (každá tj. **projektová** dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn, a dále projektová dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci) ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na USB disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
 - 2.13.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.13.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.13.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále také jen „AD“) a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.13.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.13.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.13.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.

- 2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem.
- 2.14.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.14.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.14.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.3. Změna závazku

3.3.1. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

- 3.3.1.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele

- 3.3.1.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.3.1.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.1.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
 - 3.3.1.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 - 3.3.1.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
 - 3.3.1.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.1.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.3.1.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.14.4. a 2.14.5 smlouvy.
 - 3.3.1.10 Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.2 a 3.3.3. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)
- 3.3.2. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 3.3.3. Změna dodavatele v ostatních případech (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.1.1. až 3.3.1.6 a čl. 3.3.1.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její

poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle čl. 3.3.1 až 3.3.3. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.1. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.8. **Změnový list**
 - 3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
 - 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.3. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 3.8.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.9. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 3.9.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
 - 3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku užitém v PD platného v době realizace víceprací.
 - 3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
 - 3.9.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **předpoklad červenec 2025**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit objednateli originál bankovní záruky dle odst. 6.9.1. této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předloží.

- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy objednatel zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně pět pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím pátého pracovního dne pokládána za doručenou zhotoviteli.
- 4.4. Doba realizace díla: **45 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště**
- 4.5. **Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:**
- 4.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 4.5.2. harmonogram bude **členěn v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností;
- 4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** (každá aktualizace harmonogramu musí být odsouhlasená ze strany TDS na KD) a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 4.5.4. termín dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.6. **Místo plnění:**
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
609/2, 4672, 4567/1, st. 667/1, st. 2022, 4396/1, 4396/2
Všechny uvedené pozemky jsou umístěny v katastrálním území Valašské Klobouky

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

34 535 863,10 Kč (bez DPH)

7 252 531,25 Kč DPH 21 %

41 788 394,35 Kč včetně DPH

**(slovy: čtyřicetjednamilionůsedmsetosmdesátosmtisicetřístadevadesátčtyřikorunčeských
třicetpěthalérů)**

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5. **Cena díla** podle odst. 5.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem smlouvy**.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. **Datem uskutečnění zdanitelného plnění je první den následujícího měsíce**.
- 6.4. Rovněž je přípustné faktury zasílat **ODSOUHLASENÉ** tzn. elektronicky podepsané ze strany TDS a zástupce objednatele ve věcech technických v digitální formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsány platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neobsahuje-li přílohy dle odst. 6.5.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktury v digitální (elektronické) formě budou dle dohody zasílány na e-mailovou adresu určeného referenta nebo na fakturace@zlinskykraj.cz.
- 6.5. Každá faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno.

Soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 6.5.3. této smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).

- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele fotodokumentaci příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty.
- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 5 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis je ze strany objednatele odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
- 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
- 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případně nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Doručením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

- 6.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce (zádržném)** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka (zádržné) bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. **Bankovní záruky:**
- 6.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveníště (viz odst. 4.3 této smlouvy) předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **2.500.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí (bez vad a nedodělků) oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (čl. 6.9.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 6.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **2.500.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
- 6.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- 6.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce této smlouvy.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. 2399/150/03/25 „Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna“, včetně jeho případných dodatků,
 - 7.1.2. projektovou dokumentaci pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765, Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, Ing. Boris Kovanda; autorizovaný inženýr ČKAIT1302002
 - 7.1.3. vzor změnového listu,
 - 7.1.4. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
 - 7.1.5. projektovou dokumentaci pro povolení stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765, Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, Ing. Boris Kovanda; autorizovaný inženýr ČKAIT1302002
- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště dle odstavce 4.2. této smlouvy.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle čl. 6.9.1 smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů

- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli**:
- 8.4.1. **s identifikačními údaji stavby** obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 8.4.2. Návrh tabule včetně její velikosti, obsahu a umístění musí být **předem odsouhlasen objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule za tabuli odpovídající požadavkům této smlouvy.
- 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.5.3. poskytnutí osvětlených prostorů vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením, pro pořádání KD.
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona **č. 541/2020 Sb.**
- 8.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

- 8.13. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není – li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“):
- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
 - 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
 - 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
 - 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.13. **Výkresy a vzorky:**
- 9.13.1. výkresy:
 - 9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
 - 9.13.2. vzorky:
 - 9.13.2.1 pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
 - 9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

- 9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
Střešní krytiny
Zařizovací předměty ZTI
Nášlapná vrstva podlah – PVC, dlažba
Keramické obklady stěn
Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače apod.)
- 9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají vlastnictvím objednatele.
- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.
- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
 - 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
 - 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
 - 10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

 - 10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
 - 10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
 - 10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
 - 10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - 10.4.5.1 stavební deník,
 - 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.
- 11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
- 11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4. **Přejímací řízení:**
- 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění protokol (seznam) do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech díla, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v dané části jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělkami bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

- 11.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 11.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.4 doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb.
 - 11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
 - 11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.
 - 11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením převímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
 - 11.4.4.9 Bankovní záruku dle odst. 6.9.2 této smlouvy – jedno vyhotovení
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci převímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku (bez vad a nedodělků) objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **10.000.000, - Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem majetku) v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 14.1 této smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamaci, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li osoba, jež uplatnila reklamaci, se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá zhotovitel bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez

zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.

- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,** které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami.** Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (případně správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle této smlouvy. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy;
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 14.2. této smlouvy) **ve výši 0,025% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstraňování reklamovaných vad;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě dle odst. 14.2 této smlouvy, a to **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí) či jeho zástupce v případech předvídaných touto smlouvou**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000 Kč;**
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá odst. 8.12. této smlouvy) **ve výši 0,01 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000 Kč;**
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3. této smlouvy) **ve výši 0,075% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin od nahlášení (oznámení) havarijního stavu;

- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** (tak jak stanovuje odst. 14.3 této smlouvy) **ve výši 0,075 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle odst. 6.9.1 nebo odst. 6.9.2. této smlouvy,
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy**.
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na stavenišťe neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.4. této smlouvy, a to ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 9.10. této smlouvy), a to ve výši **2.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud zhotovitel nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací v termínech dle čl. 9.11. této smlouvy, a to ve výši **1.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.3 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá stavebně-montážní pojištění rizik v termínu dle odst. 12.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.19. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.13 této smlouvy.
- 15.20. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.21. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 15.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, jíž vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 16.5.6. **zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku zhotovitele, zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 kalendářních dnů** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 16.6.3. **přerušeni prací** ze strany objednatele v délce více jak **6 měsíců (přerušeni se sčítají)**, toto právo zhotoviteli nenáleží, bylo-li přerušeni prací ze strany objednatele zapříčiněno porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy (zejména z důvodu nekvalitního provedení prací apod.),

- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.
- 16.11. Přerušení prací ze strany objednatele do rozsahu 6 měsíců (jednotlivá přerušení se sčítají) nezakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. Tím není vyloučen postup dle čl. 20 této smlouvy.
- 16.12. V případě přerušení prací ze strany objednatele z důvodů nepříčetelných zhotoviteli se o dobu daného přerušení prodlužuje termín pro řádné dokončení a předání a převzetí díla (čl. 4.4. této smlouvy).

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodloužení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodloužení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 22.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

- 22.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
- 22.5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
 - b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 208/2014“);
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
 - d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
 - e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

- 22.6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.5 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.5 tohoto článku smlouvy.
- 22.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 22.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 22.11. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- 22.12. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 07.07.2025, usnesení číslo 0635/R19/25

Ve Zlíně

Objednatel

Ve Zlíně

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš – hejtman

.....
Ing. Roman Kavečka – člen představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
REKAPITULACE

AKCE: Gymnázium Valašské Klobouky - spojovací krčcik, kuchyň a jídelna

	CENA bez DPH v Kč	DPH 12%	DPH 21%	CENA s DPH v Kč
Gymnázium Valašské Klobouky - spojovací krčcik, kuchyň a jídelna				
01 - Areálové rozvody - NN	412 176,83		86 557,13	498 733,96
02 - Areálové rozvody - Elektronické komunikace	340 310,89		71 465,29	411 776,18
03 - Zemní práce a kabelové trasy	401 018,42		84 213,87	485 232,29
D.1.4.4 Měření a regulace	336 967,85		70 763,25	407 731,10
IO 01 -Příprava území	341 429,14		71 700,12	413 129,26
IO 02 - Zpevněné plochy	1 186 750,88		249 217,68	1 435 968,56
IO 03 - Vodovod	242 349,12		50 893,32	293 242,44
IO 04 - Kanalizace	637 083,12		133 787,46	770 870,58
SO 01 - Spojovací krčcik, kuchyň, jídelna	29 150 333,67		6 121 570,07	35 271 903,74
SO 02 - Sadové úpravy	294 816,30		61 911,42	356 727,72
SO 02.2 - Přeložka sloupu VO	52 626,88		11 051,64	63 678,52
Vedlejší a ostatní náklady	1 140 000,00		239 400,00	1 379 400,00
CELKEM	34 535 863,10	0,00	7 252 531,25	41 788 394,35

.....
Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17960
Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky	Datum:	27. 1. 2025
Zadavatel:		IČ:	61716707
	Gymnázium Valašské Klobouky	DIČ:	
Účastník:		IČ:	47906898
	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	DIČ:	CZ47906898
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 153 506,14
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 153 506,14	242 236,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 395 742,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17960

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant:

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 153 506,14	1 395 742,43	
01	Areálové rozvody - NN	412 176,83	498 733,96	PRO
02	Areálové rozvody - Elektronické komunikace	340 310,89	411 776,18	PRO
03	Zemní práce a kabelové trasy	401 018,42	485 232,29	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt:
01 - Areálové rozvody - NN

KSO:
Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:
Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707
DIČ:

Účastník:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	412 176,83
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 176,83	21,00%	86 557,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	498 733,96
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt:

01 - Areálové rozvody - NN

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant:

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

412 176,83

PSV - Práce a dodávky PSV

367 046,23

741 - Elektroinstalace - silnoproud

367 046,23

M - Práce a dodávky M

14 630,60

21-M - Elektromontáže

14 630,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 01 - Areálové rozvody - NN

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky Datum: 27. 1. 2025
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky Projektant:
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 412 176,83

D PSV Práce a dodávky PSV 367 046,23

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 367 046,23

1	K	741122631	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122631								
2	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2	m	46,000	424,75	19 538,50	CS ÚRS 2024 02
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+25mm2								
VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,000								
3	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641								
4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	92,000	38,72	3 562,24	CS ÚRS 2024 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2								
VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,000								
5	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000	90,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122645								
6	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	172,500	572,66	98 783,85	CS ÚRS 2024 02
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2								
VV 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,500								
7	K	741123273	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý s papírovou izolací žíla 3x240+120 mm2 uložený volně(např. AYKYD)	m	160,000	140,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých s papírovou izolací (např. AYKYD) počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123273								
8	M	V1	1-AYKY-J 3x240+120	M	160,000	367,88	58 860,80	
PP 1-AYKY-J 3x240+120								
9	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	V2	Rozvaděč elektroměrový, IP65, s pilířem, dle schématu	ks	1,000	136 800,84	136 800,84	
PP Rozvaděč elektroměrový, IP65, s pilířem, dle schématu								
D M Práce a dodávky M							14 630,60	
D 21-M Elektromontáže							14 630,60	
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	230,000	50,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220020								
12	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	230,000	10,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP pás zemní 30x4mm FeZn								
13	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	41,53	830,60	CS ÚRS 2024 02
PP drát D 10mm FeZn								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							14 400,00	
14	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302								
15	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232								
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 100,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN2 Příprava staveniště							1 000,00	
18	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Příprava staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000								
P Poznámka k položce: Položka zahrnuje úklid pozemku před výstavbou, posekání parcely a vytrhání stávajícího porostu.								
D VRN4 Inženýrská činnost							6 600,00	
19	K	041203000	Technický dozor investora	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP Technický dozor investora								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041203000								
20	K	041414000	Plán BOZP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Plán BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000								
21	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Koordinační činnost								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							2 000,00	
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Denní doprava pracovníků na pracoviště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081103000								
D VRN9 Ostatní náklady							3 500,00	
23	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek								
24	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Náklady na opatření BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 02 - Areálové rozvody - Elektronické komunikace

KSO:
Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707
DIČ:

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			340 310,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	340 310,89	21,00%	71 465,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	411 776,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 02 - Areálové rozvody - Elektronické komunikace

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 27. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	340 310,89
PSV - PSV	299 802,89
01 - Vnitřní kabelové trasy	59 220,81
02 - Kabeláž	183 092,00
03 - Ukončení kabeláže	57 490,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 408,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 02 - Areálové rozvody - Elektronické komunikace

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky Datum: 27. 1. 2025
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky Projektant:
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 340 310,89

D PSV PSV 299 802,89

D 01 Vnitřní kabelové trasy 59 220,81

1	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	48,000	80,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		48,000			
2	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	48,000	32,56	1 562,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		48,000			
3	M	34575562	profil nosný 150x15x30mm	kus	48,000	36,42	1 748,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil nosný 150x15x30mm					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		48,000			
4	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	92,000	80,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		46		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		92,000			
5	M	10.652.787_vv	Kabelový žlab 100/50 M2 ŽZ délka 2m	m	92,000	183,08	16 843,36	
	PP		Kabelový žlab 100/50 M2 ŽZ délka 2m					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		46		46,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		92,000			
6	M	10.838.539_vv	Spojka pro spojení žlab-žlab	kus	92,000	23,65	2 175,80	
	PP		Spojka pro spojení žlab-žlab					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		46		46,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		92,000			
7	M	1000287851_vv	Víko kabelového žlabu 100 "ŽZ"	m	92,000	210,24	19 342,08	
	PP		Víko kabelového žlabu 100 "ŽZ"					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		46		46,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		92,000			
8	M	10.897.065_vv	Spojka pro víka	kus	368,000	12,26	4 511,68	
	PP		Spojka pro víka					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		184		184,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		184		184,000			
	VV		Součet		368,000			
9	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	25,000	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		15		15,000			
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		25,000			
10	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	26,250	31,88	836,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		15		15,000			
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,000			
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	D	02	Kabeláž				183 092,00	
11	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	200,000	25,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124011					
	VV		60+20+60+60		200,000			
12	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	250,000	35,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124016					
	VV		120+120+10		250,000			
13	M	34123023	kabel datový optický OS univerzální 24 vláken 9/125 plášť LSOH	m	450,000	26,28	11 826,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel datový optický OS univerzální 24 vláken 9/125 plášť LSOH					
	VV		60+120+20+60+120+10+60		450,000			
14	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	320,000	45,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121002					
	VV		60+20+60+60+120		320,000			
15	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	330,000	30,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
	VV		120+120+10+60+20		330,000			
16	M	34126172	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 25x4x0,8mm2	m	450,000	281,16	126 522,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE)					
	VV		25x4x0,8mm2					
	VV		60+120+20+60+120+10+60		450,000			
17	M	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2	m	200,000	33,47	6 694,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,8mm2					
	VV		60+120+20		200,000			
	D	03	Ukončení kabeláže				57 490,08	
18	K	742330036.2	Montáž optické vany - sestavení	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036.2					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	1030075998.1_v	Vana optická 19", 1U, výsuvná, 12x SC Duplex, černá	kus	4,000	1 051,20	4 204,80	
	PP		Vana optická 19", 1U, výsuvná, 12x SC Duplex, černá					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	742330029.1	Montáž konektoru SM, MM	kus	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330029.1					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		12+12		24,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
21	M	37459065	adaptér optický LC OS modrý duplex	kus	48,000	36,79	1 765,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		adaptér optický LC OS modrý duplex					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		12+12		24,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
22	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		24+24		48,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		96,000			
23	M	37459130	pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m	kus	96,000	37,67	3 616,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		24+24		48,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	742330031.1	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330031.1					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		24+24		48,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		96,000			
25	M	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	96,000	9,64	925,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		24+24		48,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		96,000			
26	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	96,000	60,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330102					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		24+24		48,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		96,000			
27	K	742330035	Montáž patch panelu ISDN, 25 portů	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu ISDN, 25 portů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330035					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
28	M	37451135	patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"	kus	4,000	1 004,40	4 017,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	220300703.1_vv	Ukončení stíněného kabelu na svorkovnici do 50 P 0,5	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		Ukončení stíněného kabelu na svorkovnici do 50 P 0,5					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220111431					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		nová kuchně s jídelnou					
	VV		1.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		200,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				24 408,00	
31	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					
32	K	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1342					
33	M	95250541	nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 1,5-2,5m	kus	6,000	468,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 1,5-2,5m					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
34	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
35	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 100,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN2			Příprava staveniště				1 000,00	
37	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000					
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje úklid pozemku před výstavbou, posekání parcely a vytrhání stávajícího porostu.					
D VRN4			Inženýrská činnost				6 600,00	
38	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000					
39	K	041203000	Technický dozor investora	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Technický dozor investora					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041203000					
40	K	041414000	Plán BOZP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Plán BOZP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				2 000,00	
41	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081103000					
D VRN9			Ostatní náklady				3 500,00	
42	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek					
43	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na opatření BOZP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 03 - Zemní práce a kabelové trasy

KSO:
Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707
DIČ:

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			401 018,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	401 018,42	21,00%	84 213,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	485 232,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 03 - Zemní práce a kabelové trasy

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 27. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	401 018,42
HSV - HSV	252 590,75
01 - Výkopové práce	86 887,26
02 - Příprava pro uložení kabelů	118 457,14
03 - Zasypání a dokončovací práce	33 716,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 530,35
M - Práce a dodávky M	1 937,66
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 937,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 490,01
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 615,27
VRN3 - Zařízení staveniště	27 966,27
VRN4 - Inženýrská činnost	28 632,14
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	15 980,73
VRN9 - Ostatní náklady	31 295,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areálové rozvody NN s ohledem na energetickou koncepci budov gymnázia VK a nově budované trafostanice

Objekt: 03 - Zemní práce a kabelové trasy

Místo: Komenského 60, 766 01 Valašské KloboukyDatum: 27. 1. 2025

Zadavatel: Gymnázium Valašské KloboukyProjektant:

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 ZlínZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 018,42

DHSVHSV

252 590,75

D01Výkopové práce

86 887,26

1	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	102,500	45,28	4 641,07	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030011						
VV	(120+10+75)*0,5						
					102,500		

2	K	460091113	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	102,500	772,40	79 171,19	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460091113						
VV	((120+10+75)*0,5)*1						
					102,500		

3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,500	150,00	3 075,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103						
VV	((120+10+75)*0,5)*0,2						
					20,500		

D02Příprava pro uložení kabelů

118 457,14

4	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	205,000	173,12	35 490,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512						
VV	120+10+75						
					205,000		

5	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	500,000	119,86	59 927,73	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182021						
VV	250+120+130						
					500,000		

6	M	1718292_vv	TRUBKA HDPE 40/33	m	250,000	45,28	11 319,68	
---	---	------------	-------------------	---	---------	-------	-----------	--

PP	TRUBKA HDPE 40/33						
VV	120+130						
					250,000		

7	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	120,000	22,64	2 716,72	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm						
VV	120						
					120,000		

8	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	130,000	69,25	9 002,48	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm					
	VV		130		130,000			
	D	03	Zasypání a dokončovací práce				33 716,00	
9	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	205,000	153,15	31 395,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431293					
	VV		120+10+75		205,000			
10	K	460581122	Zatavnění včetně zalití vodou ve svahu	m2	102,500	22,64	2 320,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava terénu zatavnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581122					
	VV		(120+10+75)*0,5		102,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 530,35	
11	K	310001112	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových zdech tl přes 0,5 do 1 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	8,000	266,35	2 130,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310001112					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		nová kuchyně s jídelnou					
	VV		2		2,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	310002112	Vložení trub průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl přes 0,5 do 1 m	kus	8,000	93,22	745,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310002112					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		nová kuchyně s jídelnou					
	VV		2		2,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
13	K	3.1_vv	Aplikace hydroizolačního tmelu / těsnící hmoty v místě kabelového prostupu	kus	8,000	1 331,73	10 653,82	
	PP		Aplikace hydroizolačního tmelu / těsnící hmoty v místě kabelového prostupu					
	VV		hlavní budova					
	VV		1.PP					
	VV		2+2		4,000			
	VV		nová kuchyně s jídelnou					
	VV		2		2,000			
	VV		sportovní hala					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	M	Práce a dodávky M				1 937,66	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 937,66	
14	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,970	1 997,59	1 937,66	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		0,12+0,1+0,75		0,970			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				146 490,01	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				42 615,27	
15	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kus	1,000	13 317,27	13 317,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000					
16	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	13 317,27	13 317,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 980,73	15 980,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				27 966,27	
18	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000	19 975,91	19 975,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
19	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	7 990,36	7 990,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				28 632,14	
20	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	13 317,27	13 317,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000					
21	K	041203000	Technický dozor investora	hod	16,000	665,86	10 653,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Technický dozor investora					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041203000					
22	K	041414000	Plán BOZP	kus	1,000	4 661,05	4 661,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plán BOZP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				15 980,73	
23	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kus	1,000	15 980,73	15 980,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081103000					
D	VRN9		Ostatní náklady				31 295,60	
24	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kus	1,000	26 634,55	26 634,55	
	PP		Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek					
25	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kus	1,000	4 661,05	4 661,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Náklady na opatření BOZP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Gymnázium Valašské Klobouky - Úprava stávajícího řídicího systému MaR
Projekt	D.1.4.4 Měření a regulace
Investor	Gymnázium Vakašské Klobouky
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Stanislav Gajzler
Kontroloval	
Datum	12/2024
Zpracovatel	
CÚ	URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	12
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	62 056,10	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 234,02	620,56
Montáž - materiál		36 945,80
Montáž - práce		219 711,91
Mezisoučet 1	64 290,12	257 278,27
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		15 399,46
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	64 290,12	272 677,73
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		336 967,85
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		336 967,85
Základ a hodnota DPH 21%	336 967,85	70 763,25
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		407 731,10
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky řídicího systému	4 545,00	58 657,50
Dodávky rozvaděče MaR	50 592,60	0,00
Dodávky polních přístrojů	6 918,50	36 055,01
Montážní materiál a práce	36 945,80	22 581,90
HZS	0,00	102 417,50

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky řídicího systému								
1	Displej TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver	ks	1,00	1 010,00	1 010,00	14 800,50	14 800,50	15 810,50	15 810,50
2	Regulátor 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,00	1 010,00	1 010,00	18 117,00	18 117,00	19 127,00	19 127,00
3	Modul 8x analog IN, 8x digitál OUT 24V ss, 300 mA, galv. Oddělení,MODBUS	ks	1,00	505,00	505,00	8 563,50	8 563,50	9 068,50	9 068,50
4	Modul 24x digitál IN 24V ss/st, galv. oddělení, MODBUS	ks	1,00	1 010,00	1 010,00	7 326,00	7 326,00	8 336,00	8 336,00
5	Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení	ks	1,00	1 010,00	1 010,00	9 850,50	9 850,50	10 860,50	10 860,50
	Dodávky řídicího systému - celkem				4 545,00		58 657,50		63 202,50
	Dodávky rozvaděče MaR								
6	Rozvaděč oceloplechový 1200x600x300 s MD	ks	1,00	10 008,90	10 008,90	0,00	0,00	10 008,90	10 008,90
7	Instalační hlavní vypínač 40 A, 1P	ks	1,00	343,53	343,53	0,00	0,00	343,53	343,53
8	Vypínací cívka 230 V AC/DC	ks	1,00	594,99	594,99	0,00	0,00	594,99	594,99
9	Instalační jistič 10kA, B 4A, 1P	ks	1,00	195,03	195,03	0,00	0,00	195,03	195,03
10	Přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A	ks	1,00	3 991,68	3 991,68	0,00	0,00	3 991,68	3 991,68
11	Instalační jistič 10kA, B 16A, 1P	ks	1,00	146,52	146,52	0,00	0,00	146,52	146,52
12	Instalační jistič 10kA, B 10A, 1P	ks	1,00	153,45	153,45	0,00	0,00	153,45	153,45
13	Instalační zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC	ks	2,00	301,95	603,90	0,00	0,00	301,95	603,90
14	Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	10,00	187,11	1 871,10	0,00	0,00	187,11	1 871,10
15	Bezpečnostní ochranný transformátor 230 V/24 V, 100 VA	ks	1,00	1 508,76	1 508,76	0,00	0,00	1 508,76	1 508,76
16	Svorka pro pojistku	ks	15,00	51,48	772,20	0,00	0,00	51,48	772,20
17	Řadová svorka bílá do 2,5	ks	111,00	16,83	1 868,13	0,00	0,00	16,83	1 868,13
18	Zdroj spínaný 230V/24VDC 4,2A	ks	1,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	1 039,50	1 039,50
19	Relé 10 A, 2P (2 CO), 230 V AC, 5 mm	ks	3,00	185,13	555,39	0,00	0,00	185,13	555,39
20	Relé 10 A, 2P (2 CO), 24 V DC, 5 mm, s ochr. diodou	ks	17,00	217,80	3 702,60	0,00	0,00	217,80	3 702,60
21	Patice pro relé	ks	20,00	156,42	3 128,40	0,00	0,00	156,42	3 128,40
22	LED signálka 230 V AC/DC, červená	ks	1,00	134,64	134,64	0,00	0,00	134,64	134,64
23	Kompletní tlačítko černé 1Z	ks	1,00	257,40	257,40	0,00	0,00	257,40	257,40
24	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	1 536,48	1 536,48	0,00	0,00	1 536,48	1 536,48
25	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	hod	40,00	454,50	18 180,00	0,00	0,00	454,50	18 180,00
	Dodávky rozvaděče MaR - celkem				50 592,60		0,00		50 592,60
	Dodávky polních přístrojů								
26	Snímač tlaku 24V, 0-10V	ks	1,00	454,50	454,50	5 148,00	5 148,00	5 602,50	5 602,50
	<i>ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C</i>								
27	Ni1000/5000	ks	9,00	353,50	3 181,50	920,70	8 286,30	1 274,20	11 467,80
28	Termostat příložený/jímkový 0-90°C	ks	1,00	353,50	353,50	1 841,40	1 841,40	2 194,90	2 194,90
29	Snímač zaplavení vč. sond	ks	1,00	353,50	353,50	819,72	819,72	1 173,22	1 173,22
	<i>Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřící rozsah: -30 až 150 °C.</i>								
	<i>Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plyných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.</i>								
30	Délka nerezového stonku l=120 mm, čidlo Ni1000/5000.	ks	4,00	353,50	1 414,00	881,10	3 524,40	1 234,60	4 938,40

	ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:								
31	Ni1000/5000	ks	1,00	252,50	252,50	856,35	856,35	1 108,85	1 108,85
32	Detektor plynu pro metan 230V, 2 stavy	ks	1,00	454,50	454,50	4 784,67	4 784,67	5 239,17	5 239,17
33	Detektor CO 230V, 2 stavy	ks	1,00	454,50	454,50	4 784,67	4 784,67	5 239,17	5 239,17
34	Čerpadlo - zapojení	ks	7,00	0,00	0,00	454,50	3 181,50	454,50	3 181,50
35	Hlavní uzávěr plynu - zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	454,50
36	Pohon regulačního ventilu 230V/3bod	ks	3,00	0,00	0,00	454,50	1 363,50	454,50	1 363,50
37	Kaskádový regulátor - zapojení	js	1,00	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00
38	Pohon regulačního ventilu 24V, 0,10V	ks	1,00	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	Dodávky polních přístrojů - celkem				6 918,50		36 055,01		42 973,51
	Montážní materiál a práce								
	KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK								
39	100/50	m	10,00	202,00	2 020,00	633,60	6 336,00	835,60	8 356,00
40	50/50	m	6,00	181,80	1 090,80	524,70	3 148,20	706,50	4 239,00
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST								
41	d 16 mm, pevně	m	20,00	50,50	1 010,00	11,88	237,60	62,38	1 247,60
42	d 20 mm, pevně	m	10,00	60,60	606,00	20,79	207,90	81,39	813,90
	SDĚLOVACÍ KABEL								
43	J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně	m	390,00	30,30	11 817,00	8,91	3 474,90	39,21	15 291,90
44	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	80,00	30,30	2 424,00	12,87	1 029,60	43,17	3 453,60
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
45	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	40,00	40,40	1 616,00	16,83	673,20	57,23	2 289,20
46	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	60,00	40,40	2 424,00	18,81	1 128,60	59,21	3 552,60
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
47	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	160,00	40,40	6 464,00	19,80	3 168,00	60,20	9 632,00
	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
48	CY6 Žlutozelený, pevně	m	50,00	40,40	2 020,00	24,75	1 237,50	65,15	3 257,50
	SVORKA UZEMŇOVACÍ								
49	ZSA16 na potrubí	ks	20,00	121,20	2 424,00	20,79	415,80	141,99	2 839,80
50	Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	20,00	101,00	2 020,00	26,73	534,60	127,73	2 554,60
51	Podružný materiál	ks	1,00	1 010,00	1 010,00	990,00	990,00	2 000,00	2 000,00
	Montážní materiál a práce - celkem				36 945,80		22 581,90		59 527,70
	HZS								
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
52	Demontaz stavajicího zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	454,50	7 272,00	454,50	7 272,00
53	Vyhledani pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	454,50
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
54	zapojovani a zkouskach	hod	8,00	0,00	0,00	454,50	3 636,00	454,50	3 636,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACI								
55	S ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	454,50	3 636,00	454,50	3 636,00
56	Výrobní dokumentace rozvaděče DT1	ks	1,00	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
57	Programování DDC regulátoru	bod	48,00	0,00	0,00	6			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/K/05
Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

KSO: 801 32
Místo: CC-CZ: Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Valašské Klobouky DIČ:

Účastník: IČ: 47906898
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín DIČ: CZ47906898

Projektant: IČ:
K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	33 045 389,11
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 045 389,11	6 939 531,71
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 984 920,82
------------	-------	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/K/05			
Stavba:	Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna			
Místo:		Datum:	26. 11. 2024	
Zadavatel:	Gymnázium Valašské Klobouky	Projektant:	K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.	
Účastník:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Ing.A.Hejmalová	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		33 045 389,11	39 984 920,82	
2024/K/05-IO01	IO 01-Příprava území	341 429,14	413 129,26	ING
2024/K/05-IO02	IO 02-Zpevněné plochy	1 186 750,88	1 435 968,56	ING
2024/K/05-IO03	IO 03-Vodovod	242 349,12	293 242,44	ING
2024/K/05-IO04	IO 04-Kanalizace	637 083,12	770 870,58	ING
2024/K/05-SO01	SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna	29 150 333,67	35 271 903,74	STA
2024/K/05-SO01-11	D.1.1-Architektonicko-stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)	21 712 485,65	26 272 107,64	Soupis
2024/K/05-SO01-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	7 437 848,02	8 999 796,10	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2024/K/05-SO01-141	D.1.4.1-ZTI	1 343 936,00	1 626 162,56	Soupis
2024/K/05-SO01-142	D.1.4.2-VZT	2 200 124,00	2 662 150,04	Soupis
2024/K/05-SO01-143	D.1.4.3-Vytápění	845 528,30	1 023 089,24	Soupis
2024/K/05-SO01-144	D.1.4.4-MaR	181 461,80	219 568,78	Soupis
2024/K/05-SO01-145	D.1.4.5-Silnoproudé elektroinstalace	973 864,79	1 178 376,40	Soupis
2024/K/05-SO01-146	D.1.4.6-Slaboproudé elektroinstalace, EZS	820 605,73	992 932,93	Soupis
2024/K/05-SO01-147	D.1.4.7-FVE	1 072 327,40	1 297 516,15	Soupis
2024/K/05-SO02	SO 02-Sadové úpravy	347 443,18	420 406,25	STA
2024/K/05-SO02-1	SO 02.1-Sadové úpravy	294 816,30	356 727,72	Soupis
2024/K/05-SO02-2	SO 02.2-Přeložka sloupu VO	52 626,88	63 678,52	Soupis
2024/K/05-VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 140 000,00	1 379 400,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-IO01 - IO 01-Příprava území

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			341 429,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	341 429,14	21,00%	71 700,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			413 129,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO01 - IO 01-Příprava území

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	341 429,14
HSV - Práce a dodávky HSV	338 929,14
1 - Zemní práce	103 537,04
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 311,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 868,45
997 - Přesun sutě	215 212,65
M - Práce a dodávky M	2 500,00
21-M - Elektromontáže	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-IO01 - IO 01-Příprava území

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

341 429,14

D HSV Práce a dodávky HSV

338 929,14

D 1 Zemní práce

103 537,04

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-břiza"1					
VV			Mezisoučet					
					1,000			
					1,000			
2	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	113,00	678,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-tuje"6					
VV			Mezisoučet					
					6,000			
					6,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	751,00	5 257,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-břiza"1					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-tuje"6					
VV			Mezisoučet					
					1,000			
					6,000			
					7,000			
4	K	1125-01	Likvidace pokácených tují, břízy a pařezů vč.odvozu a uložení na skládku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 6x tuje, 1x břiza, 7x pařez					
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	135,000	110,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-chodník"135					
VV			Mezisoučet					
					135,000			
					135,000			
6	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	135,000	39,10	5 278,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107152					
VV			"viz.situace IO.01 a TZ-chodník (podklad)"135					
VV			Mezisoučet					
					135,000			
					135,000			
7	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	20,000	160,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 "viz.situace IO.01 a TZ-asf.komunikace (podklad)"20 Mezisoučet		20,000 20,000			
8	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	27,540	211,00	5 810,94	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330 "podklad bet.odvod.žlabu" "viz.situace IO.01 a TZ"0,6*(4,2+5,2+33+3,5) Mezisoučet		27,540 27,540			
9	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,000	63,70	1 274,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107341 "viz.situace IO.01 a TZ-asf.komunikace"20 Mezisoučet		20,000 20,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	170,000	75,90	12 903,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 "viz.situace IO.01 a TZ-chodník (obrubník)"170 Mezisoučet		170,000 170,000			
11	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	105,000	60,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 Poznámka k položce: vč.naložení a přesunu do 50m "viz.situace IO.01 a TZ-ornice tl.150mm"30+75 Mezisoučet		105,000 105,000			
12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 382,000	15,00	20 730,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123 Poznámka k položce: vč.naložení a přesunu do 50m "viz.situace IO.01 a TZ-ornice tl.150mm"532+850 Mezisoučet		1 382,000 1 382,000			
13	K	131251121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,000	647,00	7 764,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251121 "pro vodovod"2*(1,5*2,0*2,0) Mezisoučet		12,000 12,000			
14	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	24,000	42,40	1 017,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101 "na meziskládku pro zásyp jam"12 "zpět pro zásyp"12 Mezisoučet		12,000 12,000 24,000			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 "pro zásyp"12 Mezisoučet		12,000 12,000			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	235,050	20,00	4 701,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 "viz.situace IO.01 a TZ-ornice tl.150mm"(105+1382)*0,15 "pro zásyp jam"12 Mezisoučet		223,050 12,000 235,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecích inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	178,00	2 136,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174152101					
		VV	"zásyp ,jam"12		12,000			
		VV	Mezisoučet		12,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				2 311,00	
18	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	9,000	167,00	1 503,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
		VV	"stáv.vodovod"9		9,000			
		VV	Mezisoučet		9,000			
19	K	891267822	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891267822					
		VV	"pro DMTZ vodovodu"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 868,45	
20	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,000	84,60	846,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ"10		10,000			
		VV	Mezisoučet		10,000			
21	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110					
		VV	"pro DMTZ sloupu VO"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,800	4 330,00	3 464,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
		VV	"základy stáv."					
		VV	"schodiště"0,8*0,5*2,0		0,800			
		VV	Mezisoučet		0,800			
23	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ"2,0*2		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
24	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,600	4 990,00	2 994,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043431					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ-podklad schodiště"0,15*2,0*2,0		0,600			
		VV	Mezisoučet		0,600			
25	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,600	1 860,00	1 116,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ-podklad schodiště"0,15*2,0*2,0		0,600			
		VV	Mezisoučet		0,600			
26	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	45,900	85,50	3 924,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ"4,2+5,2+33+3,5		45,900			
		VV	Mezisoučet		45,900			
27	K	9660717-01	Bourání odpadkového koše zabetonovaného vč.základu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				215 212,65	
28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	150,551	663,00	99 815,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	150,551	301,00	45 315,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	752,755	13,10	9 861,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
			150,551*5 'Přepočtené koeficientem množství		752,755			
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	150,551	400,00	60 220,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	M	Práce a dodávky M				2 500,00	
	D	21-M	Elektromontáže				2 500,00	
32	K	2182041-01	Demontáž sloupu veřejného osvětlení vč.základové patky, odpojení, odvozu a likvidace suti	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	VV		"viz.situace IO.01 a TZ"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-IO02 - IO 02-Zpevněné plochy

KSO: 822 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.J.Vančura

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			1 186 750,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 186 750,88	21,00%	249 217,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 435 968,56
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO02 - IO 02-Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.J.Vančura

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 186 750,88
1 - Zemní práce	141 441,25
21 - Úprava podloží a základ.spáry	17 380,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	330 359,75
57 - Kryty komunikací živičné a z kameniva	76 923,00
59 - Dlažby a předlažby komunikací	186 175,31
91 - Doplňující práce na komunikaci	91 983,72
99 - Staveništní přesun hmot	157 776,22
99.1 - Sanace pláňe	184 711,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO02 - IO 02-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.J.Vančura

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 186 750,88

D	1	Zemní práce					141 441,25	
1	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	108,750	110,00	11 962,50	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	VV	pro konstrukci :			108,750			
	VV	217,50*0,50			108,750			
	VV	Součet						
2	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	108,750	30,00	3 262,50	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	K	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	108,750	250,00	27 187,50	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
4	K	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	108,750	30,00	3 262,50	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	188,500	180,00	33 930,00	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
	VV	217,50			217,500			
	VV	-25,00			-25,000			
	VV	-4,00			-4,000			
	VV	Součet			188,500			
6	K	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	25,000	110,00	2 750,00	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,						
7	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	4,000	850,00	3 400,00	RTS 24/ II
	P	Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
	VV	u obrubníků :						
	VV	4,00			4,000			
	VV	Součet			4,000			
8	K	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	4,000	150,00	600,00	RTS 24/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,					
9	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	530,750	15,00	7 961,25	RTS 24/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00*1,10		231,000			
	VV		chodník :					
	VV		150,00*1,10		165,000			
	VV		chodník z původní dlažby :					
	VV		16,50*1,10		18,150			
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00*1,10		108,900			
	VV		7,00*1,10		7,700			
	VV		Součet		530,750			
10	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	188,500	250,00	47 125,00	RTS 24/ II
D 21			Úprava podloží a základ.spáry				17 380,00	
11	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	347,600	20,00	6 952,00	RTS 24/ II
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00*1,10		231,000			
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00*1,10		108,900			
	VV		7,00*1,10		7,700			
	VV		Součet		347,600			
12	K	69366203R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 400 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,0 kN/m	m2	417,120	25,00	10 428,00	RTS 24/ II
D 56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				330 359,75	
13	K	564241111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 120 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	116,600	135,00	15 741,00	RTS 24/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> s rozprostřením, vlhčením a zhutněním					
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00*1,10		108,900			
	VV		7,00*1,10		7,700			
	VV		Součet		116,600			
14	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	414,150	200,00	82 830,00	RTS 24/ II
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00*1,10		231,000			
	VV		chodník :					
	VV		150,00*1,10		165,000			
	VV		chodník z původní dlažby :					
	VV		16,50*1,10		18,150			
	VV		Součet		414,150			
15	K	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	213,000	475,00	101 175,00	RTS 24/ II
P			<i>Poznámka k položce:</i> s rozprostřením a zhutněním					
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00		210,000			
	VV		asf.komunikace - ACO 11 + ACP 16 :					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		213,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	567411118R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 180 mm	m2	220,500	425,00	93 712,50	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1</i>					
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00*1,05		220,500			
	VV		Součet		220,500			
17	K	564731111T01	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	106,000	156,50	16 589,00	Vlastní
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00		99,000			
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		106,000			
18	K	564741111T01	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 12 cm s rozprostřením a zhutněním	m2	111,300	182,50	20 312,25	Vlastní
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00*1,05		103,950			
	VV		7,00*1,05		7,350			
	VV		Součet		111,300			
D 57 Kryty komunikací živičné a z kameniva							76 923,00	
19	K	573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	231,000	45,00	10 395,00	RTS 24/ II
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00*1,10		231,000			
	VV		Součet		231,000			
20	K	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	216,000	16,00	3 456,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>bez posypu kamenivem</i>					
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00		210,000			
	VV		asf.komunikace - ACO 11 :					
	VV		3,00		3,000			
	VV		asf.komunikace - ACO 11 + ACP 16 :					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		216,000			
21	K	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	216,000	292,00	63 072,00	RTS 24/ II
	VV		asf.komunikace - celá konstrukce :					
	VV		210,00		210,000			
	VV		asf.komunikace - ACO 11 :					
	VV		3,00		3,000			
	VV		asf.komunikace - ACO 11 + ACP 16 :					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		216,000			
D 59 Dlažby a předlažby komunikací							186 175,31	
22	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	166,500	300,00	49 950,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.</i>					
	VV		chodník :					
	VV		150,00		150,000			
	VV		chodník z původní dlažby :					
	VV		16,50		16,500			
	VV		Součet		166,500			
23	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	106,000	320,00	33 920,00	RTS 24/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00		99,000			
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		106,000			
24	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,000	160,00	160,00	RTS 24/ II
25	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,000	185,00	185,00	RTS 24/ II
26	K	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	2,544	1 661,00	4 225,58	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bez dodávky výplňového materiálu					
	VV		bet.dl. polovegetační :					
	VV		99,00*0,08*0,30		2,376			
	VV		7,00*0,08*0,30		0,168			
	VV		Součet		2,544			
27	K	583420402R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	5,088	480,00	2 442,24	RTS 24/ II
28	K	59245110T01	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	151,500	275,00	41 662,50	Vlastní
	VV		150,00*1,01		151,500			
	VV		Součet		151,500			
29	K	592452561T01	Dlažba polovegetační 200/200/80 mm přírodní	m2	99,990	501,00	50 094,99	Vlastní
	VV		99,00*1,01		99,990			
	VV		Součet		99,990			
30	K	592452561T02	Dlažba polovegetační 200/200/80 mm antracit	m2	7,070	500,00	3 535,00	Vlastní
	VV		7,00*1,01		7,070			
	VV		Součet		7,070			
D 91			Doplňující práce na komunikaci				91 983,72	
31	K	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	12,000	182,50	2 190,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm					
32	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,000	2 865,00	2 865,00	RTS 24/ II
	VV		IP12 :					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,000	358,00	358,00	RTS 24/ II
34	K	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	25,000	287,00	7 175,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i> se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm					
35	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	130,500	420,00	54 810,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i> S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	VV		108,00		108,000			
	VV		22,50		22,500			
	VV		Součet		130,500			
36	K	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	12,000	72,50	870,00	RTS 24/ II
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy					
37	K	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	12,000	63,80	765,60	RTS 24/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně spotřeby vody					
38	K	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	769,00	769,00	RTS 24/ II
39	K	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,500	58,80	2 969,40	RTS 24/ II
VV			25,00*2*1,01			50,500		
VV			Součet			50,500		
40	K	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,725	135,00	3 067,88	RTS 24/ II
VV			22,50*1,01			22,725		
VV			Součet			22,725		
41	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	109,080	148,00	16 143,84	RTS 24/ II
VV			108,00*1,01			109,080		
VV			Součet			109,080		
D 99			Staveništní přesun hmot			157 776,22		
42	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	524,278	300,94	157 776,22	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
D 99.1			Sanace pláně			184 711,63		
43	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	46,250	280,50	12 973,13	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
VV			92,50*0,50			46,250		
VV			Součet			46,250		
44	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	46,250	30,00	1 387,50	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
45	K	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	46,250	700,00	32 375,00	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
46	K	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	46,250	30,00	1 387,50	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
47	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	92,500	180,00	16 650,00	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
48	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	92,500	250,00	23 125,00	RTS 24/ II
49	K	561121112R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	464,000	39,00	18 096,00	RTS 24/ II
P			Poznámka k položce: bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a ztuhnutím					
VV			tl. 400 mm = 2x200 mm :					
VV			232,00*2			464,000		
VV			Součet			464,000		
50	K	59691018T01	materiál vhodný do sanace, nákup a dovoz ze vzdálenosti 15 km	t	185,000	300,00	55 500,00	Vlastní
VV			92,50*2			185,000		
VV			Součet			185,000		
51	K	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	185,000	125,50	23 217,50	RTS 24/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-IO03 - IO 03-Vodovod

KSO: 827 1

Místo:

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel:

P.Švubová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			242 349,12
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	242 349,12	21,00%	50 893,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			293 242,44

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO03 - IO 03-Vodovod

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: P.Švubová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	242 349,12
11 - Přípravné a přidružené práce	3 400,05
13 - Hloubené vykopávky	15 245,52
15 - Roubení	16 696,32
16 - Přemístění výkopku	6 500,00
17 - Konstrukce ze zemin	8 935,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	2 398,14
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	7 676,48
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	1 372,07
722 - Vnitřní vodovod	30 450,00
85 - Potrubí z trub litinových	12 880,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 887,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 062,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	607,54
M23 - Montáže potrubí	1 900,00
M46 - Zemní práce při montážích	1 639,80
S - Přesuny sutí	10 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO03 - IO 03-Vodovod

Místo: Datum: 26. 11. 2024
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel: P.Švubová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242 349,12

D 11		Přípravné a přidružené práce				3 400,05		
1	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,000	285,00	1 140,00	RTS II / 2024
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,500	78,70	118,05	RTS II / 2024
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
3	K	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	1,000	2 142,00	2 142,00	RTS II / 2024
D 13		Hloubené vykopávky				15 245,52		
4	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	4,000	1 590,00	6 360,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	17,920	190,00	3 404,80	RTS II / 2024
	VV		7*0,8*1,6		8,960			
	VV		7*0,8*1,6		8,960			
	VV		Součet		17,920			
6	K	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,792	35,00	62,72	RTS II / 2024
	VV		17,92*0,1		1,792			
	VV		Součet		1,792			
7	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	28,000	190,00	5 320,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*2*3		24,000			
	VV		2*2*1		4,000			
	VV		Součet		28,000			
8	K	131201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,800	35,00	98,00	RTS II / 2024
	VV		28*0,1		2,800			
	VV		Součet		2,800			
D 15		Roubení				16 696,32		
9	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	76,800	178,00	13 670,40	RTS II / 2024
	VV		8*4		32,000			
	VV		14*1,6*2		44,800			
	VV		Součet		76,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	76,800	39,40	3 025,92	RTS II / 2024
D 16			Přemístění výkopku				6 500,00	
11	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	49,920	50,00	2 496,00	RTS II / 2024
	VV		4+17,92+28		49,920			
	VV		Součet		49,920			
12	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,560	200,00	2 912,00	RTS II / 2024
	VV		49,92-35,36		14,560			
	VV		Součet		14,560			
13	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	72,800	15,00	1 092,00	RTS II / 2024
	VV		14,56*5		72,800			
	VV		Součet		72,800			
D 17			Konstrukce ze zemin				8 935,20	
14	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	4,480	850,00	3 808,00	RTS II / 2024
	VV		7*0,8*0,4		2,240			
	VV		7*0,8*0,4		2,240			
	VV		Součet		4,480			
15	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	35,360	145,00	5 127,20	RTS II / 2024
	VV		7*0,8*1,1		6,160			
	VV		3*0,8*1,1		2,640			
	VV		4*0,8*0,8		2,560			
	VV		2*2*1,6*3		19,200			
	VV		2*2*1,2		4,800			
	VV		Součet		35,360			
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 398,14	
16	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,120	1 512,00	1 693,44	RTS II / 2024
	VV		7*0,8*0,1		0,560			
	VV		7*0,8*0,1		0,560			
	VV		Součet		1,120			
17	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,180	3 915,00	704,70	RTS II / 2024
	VV		6*0,03		0,180			
	VV		Součet		0,180			
D 57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				7 676,48	
18	K	577000056RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-6-V-PIII	m2	4,000	1 919,12	7 676,48	RTS II / 2024
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				1 372,07	
19	K	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	1,500	914,71	1 372,07	RTS II / 2024
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D 722			Vnitřní vodovod				30 450,00	
20	K	722280113T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do D 110 mm	m	14,000	50,00	700,00	RTS I / 2022
21	K	722120125R00	Potrubí litinové hrdlové těsněné, DN 100 mm	m	7,000	4 250,00	29 750,00	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 85			Potrubí z trub litinových	12 880,00				
22	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop do DN 100	kus	9,000	420,00	3 780,00	RTS II / 2024
23	K	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop do DN 100	kus	1,000	650,00	650,00	RTS II / 2024
24	K	851651102R00	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BLS, DN 100	m	7,000	350,00	2 450,00	RTS II / 2024
25	K	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	RTS II / 2024
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 887,00				
26	K	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	7,000	25,00	175,00	RTS II / 2024
27	K	899401112T00	Osazení šoupátkového litinového poklopu	kus	2,000	500,00	1 000,00	RTS I / 2022
28	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	14,000	18,00	252,00	RTS II / 2024
29	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	14,000	15,00	210,00	RTS II / 2024
30	K	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	RTS II / 2024
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 062,00				
31	K	917832114RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm	m	2,000	531,00	1 062,00	RTS II / 2024
D H27			Vedení trubní dálková a přípojná	607,54				
32	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,304	35,11	607,54	RTS II / 2024
D M23			Montáže potrubí	1 900,00				
33	K	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	7,000	100,00	700,00	RTS II / 2024
34	K	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	2,000	600,00	1 200,00	RTS II / 2024
D M46			Zemní práce při montážích	1 639,80				
35	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	6,000	256,50	1 539,00	RTS II / 2024
36	K	460030101RT1	Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých, s očištěním a uložením na hromady	m	2,000	50,40	100,80	RTS II / 2024
D S			Přesuny sutí	10 224,00				
37	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	23,296	250,00	5 824,00	RTS II / 2024
VV		14,56*1,6			23,296			
VV		Součet			23,296			
38	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,880	5 000,00	4 400,00	RTS II / 2024
D M			Ostatní materiál	118 475,00				
39	M	422935405	Litinové přírubové prodloužené patkové koleno 90°	kus	1,000	4 227,00	4 227,00	RTS II / 2024
40	M	42200750	Litinový poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	2,000	1 299,00	2 598,00	RTS II / 2024
41	M	42293250	Souprava zemní teleskopická, DN 50 - 100, krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	2,000	2 512,00	5 024,00	RTS II / 2024
42	M	42228312	Litinové přírubové šoupátko DN 100, voda	kus	2,000	8 824,00	17 648,00	RTS I / 2023
43	M	552720062	Litinové koleno hrdlové K 45° - DN 110	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	552599944	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 100/100	kus	1,000	4 263,00	4 263,00	RTS II / 2024
45	M	28654361	Nákružek lemový PP-RCT, d 110 mm	kus	4,000	595,00	2 380,00	RTS II / 2024
46	M	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 110/DN 100 PPR	kus	4,000	941,00	3 764,00	RTS II / 2024
47	M	42273616.A	Hydrant nadzemní, PN 16 DN 100, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,000	69 426,00	69 426,00	RTS II / 2024
48	M	286134331	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 110 x 6,6 mm, PN 10	m	7,000	295,00	2 065,00	RTS II / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-IO04 - IO 04-Kanalizace

KSO: 827 2

Místo:

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel:

P.Švubová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			637 083,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	637 083,12	21,00%	133 787,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			770 870,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO04 - IO 04-Kanalizace

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: P.Švubová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	637 083,12
13 - Hloubené vykopávky	60 690,69
15 - Roubení	67 045,28
16 - Přemístění výkopku	43 133,53
17 - Konstrukce ze zemin	131 194,83
18 - Povrchové úpravy terénu	423,36
21 - Úprava podloží a základové spáry	1 108,80
27 - Základy	19 908,96
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	25 451,28
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 343,78
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	30 440,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	89 207,20
96 - Bourání konstrukcí	16 020,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	8 216,81
S - Přesuny sutí	46 168,60
M - Ostatní materiál	95 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-IO04 - IO 04-Kanalizace

Místo: Datum: 26. 11. 2024
Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel: P.Švubová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 637 083,12

D	13	Hloubené vykopávky					60 690,69	
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	130,560	190,00	24 806,40	RTS II / 2024
	VV		40*0,8*0,9		28,800			
	VV		5*0,8*2		8,000			
	VV		5,5*0,8*0,9		3,960			
	VV		7*0,8*1,5		8,400			
	VV		12*0,8*2		19,200			
	VV		11*0,8*1,3		11,440			
	VV		11*0,8*0,8		7,040			
	VV		25,5*0,8*1,3		26,520			
	VV		21,5*0,8*1		17,200			
	VV		Součet		130,560			
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,056	35,00	456,96	RTS II / 2024
	VV		130,56*0,1		13,056			
	VV		Součet		13,056			
3	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	79,480	190,00	15 101,20	RTS II / 2024
	VV		3,3*3,3*2		21,780			
	VV		2*2*1		4,000			
	VV		2*2*2*2		16,000			
	VV		3,6*2,9*2		20,880			
	VV		2,9*2,9*2		16,820			
	VV		Součet		79,480			
4	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	7,948	35,00	278,18	RTS II / 2024
	VV		79,48*0,1		7,948			
	VV		Součet		7,948			
5	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	4,000	1 590,00	6 360,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,019	250,00	4 254,75	RTS II / 2024
	VV		3,3*3,3*0,7		7,623			
	VV		3,6*2,9*0,9		9,396			
	VV		Součet		17,019			
7	K	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	1,200	2 515,00	3 018,00	RTS II / 2024
	VV		5*0,12*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ-vsak záhon	m3	12,960	490,00	6 350,40	RTS II / 2024
	VV		24*0,6*0,9		12,960			
	VV		Součet		12,960			
9	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,296	50,00	64,80	RTS II / 2024
	VV		12,96*0,1		1,296			
	VV		Součet		1,296			
D 15 Roubení							67 045,28	
10	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	121,000	178,00	21 538,00	RTS II / 2024
	VV		10*2		20,000			
	VV		14*1,5		21,000			
	VV		24*2		48,000			
	VV		8*2*2		32,000			
	VV		Součet		121,000			
11	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	121,000	39,40	4 767,40	RTS II / 2024
12	K	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	96,540	310,50	29 975,67	RTS II / 2024
	VV		4*3,3*2,7		35,640			
	VV		(3,6+2,9)*2*2,9		37,700			
	VV		2,9*4*2		23,200			
	VV		Součet		96,540			
13	K	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	96,540	111,50	10 764,21	RTS II / 2024
D 16 Přemístění výkopku							43 133,53	
14	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	112,482	200,00	22 496,40	RTS II / 2024
	VV		244,019-50,1516-81,385		112,482			
	VV		Součet		112,482			
15	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	244,019	50,00	12 200,95	RTS II / 2024
	VV		130,56+79,48+4+17,019+12,96		244,019			
	VV		Součet		244,019			
16	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	562,412	15,00	8 436,18	RTS II / 2024
	VV		112,4824*5		562,412			
	VV		Součet		562,412			
D 17 Konstrukce ze zemin							131 194,83	
17	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	51,960	850,00	44 166,00	RTS II / 2024
	VV		12*0,8*0,5		4,800			
	VV		10*0,8*0,45		3,600			
	VV		20*0,8*0,45		7,200			
	VV		47*0,8*0,45		16,920			
	VV		6*0,8*0,45		2,160			
	VV		48*0,8*0,45		17,280			
	VV		Součet		51,960			
18	K	175200010RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	50,152	1 500,00	75 228,00	RTS II / 2024
	VV		((2*2*2)-2)*2		12,000			
	VV		(3,3*3,3*2,2)-9,1		14,858			
	VV		(3,6*2,9*2,14)-(2,6*1,9*2,2)		11,474			
	VV		(2,9*2,9*1,5)-4,7		7,915			
	VV		(2,9*2,9*0,5)-0,3		3,905			
	VV		Součet		50,152			
19	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,385	145,00	11 800,83	RTS II / 2024
	VV		40*0,8*0,35		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,8*1,55		6,200			
	VV		15*0,8*0,35		4,200			
	VV		20,5*0,8*1		16,400			
	VV		12*0,8*1,55		14,880			
	VV		11*0,8*0,85		7,480			
	VV		11*0,8*0,25		2,200			
	VV		12*0,8*0,85		8,160			
	VV		3,3*3,3*0,5		5,445			
	VV		3,6*2,9*0,5		5,220			
	VV		Součet		81,385			
D	18		Povrchové úpravy terénu				423,36	
20	K	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	14,400	29,40	423,36	RTS II / 2024
	VV		24*0,6		14,400			
	VV		Součet		14,400			
D	21		Úprava podloží a základové spáry				1 108,80	
21	K	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	28,000	39,60	1 108,80	RTS II / 2024
D	27		Základy				19 908,96	
22	K	273320140RA0	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění	m3	1,664	11 964,52	19 908,96	RTS II / 2024
	VV		2,2*2,2*0,15		0,726			
	VV		2,5*2,5*0,15		0,938			
	VV		Součet		1,664			
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				25 451,28	
23	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,440	1 323,00	15 135,12	RTS II / 2024
	VV		22*0,8*0,1		1,760			
	VV		20*0,8*0,1		1,600			
	VV		47*0,8*0,1		3,760			
	VV		6*0,8*0,1		0,480			
	VV		48*0,8*0,1		3,840			
	VV		Součet		11,440			
24	K	457571211R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, vsak. záhon	m3	8,640	1 194,00	10 316,16	RTS II / 2024
	VV		24*0,6*0,6		8,640			
	VV		Součet		8,640			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 343,78	
25	K	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10,440	224,50	2 343,78	RTS II / 2024
	VV		3,6*2,9		10,440			
	VV		Součet		10,440			
D	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				30 440,00	
26	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 300	m	12,000	290,00	3 480,00	RTS II / 2024
27	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	108,000	200,00	21 600,00	RTS II / 2024
	VV		10+20+6+48+24		108,000			
	VV		Součet		108,000			
28	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	14,000	180,00	2 520,00	RTS II / 2024
29	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200	kus	4,000	210,00	840,00	RTS II / 2024
30	K	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 250	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	89 207,20				
31	K	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná vč osazení	kus	3,000	8 180,00	24 540,00	RTS II / 2024
32	K	894410020RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	2,000	31 714,60	63 429,20	RTS II / 2024
33	K	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,000	619,00	1 238,00	RTS II / 2024
D 96			Bourání konstrukcí	16 020,00				
34	K	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,200	9 585,00	11 502,00	RTS II / 2024
35	K	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	12,000	376,50	4 518,00	RTS II / 2024
D H27			Vedení trubní dálková a přípojná	8 216,81				
36	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	148,425	55,36	8 216,81	RTS II / 2024
D S			Přesuny sutí	46 168,60				
37	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	179,972	250,00	44 993,00	RTS II / 2024
	VV		112,4824*1,6		179,972			
	VV		Součet		179,972			
38	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,939	400,00	1 175,60	RTS II / 2024
D M			Ostatní materiál	95 730,00				
39	M	28611260.A	Trubka kanalizační hladká SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	7,000	355,00	2 485,00	RTS II / 2024
40	M	28611261.A	Trubka kanalizační hladká SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	34,000	1 040,00	35 360,00	RTS II / 2024
41	M	286114010	Trubka kanalizační PVC SN 12, 160 x 3000 mm	kus	9,000	1 385,00	12 465,00	RTS II / 2024
42	M	286114012	Trubka kanalizační PVC SN 12, 200 x 3000 mm	kus	4,000	2 425,00	9 700,00	RTS II / 2024
43	M	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	6,000	486,00	2 916,00	RTS II / 2024
44	M	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,000	137,00	274,00	RTS II / 2024
45	M	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	1,000	238,00	238,00	RTS II / 2024
46	M	28651755.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC	kus	2,000	413,00	826,00	RTS II / 2024
47	M	28651763.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/87° PVC	kus	1,000	1 791,00	1 791,00	RTS II / 2024
48	M	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,000	150,00	900,00	RTS II / 2024
49	M	59224353.A	Konus šachtový beton prefa TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	3 465,00	3 465,00	RTS II / 2024
50	M	552434106	Poklop šachtový litina - beton DN 600, B125	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	RTS II / 2024
51	M	552434108	Poklop šachtový litina - beton DN 600, D400	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	RTS II / 2024
52	M	28697144	Poklop šachtový PP kruhový DN 425, pachotěsný s madlem	kus	3,000	1 770,00	5 310,00	RTS II / 2024
53	M	28611054	Trubka drenážní - PVC DN 100, perforovaná	m	28,000	250,00	7 000,00	RTS II / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt:
2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis:
2024/K/05-SO01-11 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení (vč.statiky a PBR)

KSO:801 32

Místo:

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47906898

CZ47906898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH		21 712 485,65	
DPH základní	Základ daně		Výše daně
	21 712 485,65	21,00%	4 559 621,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 272 107,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-11 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení (vč.statiky a PBR)

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 712 485,65

HSV - Práce a dodávky HSV	8 756 074,16
1 - Zemní práce	698 342,84
2 - Zakládání	2 069 378,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 798 866,12
4 - Vodorovné konstrukce	1 138 530,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 897 250,46
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	602 055,48
997 - Přesun sutě	39 032,51
998 - Přesun hmot	509 958,05
PSV - Práce a dodávky PSV	12 956 411,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	651 967,43
712 - Povlakové krytiny	224 440,06
713 - Izolace tepelné	1 381 388,53
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 379,78
762 - Konstrukce tesařské	2 626 219,81
763 - Konstrukce suché výstavby	176 718,84
764 - Konstrukce klempířské	814 210,36

765 - Krytina skládaná	106 175,59
766 - Konstrukce truhlářské	985 147,88
767 - Konstrukce zámečnické	4 101 044,19
771 - Podlahy z dlaždic	321 274,22
776 - Podlahy povlakové	212 160,54
777 - Podlahy lité	355 846,91
781 - Dokončovací práce - obklady	655 722,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	77 928,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	258 786,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-11 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení (vč.statiky a PBR)

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 712 485,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 756 074,16

D 1

Zemní práce

698 342,84

1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	106,500	37,50	3 993,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003131					
VV			"pro výkopy"38+12+3+5,5+13+13+2+20		106,500			
VV			Mezisoučet		106,500			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	106,500	15,20	1 618,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003132					
VV			"dtto zřízení"106,5		106,500			
VV			Mezisoučet		106,500			
3	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	14,000	318,00	4 452,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333					
VV			"pro oplocení (patky)"1,0*6		6,000			
VV			"patky VZT"1,0*8		8,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
4	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	765,680	169,20	129 553,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105					
VV			"viz.výkopy a řezy (mimoo ornici tl.150mm)"					
VV			"na úroveň podkladu zákl.desky"					
VV			"krček (prům.průřez z řezux dl.)"					
VV			"řez C-C"					
VV			14,1*26		366,600			
VV			"řez E-E"					
VV			8,7*11		95,700			
VV			"řez F-F"					
VV			8,2*14,2		116,440			
VV			Mezisoučet		578,740			
VV			"kuchyň, jídelna (prům.hl.)"0,45*390		175,500			
VV			"pro rozšíření ŽB patek (pod pasy-jídelny)"					
VV			"ŽB patky pod jídelnou (rozšíření pasů z prostého betonu)"0,5*(2,2*2,2)*4+0,5*(2,2*1,6)		11,440			
VV			Mezisoučet		186,940			
VV			Součet		765,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,227	590,00	7 213,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
	VV		"rýhy pro pasy z prostého betonu (od úrovně podkladu zákl.desky -0,85m)"					
	VV		"pasy pod jídelnou"					
	VV		0,7*0,4*(11,34+2,06+2,0*3)		5,432			
	VV		0,7*0,55*17,65		6,795			
	VV		Mezisoučet		12,227			
6	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	97,864	390,00	38 166,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251253					
	VV		"rýhy pro ŽB pasy (mimo krčku-započítáno ve výkopu jam)"					
	VV		"ŽB pasy"					
	VV		0,7*2,0*12,5		17,500			
	VV		0,7*1,6*(17,25+10,05+18,15+2,25)		53,424			
	VV		0,7*1,7*10,05		11,960			
	VV		0,7*2,0*10,7		14,980			
	VV		Mezisoučet		97,864			
7	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	437,054	42,40	18 531,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
	VV		"zemina pro zásypy na meziskládku"218,527		218,527			
	VV		"zpět"218,527		218,527			
	VV		Mezisoučet		437,054			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	658,234	200,00	131 646,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	P		Poznámka k položce:					
			uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"výkopy"765,68+12,227+97,864		875,771			
	VV		"jamky"(PI*0,15*0,15*14)		0,990			
	VV		Mezisoučet		876,761			
	VV		"odpočet zásypů"-218,527		-218,527			
	VV		Mezisoučet		-218,527			
	VV		Součet		658,234			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	218,527	120,00	26 223,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"zemina pro zpětné zásypy"218,527		218,527			
	VV		Mezisoučet		218,527			
10	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	620,000	7,55	4 681,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
	VV		"objekt přístavby"620		620,000			
	VV		Mezisoučet		620,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 184,821	250,00	296 205,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"658,234*1,8		1 184,821			
	VV		Mezisoučet		1 184,821			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	218,527	20,00	4 370,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"zemina pro zpětné zásypy"218,527		218,527			
	VV		Mezisoučet		218,527			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	218,527	145,00	31 686,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"zpětné zásypy"					
		VV	"krčhek"					
		VV	"krčhek (prům.průřez z řezu x dl.)-mimo drenáže,obsypů a lože"					
		VV	"řez C-C"					
		VV	2,5*26		65,000			
		VV	"řez E-E"					
		VV	2,1*11		23,100			
		VV	"řez F-F"					
		VV	1,8*14,2		25,560			
		VV	Mezisoučet		113,660			
		VV	"okolo objektu jídelny a kuchyně (viz.řezy)"					
		VV	"řez B-B"0,7*12		8,400			
		VV	"řez C-C vč.vstupu"0,65*14,7		9,555			
		VV	"řez D-D"0,35*1,5		0,525			
		VV	"řez E-E"0,55*0,8*5,75		2,530			
		VV	"řez A-A (roh)"1,6*4,4		7,040			
		VV	Mezisoučet		28,050			
		VV	"okolo ŽB pasů"					
		VV	"výkop pro ŽB pasy					
		VV	0,7*2,0*12,5		17,500			
		VV	0,7*1,6*(17,25+10,05+18,15+2,25)		53,424			
		VV	0,7*1,7*10,05		11,960			
		VV	0,7*2,0*10,7		14,980			
		VV	"odpočet zasahujících pasů a krčů"					
		VV	-(0,5*0,9*12,5+0,2*0,3*12,5)		-6,375			
		VV	-(0,5*0,5*(17,25+10,05+18,15+2,25)+0,2*0,3*(17,25+10,05+18,15+2,25))		-14,787			
		VV	-(0,5*0,6*10,05+0,2*0,3*10,05)		-3,618			
		VV	-(0,5*0,9*10,7+0,2*0,3*10,7)		-5,457			
		VV	Mezisoučet		67,627			
		VV	"pro rozšíření ŽB patek (pod pasy-jídelny)"					
		VV	"výkop-ŽB patky pod jídelnou (rozšíření pasů z prostého betonu)"0,5*(2,2*2,2)*4+0,5*(2,2*1,6)		11,440			
		VV	"ŽB patky pod jídelnou (rozšíření pasů z prostého betonu)"-((0,5*1,0*1,0)*4+0,5*1,0*0,5)		-2,250			
		VV	Mezisoučet		9,190			
		VV	Součet		218,527			
D	2	Zakládání					2 069 378,32	
14	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	10,400	1 490,00	15 496,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211571121					
		VV	"viz.základy"0,4*0,5*52		10,400			
		VV	Mezisoučet		10,400			
15	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	93,600	36,80	3 444,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
		VV	"viz.základy"(0,4*2+0,5*2)*52		93,600			
		VV	Mezisoučet		93,600			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	110,869	34,10	3 780,63	CS ÚRS 2024 02
		VV	93,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		110,869			
17	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,240	3 850,00	24 024,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111					
		VV	"viz.základy"0,2*0,6*52		6,240			
		VV	Mezisoučet		6,240			
18	K	212755-02	Kontrolní šachta pro drenáž prům.315 mm vč.obsypu a poklopu	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: vč.dopravy a staveništného přesunu hmot (DN 300mm,v-800mm) Proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U DN 300 s lapačem písku, včetně šachtových prodlužovacích nástavců s tvarovanou spojkou.</i>					
	VV		"pro drenáž-viz.výpis OV15"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
19	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	52,000	73,80	3 837,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
	VV		"viz.základy, výpis OV15"52		52,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
20	K	270001122	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	10,000	305,00	3 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001122					
	VV		"prostupy kanalizace přes pasy (upřesnit dle ZTI)"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
21	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	11,000	2 070,00	22 770,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	134,187	1 750,00	234 827,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		"viz.základy a řezy:tl.300mm"					
	VV		0,3*(111+10,95*4,0+5,95*10,95+5,9*10,25+12,05*12,08)		127,797			
	VV		Mezisoučet		127,797			
	VV		127,797*0,05		6,390			
	VV		Součet		134,187			
23	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	161,308	4 235,00	683 139,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		"viz.statika D.1.2.3-tvar základů (plocha vč.výškových zlomů)"					
	VV		"zákl.deska tl.200mm"0,2*483		96,600			
	VV		"přípočet rozšíření ba tl.400mm (krček)"0,2*1,2*(37,105+11,415+1,2)		11,933			
	VV		"přípočet rozšíření u obvodu (viz řez E-E)"0,3*0,3*(37,105+11,415+1,2)		4,475			
	VV		"podkladní deska tl.100mm"0,1*483		48,300			
	VV		Mezisoučet		161,308			
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	78,240	781,00	61 105,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"zákl.deska+podkladní"0,3*130,2		39,060			
	VV		"přípočet rozšíření na tl.400mm (krček)"0,2*(37,105+11,415+1,2)		9,944			
	VV		"zlomy"(0,45*2*2,4)*2		4,320			
	VV		"přípočet rozšíření u obvodu (viz řez E-E)"0,3*(37,105+11,415+1,2)		14,916			
	VV		Mezisoučet		68,240			
	VV		"prostupy"10		10,000			
	VV		Součet		78,240			
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	78,240	110,00	8 606,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		"dtto zřízení"78,24		78,240			
	VV		Mezisoučet		78,240			
26	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,227	35 000,00	112 945,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	P		<i>Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
	VV		"viz.statika D.1.2.6-výztuž zákl. desky"2934,48/1000		2,934			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,934			
	VV		"dist.prvky"2,934*0,1		0,293			
	VV		Součet		3,227			
27	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,826	35 000,00	343 910,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"viz.statika D.1.2.5-výztuž podkladní desky"1956,5/1000		1,957			
	VV		"viz.statika D.1.2.6-výztuž zákl. desky"6976,4/1000		6,976			
	VV		Mezisoučet		8,933			
	VV		"dist.prvky"8,933*0,1		0,893			
	VV		Součet		9,826			
28	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	9,171	3 685,00	33 795,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		"viz.tvar základů D.1.2.3"					
	VV		"pasy pod jídelnou"					
	VV		0,5*0,4*(11,34+2,06+2,0*3)		3,880			
	VV		0,5*0,55*17,65		4,854			
	VV		Mezisoučet		8,734			
	VV		"přípočet pro betonáž do výkopu"8,734*0,05		0,437			
	VV		Součet		9,171			
29	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	25,380	4 235,00	107 484,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411					
	VV		"viz.tvar základů D.1.2.3"					
	VV		"ŽB pasy"					
	VV		0,5*0,9*12,5		5,625			
	VV		0,5*0,5*(17,25+10,05+18,15+2,25)		11,925			
	VV		0,5*0,6*10,05		3,015			
	VV		0,5*0,9*10,7		4,815			
	VV		Mezisoučet		25,380			
30	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	90,950	671,00	61 027,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		"viz.tvar základů D.1.2.3"					
	VV		"ŽB pasy"					
	VV		0,5*2*12,5		12,500			
	VV		0,5*2*(17,25+10,05+18,15+2,25)		47,700			
	VV		0,5*2*10,05		10,050			
	VV		0,5*2*10,7		10,700			
	VV		Mezisoučet		80,950			
	VV		"prostupy"10		10,000			
	VV		Součet		90,950			
31	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	90,950	110,00	10 004,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
	VV		"dtto zřízení"90,95		90,950			
	VV		Mezisoučet		90,950			
32	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,153	35 000,00	110 355,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	P		Poznámka k položce: vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"viz.statika D.1.2.5 (vč.výztuže bednicích tvárnic a ŽB patek)"2866,39/1000		2,866			
	VV		Mezisoučet		2,866			
	VV		"dist.prvky"2,866*0,1		0,287			
	VV		Součet		3,153			
33	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,484	3 685,00	5 468,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
	VV		"patky z prostého betonu"					
	VV		"základy klimajednotek"(PI*0,15*0,15*1,0)*8		0,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základy protihlukové stěny klimajednotek (oplocení)"(PI*0,15*0,15*1,0)*6		0,424			
	VV		Mezisoučet		0,989			
	VV		"přípočet betonáž do výkopu"0,989*0,5		0,495			
	VV		Součet		1,484			
34	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,250	4 235,00	9 528,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321411					
	VV		"viz.tvary základů D.1.2.3"					
	VV		"ŽB patky pod jídelnou (rozšíření pasů z prostého betonu)"(0,5*1,0*1,0)*4+0,5*1,0*0,5		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
35	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	22,695	671,00	15 228,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		"patky z prostého betonu"					
	VV		"základy klimajednotek"					
	VV		(2*PI*0,15*1,0)*8		7,540			
	VV		"základy protihlukové stěny klimajednotek (oplocení)"(2*PI*0,15*1,0)*6		5,655			
	VV		Mezisoučet		13,195			
	VV		"viz.tvary základů D.1.2.3"					
	VV		"ŽB patky pod jídelnou (rozšíření pasů z prostého betonu)"(0,5*(1,0*4))*4+0,5*(1,0*2+0,5*2)		9,500			
	VV		Mezisoučet		9,500			
	VV		Součet		22,695			
36	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	22,695	110,00	2 496,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
	VV		"dtto zřízení"22,695		22,695			
	VV		Mezisoučet		22,695			
37	K	279113141	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm	m2	2,640	1 026,00	2 708,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113141					
	VV		"přizdívka zlomu desky krčku (viz.rez A-A)"(0,55*2,4)*2		2,640			
	VV		Mezisoučet		2,640			
38	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	60,808	1 773,00	107 812,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144					
	VV		"viz.tvár základů D.1.2.3"					
	VV		"š-300mm:krčky pasů"					
	VV		0,5*(2,505+10,25*2+12,08*2+35,65+17,45+12,75+10,95)		61,983			
	VV		"odpočet nad patkami š-450mm"					
	VV		"š.450mm-v místě ŽB patek"-0,5*(0,5*4+0,35)		-1,175			
	VV		Mezisoučet		60,808			
39	K	279113146	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	1,175	2 907,00	3 415,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113146					
	VV		"viz.tvár základů D.1.2.3"					
	VV		"š.450mm-v místě ŽB patek"0,5*(0,5*4+0,35)		1,175			
	VV		Mezisoučet		1,175			
40	K	279321346	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,826	4 235,00	33 143,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279321346					
	VV		"viz.tvár základů D.1.2.3 a výztuž D.1.2.5 (11-11)"2,35*0,3*11,1		7,826			
	VV		Mezisoučet		7,826			
41	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	27,495	671,00	18 449,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351311					
	VV		"viz.tvár základů D.1.2.3 a výztuž D.1.2.5 (11-11)"2,35*(11,1+0,3*2)		27,495			
	VV		Mezisoučet		27,495			
42	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	27,495	110,00	3 024,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto zřízení"27,495		27,495			
	VV		Mezisoučet		27,495			
43	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,400	35 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279362021					
	VV		"viz.statika D.1.2.5 (výztuž zákl.zdí viz.řez 11-11)"363,8/1000		0,364			
	VV		Mezisoučet		0,364			
	VV		"dist.prvky"0,364*0,1		0,036			
	VV		Součet		0,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 798 866,12	
44	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	8,308	1 336,95	11 107,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031					
	VV		"tl.200mm"					
	VV		"dozdívka 119 (roh)"5,35*0,25		1,338			
	VV		"atika"					
	VV		"řez A-A"0,55*2,6+0,65*2,6		3,120			
	VV		"řez E-E"0,55*4,8		2,640			
	VV		"nad vstupem"0,55*2,2		1,210			
	VV		Mezisoučet		8,308			
45	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	275,462	1 939,74	534 324,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272241					
	VV		"tl.300mm"					
	VV		"mezi krčkem a kuchyní+jídelnou (po strop krčku)"2,95*(2,5+4,7+35,6)-(1,9*2,7+1*2,15+0,8*2,15+1,9*2,15+4,36*2,35)		102,929			
	VV		"kuchyň"					
	VV		"obvod"3,55*(6,15+17,45)-(1,5*1,5+2*2,7+1,1*2,7+1,5*1,5+0,9*1,5)		69,560			
	VV		"vnitřní"3,55*(3,95+4,6+10,25)-(0,9*2,05*4+1,1*2,05)		57,105			
	VV		"nad stropem krčku po strop kuchyně (řez B-B, C-C)"0,45*(4,7+17,45)		9,968			
	VV		"nad stropem krčku po střechu jídelny-štit (řez D-D)"20		20,000			
	VV		"podkroví (pilíře u dvířek)"1,5*0,3*2		0,900			
	VV		Mezisoučet		260,462			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		275,462			
46	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	56,818	4 235,00	240 624,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321411					
	VV		"viz.statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"					
	VV		"vnitřní ŽB stěna mezi zázemím a jídelnou:řez 4-4 (nepohledová)"3,55*0,3*8,05-0,3*(2,27*1,0)		7,892			
	VV		"obvodové stěna krčku:řezy 1-1,2-2,3-3 (vnitřně pohledová)"					
	VV		"1-1"2,95*0,3*26,52		23,470			
	VV		"2-2"3,6*0,3*10,6		11,448			
	VV		"3-3"3,6*0,3*11,42		12,334			
	VV		"boční"3,6*0,3*2,25-(0,3*2,1*1,2)		1,674			
	VV		Mezisoučet		56,818			
47	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	381,739	825,00	314 934,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		"viz.statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"					
	VV		"vnitřní ŽB stěna mezi zázemím a jídelnou:řez 4-4 (nepohledová)"3,55*2*8,05-2*(2,27*1,0)		52,615			
	VV		"boky"0,3*(1,0+2,27*2)		1,662			
	VV		"obvodové stěna krčku:řezy 1-1,2-2,3-3 (vnitřně pohledová)"					
	VV		"1-1"2,95*2*26,52		156,468			
	VV		"2-2"3,6*2*10,6		76,320			
	VV		"3-3"3,6*2*11,42		82,224			
	VV		"boční"3,6*2*2,25-(2*2,1*1,2)		11,160			
	VV		"boky"0,3*(2,1+1,1*2)		1,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		381,739			
48	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	381,739	110,00	41 991,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		"dtto zřízení"381,739		381,739			
	VV		Mezisoučet		381,739			
49	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,394	35 000,00	118 790,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	P		Poznámka k položce: vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"					
	VV		"viz. tabulka výztuže"3223,04/1000		3,223			
	VV		"ODPOČET výztuž sloupů viz.tabulkja výztuže pol.č.10-12"-(34,4+77+26,4)/1000		-0,138			
	VV		Mezisoučet		3,085			
	VV		"dist.prvky"3,085*0,1		0,309			
	VV		Součet		3,394			
50	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,400	35 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021					
	P		Poznámka k položce: vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"					
	VV		"viz. tabulka výztuže"363,8/1000		0,364			
	VV		Mezisoučet		0,364			
	VV		"dist.prvky"0,364*0,1		0,036			
	VV		Součet		0,400			
51	K	312351911	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	164,376	605,00	99 447,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312351911					
	VV		"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"					
	VV		"vnitřní ŽB stěna mezi zázemím a jídelnou:řez 4-4 (nepohledová)"0		0,000			
	VV		"obvodové stěna krčku:řezy 1-1,2-2,3-3 (vnitřně pohledová)"					
	VV		"1-1"2,95*26,52		78,234			
	VV		"2-2"3,6*10,6		38,160			
	VV		"3-3"3,6*11,42		41,112			
	VV		"boční"3,6*2,25-(2,1*1,2)		5,580			
	VV		"boky"0,3*(2,1+1,1*2)		1,290			
	VV		Mezisoučet		164,376			
52	K	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	3,000	442,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121351					
	VV		"viz. výpis překladů"					
	VV		"PA06"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
53	M	59321133	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x190mm	kus	3,000	929,00	2 787,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	836,47	5 018,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422					
	VV		"viz. výpis překladů"					
	VV		"PA05"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
55	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 482,26	2 964,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142428					
	VV		"viz. výpis překladů"					
	VV		"PA04"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	1 159,72	4 638,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442						
	VV	"viz. výpis překladů"						
	VV	"PA07"4						
	VV	Mezisoučet						
					4,000			
					4,000			
57	K	317142448	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 856,14	1 856,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142448						
	VV	"viz. výpis překladů"						
	VV	"PA08"1						
	VV	Mezisoučet						
					1,000			
					1,000			
58	K	317143452	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	9,000	3 063,50	27 571,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143452						
	VV	"viz. výpis překladů"						
	VV	"PA01"9						
	VV	Mezisoučet						
					9,000			
					9,000			
59	K	317143454	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	kus	2,000	4 593,91	9 187,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143454						
	VV	"viz. výpis překladů"						
	VV	"PA03"2						
	VV	Mezisoučet						
					2,000			
					2,000			
60	K	317143456	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2400 mm	kus	3,000	5 049,42	15 148,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143456						
	VV	"viz. výpis překladů"						
	VV	"PA02"3						
	VV	Mezisoučet						
					3,000			
					3,000			
61	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,853	4 235,00	3 612,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410						
	VV	"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"						
	VV	"S1:2ks*(3,55*0,25*0,3)*2						
	VV	"S2:1ks*3,55*0,3*0,3						
	VV	Mezisoučet						
					0,533			
					0,320			
					0,853			
62	K	331351115	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení	m2	8,236	781,00	6 432,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351115						
	VV	"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"						
	VV	"S1:2ks*(3,55*(0,25*2+0,3*2))*2						
	VV	"S2:1ks*3,55*(0,3*0,4)						
	VV	Mezisoučet						
					7,810			
					0,426			
					8,236			
63	K	331351116	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění	m2	8,236	110,00	905,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351116						
	VV	"dtto zřízení"8,236						
	VV	Mezisoučet						
					8,236			
					8,236			
64	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,152	35 000,00	5 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821						
	P	Poznámka k položce:						
		vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)						
	VV	"viz. statika tvar D.1.2.4 a výztuž D.1.2.7"						
	VV	"výztuž sloupů viz. tabulka výztuže pol.č. 10-12"(34,4+77+26,4)/1000						
					0,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,138			
	VV		"dist.prvky"0,138*0,1		0,014			
	VV		Součet		0,152			
65	K	3381711-01	Montáž sloupků a vzpěr plotových dřevěnýchh výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	6,000	550,00	3 300,00	vlastní
	VV		"viz.výpis ost.výrobků:OV14*6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
66	M	553421-01	plotový sloupek z borovicového dřeva 9 x 9 x 185 cm hladký přírodní tlakově impregnovaný	kus	6,000	500,00	3 000,00	vlastní
67	M	592325-01	šroubovací patka, žárově pozinkovaná 15x15 cm pro sloupek 9x9 cm	kus	6,000	195,00	1 170,00	vlastní
68	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	108,915	903,57	98 412,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		"příčky tl.100mm"					
	VV		3,55*(4,0*3+1,5+4,8+4,35+2,7+3,4+2,05+2,1)-(0,7*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97*2)		108,915			
	VV		Mezisoučet		108,915			
69	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	91,190	1 209,13	110 260,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		"příčky tl.150mm"					
	VV		3,55*(2,0+2,55+1,35+2,02)+3,1*(1,95*2+2,8)+2,45*(2,0+2,8+1,55)+1,11*5,9+2,95*2,2		77,483			
	VV		-(0,9*1,97+1,2*1,2+0,9*0,9+1,8*2,1)		-7,803			
	VV		Mezisoučet		69,680			
	VV		"podkroví štít tl.150mm (viz.řez B-B, C-C)"12-(0,7*0,7)		11,510			
	VV		Mezisoučet		11,510			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		91,190			
70	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	41,700	85,20	3 552,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					
	VV		"tl.100mm pod stropem"					
	VV		"příčky tl.100mm"					
	VV		(4,0*3+1,5+4,8+4,35+2,7+3,4+2,05+2,1)		32,900			
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		"přizdivky tl.100mm"					
	VV		(1,65+0,55+1,5+1,9+1,4*2+0,4)		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		Součet		41,700			
71	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	27,220	128,00	3 484,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		"tl.150mm pod stropem"					
	VV		"příčky tl.150mm"					
	VV		(2,0+2,55+1,35+2,02)+(1,95*2+2,8)+2,2		16,820			
	VV		Mezisoučet		16,820			
	VV		"přizdivky tl.150mm"					
	VV		(1,8+1,85*2+2,2+2,7)		10,400			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		27,220			
72	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	119,960	149,00	17 874,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		"příčky a přizdivky ke zdivu (svislá spára)"					
	VV		"tl.100mm"3,55*20		71,000			
	VV		"tl.150mm"3,55*8+3,1*2+1,11+2,45*3+2,95*2		48,960			
	VV		Mezisoučet		119,960			
73	K	346272236	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm	m2	36,240	787,50	28 539,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
	VV		"přizdivky tl.100mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,55*(1,65+0,55+1,5+1,9+1,4*2+0,4)		31,240			
	VV		Mezisoučet		31,240			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		36,240			
74	K	346272256	Přizdívký z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	41,920	1 053,00	44 141,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256					
	VV		"přizdívký tl.150mm"					
	VV		3,55*(1,8+1,85*2+2,2+2,7)		36,920			
	VV		Mezisoučet		36,920			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		41,920			
75	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pružích š. do 100 mm	m	41,700	58,70	2 447,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346971121					
	VV		"příčky tl.100mm"					
	VV		(4,0*3+1,5+4,8+4,35+2,7+3,4+2,05+2,1)		32,900			
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		"přizdívký tl.100mm"					
	VV		(1,65+0,55+1,5+1,9+1,4*2+0,4)		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		Součet		41,700			
76	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pružích š. přes 100 do 200 mm	m	44,895	87,60	3 932,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346971122					
	VV		"příčky tl.150mm"					
	VV		(2,0+2,55+1,35+2,02)+(1,95*2+2,8)+(2,0+2,8+1,55)+5,9+2,2		29,070			
	VV		Mezisoučet		29,070			
	VV		"podkroví štít tl.150mm (viz.řez B-B, C-C)"5,425		5,425			
	VV		Mezisoučet		5,425			
	VV		"přizdívký tl.150mm"					
	VV		(1,8+1,85*2+2,2+2,7)		10,400			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		44,895			
77	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	9,000	231,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348181116					
	VV		"viz.výpis ost.výrobků:OV14"1,8*5		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
78	M	612310-01	pole plotové z borovicového dřeva lamelové 1800x1800mm vč.impregnace	m2	16,200	485,00	7 857,00	vlastní
	VV		"viz.výpis ost.výrobků:OV14"1,8*1,8*5		16,200			
	VV		Mezisoučet		16,200			
79	K	389381-01	Dobetonování rýh nad novým stropem (ve zdivu)-D+M	m3	0,455	15 000,00	6 825,00	vlastní
	VV		"rýha ve stáv.zdivu pro ŽB novou stropní k-ci (krček a vstup)"					
	VV		(4,4+0,9+2,475+1,05+11,4)*0,15*0,15		0,455			
	VV		Mezisoučet		0,455			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 138 530,38	
80	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	60,538	4 235,00	256 378,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
	VV		"viz.statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 (stropy pohledové)"					
	VV		"tl.200mm (nad zázemím)"0,2*17,75*10,85		38,518			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,3*0,3*0,2)*2		-0,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(PI*0,4*0,4*0,2)*5		-0,503			
	VV		"tl.150mm (krček a vstup)*0,15*(120+30)		22,500			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,4*0,4*0,15)*6		-0,452			
	VV		Mezisoučet		59,950			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117"0,1*2,1*2,8		0,588			
	VV		Mezisoučet		0,588			
	VV		Součet		60,538			
81	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	389,839	671,00	261 581,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		"SPODNÍ LÍČ"					
	VV		"viz.statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 (stropy pohledové)"					
	VV		"tl.200mm (nad zázemím)"17,75*10,85		192,588			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,3*0,3)*2		-0,565			
	VV		-(PI*0,4*0,4)*5		-2,513			
	VV		"tl.150mm (krček a vstup)*(120+30)		150,000			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,4*0,4)*6		-3,016			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117"2,1*2,8		5,880			
	VV		Mezisoučet		342,374			
	VV		"BOKY"					
	VV		"tl.200mm (nad zázemím)"0,2*(17,75*2+10,85*2)		11,440			
	VV		"přípočet boků světlíků"					
	VV		(2*PI*0,3*0,2)*2		0,754			
	VV		(2*PI*0,4*0,2)*5		2,513			
	VV		"tl.150mm (krček a vstup)*0,15*117		17,550			
	VV		"odpočet plochy s navazujícím stáv.objektem (bez boků bednění)"-0,15*(4,4+0,9+2,475+1,05+11,4)		-3,034			
	VV		"přípočet boků světlíků"					
	VV		(2*PI*0,4*0,15)*6		2,262			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117"0,1*(2,1*2+2,8*2)		0,980			
	VV		"ostatní prostupy"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		47,465			
	VV		Součet		389,839			
82	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	389,839	110,00	42 882,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
	VV		"dtto zřízení"389,839		389,839			
	VV		Mezisoučet		389,839			
83	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	342,374	121,00	41 427,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		"SPODNÍ LÍČ"					
	VV		"viz.statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 (stropy pohledové)"					
	VV		"tl.200mm (nad zázemím)"17,75*10,85		192,588			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,3*0,3)*2		-0,565			
	VV		-(PI*0,4*0,4)*5		-2,513			
	VV		"tl.150mm (krček a vstup)*(120+30)		150,000			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,4*0,4)*6		-3,016			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117"2,1*2,8		5,880			
	VV		Mezisoučet		342,374			
84	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	342,374	55,00	18 830,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
	VV		"dtto zřízení"342,374		342,374			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		342,374			
85	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	342,374	715,00	244 797,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111					
	VV		"dtto zřízení-spodní líc"342,374		342,374			
	VV		Mezisoučet		342,374			
86	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,520	35 000,00	123 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	P		Poznámka k položce: vč. zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"viz. statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 "					
	VV		"D.1.2.8-spodní výztuž"1978,17/1000		1,978			
	VV		"D.1.2.9-horní výztuž"1937,35/1000		1,937			
	VV		"odpočet výztuže průvlaků (č.9-29)"-0,715		-0,715			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		"dist prvky"3,2*0,1		0,320			
	VV		Součet		3,520			
87	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,729	35 000,00	95 515,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021					
	VV		"viz. statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 vč.výztuže průvlaků"					
	VV		"D.1.2.8-spodní výztuž"1070/1000		1,070			
	VV		"D.1.2.9-horní výztuž"752,5/1000		0,753			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117 (2x Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.35% překrytí)"0,1*2,1*2,8		0,588			
	VV		((2,1*2,8)*4,44)*1,35*2/1000		0,070			
	VV		Mezisoučet		2,481			
	VV		"dist prvky"2,481*0,1		0,248			
	VV		Součet		2,729			
88	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,796	4 235,00	7 606,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414					
	VV		"viz. statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9"					
	VV		"mezi sloupy S1 (řez 1-1)"0,25*0,3*2,2		0,165			
	VV		"nadpraží v otvoru ŽB vnitřní stěny (započítáno ve stěnách)"					
	VV		"řez 2-2"0,7*0,3*2,5		0,525			
	VV		"řez 5-5 (zlom stropu-průvlak nahoru)"0,5*0,2*2,75		0,275			
	VV		"řez 6-6 (otočený nahoru)"0,6*0,2*2,55		0,306			
	VV		"řez 4-4"0,35*0,3*5,0		0,525			
	VV		Mezisoučet		1,796			
89	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	17,120	781,00	13 370,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121					
	VV		"SPODNÍ LÍČ"					
	VV		"viz. statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9"					
	VV		"mezi sloupy S1 (řez 1-1)"0,3*2,2		0,660			
	VV		"nadpraží v otvoru ŽB vnitřní stěny (započítáno ve stěnách)-přípočet podepření"0,3*1,0		0,300			
	VV		"řez 2-2"0,3*2,5		0,750			
	VV		"řez 5-5 (zlom stropu-průvlak nahoru)"0		0,000			
	VV		"řez 6-6 (otočený nahoru)"0		0,000			
	VV		"řez 4-4"0,3*5,0		1,500			
	VV		Mezisoučet		3,210			
	VV		"BOKY"					
	VV		"mezi sloupy S1 (řez 1-1)"0,25*2*2,2		1,100			
	VV		"nadpraží v otvoru ŽB vnitřní stěny (započítáno ve stěnách)"0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řez 2-2"0,7*2*2,5		3,500			
	VV		"řez 5-5 (zlom stropu-průvlak nahoru)"0,5*2*2,75		2,750			
	VV		"řez 6-6 (otočený nahoru)"0,6*2*2,55		3,060			
	VV		"řez 4-4"0,35*2*5,0		3,500			
	VV		Mezisoučet		13,910			
	VV		Součet		17,120			
90	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	17,120	110,00	1 883,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122					
	VV		"dtto zřízení"17,12		17,120			
	VV		Mezisoučet		17,120			
91	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	3,210	165,00	529,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352115					
	VV		"SPODNÍ LÍČ"					
	VV		"viz.statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9"					
	VV		"mezi sloupy S1 (řez 1-1)"0,3*2,2		0,660			
	VV		"nadpraží v otvoru ŽB vnitřní stěny (započítáno ve stěnách)-přípočet podepření"0,3*1,0		0,300			
	VV		"řez 2-2"0,3*2,5		0,750			
	VV		"řez 5-5 (zlom stropu-průvlak nahoru)"0		0,000			
	VV		"řez 6-6 (otočený nahoru)"0		0,000			
	VV		"řez 4-4"0,3*5,0		1,500			
	VV		Mezisoučet		3,210			
92	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	3,210	55,00	176,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352116					
	VV		"dtto zřízení"3,21		3,210			
	VV		Mezisoučet		3,210			
93	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,787	35 000,00	27 545,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
	VV		"viz.statika D.1.2.8-dolní výztuž"					
	VV		"výztuž průvlaků 9-29"					
	VV		(234+7,95+9,6+24,5+20+13,2+19,8+36,4+5,4+10,2+18+30+14,85+19,8+14+48,1+56,25+37,8+39,2+27,5+28,7)/1000		0,715			
	VV		Mezisoučet		0,715			
	VV		"dist.prvky"0,715*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,787			
94	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	5,325	355,00	1 890,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311115					
	VV		"vyrov.stupně-vstup"1,775*3		5,325			
	VV		Mezisoučet		5,325			
95	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,065	750,00	798,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141					
	VV		"vyrov.stupně-vstup"1,775*3*0,2		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,065			
96	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,065	110,00	117,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142					
	VV		"dtto zřízení"1,065		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,065			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 897 250,46	
97	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	144,760	36,70	5 312,69	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV PU03S					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6111111001 "pohledové stropy PU03" "101(část bez podhledu),102,104,106,108,109,111-117,122"24,5- (9,4*1,5)+3,95+10,87+2,18+3,51+3,21+10,38+7,56+7+4,41+2,68+45,04+20,31+13,26 Mezisoučet					
							144,760	
							144,760	
98	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	144,760	217,80	31 528,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6111111121 "pohledové stropy"PU03S Mezisoučet					
							144,760	
							144,760	
99	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	47,891	35,20	1 685,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 "dtto horní špalety"4,463 "vyspravení pohl.stropu do 30%"144,76*0,3 Mezisoučet					
							4,463	
							43,428	
							47,891	
100	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	6,648	313,50	2 084,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001 "horní špalety" 0,25*(2,0+1,5*2+2,0+1,1+0,9+4,36+1,9+0,9*+1,1)+0,1*(1,9+1,05*2) "pro DD04"0,45*1,9 Mezisoučet "přetažení"5,318*0,25 Součet					
							4,463	
							0,855	
							5,318	
							1,330	
							6,648	
101	K	611321112	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	0,855	511,50	437,33	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321112 "horní špalety" "pro DD04"0,45*1,9 Mezisoučet					
							0,855	
							0,855	
102	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	4,463	390,50	1 742,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341121 "horní špalety" 0,25*(2,0+1,5*2+2,0+1,1+0,9+4,36+1,9+0,9*+1,1)+0,1*(1,9+1,05*2) Mezisoučet					
							4,463	
							4,463	
103	K	612-01	Broušení sádrových omítek	m2	779,324	25,00	19 483,10	vlastní
			VV VV VV					
			"dtto om.sádrová stropů"4,463 "dtto om.stěn sádrová"774,861 Mezisoučet					
							4,463	
							774,861	
							779,324	
104	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	150,356	29,40	4 420,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV PU03					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612111001 "pohledové ŽB stěny PU03" "krček 122-řez A-A"2,7*27,1+3,1*7,85+3,35*3,5+3,05*7,7+3,35*(2,5+2,1)+0,65*2,1+0,25*(2,1+1,2*2)+0,15*(2*3,14*0,4)*6- (2,1*1,2) Mezisoučet					
							150,356	
							150,356	
105	K	612111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	150,356	217,80	32 747,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6121111121 "pohledové ŽB stěny PU03"PU03 Mezisoučet					
							150,356	
							150,356	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,480	60,50	5 716,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
		VV	"vyrovnání na stáv.stěnách pro nové omítky (dtto otlučení omítek)"94,48		94,480			
		VV	Mezisoučet		94,480			
107	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	94,480	319,00	30 139,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111					
		VV	"vyrovnání na stáv.stěnách pro nové omítky (dtto otlučení omítek)"94,48		94,480			
		VV	Mezisoučet		94,480			
108	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	2,745	467,50	1 283,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
		VV	"horní špalety"					
		VV	"pro DD04"0,45*1,9		0,855			
		VV	"boční špalety"					
		VV	"dd04"0,45*2,1*2		1,890			
		VV	Mezisoučet		2,745			
109	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	917,193	28,60	26 231,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
		VV	"dtto om.stěn sádrová"774,861		774,861			
		VV	"dtto om.hrubá zatř."94,48		94,480			
		VV	"dtto ostění"2,745		2,745			
		VV	"dtto vyrov.ŽB stěn do 30%"PU03*0,3		45,107			
		VV	Mezisoučet		917,193			
110	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 029,674	313,50	322 802,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
		VV	"dtto porobeton"					
		VV	"tl.200mm (jednostranně)"8,308		8,308			
		VV	Mezisoučet		8,308			
		VV	"tl.300mm"					
		VV	"mezi krčkem a kuchyní+jídelnou (po strop krčku)"(2,95*(2,5+4,7+35,6)-(1,9*2,7+1*2,15+0,8*2,15+1,9*2,15+4,36*2,35))*2		205,858			
		VV	"kuchyň"					
		VV	"obvod"3,55*(6,15+17,45)-(1,5*1,5+2*2,7+1,1*2,7+1,5*1,5+0,9*1,5)		69,560			
		VV	"vnitřní"(3,55*(3,95+4,6+10,25)-(0,9*2,05*4+1,1*2,05))*2		114,210			
		VV	"nad stropem krčku po strop kuchyně (řez B-B, C-C)"0,45*(4,7+17,45)		9,968			
		VV	"nad stropem krčku po střechnu jídelny-štít (řez D-D)"20		20,000			
		VV	"podkroví (pilíře u dvířek)"1,5*0,3*2		0,900			
		VV	Mezisoučet		420,496			
		VV	"příčky tl.100mm"108,915*2		217,830			
		VV	"příčky tl.150mm"91,19*2		182,380			
		VV	"přizdívky tl.100mm"36,24		36,240			
		VV	"přizdívky tl.150mm"41,92		41,920			
		VV	Mezisoučet		478,370			
		VV	"boční špalety"					
		VV	0,25*2*(2,7+1,5*2+2,7+2,7+1,5+2,35+2,15*3+2,1+2,05*3)+0,1*2*(2,05*2+0,9+1,2)+0,45*2*2,15		18,000			
		VV	"přetažení"18*0,25		4,500			
		VV	Mezisoučet		22,500			
		VV	"ostatní"100		100,000			
		VV	Součet		1 029,674			
111	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	774,861	390,50	302 583,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341121					
		VV	"sádrová omítka stěn (po strop nebo po podhledy)"					
		VV	"101"3,55*31,5-(2*2,7+0,9*1,97*3+1,1*1,97+0,8*1,97*4+0,7*1,97*2+3,55*2,2+0,65*(9,4+1,5*2+3,55+3,85))		69,197			
		VV	"102"3,55*(1,55*2+2,55*2)-(0,9*1,97)		27,337			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"103"2,85*(2,2*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		19,711			
	VV		"104"3,55*(2,5*2+4,35*2)-(1,5*1,5+0,7*1,97+0,8*1,97)		43,430			
	VV		"105"2,85*(1*2+2,55*2)-(0,7*1,97)		18,856			
	VV		"106"3,55*(1,45*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		19,566			
	VV		"107"2,85*(4,1*2+2,05*2)-(0,8*1,97*2)		31,903			
	VV		"108"3,55*(2*2+1,8*2)-(0,9*2,1)		25,090			
	VV		"109"3,55*(1,85*21,65*2)-(0,7*1,97)		282,994			
	VV		"110a,b"0		0,000			
	VV		"111"3,55*(2,55*2+4*2)-(0,8*1,97)		44,929			
	VV		"112"3,55*(1,8*2+4*2)-(0,8*1,97*2)		38,028			
	VV		"113"3,55*(3,45*2+2,15*2)-(0,9*1,97)		37,987			
	VV		"114"3,55*(2,1*2+2,05*2)-(0,9*1,97)		27,692			
	VV		"115"3,55*(1,2*2+2,35*2)-(1,1*2,7)		22,235			
	VV		"116,117"3,55*(8,15*2+10,25*2)+2,45*(2,0*2+2,8*2+1,55*2+0,15*3)- (1,5*1,5+0,9*1,5+0,9*0,9+1,2*1,2+0,9*1,97*2+0,8*1,97+1*1,97)		149,916			
	VV		"118,119"					
	VV		"řez B-B"55		55,000			
	VV		"řez D-D"3,75*10,75		40,313			
	VV		"zídka"1,11*(5,9*2+0,15)+0,15*5,9		14,150			
	VV		"odpočet otvorů"-(0,9*1,97*2+1,1*1,2+0,9*0,9+1,9*2,15)		-9,761			
	VV		"121-porobeton a stáv.stěna"					
	VV		"krček 122-řez A-A"2,95*(27,1+2,1)+3,35*7,85+3,55*3,5+3,3*7,7+3,55*2,5-(1,9*2,15*2+4,36*2,35+1,8*2,15)		136,862			
	VV		"122"2,95*13,6-(0,8*1,97+1,9*2,15+2*2,7)		29,059			
	VV		"boční špalety"					
	VV		0,25*2*(2,7+1,5*2+2,7+2,7+1,5+2,35+2,15*3+2,1+2,05*3)+0,1*2*(2,05*2+0,9+1,2)+0,45*2*2,15		18,000			
	VV		"odpočet"					
	VV		"ker.obklady"-PU02		-385,100			
	VV		"df.akust.obklad stěn"-PU08		-32,533			
	VV		Mezisoučet		724,861			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		774,861			
112	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	449,260	23,60	10 602,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001					
	VV		"101-122"429,26		429,260			
	VV		Mezisoučet		429,260			
	VV		"ostatní"20		20,000			
	VV		Součet		449,260			
113	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	283,032	34,90	9 877,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		"obvodové výplně"2,1*1,2+4,36*2,35+3,4*(12,35+12,6+1,7)+(1,75*12,35)/2+0,9*1,5+1,5*1,5+1,1*2,7+2*2,7+1,5*1,5+1,9*2,7		133,532			
	VV		Mezisoučet		133,532			
	VV		"vnitřní"2*(1,9*2,15*2+1,8*2,1+1*2,1*18)		99,500			
	VV		"ostatní"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		149,500			
	VV		Součet		283,032			
114	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	42,280	137,50	5 813,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001					
	VV		"ukončení ker.obkladu pro svět.pásku"					
	VV		"108"2,0*2+1,8*2)		7,600			
	VV		"109"(1,85*2+1,65*2)		7,000			
	VV		Mezisoučet		14,600			
	VV		"začištění stáv.omítek v místě napojení nové SDK příčky a výměny zárubně (vstup a schodiště stáv.objekt)"					
	VV		"vstup"3,0*4+(0,9+1,97*2)*2		21,680			
	VV		"schodiště"1,8+2,1*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		27,680			
	VV		Součet		42,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	20,000	648,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117					
		VV	"exponované plochy"20		20,000			
		VV	Mezisoučet		20,000			
116	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000	71,30	3 565,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145					
		VV	"exponované plochy"20+30		50,000			
		VV	Mezisoučet		50,000			
117	K	621131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) podhledů	m2	1,920	115,00	220,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131102					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
118	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	1,920	75,00	144,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
119	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	4,992	39,00	194,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
		VV	"horní špalety"					
		VV	0,2*(1,9+1,5+2,0+1,1+1,5+0,9+4,36+2,1)		3,072			
		VV	Mezisoučet		3,072			
		VV	Součet		4,992			
120	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,920	860,00	1 651,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221011					
		VV	"KZS MW tl.50mm-podhled vstup"0,8*2,4		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
121	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	2,016	169,00	340,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,016			
122	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	1,920	84,00	161,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621251105					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
123	K	621321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená podhledů	m2	1,920	388,00	744,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621321111					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
124	K	6215410-01	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), se samočisticím a fotokatalytickým efektem tloušťky 2,0 mm podhledů-D+M	m2	4,992	395,00	1 971,84	vlastní
		Poznámka k položce:						
		P	Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočisticím a fotokatalytickým efektem. Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm; rýhovaná omítka 2,0 mm. Spotřeba zatírané omítky 1,5; 2,5; 3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované omítky 2,5 kg.m-2. Reakce na oheň A2. Součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V1. Soudržnost $\geq 0,3$ MPa.					
		VV	"KZS podhled MW tl.50mm"1,92		1,920			
		VV	Mezisoučet		1,920			
		VV	"horní špalety"					
		VV	0,2*(1,9+1,5+2,0+1,1+1,5+0,9+4,36+2,1)		3,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,072			
	VV		Součet		4,992			
125	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	213,579	110,00	23 493,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131102					
	VV		"dtto omozaik.omítka soklu"35,545		35,545			
	VV		"dtto omítka tenkovrst.stěn"178,034		178,034			
	VV		Mezisoučet		213,579			
126	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	213,579	65,00	13 882,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		"dtto omozaik.omítka soklu"35,545		35,545			
	VV		"dtto omítka tenkovrst.stěn"178,034		178,034			
	VV		Mezisoučet		213,579			
127	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	12,700	45,00	571,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143002					
	VV		"dilat.profilý pro vnitřní omítky"3,35*2+2,7+3,3		12,700			
	VV		Mezisoučet		12,700			
128	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	13,335	317,00	4 227,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,335			
129	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	206,920	59,00	12 208,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	VV		"ostění"1,9+2,7*2+1,5*4+2+2,7*2+1,1+2,7*2+1,5*4+0,9*2+1,5*2+4,3*2+2,35*2+2,1*2+1,2*2+0,8*2+0,75*2		61,000			
	VV		"rohý"3,55*10+2,45*6+2*2+2,2*2+1,55*2+5,9*2+1,11*2+(0,9+2,1*2)*5+(1,1+2,05*2)+(1,05+2,05*2)*2+0,9*4*2+1,2*4*2		133,520			
	VV		(1,9+2,15*2)*2		12,400			
	VV		Mezisoučet		206,920			
130	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	217,266	21,00	4 562,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		206,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		217,266			
131	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	541,461	59,00	31 946,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005					
	VV		"omítka hrubá zatřená vnější"213,579/2		106,790			
	VV		"omítka hrubá zatřená vnitřní"94,48/2		47,240			
	VV		"omítka stěn sádrová"774,861/2		387,431			
	VV		Mezisoučet		541,461			
132	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	568,534	37,00	21 035,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		541,461*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		568,534			
133	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	178,034	35,00	6 231,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
	VV		"dtto omítka tenkovrst.stěn"178,034		178,034			
	VV		Mezisoučet		178,034			
134	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	35,545	35,00	1 244,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
	VV		"dtto omozaik.omítka soklu"35,545		35,545			
	VV		Mezisoučet		35,545			
135	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	82,925	1 021,00	84 666,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
	VV		"KZS EPS tl.180mm"					
	VV		"PU06-podklad ŽB stěna"					
	VV		"fasáda krčku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled severozápad"55		55,000			
	VV		"severovýchod"2,6*2,6-(2,1*1,2)		4,240			
	VV		"odpočet zasahující atiky z porobetonu"-0,8*2,6		-2,080			
	VV		Mezisoučet		57,160			
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad ŽB stěna"					
	VV		"pohled severozápad"0,5*(11,595+37,075)		24,335			
	VV		"severovýchod"0,55*2,6		1,430			
	VV		Mezisoučet		25,765			
	VV		Součet		82,925			
136	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	60,018	307,00	18 425,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KZS EPS tl.180mm"					
	VV		"PU06-podklad ŽB stěna"57,16		57,160			
	VV		Mezisoučet		57,160			
	VV		57,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,018			
137	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	27,053	576,00	15 582,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad ŽB stěna"25,765		25,765			
	VV		Mezisoučet		25,765			
	VV		25,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,053			
138	K	622211042	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z porobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	123,894	1 021,00	126 495,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211042					
	VV		"KZS EPS tl.180mm"					
	VV		"PU06-podklad porobeton"					
	VV		"jihovýchod"3,1*2,4+3,5*(5,85+17,65)+3,2*5,5-(1,9*2,7+1,5*1,5+2*2,7+1,1*2,7+1,5*1,5+0,9*1,5+4,36*2,35)		77,694			
	VV		"přípočet štítu řez C-C"10-(0,8*0,75)		9,400			
	VV		"severozápad-štítl"16,5		16,500			
	VV		"severovýchod"0,5*17,6		8,800			
	VV		"přípočet atiky z porobetonu"0,8*2,6		2,080			
	VV		Mezisoučet		114,474			
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad porobeton"					
	VV		0,3*(2,4+5,85+17,65+5,5)		9,420			
	VV		Mezisoučet		9,420			
	VV		Součet		123,894			
139	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	120,198	307,00	36 900,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KZS EPS tl.180mm"					
	VV		"PU06-podklad porobeton"114,474		114,474			
	VV		Mezisoučet		114,474			
	VV		114,474*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,198			
140	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	9,891	576,00	5 697,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad porobeton"9,42		9,420			
	VV		Mezisoučet		9,420			
	VV		9,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,891			
141	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	61,120	255,00	15 585,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		"XPS tl.30mm"					
	VV		"pod parapety (bez omítky)"1,5+1,5+0,9+4,36+2,1+0,8		11,160			
	VV		"XPS v ostění v soklové části"0,3*2*3		1,800			
	VV		Mezisoučet		12,960			
	VV		"EPS tl.30mm"					
	VV		"horní špalety"1,9+1,5+2+1,1+1,5+0,9+4,36+2,1+0,8		16,160			
	VV		"boční špalety"2*(2,7+1,5+2,7+2,7+1,5+1,5+2,35+1,2+0,75)		33,800			
	VV		"odpočet XPS v soklu"-1,8		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		48,160			
	VV		Součet		61,120			
142	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	10,595	55,00	582,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		"EPS tl.30mm"					
	VV		"horní špalety"(1,9+1,5+2+1,1+1,5+0,9+4,36+2,1+0,8)*0,2		3,232			
	VV		"boční špalety"2*(2,7+1,5+2,7+2,7+1,5+1,5+2,35+1,2+0,75)*0,2		6,760			
	VV		"odpočet XPS v soklu"-1,8*0,2		-0,360			
	VV		Mezisoučet		9,632			
	VV		9,632*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,595			
143	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	2,851	96,00	273,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"XPS tl.30mm"					
	VV		"pod parapety (bez omítky)"(1,5+1,5+0,9+4,36+2,1+0,8)*0,2		2,232			
	VV		"XPS v ostění v soklové části"(0,3*2*3)*0,2		0,360			
	VV		Mezisoučet		2,592			
	VV		2,592*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,851			
144	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	206,819	84,00	17 372,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
	VV		"EPS+XPS tl.180mm"82,925+123,894		206,819			
	VV		Mezisoučet		206,819			
145	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	82,670	59,00	4 877,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad ŽB stěna"					
	VV		"pohled severozápad"(11,595+37,075)		48,670			
	VV		"severovýchod"2,6		2,600			
	VV		Mezisoučet		51,270			
	VV		"KZS XPS tl.180mm-sokl"					
	VV		"PU06-podklad porobeton"					
	VV		(2,4+5,85+17,65+5,5)		31,400			
	VV		Mezisoučet		31,400			
	VV		Součet		82,670			
146	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	86,804	133,00	11 544,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		82,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,804			
147	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	20,400	59,00	1 203,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		"dilatace stěnová"2,2		2,200			
	VV		"dilatace rohová"3,2+1,1+3,7+3,5		11,500			
	VV		"rohové profily (mimo ostění-započítáno v ostění)"3,5+3,2		6,700			
	VV		Mezisoučet		20,400			
148	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	7,035	21,00	147,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rohové profily (mimo ostění-započítáno v ostění)"3,5+3,2		6,700			
	VV		Mezisoučet		6,700			
	VV		6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,035			
149	M	19416050	profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou	m	2,310	219,00	505,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dilatace stěnová"2,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		2,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,310			
150	M	19416051	profil dilatační rohový Al s výztužnou tkaninou	m	12,075	234,00	2 825,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dilatace rohová"3,2+1,1+3,7+3,5		11,500			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		11,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,075			
151	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	213,579	308,00	65 782,33	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321111 "dtto omozaik.omítka soklu"35,545 "dtto omítka tenkovrst.stěn"178,034 Mezisoučet		35,545 178,034 213,579			
152	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	35,545	709,00	25 201,41	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112 "KZS XPS tl.180mm-sokl" "PU06-podklad ŽB stěna"25,765 Mezisoučet "KZS XPS tl.180mm-sokl" "PU06-podklad porobeton"9,42 Mezisoučet "XPS tl.30mm" "XPS v ostění v soklové části"(0,3*2*3)*0,2 Mezisoučet Součet		25,765 25,765 9,420 9,420 0,360 0,360 35,545			
153	K	6225410-02	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), se samočisticím a fotokatalytickým efektem tloušťky 2,0 mm stěn-D+M	m2	178,034	405,00	72 103,77	vlastní
			<i>Poznámka k položce: Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočisticím a fotokatalytickým efektem. Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm; rýhovaná omítka 2,0 mm. Spotřeba zatírané omítky 1,5; 2,5; 3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované omítky 2,5 kg.m-2. Reakce na oheň A2. Součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V1. Soudržnost ≥0,3 MPa.</i>					
	P							
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			"KZS EPS tl.180mm" "PU06-podklad ŽB stěna"57,16 Mezisoučet "KZS EPS tl.180mm" "PU06-podklad porobeton"114,474 Mezisoučet "EPS tl.30mm" "boční špalety"2*(2,7+1,5+2,7+2,7+1,5+1,5+2,35+1,2+0,75)*0,2 "odpočet XPS v soklu"-1,8*0,2 Mezisoučet Součet		57,160 57,160 114,474 114,474 6,760 -0,360 6,400 178,034			
154	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	109,875	14,20	1 560,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991001 "okolo objektu"1,0*(37,075+11,6+2,6+5,5+12,5+12,6+2+17,65+5,85+2,5) Mezisoučet		109,875 109,875			
155	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	183,532	44,20	8 112,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011 "obvodové výplně"2,1*1,2+4,36*2,35+3,4*(12,35+12,6+1,7)+(1,75*12,35)/2+0,9*1,5+1,5*1,5+1,1*2,7+2*2,7+1,5*1,5+1,9*2,7 Mezisoučet "ostatní"50 Součet		133,532 133,532 50,000 183,532			
156	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	82,670	55,10	4 555,12	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999011 "dtto základací lišta (styk omítka-sokl)"82,67 Mezisoučet		82,670 82,670			
157	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,662	5 520,00	3 654,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116 "viz.podlahy PD08"PD08*0,07 Mezisoučet		0,662 0,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,318	4 350,00	14 433,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125						
	VV	"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm*0,1*2,1*(7,8+8,0)			3,318			
	VV	Mezisoučet			3,318			
159	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,662	1 420,00	940,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011						
	VV	"viz. podlahy PD08"PD08*0,07			0,662			
	VV	Mezisoučet			0,662			
160	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,318	200,00	663,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012						
	VV	"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm*0,1*2,1*(7,8+8,0)			3,318			
	VV	Mezisoučet			3,318			
161	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,318	100,00	331,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319183						
	VV	"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm*0,1*2,1*(7,8+8,0)			3,318			
	VV	Mezisoučet			3,318			
162	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,999	35 000,00	69 965,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021						
	VV	"v podlahách-Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí"						
	VV	(((PD01+PD02+PD03+PD04+PD05+PD08)*3,03)*1,25)/1000			1,618			
	VV	Mezisoučet			1,618			
	VV	"Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"						
	VV	"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm*((2,1*(7,8+8,0))*4,44*1,35)/1000			0,199			
	VV	Mezisoučet			0,199			
	VV	"dist.prvky"(1,618+0,199)*0,1			0,182			
	VV	Součet			1,999			
163	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	417,610	360,00	150 339,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254						
	VV	"pro podlahy"						
	VV	"tl.do 75mm"PD01+PD02+PD03			314,030			
	VV	"tl.do 55mm"PD04+PD05			103,580			
	VV	Mezisoučet			417,610			
164	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 673,730	23,00	38 495,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293						
	VV	"pro podlahy-dopočet do požadované tl."						
	VV	"tl.do 75mm"(PD01+PD02+PD03)*5			1 570,150			
	VV	"tl.do 55mm"PD04+PD05			103,580			
	VV	Mezisoučet			1 673,730			
165	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 922,754	15,00	28 841,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111						
	VV	"podlahy"PD01+PD02+PD03+PD04+PD05+PD06+PD08			431,200			
	VV	Mezisoučet			431,200			
	VV	"zákl.deska tl.200mm"483			483,000			
	VV	"podkladní deska tl.100mm"483			483,000			
	VV	Mezisoučet			966,000			
	VV	"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm"2,1*(7,8+8,0)			33,180			
	VV	Mezisoučet			33,180			
	VV	"stropy"						
	VV	"viz. statika D.1.2.4 a D.1.2.8 a 9 (stropy pohledové)"						
	VV	"tl.200mm (nad zázemím)"17,75*10,85			192,588			
	VV	"odpočet světlíků"						
	VV	-(PI*0,3*0,3)*2			-0,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(PI*0,4*0,4)*5		-2,513			
	VV		"tl.150mm (krček a vstup)"(120+30)		150,000			
	VV		"odpočet světlíků"					
	VV		-(PI*0,4*0,4)*6		-3,016			
	VV		"přípočet stropu tl.100mm nad 117"2,1*2,8		5,880			
	VV		Mezisoučet		342,374			
	VV		"ostatní potřebné plochy"150		150,000			
	VV		Součet		1 922,754			
166	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	492,605	40,60	19 999,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123						
	VV		"obvod místnosti"					
	VV		"101"31,5		31,500			
	VV		"102"1,55*2+2,55*2		8,200			
	VV		"103"2,2*2+1,5*2		7,400			
	VV		"104"2,5*2+4,35*2		13,700			
	VV		"105"1*2+2,55*2		7,100			
	VV		"106"1,45*2+1,5*2		5,900			
	VV		"107"4,1*2+2,05*2		12,300			
	VV		"108"2*2+1,8*2		7,600			
	VV		"109"1,85*21,65*2		80,105			
	VV		"110a,b"2,2*2+4,3*2		13,000			
	VV		"111"2,55*2+4*2		13,100			
	VV		"112"1,8*2+4*2		11,600			
	VV		"113"3,45*2+2,15*2		11,200			
	VV		"114"2,1*2+2,05*2		8,300			
	VV		"115"1,2*2+2,35*2		7,100			
	VV		"116,117"49,5		49,500			
	VV		"118,119"65		65,000			
	VV		"121"101,4		101,400			
	VV		"122"13,6		13,600			
	VV		Mezisoučet		467,605			
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		492,605			
167	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	95,450	114,00	10 881,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634661111						
	VV		"dilatace v podlahách (upřesnit dle podl.vyt.-PZ-01)"2,1*9+10,125+1,95+2,4+7,2+10,125+9,8+5,9*2+7,6+1,1+0,95+2+1,5		85,450			
	VV		Mezisoučet		85,450			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		95,450			
168	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	95,450	158,00	15 081,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911114						
	VV		"dtto dilatace"95,45		95,450			
	VV		Mezisoučet		95,450			
169	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	5,552	1 790,00	9 938,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111215						
	VV		"podklad okapového chodníku"0,2*27,76		5,552			
	VV		Mezisoučet		5,552			
170	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	9,125	2 970,00	27 101,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111241						
	VV		"zásyp pod šikmou podlahou v krčku prům.tl.275mm"					
	VV		"šikmá deska rampy v krčku tl.100mm"0,275*2,1*(7,8+8,0)		9,125			
	VV		Mezisoučet		9,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	636395011	Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrabání a vymytí spar z dlaždic, plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	7,425	144,00	1 069,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636395011					
		VV	"stáv.dlažba ve stáv.vstupu (pod čistícím kobercem)"2,475*3,0		7,425			
		VV	Mezisoučet		7,425			
172	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	27,760	861,00	23 901,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
		VV	"okapový chodník"0,4*(37,1+11,6+3+5,5+12,2)		27,760			
		VV	Mezisoučet		27,760			
173	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	69,400	83,00	5 760,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211911					
		VV	"okapový chodník"(37,1+11,6+3+5,5+12,2)		69,400			
		VV	Mezisoučet		69,400			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 660,00	
174	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	20,000	133,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/830311811					
		VV	"viz.bourání"					
		VV	"ležatá"15		15,000			
		VV	"svíslá část svodu"2,5*2		5,000			
		VV	Mezisoučet		20,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				602 055,48	
175	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	69,400	334,00	23 179,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	"okapový chodník"(37,1+11,6+3+5,5+12,2)		69,400			
		VV	Mezisoučet		69,400			
176	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	72,870	113,00	8 234,31	CS ÚRS 2024 02
		VV	69,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,870			
177	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	69,400	64,20	4 455,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
		VV	"okapový chodník"(0,3*2+0,4)*(37,1+11,6+3+5,5+12,2)		69,400			
		VV	Mezisoučet		69,400			
178	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnice šířky do 500 mm	m	48,700	271,00	13 197,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111					
		VV	"odvod.žlab vnější"11,6+37,1		48,700			
		VV	Mezisoučet		48,700			
179	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	51,135	399,00	20 402,87	CS ÚRS 2024 02
		VV	48,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,135			
180	K	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	24,350	42,80	1 042,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112911					
		VV	"odvod.žlab vnější"(11,6+37,1)*0,5		24,350			
		VV	Mezisoučet		24,350			
181	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	311,355	84,90	26 434,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
		VV	"pro fasádu"					
		VV	1,8*(37,075+11,6+2,6+5,5+2,5+0,9*3)		111,555			
		VV	3,6*(12,5+12,6+1,5+17,65+5,85+0,9*6)		199,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		311,355			
182	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	18 681,300	0,89	16 626,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"dto lešení"311,355		311,355			
	VV		Mezisoučet		311,355			
	VV		311,355*60 'Přepočtené koeficientem množství		18 681,300			
183	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	311,355	51,40	16 003,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
	VV		"dto lešení"311,355		311,355			
	VV		Mezisoučet		311,355			
184	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové montáž	m	172,975	27,90	4 826,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111122					
	VV		"pro fasádu"					
	VV		1*(37,075+11,6+2,6+5,5+2,5+0,9*3)		61,975			
	VV		2*(12,5+12,6+1,5+17,65+5,85+0,9*6)		111,000			
	VV		Mezisoučet		172,975			
185	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové příplatek k ceně za každý den použití	m	10 378,500	0,32	3 321,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111222					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"dto zábradlí"172,975		172,975			
	VV		Mezisoučet		172,975			
	VV		172,975*60 'Přepočtené koeficientem množství		10 378,500			
186	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové demontáž	m	172,975	16,80	2 905,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111822					
	VV		"dto zábradlí"172,975		172,975			
	VV		Mezisoučet		172,975			
187	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	311,355	32,00	9 963,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111					
	VV		"dto lešení"311,355		311,355			
	VV		Mezisoučet		311,355			
188	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	18 681,300	0,50	9 340,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211					
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	VV		"dto lešení"311,355		311,355			
	VV		Mezisoučet		311,355			
	VV		311,355*60 'Přepočtené koeficientem množství		18 681,300			
189	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	311,355	21,50	6 694,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811					
	VV		"dto lešení"311,355		311,355			
	VV		Mezisoučet		311,355			
190	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy a dopravy	Sh	40,000	900,00	36 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
191	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	60,000	845,00	50 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce</i>					
192	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	306,460	69,00	21 145,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	"101-122"429,26		429,260			
		VV	"odpočet:118,119"-(15,12+127,68)		-142,800			
		VV	"ostatní"20		20,000			
		VV	Mezisoučet		306,460			
193	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	142,800	91,30	13 037,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
		VV	"118,119"15,12+127,68		142,800			
		VV	Mezisoučet		142,800			
194	K	95-01	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	150,000	300,00	45 000,00	vlastní
195	K	95-02	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folii)-dodávka,montáž a demontáž	m2	23,738	1 000,00	23 738,00	vlastní
		VV	"oddělení od stáv.prostor (vstup+schodiště)"2,1*2,475+4,12*4,5		23,738			
		VV	Mezisoučet		23,738			
196	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	522,000	73,00	38 106,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	"spoj.krček,kuchyň a jídelna"502		502,000			
		VV	"stáv.objekt (napojení)"20		20,000			
		VV	Mezisoučet		522,000			
197	K	953312113	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	7,050	166,00	1 170,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312113					
		VV	"dilatace (krček)"					
		VV	0,15*2,7*2+4,3*0,3*4+0,2*2,7*2		7,050			
		VV	Mezisoučet		7,050			
198	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	5,000	214,00	1 070,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
		VV	"viz.TZ PBR a výpis ostatních výrobků"					
		VV	"OV05:21A"3		3,000			
		VV	"OV06:55B"1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
199	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 110,00</i>	<i>3 330,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
P			<i>Poznámka k položce: Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou). Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem.</i>					
		VV	"OV05:21A"3		3,000			
200	M	44932211	<i>přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 190,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
P			<i>Poznámka k položce: Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou). Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech. Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem.</i>					
		VV	"OV06:55B"1+1		2,000			
201	K	962031133	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	50,370	162,00	8 159,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 "viz.bourání -přízdívka"3,45*(13,9+0,7) Mezisoučet		50,370 50,370			
202	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,650	296,00	1 376,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819 "viz.bourání-vstup"2,325*2 Mezisoučet		4,650 4,650			
203	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,000	199,00	1 194,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111 "viz.bourání-vstup"6 Mezisoučet		6,000 6,000			
204	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,000	91,70	550,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213 "viz.bourání-vstup"6 Mezisoučet		6,000 6,000			
205	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	3,200	45,40	145,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611 "viz.bourání-vstup"0,9*2+0,3*2+0,4*2 Mezisoučet		3,200 3,200			
206	K	966053121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	14,600	437,00	6 380,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966053121 "viz.bourání-římsa"13,9+0,7 Mezisoučet		14,600 14,600			
207	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	435,00	771,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 "viz.bourání"0,9*1,97 Mezisoučet		1,773 1,773			
208	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,780	301,00	1 137,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017 "viz.bourání" "vstup.plast.dveře"1,8*2,1 Mezisoučet		3,780 3,780			
209	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	7,425	236,00	1 752,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082018 "viz.bourání" "vstup.plast.stěna s dveřmi"3,0*2,475 Mezisoučet		7,425 7,425			
210	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,796	1 670,00	2 999,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651 "viz.bourání (krček-schodiště)"2,1*0,45*1,9 Mezisoučet		1,796 1,796			
211	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	20,225	309,00	6 249,53	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164 "rýha ve stáv.zdivu pro ŽB novou stropní k-ci (krček a vstup)" (4,4+0,9+2,475+1,05+11,4) Mezisoučet		20,225 20,225			
212	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	7,500	430,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro PA06"2,5*3		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
213	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	35,000	1 980,00	69 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
	VV		"pro profese"35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
214	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	25,000	2 640,00	66 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118					
	VV		"pro profese"25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
215	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,300	4 350,00	1 305,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
	VV		"pro VZT"0,3		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
216	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,300	6 660,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
	VV		"pro VZT"0,3		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
217	K	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm	m	0,200	13 400,00	2 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151225					
	VV		"pro VZT přes strop"0,2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
218	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	94,480	102,00	9 636,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391					
	VV		"viz.bourání-stáv.vnější omítka v místech připojení na přístavbu"					
	VV		"vstup-krček"3,2*(0,9*2+0,275*2+4,95)		23,360			
	VV		"schodiště-krček"4,6*(11,6+0,6)		56,120			
	VV		Mezisoučet		79,480			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		94,480			
219	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	9,600	1 330,00	12 768,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331211					
	VV		"strop nad vstupem (v napojení na stáv.zdivo)"0,6*16		9,600			
	VV		Mezisoučet		9,600			
220	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,004	30 300,00	121,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,6*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
D	997		Přesun sutě				39 032,51	
221	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,305	663,00	18 103,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
222	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,305	301,00	8 218,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
223	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	136,525	13,10	1 788,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce</i>					
VV			27,305*5 'Přepočtené koeficientem množství			136,525		
224	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	27,305	400,00	10 922,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D 998			Přesun hmot			509 958,05		
225	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1 457,023	350,00	509 958,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV			12 956 411,49		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			651 967,43		
226	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	483,000	20,00	9 660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			"dtto asf.pás vodor."483			483,000		
VV			Mezisoučet			483,000		
227	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,145	116 000,00	16 820,00	CS ÚRS 2024 02
VV			483*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,145		
228	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	202,740	22,00	4 460,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
VV			"dtto asf.pás svislý"202,74			202,740		
VV			Mezisoučet			202,740		
229	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,069	116 000,00	8 004,00	CS ÚRS 2024 02
VV			202,74*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,069		
230	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	966,000	140,00	135 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"izolace spodní stavby vodorovná viz.PD07"					
VV			"1.vrstva asf.pásu"483			483,000		
VV			"2.vrstva asf.pásu"483			483,000		
VV			Mezisoučet			966,000		
231	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	562,937	150,00	84 440,55	CS ÚRS 2024 02
VV			"1.vrstva asf.pásu"483			483,000		
VV			483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			562,937		
232	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	562,937	145,00	81 625,87	CS ÚRS 2024 02
VV			"2.vrstva asf.pásu"483			483,000		
VV			483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			562,937		
233	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	405,480	165,00	66 904,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
VV			"izolace spodní stavby svislá viz.PD07"					
VV			"1.vrstva asf.pásu"					
VV			"krček severozápad"115			115,000		
VV			"krček severovýchod"6			6,000		
VV			"výškový zlom krček"0,65*(2,1*2)			2,730		
VV			"ostatní svislá"1,0*(4,8+0,9+2,325+0,9+0,3+2,525+5,85+17,45+1,83+12,75+12,38+5,6+11,4)			79,010		
VV			Mezisoučet			202,740		
VV			"2.vrstva asf.pásu"202,74			202,740		
VV			Mezisoučet			202,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		405,480			
234	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	247,546	150,00	37 131,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.vrstva asf.pásu"202,74		202,740			
	VV		202,74*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		247,546			
235	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	247,546	145,00	35 894,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		"2.vrstva asf.pásu"202,74		202,740			
	VV		202,74*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		247,546			
236	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	222,137	180,00	39 984,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		"ochrana izolace XPS pod ÚT"(155,458+29,656)*1,2		222,137			
	VV		Mezisoučet		222,137			
237	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	271,229	120,18	32 594,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		222,137*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		271,229			
238	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	109,490	113,40	12 416,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383					
	VV		"zateplení pod ÚT: XPS tl.180mm"					
	VV		"krček severozápad"37,105+11,7		48,805			
	VV		"krček severovýchod"2,4		2,400			
	VV		"ostatní (mimo části se stáv.objekty a XPS tl.80mm-dř.fasáda)"(5,5+17,45+5,85+2,525)		31,325			
	VV		Mezisoučet		82,530			
	VV		"zateplení pod ÚT: XPS tl.80mm (pod ÚT v místě dř.fasády jídelny)-bez ochrany OSB"(1,83+12,75+12,38)		26,960			
	VV		Mezisoučet		26,960			
	VV		Součet		109,490			
239	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	28,030	25,00	700,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711411001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné"NIV		28,030			
	VV		Mezisoučet		28,030			
240	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	116 000,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		28,03*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
241	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	55,755	22,00	1 226,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711412001					
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé"NIS		55,755			
	VV		Mezisoučet		55,755			
242	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	116 000,00	2 204,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		55,755*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
243	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	261,000	75,00	19 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567					
	VV		"1.vrstva"130,5		130,500			
	VV		"2.vrstva"130,5		130,500			
	VV		Mezisoučet		261,000			
244	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	82,215	150,00	12 332,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.vrstva"130,5		130,500			
	VV		130,5*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		82,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	82,215	145,00	11 921,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		"2.vrstva"130,5		130,500			
	VV		130,5*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		82,215			
246	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	70,000	250,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067					
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.vrstva"35		35,000			
	VV		"2.vrstva"35		35,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
247	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	25,725	150,00	3 858,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.vrstva"35		35,000			
	VV		35*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		25,725			
248	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	25,725	145,00	3 730,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		"2.vrstva"35		35,000			
	VV		35*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		25,725			
249	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	10,853	1 170,00	12 698,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D		712	Povlakové krytiny					224 440,06
250	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.tepelné izolace)-D+M	m2	172,974	95,00	16 432,53	vlastní
	P		Poznámka k položce: předběžný návrh 5ks/m2-bude upřesněno dle zpracovaného kotevního plánu dle sání větru (zajistí dodavatel v rámci zpracování dílenské dokumentace-viz.VON)					
	VV		"dtto folie"121,956+31,974+19,044		172,974			
	VV		Mezisoučet		172,974			
251	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	19,044	100,00	1 904,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331111					
	VV		"viz.det.okapu ploché střechy (dtto folie nalepená na oplechování)"19,044		19,044			
	VV		Mezisoučet		19,044			
252	M	62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	22,196	175,00	3 884,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,044*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		22,196			
253	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	121,956	455,00	55 489,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001					
	VV		"viz.střechy ST04 (plocha vč.atik)"141		141,000			
	VV		"odpočet folie nalepené na oplechování"-19,044		-19,044			
	VV		Mezisoučet		121,956			
254	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	142,140	200,00	28 428,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením. Účinná tloušťka 1,5/1,8/2,0 mm (-5; +10 %). Plošná hmotnost 1,85/2,2/2,35 kg.m-2 (-5; +10 %). Největší tahová síla (EN 12311-2 metoda A) 1100/1225/1150 N/50 mm. Tažnost (EN 12311-2 metoda A) 16 %. Odolnost proti odlupování ve spoji (EN 12316-2) 225 / 250 / 275 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji (EN 12317-2) 1100/1125/1150 N/50 mm. Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Včetně systémových kotevních šroubů a teleskopických podložek.					
	VV		121,956*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		142,140			
255	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše	m2	19,044	370,00	7 046,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.det.okapu ploché střechy ST04"0,4*(37,075+10,535)		19,044			
	VV		Mezisoučet		19,044			
256	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	22,196	190,00	4 217,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,044*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		22,196			
257	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	58,400	200,00	11 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	VV		"viz.výpis klempíř KV07"30,4+5,9+11,6+10,5		58,400			
	VV		Mezisoučet		58,400			
258	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	58,400	200,00	11 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		"viz.výpis klempíř KV07"30,4+5,9+11,6+10,5		58,400			
	VV		Mezisoučet		58,400			
259	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	141,000	40,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		"viz.střechy ST04 (plocha vč.atik)"141		141,000			
	VV		Mezisoučet		141,000			
260	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	162,855	55,00	8 957,03	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: Netkaná textilie ze skleněných vláken, určená jako separační vrstva fóliového hydroizolačního povlaku střech s klasifikací BROOF(t3). Plošná hmotnost 120 g.m-2 (±10) %. Materiálové složení 100 % skleněné vlákno s pojivem. Pevnost v tahu v podélném směru ≥8,0 kN.m-1, v příčném směru ≥3,5 kN.m-1. Tažnost v podélném směru 1,4 (±0,2) %, v příčném směru 1,2 (±0,2) %. Textilie po omezenou dobu odolává účinkům UV záření.</i>					
	VV		141*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		162,855			
261	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	36,496	35,00	1 277,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712831101					
	VV		"ST04-vytažení folie"36,496		36,496			
	VV		Mezisoučet		36,496			
262	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	43,795	40,00	1 751,80	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: Netkaná textilie ze skleněných vláken, určená jako separační vrstva fóliového hydroizolačního povlaku střech s klasifikací BROOF(t3). Plošná hmotnost 120 g.m-2 (±10) %. Materiálové složení 100 % skleněné vlákno s pojivem. Pevnost v tahu v podélném směru ≥8,0 kN.m-1, v příčném směru ≥3,5 kN.m-1. Tažnost v podélném směru 1,4 (±0,2) %, v příčném směru 1,2 (±0,2) %. Textilie po omezenou dobu odolává účinkům UV záření.</i>					
	VV		36,496*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		43,795			
263	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	36,496	465,00	16 970,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
	VV		"ST04-vytažení folie"					
	VV		"na objekt jídelny a kuchyně"0,35*(30,4+6,2)		12,810			
	VV		"na atiky"0,3*(2,4+2,6)+0,9*2,6+0,6*2,6+0,3*(5,2+0,3)		7,050			
	VV		"na stáv.objekty"0,55*(11,6+1,3+0,9*2+2,325+5,0)		12,114			
	VV		"světlíky"0,3*(2*3,14*0,4)*6		4,522			
	VV		Mezisoučet		36,496			
264	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	44,525	220,00	9 795,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: Fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením. Účinná tloušťka 1,5/1,8/2,0 mm (-5; +10 %). Plošná hmotnost 1,85/2,2/2,35 kg.m-2 (-5; +10 %). Největší tahová síla (EN 12311-2 metoda A) 1100/1225/1150 N/50 mm. Tažnost (EN 12311-2 metoda A) 16 %. Odolnost proti odlupování ve spoji (EN 12316-2) 225 / 250 / 275 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji (EN 12317-2) 1100/1125/1150 N/50 mm. Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Včetně systémových kotevních šroubů a teleskopických podložek.</i>					
	VV		36,496*1,22 'Přepočtené koeficientem množství		44,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	712998001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	11,000	1 650,00	18 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998001					
	VV		"viz.výpis klempíř KV06"11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
266	M	283424-01	chrlíč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci bitumenovou s ochrannou mřížkou a sítkou proti hmyzu	kus	11,000	1 850,00	20 350,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: chrlíč kulatý DN 50 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou a sítí proti hmyzu, délka 500 mm, po 5 m					
267	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,628	1 250,00	785,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				1 381 388,53	
268	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	380,835	54,00	20 565,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111111					
	VV		"2x MW tl.160mm (ST02)"					
	VV		"podkrovi"17,55*10,85*2		380,835			
	VV		Mezisoučet		380,835			
269	M	63152136	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 160mm	m2	399,877	179,63	71 829,91	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Pásy ze skleněných vláken určené jako tepelně izolační a akusticky tlumící výplň lehkých montovaných příček a podhledů, nezátěžené tepelně izolace střech, stropů, podhledů a podlah. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Třída reakce na oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 0,21 kN.m-3.					
	VV		380,835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		399,877			
270	K	713113211	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stropů ze spodní i horní strany tloušťka vrstvy 20 mm	m2	13,150	496,00	6 522,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713113211					
	VV		"viz.řez B-B, D-D tl.250mm (v podlaze po obvodu dř.fasády)"0,5*(1,45+12,6+12,25)		13,150			
	VV		Mezisoučet		13,150			
271	K	713113229	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stropů ze spodní i horní strany Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm	m2	302,450	237,00	71 680,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713113229					
	VV		"viz.řez B-B, D-D tl.250mm (v podlaze po obvodu dř.fasády)"0,5*(1,45+12,6+12,25)*23		302,450			
	VV		Mezisoučet		302,450			
272	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	417,610	55,50	23 177,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"viz.podlahy (pro podl.vyt.)"PD01+PD02+PD03+PD04+PD05		417,610			
	VV		Mezisoučet		417,610			
273	M	28616310	deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm	m2	438,491	315,00	138 124,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		417,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		438,491			
274	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	427,070	75,15	32 094,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		"viz.podlahy 2x EPS200 tl.60mm"PD01+PD02+PD03+PD04+PD05+PD08		427,070			
	VV		Mezisoučet		427,070			
275	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	896,847	144,21	129 334,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		427,07*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		896,847			
276	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	224,722	250,00	56 180,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				115,000	
			VV				6,000	
			VV				34,458	
			VV				155,458	
			VV				29,656	
			VV				29,656	
			VV					
			VV				7,450	
			VV				7,450	
			VV					
			VV				3,120	
			VV				3,120	
			VV					
			VV				29,038	
			VV				29,038	
			VV				224,722	
277	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	163,231	480,00	78 350,88	CS ÚRS 2024 02
			VV				155,458	
			VV				155,458	
			VV				163,231	
278	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	31,139	340,00	10 587,26	CS ÚRS 2024 02
			VV				29,656	
			VV				29,656	
			VV				31,139	
279	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	7,823	370,00	2 894,51	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			VV					
			VV				7,450	
			VV				7,450	
			VV				7,823	
280	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	3,276	450,00	1 474,20	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			VV				3,120	
			VV				3,120	
			VV				3,276	
281	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2	30,490	480,00	14 635,20	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			VV					
			VV				29,038	
			VV				29,038	
			VV				30,490	
282	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2	7,750	250,00	1 937,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV				7,750	
			VV				7,750	
283	M	63148163	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2	8,138	690,00	5 615,22	CS ÚRS 2024 02
			VV				8,138	
284	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	71,243	250,00	17 810,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV				9,610	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		9,610			
	VV		"akust.obklad-akust.MW tl.40mm"					
	VV		"pro PU08"PU08a+PU08		61,633			
	VV		Mezisoučet		61,633			
	VV		Součet		71,243			
285	M	63148142	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 40mm	m2	10,091	490,00	4 944,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro PU05 (stěna+ostění do roštu) MW tl.40mm"7,75+1,86		9,610			
	VV		Mezisoučet		9,610			
	VV		9,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,091			
286	M	63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	64,715	386,00	24 979,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		"akust.obklad-akust.MW tl.40mm"					
	VV		"pro PU08"PU08a+PU08		61,633			
	VV		Mezisoučet		61,633			
	VV		61,633*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,715			
287	K	713133221	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stěn z interiérové i exteriérové strany tloušťka vrstvy 20 mm	m2	7,400	503,00	3 722,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713133221					
	VV		"viz.fež D-D(ve štítu) tl.160mm"0,5*(7,4*2)		7,400			
	VV		Mezisoučet		7,400			
288	K	713133229	Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stěn z interiérové i exteriérové strany Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm	m2	103,600	241,00	24 967,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713133229					
	VV		"viz.fež D-D(ve štítu) tl.160mm"0,5*(7,4*2)*14		103,600			
	VV		Mezisoučet		103,600			
289	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	25,700	50,00	1 285,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
	VV		"na atice XPS tl.50mm"					
	VV		"na atikách"0,5*2,2+0,56*2,6+0,5*2,6+0,5*5,6		6,656			
	VV		Mezisoučet		6,656			
	VV		"det.okapu ploché střechy XPS tl.220mm"					
	VV		"viz.det.okapu ploché střechy ST04"0,4*(37,075+10,535)		19,044			
	VV		Mezisoučet		19,044			
	VV		Součet		25,700			
290	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	6,989	180,00	1 258,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		"na atice XPS tl.50mm"6,656		6,656			
	VV		Mezisoučet		6,656			
	VV		6,656*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,989			
291	M	28376452	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	19,996	855,00	17 096,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		"det.okapu ploché střechy XPS tl.220mm"19,044		19,044			
	VV		Mezisoučet		19,044			
	VV		19,044*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,996			
292	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodové	m2	228,000	95,00	21 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141135					
	VV		"ST04-plochá střecha (plocha bez atik a okapové části)"					
	VV		"tl.100mm"91+23		114,000			
	VV		"tl.150mm"91+23		114,000			
	VV		Mezisoučet		228,000			
293	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	119,700	210,00	25 137,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ST04-plochá střecha (plocha bez atik a okapové části)"					
	VV		"tl.100mm"91+23		114,000			
	VV		Mezisoučet		114,000			
	VV		114*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	119,700	310,00	37 107,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ST04-plochá střecha (plocha bez atik a okapové části)"					
	VV		"tl.150mm"91+23		114,000			
	VV		Mezisoučet		114,000			
	VV		114*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,700			
295	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	114,000	145,00	16 530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141335					
	VV		"ST04:spád 50-130mm (prům.tl.90mm)"91+23		114,000			
	VV		Mezisoučet		114,000			
296	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	11,286	2 650,00	29 907,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ST04:spád 50-130mm (prům.tl.90mm)"(91+23)*0,09		10,260			
	VV		Mezisoučet		10,260			
	VV		10,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,286			
297	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	117,075	96,30	11 274,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111					
	VV		"akust.izolace MW tl.40mm do roštu dř.akust.podhledu"PU10		117,075			
	VV		Mezisoučet		117,075			
298	M	63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	122,929	386,00	47 450,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		117,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,929			
299	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	155,400	171,90	26 713,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151155					
	VV		"střecha ST03"ST03		155,400			
	VV		Mezisoučet		155,400			
300	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 160mm	m2	163,170	795,69	129 831,92	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie, určené pro šikmé střechy. Pevnost v tlaku při 10% deformaci ≥ 150 kPa (tloušťka ≤ 80 mm); ≥ 120 kPa (tloušťka > 80 mm). Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 60. Třída reakce na oheň E (samotný výrobek), v aplikaci B-s2, d0. Úprava hran desek pero-drážka (tloušťka desek 60 mm úprava rovná hrana).					
	VV		155,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,170			
301	K	713191115	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	310,800	71,60	22 253,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191115					
	VV		"ST03-2x samolep.pás"ST03*2		310,800			
	VV		Mezisoučet		310,800			
302	M	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	181,119	175,00	31 695,83	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií, podélný přesah a spodní povrch je samolepicí s ochrannou snímatelnou fólií. Nosná vložka z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 120 g.m-2. Tloušťka pásu 1,8 ($\pm 0,2$) mm. Rozměrová stálost 0,4 %. Největší tahová síla v podélném směru 500 (± 100) N/50 mm, v příčném směru 400 (± 100) N/50 mm. Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu 28 000 (± 1000). Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 1, 2, 4.					
	VV		ST03		155,400			
	VV		Mezisoučet		155,400			
	VV		155,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		181,119			
303	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	181,119	136,62	24 744,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		ST03		155,400			
	VV		Mezisoučet		155,400			
	VV		155,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		181,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	190,418	45,45	8 654,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133					
		VV	"ST02 (na izolace z MW)"					
		VV	"podkrovi"17,55*10,85		190,418			
		VV	Mezisoučet		190,418			
305	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	221,932	100,00	22 193,20	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Difúzně otevřená třívrstvá monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 160 g.m-2 (-20; +0). Faktor difúzního odporu 250 (-140; +180). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Složení fólie: funkční vrstva tvořená difúzně propustným filmem na bázi polyesteru, na horní a spodní straně opatřená ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Pevnost v tahu v podélném směru 270 (-50; +40) N/50 mm, v příčném směru 220 (-20; +30) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 50 (-20; +35) %, v příčném směru 60 (-20; +35) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +40) N, v příčném směru 200 (±50) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.					
		VV	190,418*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		221,932			
306	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	398,098	145,00	57 724,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713291122					
		VV	"ST04-parozábrana"					
		VV	"vodorovná (plocha vč.atik)"145		145,000			
		VV	"vytažení"					
		VV	"z boku atiky"					
		VV	"řez A-A"					
		VV	0,55*(2,6+2,2)+1,2*2,6+0,65*2,6		7,450			
		VV	"řez C-C, D-D (pod vytažení stř.folie)"					
		VV	"na objekt jídelny a kuchyně"0,95*17,6+0,65*(12,75+6,2)		29,038			
		VV	"na stáv. objekty"0,65*(11,6+1,3+0,9*2+2,325+5,0)		14,316			
		VV	"světlíky"0,5*(2*3,14*0,4)*6		7,536			
		VV	Mezisoučet		203,340			
		VV	"ST02"					
		VV	"podkrovi"17,55*10,85		190,418			
		VV	"vytažení"0,4*10,85		4,340			
		VV	Mezisoučet		194,758			
		VV	Součet		398,098			
307	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	463,983	150,00	69 597,45	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2 700 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1 400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1 600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difúzního odporu 29 000 (±1 000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1.					
		VV	398,098*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		463,983			
308	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	398,098	22,00	8 758,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713291142					
		VV	"dtto parozábrana asf.pásem"398,098		398,098			
		VV	Mezisoučet		398,098			
309	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,155	59 349,04	9 199,10	CS ÚRS 2024 02
		VV	398,098*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,155			
310	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	13,529	1 470,00	19 887,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 379,78				
311	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
312	M	55147149	madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 400mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2024 02
313	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291669					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
314	M	55147100	madlo invalidní krakorcové nerez lesk 600mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
315	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
316	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
317	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	890,00	1,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D 762			Konstrukce tesařské	2 626 219,81				
318	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	18,377	1 116,00	20 508,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"krokve 120/160mm"					
	VV		"VA04"4,2*0,12*0,16		0,081			
	VV		"VA05"24*0,12*0,16		0,461			
	VV		Mezisoučet		0,542			
	VV		"vazníčky 140/160mm"					
	VV		"VA01-03"(73,5+126+79,8)*0,14*0,16		6,256			
	VV		Mezisoučet		6,256			
	VV		"bednění"					
	VV		"pro šikmé střechy tl.24mm"(ST01+ST03)*0,024		10,004			
	VV		Mezisoučet		10,004			
	VV		"podbití z palubek"					
	VV		"dtto podbíjení z palubek"64,526*0,02		1,291			
	VV		Mezisoučet		1,291			
	VV		"odvetrané fasáda PU05"7,75*0,02		0,155			
	VV		"podkladní rošt pro PU05-latě 40/60mm (vč.ostění)"					
	VV		"pohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2*0,04*0,06		0,046			
	VV		"nepohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2*0,04*0,06		0,046			
	VV		"ostění"1,86*0,02		0,037			
	VV		Mezisoučet		0,284			
	VV		"akust. vnitř.obklad PU08 a PU10-latě hoblované impregnované"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		18,377			
319	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	28,200	248,00	6 993,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332122					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"krokve 120/160mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VA04"4,2		4,200			
	VV		"VA05"24		24,000			
	VV		Mezisoučet		28,200			
320	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,596	9 220,00	5 495,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"krokve 120/160mm"					
	VV		"VA04"4,2*0,12*0,16		0,081			
	VV		"VA05"24*0,12*0,16		0,461			
	VV		Mezisoučet		0,542			
	VV		0,542*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,596			
321	K	762335112	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	279,300	85,68	23 930,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762335112					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"vazníčky 140/160mm"					
	VV		"VA01-03"(73,5+126+79,8)		279,300			
	VV		Mezisoučet		279,300			
322	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	6,882	8 298,00	57 106,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"vazníčky 140/160mm"					
	VV		"VA01-03"(73,5+126+79,8)*0,14*0,16		6,256			
	VV		Mezisoučet		6,256			
	VV		6,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,882			
323	K	762341024	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	155,400	420,30	65 314,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341024					
	VV		"viz.střechy OSB tl.18mm"ST03		155,400			
	VV		Mezisoučet		155,400			
324	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	416,850	130,50	54 398,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
	VV		"pro šikmé střechy tl.24mm"ST01+ST03		416,850			
	VV		Mezisoučet		416,850			
325	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	11,004	7 362,00	81 011,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro šikmé střechy tl.24mm"(ST01+ST03)*0,024		10,004			
	VV		Mezisoučet		10,004			
	VV		10,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,004			
326	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	330,200	18,30	6 042,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"LA01"330,2		330,200			
	VV		Mezisoučet		330,200			
327	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,871	9 580,00	8 344,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"LA01"330,2*0,06*0,04		0,792			
	VV		Mezisoučet		0,792			
	VV		0,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,871			
328	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	345,000	133,20	45 954,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342523					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"LA02"345		345,000			
	VV		Mezisoučet		345,000			
329	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,911	9 580,00	8 727,38	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"LA02"345*0,06*0,04		0,828			
	VV		Mezisoučet		0,828			
	VV		0,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,911			
330	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	44,744	1 458,00	65 236,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361332					
	VV		"vodovzdorná překližka tl.21mm-viz.details"					
	VV		"viz.det.okapu ploché střechy ST04-2x*0,4*(37,075+10,535)*2		38,088			
	VV		"na atikách"0,5*2,2+0,56*2,6+0,5*2,6+0,5*5,6		6,656			
	VV		Mezisoučet		44,744			
331	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	22,159	1 494,00	33 105,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		"viz.řezivo střech,bednění"					
	VV		"viz.výpis řeziva"					
	VV		"krokve 120/160mm"					
	VV		"VA04"4,2*0,12*0,16		0,081			
	VV		"VA05"24*0,12*0,16		0,461			
	VV		"vazníčky 140/160mm"					
	VV		"VA01-03"(73,5+126+79,8)*0,14*0,16		6,256			
	VV		"viz.střechy OSB tl.18mm"ST03*0,018		2,797			
	VV		"pro šikmé střechy tl.24mm"(ST01+ST03)*0,024		10,004			
	VV		"kontralatě"					
	VV		"LA01"330,2*0,06*0,04		0,792			
	VV		"LA02"345*0,06*0,04		0,828			
	VV		"vodovzdorná překližka tl.21mm-viz.details"44,744*0,021		0,940			
	VV		Mezisoučet		22,159			
332	K	762431220	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz	m2	155,458	145,00	22 541,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431220					
	VV		"ochrana nop.folie:viz.SN05 (XPS tl.180mm)"					
	VV		"zateplení pod ÚT: XPS tl.180mm"					
	VV		"krček severozápad"115		115,000			
	VV		"krček severovýchod"6		6,000			
	VV		"ostatní (mimo části se stáv.objekty a XPS tl.80mm-dř.fasáda)"1,1*(5,5+17,45+5,85+2,525)		34,458			
	VV		Mezisoučet		155,458			
333	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	171,004	201,00	34 371,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		155,458*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		171,004			
334	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	155,458	40,90	6 358,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
	VV		"OSB tl.15mm (SN05)"155,458		155,458			
	VV		Mezisoučet		155,458			
335	K	7627511-01	Celkové náklady na MTZ, dopravu a staveništní přesun hmot střešních dř.vazníků a fasádní dř.k-ce jídelny	kpl	1,000	1 048 839,50	1 048 839,50	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
336	M	612232-02	hranol konstrukční KVH lepený průřezu pohledový vč.impregnace a 2x lazury -dř.k-ce fasády (viz.výpis paždíků a sloupků)	m3	2,728	17 500,00	47 740,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: profily prvků viz.výpis: -80/100mm -80/180mm -80/210mm plocha povrchu celkem 94,8m2					
	VV		"paždíky a sloupky č.1-48"2,48		2,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,480			
	VV		2,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,728			
337	M	612232-03	hranol konstrukční KVH lepený průřezu pohledový vč.impregnace a 2x lazury-dř.k-ce střešních vazníků (viz.výpis vazníků)	m3	7,546	19 250,00	145 260,50	vlastní
	P		Poznámka k položce: profily prvků viz.výpis: -160/300mm -140/140mm -505-520/140mm plocha povrchu celkem 151,74m2					
	VV		"V1-V5,S1,P1,P2"6,86		6,860			
	VV		Mezisoučet		6,860			
	VV		6,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,546			
338	K	7627511-02	Spojovací materiál pro dř.k-ce vazníků a fasády jídelny-D+M	kpl	1,000	59 830,00	59 830,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"rozsah upřesnit dle dodavatele dř.k-ce střešních vazníků a fasády"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
339	K	7627511-03	Oc.spojovací prvky žár.zinkované+nátěr pro dř.k-ce vazníků a fasády jídelny-D+M (viz.výpis dílců)	kg	663,940	197,22	130 942,25	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"viz.výpis dílců"					
	VV		"dílec Z.01.1"66,46		66,460			
	VV		"dílec Z.01.2"37,39		37,390			
	VV		"dílec Z.02.1"71,68		71,680			
	VV		"dílec Z.02.2"23,13		23,130			
	VV		"dílec Z.02.3"23,13		23,130			
	VV		"dílec Z.02.4"22,36		22,360			
	VV		"dílec Z.03"50,05		50,050			
	VV		"dílec Z.04.1"43,49		43,490			
	VV		"dílec Z.04.2"43,78		43,780			
	VV		"dílec Z.04.3"1,67		1,670			
	VV		"dílec Z.05"0,85		0,850			
	VV		"dílec Z.06.1"85,72		85,720			
	VV		"dílec Z.06.2"6,99		6,990			
	VV		"dílec Z.06.3A"6,04		6,040			
	VV		"dílec Z.06.3B"17,92		17,920			
	VV		"dílec Z.06.4"10,74		10,740			
	VV		"dílec Z.06.5"2,4		2,400			
	VV		"dílec Z.06.6"13,3		13,300			
	VV		"dílec Z.06.7"4,48		4,480			
	VV		Mezisoučet		531,580			
	VV		"zabet.deska Z.04.1-Z.04.3"72,04		72,040			
	VV		Mezisoučet		72,040			
	VV		"ztratné+prořez+spoje, apod...."603,20*0,1		60,320			
	VV		Součet		663,940			
340	K	7627511-04	Oc.táhla žár.zinkované+nátěr pro dř.k-ce vazníků a fasády jídelny-D+M (viz.výpis táhel)	kg	454,562	197,22	89 648,72	vlastní
	P		Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	VV		"táhlo 1-6"413,238		413,238			
	VV		Mezisoučet		413,238			
	VV		"ztratné, spoje, apod...."413,238*0,1		41,324			
	VV		Součet		454,562			
341	K	7627511-05	Celkové náklady dř.příhradové vazníky vč.spoj.prvků,impregnace,dopravy a staništního přesunu-D+M(plný popis viz.TZ)	kpl	1,000	451 650,00	451 650,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje: DODÁVKA: -dř.přilhradové vazníky á 0,3-1,0m vč.k-ce a doplnění úžlabí, střešní lisovaná ztužidla, zavětrování, mont.řezivo, kotvení vazníků k pozednicím, spoj.materiál dodávka řeziva-pozednice 200/90mm (nehoblované vč,impregnace:1m3), kotvení pozednic á 1,5m na chem.kotvy -plocha 257m2 MONTÁŽ: -montáž vazníků, lis. ztužidel, zavětrování,kotvení,montáž pozednic,mont.technika (jeřáb) v ceně započítána i doprava, staveništní přesun a rezie -vč.statického výpočtu a výrobní dokumentace								
342	K	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	64,526	327,00	21 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841230						
	VV	"podbíití šikmých střech z palubek"						
	VV	"řez D-D"(0,2+0,4)*14,225+(0,2+0,4)*13,5			16,635			
	VV	"řez B-B"(0,8+0,2)*13,27+(0,7+0,2)*1,07+(0,2+0,2)*(6,65*2)			19,553			
	VV	"řez C-C"(0,2+0,2)*17,85+(0,75+0,2)*17,05			23,338			
	VV	Mezisoučet			59,526			
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			64,526			
343	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	70,979	900,00	63 881,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	64,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			70,979			
344	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	1,291	180,00	232,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000						
	VV	"dtto podbíjení z palubek"64,526*0,02			1,291			
	VV	Mezisoučet			1,291			
345	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	21,023	1 030,00	21 653,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101						
D	763	Konstrukce suché výstavby					176 718,84	
346	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,300	956,00	3 154,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111316						
	VV	"nad stěnou chladicího boxu (mezi 101 a 110a)"1,5*2,2			3,300			
	VV	Mezisoučet			3,300			
347	K	763111323	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	4,300	968,00	4 162,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111323						
	VV	"SN07-SDK příčka tl.100mm 1x DF tl.12,5mm"						
	VV	"vstup do stáv.tělocvičny"3,0*2,5-(1,6*2,0)			4,300			
	VV SN07	Mezisoučet			4,300			
348	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	7,600	36,00	273,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717						
	VV	"sdk příčka"3,3+SN07			7,600			
	VV	Mezisoučet			7,600			
349	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,600	45,00	342,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111751						
	VV	"sdk příčka"3,3+SN07			7,600			
	VV	Mezisoučet			7,600			
350	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111911					
	VV		"pro větrací mřížky v SDK příčce"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
351	K	763111913	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapy a dvířka včetně vytužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111913					
	VV		"pro revizní dvířka"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
352	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,400	690,00	966,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121411					
	VV		"čelo min.skládaného podhledu (chodba 101)"0,7*2,0		1,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
353	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1,400	20,00	28,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
	VV		"sdk předsaz."1,4		1,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
354	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,400	45,00	63,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121751					
	VV		"sdk předsaz."1,4		1,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
355	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	33,600	20,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		"SDK podkroví (bez akust.podhledu) 118,119"PU04		33,600			
	VV		Mezisoučet		33,600			
356	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131731					
	VV		"čelo min.skládaného podhledu (chodba 101)"2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
357	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet	m2	4,950	420,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135611					
	VV		"doplnění kazet stá.skládaného podhledu ve stáv.vstupu (pro bourací práce a novou SDK příčku)"2,0*2,475		4,950			
	VV		Mezisoučet		4,950			
358	K	7631358-01	Šetrná demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	4,950	90,00	445,50	vlastní
	VV		"vyjmutí kazet stá.skládaného podhledu ve stáv.vstupu (pro bourací práce a novou SDK příčku)"2,0*2,475		4,950			
	VV		Mezisoučet		4,950			
359	K	763161520	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	150,675	828,00	124 758,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161520					
	VV		"pod akust.podhled podkroví PU10"PU10		117,075			
	VV		Mezisoučet		117,075			
	VV		"PU04-SDK podkroví (bez akust.obkladu)"					
	VV		"118,119:páso ztužení (pouze SDK PU04-bez akust.obkladu)"32*1,05		33,600			
	VV	PU04	Mezisoučet		33,600			
	VV		Součet		150,675			
360	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172325					
	VV		"v SDK příčce chladicí box:viz.POZ-06"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
361	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
362	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181421					
		VV	"pro dveře v SDK příčce SN07"1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
363	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	29,040	365,00	10 599,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431011					
		VV	"viz.podhledy:PH01"					
		VV	"101-část,103,105,107"9,4*1,5+3,63+2,55+8,76		29,040			
		VV PH01	Mezisoučet		29,040			
364	M	63126350	<i>panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm</i>	m2	30,492	548,00	16 709,62	CS ÚRS 2024 02
		VV	29,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,492			
365	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	29,040	35,00	1 016,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431041					
		VV	PH01		29,040			
		VV	Mezisoučet		29,040			
366	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	46,600	68,00	3 168,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431201					
		VV	"pro min.skládané podhledy PH01"					
		VV	"101-část"9,4*2+1,5*2-2		19,800			
		VV	"103"2,2*2+1,5*2		7,400			
		VV	"105"1*2+2,55*2		7,100			
		VV	"107"4,1*2+2,05*2		12,300			
		VV	Mezisoučet		46,600			
367	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,086	1 270,00	3 919,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				814 210,36	
368	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	14,600	125,10	1 826,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861					
		VV	"viz.bourání-římsa"13,9+0,7		14,600			
		VV	Mezisoučet		14,600			
369	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	6,000	71,82	430,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
		VV	"viz.bourání"3,0*2		6,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
370	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m	47,700	121,50	5 795,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011402					
		P	Poznámka k položce: Oplechování okraje ploché střechy z poplastovaného plechu - složeno ze 2 částí - viz detail u okapu ploché střechy. Jde o žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvici a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Tloušťka 0,6 mm, barva šedá.					
		VV	"viz.výpis klempíř KV05"37,1+10,6		47,700			
		VV	Mezisoučet		47,700			
371	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	416,850	1 400,00	583 590,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111641					
	P		Poznámka k položce: střešní drážková krytina z lakovaného ocelového pozinkovaného plechu, tloušťka 0,6 mm, barva RAL 7016 vč. zpracování dílenské dokumentace viz. VON					
	VV		"viz. střechy"					
	VV		"ST01-nad kuchyní vč. zohlednění sklonu 15st."249*1,05					
	VV	ST01	Mezisoučet					
	VV		"ST03-střecha nad jídelnou vč. zohlednění sklonu 15st."148*1,05					
	VV	ST03	Mezisoučet					
	VV		Součet					
372	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	43,400	393,30	17 069,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634					
	VV		"viz. výpis klempíř KV09"13,4+15+15					
	VV		Mezisoučet					
373	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	145,900	330,30	48 190,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
	P		Poznámka k položce: Oplechování okraje ploché střechy z poplastovaného plechu - složeno ze 2 částí - viz detail u okapu ploché střechy. Jde o žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Tloušťka 0,6 mm, barva šedá.					
	VV		"viz. výpis klempíř KV05"37,1+10,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"KV10"					
	VV		"vyztužovací pás"17,1+17,6+13,3+1,1					
	VV		"okapní plech"17,1+17,6+13,3+1,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
374	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	49,100	385,20	18 913,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664					
	VV		"KV10"					
	VV		"zatahovací pás"17,1+17,6+13,3+1,1					
	VV		Mezisoučet					
375	K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	29,670	1 368,00	40 588,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764213456					
	P		Poznámka k položce: zachytávač sněhu na falcovanou krytinu se stojatou drážkou, dvoutrubkový, ve stejném designu jako krytina střechy (stejný výrobce)					
	VV		"viz. výpis klempíř KV08"17,2+12,47					
	VV		Mezisoučet					
376	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	13,300	1 017,00	13 526,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607					
	P		Poznámka k položce: Oplechování atiky z poplastovaného plechu - složeno ze 4 částí - viz detail atiky. Jde o žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Tloušťka 0,6 mm, barva šedá.					
	VV		"viz. výpis klempíř KV04"2,5+5,6+2,6+2,6					
	VV		Mezisoučet					
377	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	11,771	423,90	4 989,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Oplechování parapetu okna z lakovaného plechu plechu tl. 0,6 mm, RŠ=310 mm, ukončení okapnicí, s napojením v ostění a rámu výplně otvoru, včetně kotevního materiálu. Přesah oplechování min. 30 mm. Včetně bočních plastových krytek v barvě a šířce parapetu.</i>					
	VV		"viz.výpis klempíř KV01"1,5*2+0,9+2,1+4,41+0,8		11,210			
	VV		Mezisoučet		11,210			
	VV		11,21*0,05		0,561			
	VV		Součet		11,771			
378	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	97,000	547,20	53 078,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
	VV		"viz.výpis klempíř KV03"18,2+13,3+17,8+37,1+10,6		97,000			
	VV		Mezisoučet		97,000			
379	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	17,800	647,10	11 518,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
	VV		"viz.výpis klempíř KV02"					
	VV		4,0*2+4,2+1,2+1,5+1,9+0,5*2		17,800			
	VV		Mezisoučet		17,800			
380	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	8,000	702,90	5 623,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764521444					
	VV		"pro KV02"8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
381	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,031	2 250,00	9 069,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
D		765	Krytina skládaná				106 175,59	
382	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	49,140	162,00	7 960,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765123122					
	VV		"viz.detail přesahu střechy"17,05+1,07+13,27+17,75		49,140			
	VV		Mezisoučet		49,140			
383	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	261,450	67,50	17 647,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191021					
	VV		"ST01"ST01		261,450			
	VV		Mezisoučet		261,450			
384	M	28329031	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	<i>m2</i>	<i>300,668</i>	<i>100,00</i>	<i>30 066,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	P		<i>Poznámka k položce: Difúzně otevřená třívrstvá monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 160 g.m-2 (-20; +0). Faktor difúzního odporu 250 (-140; +180). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Složení fólie: funkční vrstva tvořená difúzně propustným filmem na bázi polyesteru, na horní a spodní straně opatřená ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Pevnost v tahu v podélném směru 270 (-50; +40) N/50 mm, v příčném směru 220 (-20; +30) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 50 (-20; +35) %, v příčném směru 60 (-20; +35) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +40) N, v příčném směru 200 (±50) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.</i>					
	VV		261,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		300,668			
385	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	675,200	22,50	15 192,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031					
	VV		"dtto kontralatě LA01,02"330,2+345		675,200			
	VV		Mezisoučet		675,200			
386	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>742,720</i>	<i>23,10</i>	<i>17 156,83</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		675,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		742,720			
387	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	kus	5,000	63,10	315,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191041					
	VV		"prostupy ZTI (upřesnit dle ZTI)"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
388	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	5,750	100,00	575,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Difúzně otevřená třívrstvá monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 160 g.m-2 (-20; +0). Faktor difúzního odporu 250 (-140; +180). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Složení fólie: funkční vrstva tvořená difúzně propustným filmem na bázi polyesteru, na horní a spodní straně opatřená ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Pevnost v tahu v podélném směru 270 (-50; +40) N/50 mm, v příčném směru 220 (-20; +30) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 50 (-20; +35) %, v příčném směru 60 (-20; +35) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +40) N, v příčném směru 200 (±50) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.					
	VV		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			
389	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2	kus	7,000	273,00	1 911,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191043					
	VV		"ST1-světlíky"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
390	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	8,050	100,00	805,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,050			
391	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	23,450	91,50	2 145,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051					
	VV		"ST01"23,45		23,450			
	VV		Mezisoučet		23,450			
392	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	26,968	100,00	2 696,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Difúzně otevřená třívrstvá monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 160 g.m-2 (-20; +0). Faktor difúzního odporu 250 (-140; +180). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Složení fólie: funkční vrstva tvořená difúzně propustným filmem na bázi polyesteru, na horní a spodní straně opatřená ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Pevnost v tahu v podélném směru 270 (-50; +40) N/50 mm, v příčném směru 220 (-20; +30) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 50 (-20; +35) %, v příčném směru 60 (-20; +35) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +40) N, v příčném směru 200 (±50) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.					
	VV		23,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,968			
393	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané	m	17,400	118,00	2 053,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191061					
	VV		"ST01"8,7*2		17,400			
	VV		Mezisoučet		17,400			
394	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	20,010	100,00	2 001,00	CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Difúzně otevřená třívrstvá monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 160 g.m-2 (-20; +0). Faktor difúzního odporu 250 (-140; +180). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,1 (±0,05) m. Složení fólie: funkční vrstva tvořená difúzně propustným filmem na bázi polyesteru, na horní a spodní straně opatřená ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Pevnost v tahu v podélném směru 270 (-50; +40) N/50 mm, v příčném směru 220 (-20; +30) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 50 (-20; +35) %, v příčném směru 60 (-20; +35) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +40) N, v příčném směru 200 (±50) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.

VV			17,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,010			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	35,200	40,70	1 432,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071					
		VV	"ST01"17,6*2		35,200			
		VV	Mezisoučet		35,200			
396	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	40,480	100,00	4 048,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	35,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,480			
397	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,126	1 330,00	167,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				985 147,88	
398	K	7664112-01	Montáž obložení stěn hoblovanými latěmi plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky do 30mm	m2	29,100	850,00	24 735,00	vlastní
		VV	"akust.stěnový obklad PU08a (do 5m2)"					
		VV	"121"(2,7*1,0)*6+3,15*1,0+3,35*1,0+3,05*1,0+3,35*1		29,100			
		VV	PU08a		29,100			
			Mezisoučet					
399	M	605141-01	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná hoblovaná dl 4 m</i>	m3	0,384	23 540,00	9 039,36	vlastní
		VV	"akust.stěnový obklad PU08a (do 5m2)-lať hoblovaná 20/30mm s mezerami do 20mm (tzn.20m/m2)"0,02*0,03*20*PU08a		0,349			
		VV	Mezisoučet		0,349			
		VV	0,349*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,384			
400	K	7664122-02	Montáž obložení stěn hoblovanými latěmi plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky do 30 mm	m2	32,533	850,00	27 653,05	vlastní
		VV	"akust.stěnový obklad PU08 (přes 5m2)"					
		VV	"118,119"					
		VV	"řez B-B"1,25*12,0+2,15*3,15		21,773			
		VV	"řez D-D"0,45*10,4+0,8*7,6		10,760			
		VV	PU08		32,533			
			Mezisoučet					
401	M	605141-01	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná hoblovaná dl 4 m</i>	m3	0,429	23 450,00	10 060,05	vlastní
		VV	"akust.stěnový obklad PU08a -lať hoblovaná 20/30mm s mezerami do 20mm (tzn.20m/m2)"0,02*0,03*20*PU08		0,390			
		VV	Mezisoučet		0,390			
		VV	0,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,429			
402	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	123,266	490,00	60 400,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
		VV	"podkladový rošt svislý 2m/1m2"(PU08a+PU08)*2		123,266			
		VV	Mezisoučet		123,266			
403	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,217	23 450,00	5 088,65	CS ÚRS 2024 02
		VV	"latě 40/40mm"					
		VV	"podkladový rošt svislý 2m/1m2"(PU08a+PU08)*2*0,04*0,04		0,197			
		VV	Mezisoučet		0,197			
		VV	0,197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,217			
404	K	766417431	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 80 do 100 mm, tloušťky do 20 mm	m2	7,750	1 180,00	9 145,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417431					
		VV	"viz.povrch.úpr.stěn a stropů:PU05"3,1*2,5		7,750			
		VV	Mezisoučet		7,750			
405	M	61191160	<i>palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B</i>	m2	8,525	1 080,00	9 207,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,525			
406	K	7664175-02	Kotvení pro dř.fasádní obklad PU.05 z konzol L, oc.pozink.plech tl.2mm-D+M(plný popis viz.výpis povrchových úprav)	kg	7,208	8 750,00	63 070,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
			bodové konzoly typu L, pozinkovaný ocelový plech, 0,25 kg/ks, 3 ks/m2					
		VV	"pro PU05 (3ks/1m2)"(0,25*3)*(7,75+1,86)		7,208			
		VV	Mezisoučet		7,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
407	K	766417511	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	38,440	490,00	18 835,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417511					
		VV	"podkladní rošt pro PU05-latě 40/60mm (vč.ostění)"					
		VV	"pohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2		19,220			
		VV	"nepohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2		19,220			
		VV	Mezisoučet		38,440			
408	M	612232-01	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm pohledový	m3	0,051	24 500,00	1 249,50	vlastní
		VV	"podkladní rošt pro PU05-latě 40/60mm (vč.ostění)"					
		VV	"pohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2*0,04*0,06		0,046			
		VV	Mezisoučet		0,046			
		VV	0,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
409	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,051	24 500,00	1 249,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	"podkladní rošt pro PU05-latě 40/60mm (vč.ostění)"					
		VV	"nepohledové 2m/1m2"(7,75+1,86)*2*0,04*0,06		0,046			
		VV	Mezisoučet		0,046			
		VV	0,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
410	K	7664175-01	Montáž obložení stěn a podhledů z dřevěných profilů separační textilie kladené na podkladní rošt	m2	178,708	290,00	51 825,32	vlastní
		VV	"pro PU08"PU08a+PU08		61,633			
		VV	"pro PU10-stropní obklad"PU10		117,075			
		VV	Mezisoučet		178,708			
411	M	283290-01	černá bavlněná tkanina	m2	205,514	168,00	34 526,35	vlastní
		P	Poznámka k položce: hustota nití 65 nití/cm2 plošná hmotnost 190-205g/m2 100% bavlna					
		VV	178,708*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		205,514			
412	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	9,610	490,00	4 708,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523					
		VV	"dř.fasáda:PU05 vč.ostění"7,75+1,86		9,610			
		VV	Mezisoučet		9,610			
413	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	11,052	589,00	6 509,63	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: Difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád. Plošná hmotnost 210 g.m-2. Faktor difúzního odporu 375 (±125). Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,15 (±0,05) m. Složení fólie: spodní netkaná polyesterová textilie s dvěma polymerními vrstvami na lícové straně fólie. Podélný přesah na obou okrajích je opatřen samolepícím pruhem. Pevnost v tahu v podélném směru 360 (-60; +70) N/50 mm, v příčném směru 250 (+50; +70) N/50 mm. Tažnost v podélném směru 20 (-10; +15) %, v příčném směru 25 (-10; +15) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 180 (-50; +60) N, v příčném směru 280 (±60) N. Ohebnost za nízkých teplot -30 °C. Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí fasádou 8 týdnů, maximální šířka volných spár 30 mm a maximální podíl plochy spár 30 %. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +100 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.					
		VV	9,61*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,052			
414	K	766417531	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů obložení ostění, parapetu a nadpraží	m2	1,860	7 540,00	14 024,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417531					
		VV	"boční ostění pro PU05"0,3*3,1*2		1,860			
		VV	Mezisoučet		1,860			
415	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	2,139	1 080,00	2 310,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,139			
416	K	766417541	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů lišty ukončovací, soklové	m	56,850	290,00	16 486,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417541					
		VV	"pro akust.obklady (po obvodu)"0,45*8+0,8*2+1,25+8,95+2,15+3+1,25*2+7,6		30,650			
		VV	"dř.fasáda"3,1*2		6,200			
		VV	Mezisoučet		36,850			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		56,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417	M	614181-01	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm vč.impregnace a lazury	m	71,063	487,00	34 607,68	vlastní
	VV		56,85*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		71,063			
418	K	766421-03	Montáž obložení podhledů jednoduchých hoblovanými latěmi, šířky do 30 mm	m2	117,075	1 180,00	138 148,50	vlastní
	VV		"viz.vnitř.povrch.úpravy stěn a stropů PU10-podhled 118,119"					
	VV		"plocha podhledu vč.zohlednění sklonu 15st."143,5*1,05		150,675			
	VV		"odpočet pásu ztužení (pouze SDK PU04-bez akust.obkladu)"-32*1,05		-33,600			
	VV	PU10	Mezisoučet		117,075			
419	M	605141-01	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná hoblovaná dl 4 m	m3	1,546	23 450,00	36 253,70	vlastní
	VV		"akust.stropní obklad PU10 -lat' hoblovaná 20/30mm s mezerami do 20mm (tzn.20m/m2)"0,02*0,03*20*PU10		1,405			
	VV		Mezisoučet		1,405			
	VV		1,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,546			
420	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	234,150	490,00	114 733,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766427112					
	VV		"latě 40/40mm"					
	VV		"podkladový rošt 2m/1m2"PU10*2		234,150			
	VV		Mezisoučet		234,150			
421	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,413	23 450,00	9 684,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		"latě 40/40mm"					
	VV		"podkladový rošt 2m/1m2"PU10*2*0,04*0,04		0,375			
	VV		Mezisoučet		0,375			
	VV		0,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,413			
422	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	195,00	1 579,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		"viz.výpis oken"					
	VV		"ON01"1,5		1,500			
	VV		"ON04"2,1		2,100			
	VV		"ON06"4,5		4,500			
	VV		Mezisoučet		8,100			
423	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,910	317,00	2 824,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis oken"					
	VV		"ON01"1,5		1,500			
	VV		"ON04"2,1		2,100			
	VV		"ON06"4,5		4,500			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,910			
424	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	49,60	148,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis oken"					
	VV		"ON01"1		1,000			
	VV		"ON04"1		1,000			
	VV		"ON06"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
425	K	766-DD06	DD06-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/2100mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	9 053,00	9 053,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné, dekor dub bez suků</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika černá RAL 9005</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:dveřní zarážka na stěnu samolepicí, transparentní, průměr 40 mm</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON)</i>					
426	K	766-DD07	DD07-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/2100mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	11 037,00	11 037,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné, dekor dub bez suků</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika černá RAL 9005</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:dveřní zarážka na stěnu samolepicí, transparentní, průměr 40 mm</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON)</i>					
427	K	766-DD08	DD08-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení,protipožární EW15DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	13 894,00	13 894,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:EW 15 DP3 - C</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň pro dveře 900/2100 s požární odolností EW 15 D3 s výztuhou nadpraží pro instalaci samozavírače, šířky 100 mm, s drážkou pro těsnění (včetně těsnění), seřiditelné stavitelné panty (3 ks) zinkované, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:protipožární dveřní samozavírač pro dveře šířky do 900 mm, nastavitelný rozsah síly, rychlost zavírání a úhlu otevření, barva černá RAL 9005</i> <i>doplňky:dveřní zarážka na stěnu samolepicí, transparentní, průměr 40 mm</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:magnetický kontakt</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dilenské dokumentace (viz.VON)</i>					
428	K	766-DD09	DD09-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	8 863,00	8 863,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:magnetický kontakt</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
429	K	766-DD10	DD10-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
430	K	766-DD11	DD11-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
431	K	766-DD12	DD12-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	K	766-DD13	DD13-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 1000/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	15 863,00	15 863,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: PBŘ:- zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005 křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat zasklení:- kování:klika/klika RAL 9005 černá zámek:cylindrická vložka prah:ne samozav.:ne doplňky: poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat EZS:ne EKV:ne vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
433	K	766-DD14	DD14-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 900/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: PBŘ:- zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005 křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat zasklení:- kování:klika/klika RAL 9005 černá zámek:cylindrická vložka prah:ne samozav.:ne doplňky: poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat EZS:ne EKV:ne vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
434	K	766-DD15	DD15-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 900/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: PBŘ:- zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005 křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat zasklení:- kování:klika/klika RAL 9005 černá zámek:cylindrická vložka prah:ne samozav.:ne doplňky: poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat EZS:ne EKV:ne vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
435	K	766-DD16	DD16-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení,protipožární EW15DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	29 415,00	29 415,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:EW 15 DP3 - C</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
436	K	766-DD17	DD17-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 700/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 763,00	14 763,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
437	K	766-DD18	DD18-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 863,00	14 863,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
438	K	766-DD19	DD19-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 700/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 763,00	14 763,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
439	K	766-DD20	DD20-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 700/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 763,00	14 763,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva bílá mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika RAL 9005 černá</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:</i> <i>poznámka:barevné řešení RAL 9005 viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
440	K	766-DD21	DD21-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 900/1970mm kyvné vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení,průhledové okno,okopový plech-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	22 279,00	22 279,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>orientace:kyvné</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva dekor dub</i> <i>zasklení:kulaté průhledové okno pr. 400 mm</i> <i>kování:</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:okopový plech nerez 300 mm oboustranně</i> <i>poznámka:barevné řešení viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
441	K	766-DD22	DD22-Vnitř.dř.hl.pl.dveře do vlhka 900/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení,průhledové okno,okopový plech-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 755,00	14 755,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005</i> <i>křídlo:plné, otočné, dřevěné do vlhka, barva dekor dub</i> <i>zasklení:kulaté průhledové okno pr. 400 mm</i> <i>kování:</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ne</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:okopový plech nerez 300 mm oboustranně</i> <i>poznámka:barevné řešení viz PS 01 Interiér, vzorkovat</i> <i>EZS:ne</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
442	K	766-DD24	DD24-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,cylindr.zámek,syst.osazení,protipožární EI30DP1-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	14 394,00	14 394,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: PBŘ:EI 30 DP1 - C zárubeň:ocelová zárubeň, odstín RAL 9005 křídlo:plné, otočné, hliníkové, barva bílá mat zasklení: kování:klika/klika zámek:cylindrická vložka prah:ano samozav.:ano doplňky: ACS: EZS: EKV: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
443	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,410	9 811,25	4 022,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 101 044,19	
444	K	767114115	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce přes 15 m2	m2	77,479	2 107,15	163 260,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114115					
		VV	"viz.pohledy a výpis oken ON07"					
		VV	"jihozápad"3,455*1,32		4,561			
		VV	"jihovýchod vč.odpočtu DD27"					
		VV	3,4*12,879+(1,732*12,879)/2-(1,7*2,25)		51,117			
		VV	"severovýchod"3,455*6,31		21,801			
		VV	Mezisoučet		77,479			
445	M	553413-01	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré bezpečnostní trojsklo exteriér vč.rámečku a syst.doplňků	m2	77,479	13 015,73	1 008 445,80	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: izolační trojsklo, bezpečnostní sklo, vloženo do fasádní hliníkové konstrukce, rozměry jednotlivých dílů dle výkresu prosklené fasády, před výrobou nutno zaměřit na místě a koordinovat s dodavatelem hliníkové fasády U=1,1 W/m2K vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
446	K	767114125	Montáž stěn a příček rámových zasklených s požární odolností z hliníkových nebo ocelových profilů do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce přes 15 m2	m2	21,203	2 107,15	44 677,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114125					
		VV	"viz.pohledy a výpis oken ON08"					
		VV	"severovýchod"3,455*6,137		21,203			
		VV	Mezisoučet		21,203			
447	M	553413-02	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL požární odolnosti EW15 DP1 exteriér (bezpečností trojsklo) vč.rámečku a syst.doplňků	m2	21,203	32 316,01	685 196,31	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: izolační trojsklo, bezpečnostní sklo, protipožární sklo, vloženo do fasádní hliníkové konstrukce, rozměry jednotlivých dílů dle výkresu prosklené fasády, před výrobou nutno zaměřit na místě a koordinovat s dodavatelem hliníkové fasády U=1,1 W/m2K vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
448	K	767165114	Montáž zábradlí madel svařováním	m	81,200	441,00	35 809,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767165114					
		VV	"viz.výpis zámečnick ZV01"20,3*4		81,200			
		VV	Mezisoučet		81,200			
449	M	55342299	nerezové madlo na zeď	m	81,200	529,00	42 954,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: po obou stranách rampy ve dvou výškových úrovních (250 a 900 mm) průměr nerezového madla 40 mm kotvení do betonové nebo cihelné zdi (celkem 56 kotev) šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň, případně začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
450	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	6,000	2 320,00	13 920,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767316310					
		VV	"viz.výpis ostatních výrobků OV01"6		6,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
451	M	562453-01	střešní světlík s pevným křídlem prům.800mm,výška 500mm	kus	6,000	31 413,22	188 479,32	vlastní
			<i>Poznámka k položce: manžeta kruhová z laminátu, vnitřní izolace polyuretan min. 30 mm (Up=0,88 W/m2K), výška 500 mm, RAL 9010 (bílá), stavební otvor 800 mm (světlost kopule 600 mm), kopule se šrouby, Ug/Uw čtyřvrstvá = 1,31/1,30 W/m2K, horní vrstva – PMMA kopule čirá, spodní vrstvy – PMMA kopule čirá vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
452	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	7,000	3 163,60	22 145,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330111					
		VV	"viz.výpis ostatních výrobků "					
		VV	"OV02"3		3,000			
		VV	"OV03"2		2,000			
		VV	"OV04"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		7,000			
453	M	553813-01	světlovod pro hladkou krytinu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 625mm D 800mm	kus	5,000	15 500,00	77 500,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce: "kompletní světlovod složený ze střešní kopule (kopule o vnějším průměru 790 mm, výšky 350-400 mm, z vysoce odolného materiálu pro světlovody velkých průměrů, tl. skla 4 mm), hliníkového reflexního tubusu dl. 2000 mm (odrazivost reflexní vrstvy tubusu: 99,8%, difuze paprsku při odrazu v úhlu 45st. v tubusu: < 6%), flexi kolen (flexibilní koleno 15° slouží pro změnu směru vedení tubusu před prostupem střechou), stropního difuzéru (jednoduché sklo tl. 4 mm, skleněný rozptylovač světla s tubusem v délce 200 mm, barva kruhového rámečku bílá), tepelně izolačního prvku (součinitel tepelné propustnosti dvojskla: U=1,0 W/m2.K, tepelně izolační prvek účinně zabraňuje kondenzaci vody v prostoru tubusu a následnému stékání vody do difuzéru a stropní konstrukce), přídatného osvětlení (pásek s LED diodami instalován na vnitřní stěně tubusu těsně nad stropním difuzérem, chromaticklost světla je teplá bílá, výkon 60W). Součinitel prostupu tepla celé sestavy U=0,6 W/m2.K. Součástí světlovodu jsou všechny díky a montážní příslušenství pro kompletní sestavení instalace. Jedná se především o různé typy střešních manžet pro různé typy střech a střešních krytin. Instalační sada obsahuje montážní materiál nezbytný pro úspěšnou a kvalitní montáž světlovodu (difuzní folie, pružná parotěsná folie, pružná lepicí páska, bitumentový tmel)." vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
		VV	"viz.výpis ostatních výrobků "					
		VV	"OV02"3		3,000			
		VV	"OV03"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
454	M	55381327	světlovod pro hladkou krytinu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 625mm D 600mm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> kompletní světlovod složený ze střešní kopule (kopule o vnějším průměru 590 mm, výšky 350-400 mm, z vysoce odolného materiálu pro světlovody velkých průměrů, tl. skla 4 mm), hliníkového reflexního tubusu dl. 2000 mm (odrazivost reflexní vrstvy tubusu: 99,8%, difuze paprsku při odrazu v úhlu 45st. v tubusu: < 6%), flexi kolen (flexibilní koleno 15° slouží pro změnu směru vedení tubusu před prostupem střechou), stropního difuzéru (jednoduché sklo tl. 4 mm, skleněný rozptylovač světla s tubusem v délce 200 mm, barva kruhového rámečku bílá), tepelně izolačního prvku (součinitel tepelné propustnosti dvojskla: U=1,0 W/m2.K, tepelně izolační prvek účinně zabraňuje kondenzaci vody v prostoru tubusu a následnému stékání vody do difuzéru a stropní konstrukce), přídavného osvětlení (pásek s LED diodami instalován na vnitřní stěně tubusu těsně nad stropním difuzérem, chromatičnost světla je teplá bílá, výkon 60W). Součinitel prostupu tepla celé sestavy U=0,6 W/m2.K. Součástí světlovodu jsou všechny díly a montážní příslušenství pro kompletní sestavení instalace. Jedná se především o různé typy střešních manžet pro různé typy střech a střešních krytin. Instalační sada obsahuje montážní materiál nezbytný pro úspěšnou a kvalitní montáž světlovodu (difuzní folie, pružná parotěsná folie, pružná lepicí páska, bitumentový tmel). vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV04"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
455	M	55381378	osvětlení doplňkové světlovodu 60W D 800mm	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV02"3		3,000			
	VV		"OV03"2		2,000			
	VV		"OV04"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
456	K	767330124	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm	m	8,400	697,00	5 854,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330124					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV02"3*1,2		3,600			
	VV		"OV03"2*1,2		2,400			
	VV		"OV04"2*1,2		2,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
457	M	55381360	tubus světlovodný dl 625mm D 800mm	kus	10,000	10 200,00	102 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV02"3*2		6,000			
	VV		"OV03"2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
458	M	55381358	tubus světlovodný dl 625mm D 600mm	kus	4,000	5 700,00	22 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV04"2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
459	K	767531125	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	14,800	102,00	1 509,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531125					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV06-gumová"1*2+2,4*2		6,800			
	VV		"OV07-textilní"2,2*2+1,8*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		14,800			
460	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	16,280	421,00	6 853,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,280			
461	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	6,360	136,00	864,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV06-gumová"1*2,4		2,400			
	VV		"OV07-textilní"2,2*1,8		3,960			
	VV		Mezisoučet		6,360			
462	M	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: materiál: guma (pryž), výška: 2,2 cm Venkovní gumová vstupní rohož pro odstranění hrubých nečistot. K rohoži bude použit hliníkový rám a spojky, které zajistí lepší soudržnost rohoží při pokládce. Otvory ve tvaru medových pláství, na rubu je rohož odsazená od povrchu.</i>					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV06-gumová"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
463	M	697521-01	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknna,vlákno PA 3700g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl	m2	4,356	7 500,00	32 670,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Černá kobercová čistící zóna (Bfl-S1), hrubého kobercového typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody. Z odolného polyamidového vlákna (materiál: 100 % recyklovatelný PA). Použití do únikových cest a certifikace dle normy EN 13501-1, klasifikace Bfl-s1. Hmotnost: 3700 g/m².</i>					
	VV		"viz.výpis ostatních výrobků "					
	VV		"OV07-textilní"2,2*1,8		3,960			
	VV		Mezisoučet		3,960			
	VV		3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,356			
464	K	767531811	Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových	m2	0,540	45,00	24,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531811					
	VV		"viz.bourání"0,6*0,9		0,540			
	VV		Mezisoučet		0,540			
465	K	767531821	Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových	m	3,000	71,40	214,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531821					
	VV		"viz.bourání"0,6*2+0,9*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
466	K	767531831	Demontáž vstupních čistících zón záchytné vany kovové nebo plastové	m2	0,540	90,00	48,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531831					
	VV		"viz.bourání"0,6*0,9		0,540			
	VV		Mezisoučet		0,540			
467	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767810113					
	VV		"v SDK příčce chladící box:viz.POZ-06"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
468	M	55341422	průvětrník bez klapek se sítí 300x300mm	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2024 02
469	K	767-DD01	DD01-Vstupní AL dvoukř.dveře s nadsvětlíkem 2000/2100+600mm,izol.bezp.trojsklo, kování,el.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	117 780,57	117 780,57	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: PBR:nouzové kování (klik/klika) dle ČSN EN 179 zárubeň:odstín rámu RAL 7036 šedá mat, panty v barvě rámu křídlo:prosklené, rám AL, odstín křídla 7036 šedá mat,U=1,1 - viz PENB zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2 kování:klíka/klika zámek:elektrický reverzní prah:ano, AL systémový samozav.:ano doplňky:dveřní zarážka EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt EKV:ano - viz D.1.4.6 SLP vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
470	K	767-DD02	DD02-Vstupní AL dvoukř.dveře s nadsvětlíkem 2000/2100+600mm,dveře plné,nadsvětlík-izol.bezp.trojsklo, kování,el.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	116 937,37	116 937,37	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:nouzové kování (klíka/klíka) dle ČSN EN 179</i> <i>zárubeň:odstín rámu RAL 7036 šedá mat, panty v barvě rámu</i> <i>křídlo:plné, otočné, hliníkové, odstín křídla 7036 šedá,U=1,1</i> <i>zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2</i> <i>kování:klíka/klíka</i> <i>zámek:elektrický reverzní</i> <i>prah:bez prahu</i> <i>samozav.:ano</i> <i>doplňky:dveřní zarážka</i> <i>EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt</i> <i>EKV:ano - viz D.1.4.6 SLP</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
471	K	767-DD03	DD03-Vstupní AL jednokř.dveře s nadsvětlíkem 1100/2100+600mm,dveře plné,nadsvětlík-izol.bezp.trojsklo, kování,cylindr.zámek,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	61 417,00	61 417,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:odstín rámu 7036 šedá</i> <i>křídlo:plné, otočné, hliníkové, odstín křídla 7036 šedá,U=1,1</i> <i>zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2 (nadsvětlík)</i> <i>kování:klíka/klíka</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ano, AL systémový</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:dveřní zarážka</i> <i>EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
472	K	767-DD04	DD04-VNITŘNÍ AL dvoukř.dveře 1900/2150mm,dveře plné, kování,el.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty),EI30DP1-C+KZ-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	114 707,40	114 707,40	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:EI 30 DP1 - C + KZ</i> <i>zárubeň:odstín rámu RAL 7036 šedá mat, panty v barvě rámu</i> <i>křídlo:plné, otočné, hliníkové, barva RAL 7036 mat</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klíka/klíka</i> <i>zámek:elektrický reverzní</i> <i>prah:ano, AL systémový</i> <i>samozav.:ano</i> <i>doplňky:dveřní zarážka</i> <i>EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt</i> <i>EKV:ano - viz D.1.4.6 SLP</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
473	K	767-DD05	DD05-VNITŘNÍ AL dvoukř.dveře 1800/2100mm,dveře prosklené bezp.sklem, kování,el.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	85 959,41	85 959,41	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:-</i> <i>zárubeň:rám AL</i> <i>křídlo:prosklené, rám AL</i> <i>zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2</i> <i>kování:klíka/klíka + nerez madlo dl 600 mm svislé oboustranně na hlavní křídlo</i> <i>zámek:elektrický reverzní</i> <i>prah:ano, zapuštěný do úrovně podlahy</i> <i>samozav.:ano</i> <i>doplňky:dveřní zarážka</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)</i>					
474	K	767-DD23	DD23-VNITŘNÍ AL dvoukř.dveře 1800/2100mm,dveře prosklené bezp.sklem, kování,el.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty),EW15DP1-C+KZ-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	170 953,67	170 953,67	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:EW 15 DP1 - C + KZ</i> <i>záрубеň:odstín rámu RAL 9005 černá mat, panty v barvě rámu</i> <i>křídlo:prosklené, rám AL</i> <i>zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2</i> <i>kování:klika/klika + nerez madlo dl 600 mm svislé oboustranně na hlavní křídlo</i> <i>zámek:elektrický reverzní</i> <i>prah:ano, AL systémový</i> <i>samozav.:ano</i> <i>doplňky:dveřní zarážka, koordinátor zavírání</i> <i>ACS:</i> <i>EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt</i> <i>EKV:ano - viz D.1.4.6 SLP</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
475	K	767-DD25	DD25-VNITŘNÍ AL dvoukř.dveře 1600/2000mm,dveře plné, kování,cylindr.zámek,samozavírač,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty),EI30DP1-C+KZ-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	103 254,43	103 254,43	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:EI 30 DP1 - C + KZ</i> <i>záрубеň:odstín rámu RAL 9005 černá mat, panty v barvě rámu</i> <i>křídlo:plné, rám AL</i> <i>zasklení:-</i> <i>kování:klika/klika + nerez madlo dl 600 mm svislé oboustranně na hlavní křídlo</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ano, AL systémový</i> <i>samozav.:ano</i> <i>doplňky:dveřní zarážka, koordinátor zavírání</i> <i>ACS:</i> <i>EZS:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
476	K	767-DD26	DD26-Vnější AL dvířka 700/700mm,dveře plné, kování,cylindr.zámek,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:</i> <i>záрубеň:ocelová, barva RAL 7036</i> <i>křídlo:plné, otočné, hliníkové, RAL 7036</i> <i>zasklení:ne</i> <i>kování:klika/klika</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:</i> <i>samozav.:</i> <i>doplňky:</i> <i>ACS:</i> <i>EZS:</i> <i>EKV:</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					
477	K	767-DD27	DD27-Vstupní AL dvoukř.dveře 1700/2200mm,izol.bezp.trojsklo, kování,cylindr.zámek,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty)-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	87 317,14	87 317,14	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PBR:nouzové kování (klika) dle ČSN EN 179</i> <i>záрубеň:odstín rámu 7036 šedá</i> <i>křídlo:prosklené otočné, hliníkové, odstín rámu 7036 šedá,U=1,1</i> <i>zasklení:trojsklo VSG 33.2-16-4-16-VSG 33.2</i> <i>kování:klika/klika</i> <i>zámek:cylindrická vložka</i> <i>prah:ano, AL systémový</i> <i>samozav.:ne</i> <i>doplňky:dveřní zarážka</i> <i>ACS:</i> <i>EZS:ano - viz D.1.4.6 SLP, magnetický kontakt</i> <i>EKV:ne</i> <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	767-KP1	KP1-Zabudované oc.plotny vč.kotev a antikor.nátěru a chem.kotev-D+M(plný popis viz.D.1.2.4-tvar stropu nad 1.np)	kg	140,085	150,00	21 012,75	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	VV		"plotny ocel S235"94,2		94,200			
	VV		"kotvy ocel 10505"33,15		33,150			
	VV		Mezisoučet		127,350			
	VV		"prořez, ztratné, spoje,sváry..."127,35*0,1		12,735			
	VV		Součet		140,085			
479	K	767-ON01	ON01-AL okno 1500/1500mm O+S,vč.rámu,kování,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),izol.trojsko (1/2mléčné),síť proti hmyzu -D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	42 586,42	42 586,42	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, otevíravé a sklápěcí, s izolačním trojsklem, Uokna=0,9 W/m2K odstín rámu 7036 šedá celoobvodové systémové bezpečnostní kování mléčné sklo do 1/2 okna síť proti hmyzu na otevíravém křídle vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
480	K	767-ON02	ON02-AL okno 1500/1500mm O+S,vč.rámu,kování,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),izol.trojsko (1/2mléčné),síť proti hmyzu -D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	42 586,42	42 586,42	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, otevíravé a sklápěcí, s izolačním trojsklem, Uokna=0,9 W/m2K odstín rámu 7036 šedá celoobvodové systémové bezpečnostní kování mléčné sklo do 1/2 okna síť proti hmyzu na otevíravém křídle vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
481	K	767-ON03	ON03-AL okno 900/1500mm O+S,vč.rámu,kování,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),izol.trojsko (1/2mléčné),síť proti hmyzu -D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	25 838,81	25 838,81	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, otevíravé a sklápěcí, s izolačním trojsklem, Uokna=0,9 W/m2K odstín rámu 7036 šedá celoobvodové systémové bezpečnostní kování mléčné sklo do 1/2 okna síť proti hmyzu na otevíravém křídle vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
482	K	767-ON04	ON04-AL okno 2100/1200mm O+S,vč.rámu,kování,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),izol.trojsko - D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	41 726,51	41 726,51	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, otevíravé a sklápěcí, s izolačním trojsklem, Uokna=0,9 W/m2K odstín rámu 7036 šedá celoobvodové systémové bezpečnostní kování vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
483	K	767-ON05	ON05-VNITŘNÍ AL okno 900/900mm fix,vč.rámu,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),jednoduché zasklení -D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	9 611,30	9 611,30	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, pevné, s jednoduchým sklem odstín rámu 7036 šedá vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
484	K	767-ON06	ON06-AL proskl.stěny 4500/2350mm fix,vč.rámu,syst.osazení(parozábrana,těsnění,APU lišty),izol.trojsko - D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	104 019,68	104 019,68	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> okno hliníkové, šedé, pevné zasklení, s izolačním trojsklem, Uokna=0,9 W/m2K, členění dle výkresu pohledů odstín rámu 7036 šedá celoobvodové systémové bezpečnostní kování vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
485	K	767-OV08	OV08-Nerezová podlahová vana 400x400mm-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	1,000	13 407,03	13 407,03	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Krabicový žlab s velkým průtočným profilem, tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301 potravinářská, podle požadavku, lze použít i chemickou ocel 1.4571.</i> <i>Krabicový žlab otevřený, stavební šířka 400 mm, délka 400 mm, výška 250 mm.</i> <i>Mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou šířka 350 mm (pro žlab 400 mm), výška 30 mm. Hrana STANDARD.</i> <i>Jednodílná vpust' DN 100.</i> <i>Spodní díl s límcem pro napojení hydroizolace nalepením nebo natavením. Pro přichycení přírubou je třeba přidat šroubovací protipřírubu.</i> <i>Šroubovací protipřírubu pro límec na izolaci.</i> <i>Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust'. Sifon pro svislý odtok.</i>					
486	K	767-OV09	OV09-Nerezová podlahová vana 300x300mm-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	2,000	11 572,47	23 144,94	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Krabicový žlab s velkým průtočným profilem, tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301 potravinářská, podle požadavku, lze použít i chemickou ocel 1.4571.</i> <i>Krabicový žlab otevřený, stavební šířka 300 mm, délka 300 mm, výška 250 mm.</i> <i>Mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou šířka 250 mm (pro žlab 300 mm), výška 30 mm. Hrana STANDARD.</i> <i>Jednodílná vpust' DN 100.</i> <i>Spodní díl s límcem pro napojení hydroizolace nalepením nebo natavením. Pro přichycení přírubou je třeba přidat šroubovací protipřírubu.</i> <i>Šroubovací protipřírubu pro límec na izolaci.</i> <i>Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust'. Sifon pro svislý odtok.</i>					
487	K	767-OV10	OV10-Nerezový krabicový žlab 300x5000mm-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	1,000	58 755,06	58 755,06	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Krabicový žlab s velkým průtočným profilem, tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301 potravinářská, podle požadavku, lze použít i chemickou ocel 1.4571.</i> <i>Krabicový žlab otevřený, stavební šířka 300 mm, délka 5000 mm, výška 250 mm.</i> <i>Mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou šířka 250 mm, výška 30 mm. Hrana STANDARD.</i> <i>2x Jednodílná vpust' DN 100.</i> <i>Spodní díl s límcem pro napojení hydroizolace nalepením nebo natavením. Pro přichycení přírubou je třeba přidat šroubovací protipřírubu.</i> <i>Šroubovací protipřírubu pro límec na izolaci.</i> <i>Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust'. Sifon pro svislý odtok.</i>					
488	K	767-OV11	OV11-Nerezový štěrbínový žlab 2000mm-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	2,000	23 087,35	46 174,70	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Žlab bez krycí mřížky (štěrbínový) se snadno čistitelným profilem, tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301 potravinářská, podle požadavku, lze použít i chemickou ocel 1.4571.</i> <i>Jednodílná zátěžová vpust' s masivním kruhovým rámečkem vhodné pro všechny lité a betonové podlahy a svislým odtokem.</i> <i>Spodní díl s límcem pro napojení hydroizolace nalepením nebo natavením. Pro přichycení přírubou je třeba přidat šroubovací protipřírubu.</i> <i>Šroubovací protipřírubu pro límec na izolaci.</i> <i>Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust'. Sifon pro svislý odtok.</i>					
489	K	767-OV12	OV12-Nerezový štěrbínový žlab 1500mm-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	2,000	28 476,63	56 953,26	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Žlab bez krycí mřížky (štěrbínový) se snadno čistitelným profilem, tl. plechu 1,5 mm, tř. oceli 1.4301 potravinářská, podle požadavku, lze použít i chemickou ocel 1.4571.</i> <i>Jednodílná zátěžová vpust' s masivním kruhovým rámečkem vhodné pro všechny lité a betonové podlahy a svislým odtokem.</i> <i>Spodní díl s límcem pro napojení hydroizolace nalepením nebo natavením. Pro přichycení přírubou je třeba přidat šroubovací protipřírubu.</i> <i>Šroubovací protipřírubu pro límec na izolaci.</i> <i>Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust'. Sifon pro svislý odtok.</i>					
490	K	767-OV13	OV13-Nerezová vpust', dvoudílná, samostatná s límce pro napojení vodorovné izolace-D+M(plný popis viz.výpis ostatních výrobků)	ks	1,000	10 614,24	10 614,24	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní děrovaný kryt tl. 10 mm, vhodné pro těžce namáhané prostory, náročné na hygienické požadavky. Minimum ostrých hran a snadná čistitelnost. Únosnost 850 kg bodové zatížení, 6500 kg plošné. Hltnost Q = 80 l/min. Jednodílná zátěžová vpust' s masivním kruhovým rámečkem tl. 10 mm DN 100, svislý odtok. Kruhový děrovaný poklop pro zátěžovou vpust. Otvory po obvodu pro zachycení optimálního množství vody a zachování vysoké pevnosti. Děrovaný koš na hrubé nečistoty pro svislou vpust. Sifon pro svislý odtok.						
491	K	767-ZV02	ZV02-Oc.k-ce pod klimatizační jednotky, žár.pozink.vč.kotvení a svárů-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní	
			<i>Poznámka k položce:</i> -Ocelový zinkovaný rošt, oka 34 x 38 mm, nosný pásek 30/3 mm, ocel S235 žárově zinkovaná, barva šedá-zinek. Rozměry 1000x5200 mm. Hmotnost 28 kg/m2.(celkem 5,2m2 x 28kg=146kg) -Svařovaná ocelová konstrukce z profilů UPE100, svařovaná, pozinkovaná, kotvená do žb patek (8 ks) přes navařené plotny 150x150x5 mm (8 ks) se čtyřmi předvrtanými otvory prům. 12 mm pro možnost kotvení (hmotnost 1 ks plotny je 0,9 kg). Celková délka UPE 14400 mm (hmotnost 9,92 kg/bm, 143 kg celkem) vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)						
492	K	767-ZV03	ZV03-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů vč.kotvení (žár.pozink.+nátěr)-D+M	kg	350,000	195,00	68 250,00	vlastní	
			<i>Poznámka k položce:</i> OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ - KOMPLETNÍ D+M - karosáž konstrukcí a prvků nepostížených v projektu - ocelová prostorová konstrukce - opláštění tahokov cca 30/15-5 - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. - žár.pozink.+kompletní nátěrový systém vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)						
493	K	767-ZV04	ZV04-Oc.pomocné a podpůrné k-ce vč.kotvení (žár.pozink.+nátěr)-D+M	kg	500,000	195,00	97 500,00	vlastní	
			<i>Poznámka k položce:</i> OCELOVÉ POMOCNÉ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ D+M - pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostížené v projektu - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. - žár.pozink.+kompletní nátěrový systém vč.zpracování dílenské dokumentace						
494	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,350	41 585,74	14 555,01	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201						
	D	771	Podlahy z dlaždic				321 274,22		
495	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	111,153	11,00	1 222,68	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011						
		VV	"dlažba"PD04+PD05+PD06		107,710				
		VV	"ker.soklíky"KS*0,05+KS1*0,1+KSS*0,1		3,443				
		VV	Mezisoučet		111,153				
496	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	8,875	11,00	97,63	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012						
		VV	"vyrov.schodiště 122-stupnice"1,775*2		3,550				
		VV	"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3		5,325				
		VV	Mezisoučet		8,875				
497	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283	44,00	4 984,45	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dlažba"PD04+PD05+PD06		107,710			
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"1,775*2*0,3		1,065			
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3*0,2		1,065			
	VV		"ker.soklíky"KS*0,05+KS1*0,1+KSS*0,1		3,443			
	VV		Mezisoučet		113,283			
498	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	103,580	253,00	26 205,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022					
	VV		PD04+PD05		103,580			
	VV		Mezisoučet		103,580			
499	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	4,130	385,00	1 590,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151024					
	VV		PD06		4,130			
	VV		Mezisoučet		4,130			
500	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	46,225	66,00	3 050,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
	VV		"122-stáv.objekt"1,775		1,775			
	VV		"viz.dilatace (118,119)"1,95+10,1*3+2,4+9,8		44,450			
	VV		Mezisoučet		46,225			
501	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	50,848	110,00	5 593,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		46,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,848			
502	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	8,900	88,00	783,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
	VV		"rozhraní dlažba-PVC (119)"8,25*4+4,3*2+6*2					
	VV		"přechody podlah"0,9*2+1,8+0,7*2+0,7+0,8+0,9+0,7+0,8		8,900			
	VV		Mezisoučet		8,900			
503	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	9,790	429,00	4 199,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,790			
504	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	5,325	88,00	468,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022					
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3		5,325			
	VV		Mezisoučet		5,325			
505	M	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm	m	5,858	550,00	3 221,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,858			
506	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	3,550	330,00	1 171,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274113					
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"1,775*2		3,550			
	VV		Mezisoučet		3,550			
507	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,172	294,80	345,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"1,775*2*0,3		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,065			
	VV		1,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,172			
508	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	5,325	330,00	1 757,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232					
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3		5,325			
	VV		Mezisoučet		5,325			
509	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,172	294,80	345,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3*0,2		1,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,065			
	VV		1,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,172			
510	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	48,500	165,00	8 002,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111					
	VV		"ker.soklík v-50mm dlaždice 600/1200mm"					
	VV		"104"2,5*2+4,35*2-(0,8+0,7)		12,200			
	VV		"118,119 (mimo df.obvod.k-ce, pouze na zdivu"0,25+0,35+2,1+2,8+5,9*2+0,15+1,95+7,6+0,1*2+12,3+0,2*2-(1,8+0,9*2)		36,300			
	VV	KS	Mezisoučet		48,500			
511	M	59761112	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	2,789	638,00	1 779,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ker.soklík v-50mm dlaždice 600/1200mm"KS*0,05		2,425			
	VV		Mezisoučet		2,425			
	VV		2,425*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,789			
512	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	8,175	165,00	1 348,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		"ker.soklík v-100mm"					
	VV		"122 (mimo PVC)"0,3+2,25+0,9+0,3+0,4*2+0,275+1,25		6,075			
	VV		"121 (na přizdívce)"2,1		2,100			
	VV	KS1	Mezisoučet		8,175			
513	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,900	294,80	265,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ker.soklík v-100mm"KS1*0,1		0,818			
	VV		Mezisoučet		0,818			
	VV		0,818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,900			
514	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474133					
	VV		"ker.soklík schod.v-100mm"					
	VV		"schodiště 122"(0,3+0,2)*2*2		2,000			
	VV	KSS	Mezisoučet		2,000			
515	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,220	294,80	64,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ker.soklík schod.300/300mm"KSS*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		0,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,220			
516	K	771574412	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	103,580	1 122,00	116 216,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574412					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"PD04-mokrý provoz"					
	VV		"103,105,108,109,118"3,63+2,56+3,51+3,21+15,12		28,030			
	VV	PD04	Mezisoučet		28,030			
	VV		"PD05-suchý provoz"					
	VV		"104"10,87		10,870			
	VV		"119 (mimo zasahujícího PVC)"127,68-(35+28)		64,680			
	VV	PD05	Mezisoučet		75,550			
	VV		Součet		103,580			
517	M	59761112	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	119,117	638,00	75 996,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		103,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		119,117			
518	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,130	638,00	2 634,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
	VV		"viz.podlahy:dlažba 300/300mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PD06"					
	VV		"122-ve stáv.části (mimo schody,vč.horního líce přízdívky)"3,5		3,500			
	VV		"přípočet horního líce přízdívky 121"0,3*2,1		0,630			
	VV	PD06	Mezisoučet		4,130			
519	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,543	294,80	1 339,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,543			
520	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,030	22,00	374,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	VV		"ker.dlažba"3,63+2,55+3,51+3,21+4,13		17,030			
	VV		Mezisoučet		17,030			
521	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,235	418,00	13 474,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		"ker.dlažba mokrý provoz"PD04		28,030			
	VV	NIV	Mezisoučet		28,030			
	VV		NIV*0,15		4,205			
	VV		Součet		32,235			
522	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	157,880	66,00	10 420,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		"styk dlažba-soklík"KS+KS1+KSS		58,675			
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"103"2,2*2+1,5*2-0,7		6,700			
	VV		"105"1*2+2,55*2-0,7		6,400			
	VV		"108"2*2+1,8*2-0,9		6,700			
	VV		"109"1,85*21,65*2-0,7		79,405			
	VV		Mezisoučet		157,880			
523	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	157,880	55,00	8 683,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591121					
	VV		"dtto silikonování"157,88		157,880			
	VV		Mezisoučet		157,880			
524	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	58,675	55,00	3 227,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
	VV		"ker.soklíky"KS+KS1+KSS		58,675			
	VV		Mezisoučet		58,675			
525	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	42,100	132,00	5 557,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237					
	VV		"styk dlažba-obklad, alt.dlažba-soklík (mokrý provoz)"					
	VV		"103"(2,2*2+1,5*2)-0,7		6,700			
	VV		"105"(1,0*2+2,55*2)-0,7		6,400			
	VV		"108"(2,0*2+1,8*2)-0,9		6,700			
	VV		"109"(1,85*2+1,65*2+0,2*2)-0,7		6,700			
	VV		"118"(1,95*2+7,6+5,9)-(0,9*2)		15,600			
	VV		Mezisoučet		42,100			
526	M	59054220.1	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	44,205	12,00	530,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,205			
527	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	15,000	231,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591257					
	VV		"dle ZTI"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
528	M	59054255.1	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	15,000	12,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
529	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	120,708	71,50	8 630,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
	VV		"dlažba"PD04+PD05+PD06		107,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"1,775*2*0,3		1,065			
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3*0,2		1,065			
	VV		"ker.soklíky"KS*0,05+KS1*0,1+KSS*0,1		3,443			
	VV		Mezisoučet		113,283			
	VV		"stáv.dlažba ve stáv.vstupu (pod čistícím kobercem)"2,475*3,0		7,425			
	VV		Mezisoučet		7,425			
	VV		Součet		120,708			
530	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,862	755,00	3 670,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové				212 160,54	
531	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	186,020	25,00	4 650,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112					
	VV		PD01		186,020			
	VV		Mezisoučet		186,020			
532	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	372,040	10,00	3 720,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		PD01*2		372,040			
	VV		Mezisoučet		372,040			
533	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	186,020	40,00	7 440,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		PD01		186,020			
	VV		Mezisoučet		186,020			
534	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	186,020	200,00	37 204,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122					
	VV		PD01		186,020			
	VV		Mezisoučet		186,020			
535	K	776141221	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1,065	150,00	159,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141221					
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"0,3*1,775*2		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,065			
536	K	776143131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	1,065	180,00	191,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776143131					
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"0,2*1,775*3		1,065			
	VV		Mezisoučet		1,065			
537	K	776144111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť hran	m	5,325	95,00	505,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776144111					
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"1,775*3		5,325			
	VV		Mezisoučet		5,325			
538	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	7,425	45,00	334,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814					
	VV		"viz.bourání-textilní čistící zona"2,475*3,0		7,425			
	VV		Mezisoučet		7,425			
539	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	186,020	130,00	24 182,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
	VV		"viz.podlahy PD01"					
	VV		"107,119(část-rozsah viz.spároveň),121,122(část)"8,76+(35+28)+104,36+9,9		186,020			
	VV	PD01	Mezisoučet		186,020			
540	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	204,622	395,00	80 825,69	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Heterogenní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu s vloženým skleněným roumem a ochrannou vrstvou polyuretanového laku dle projektu interiéru. Třída zátěže min. 34, protiskluznost R10, vhodná pro podlahové topení. Barva světlého dřeva.					
	VV		186,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		204,622			
541	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	139,515	45,00	6 278,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112					
	VV		"pro PVC"PD01*0,75		139,515			
	VV		Mezisoučet		139,515			
542	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	114,700	60,00	6 882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		"pro PD01"					
	VV		"107"4,1*2+2,05*2+0,2*2-(0,8*2)		11,100			
	VV		"119-ker.soklík"0		0,000			
	VV		"121"101,4-(1,8+0,9+0,7+1,8+1,8)		94,400			
	VV		"122"13,6-(1,8+0,8+1,8)		9,200			
	VV	OL	Mezisoučet		114,700			
543	M	194130-01	obvodová AL lišta pro PVC podlahy výšky 40mm samolepící	m	120,435	200,00	24 087,00	vlastní
	VV		114,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,435			
544	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	114,700	30,00	3 441,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991111					
	VV		OL		114,700			
	VV		Mezisoučet		114,700			
545	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	186,020	55,00	10 231,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
	VV		PD01		186,020			
	VV		Mezisoučet		186,020			
	VV		Součet		186,020			
546	K	776991811	Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje	m	10,950	65,00	711,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991811					
	VV		"viz.bourání-textilní čisticí zona"2,475*2+3,0*2		10,950			
	VV		Mezisoučet		10,950			
547	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,172	605,00	1 314,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
D	777		Podlahy lité				355 846,91	
548	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	128,010	16,40	2 099,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		"dtto polyurenbet.podlahy"PD02+PD03		128,010			
	VV		Mezisoučet		128,010			
549	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	128,010	140,00	17 921,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111141					
	VV		"dtto polyurenbet.podlahy"PD02+PD03		128,010			
	VV		Mezisoučet		128,010			
550	K	7775211-01	Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 9 mm (R12)-D+M	m2	75,730	1 950,00	147 673,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 9 mm (R12) Polyuretanbetonová jednovrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem: - Příprava podkladu otryskáním, broušením apod. - Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a ztmelení) - Provedení kotvicích drážek - Penetrace se nevyžaduje (případná penetrační stěrka – záškrab polyuretanbeton) - Nosná vrstva 9mm -Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa -Pevnost v tlaku 59 MPa -Nekluznost podlahové stěrky R12 (DIN 51130) -Aplikace v jedné vrstvě bez posypu a bez uzavíracího nátěru -Zkouška na ohrus dle TABER (ztráta v mg / 1000 ot. / 1 kg) je 900 mg -Třída reakce na oheň BFL – S1 -Teplotní odolnost -40°C až +130°C tloušťka vrstvy 9mm (odolnost na pojezd horkých pekařských vozíků z pece (krátkodobě +150°C). -Pojezd kovovým kolem -Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (přímý styk s potravinou) - díky atestům pro přímý styk s potravinami splňuje náš podlahový systém požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzy HACCP pro potravinářské provozy -Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních penetrací -Čištění horkou párou -Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí podlahy v nerezovém provedení -Podlaha není nasáková -Paropropustná -Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům -Probarvení v celé vrstvě vč. ztrátého								
	VV		"viz. podlahy PD02"					
	VV		"111,116,117"10,38+45,04+20,31			75,730		
	VV	PD02	Mezisoučet			75,730		
551	K	7775211-02	Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 6 mm -D+M	m2	52,280	1 700,00	88 876,00	vlastní
Poznámka k položce: Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 6mm TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICKÝ STANDARD: Polyuretanbetonová jednovrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem: - Příprava podkladu otryskáním, broušením apod. - Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a ztmelení) - Provedení kotvicích drážek - Penetrace se nevyžaduje (případná penetrační stěrka – záškrab polyuretanbeton) - Nosná vrstva 9mm -Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa -Pevnost v tlaku 59 MPa -Nekluznost podlahové stěrky R12 (DIN 51130) -Aplikace v jedné vrstvě bez posypu a bez uzavíracího nátěru -Zkouška na ohrus dle TABER (ztráta v mg / 1000 ot. / 1 kg) je 900 mg -Třída reakce na oheň BFL – S1 -Teplotní odolnost do +80°C pro tloušťku vrstvy 6mm. -Pojezd kovovým kolem -Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (přímý styk s potravinou) - díky atestům pro přímý styk s potravinami splňuje náš podlahový systém požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzy HACCP pro potravinářské provozy -Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních penetrací -Čištění horkou párou -Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí podlahy v nerezovém provedení -Podlaha není nasáková -Paropropustná -Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům -Probarvení v celé vrstvě vč. ztrátého								
	VV		"viz. podlahy PD03"					
	VV		"101,102,106,112-115"24,5+3,95+2,18+7,56+7+4,41+2,68			52,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	PD03	Mezisoučet		52,280			
552	K	777911-01	Systémový obvodový fabion pro polyuretanbetonové stěrky (ukončení pod ker.obklad) vč.ukončovacího syst.profilu-D+M	m	98,900	750,00	74 175,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doporučená spotřeba pro fabion v = 50 mm, R = 50 mm 2,00 – 2,50 kg/bm vč.ztrátého					
	VV		"podlahy s navazujícím ker.obkladem"					
	VV		"106"1,45*2+1,5*2-0,7		5,200			
	VV		"111"2,55*2+4*2+0,2*2-0,8		12,700			
	VV		"112"1,8*2+4*2+0,2*4-(0,8*2)		10,800			
	VV		"113"3,45*2+2,15*2-0,9		10,300			
	VV		"114"2,1*2+2,05*2-0,9		7,400			
	VV		"115"1,2*2+2,35*2+0,2*2-0,9		6,600			
	VV		"116,117"49,5-(0,8+0,9*2+1)		45,900			
	VV		Mezisoučet		98,900			
553	K	777911-02	Systémový obvodový fabion pro polyuretanbetonové stěrky (ukončení na stěně bez ker.obkladu) vč.kotvícího a ukončovací syst.profilu-D+M	m	28,500	750,00	21 375,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doporučená spotřeba pro fabion v = 50 mm, R = 50 mm 2,00 – 2,50 kg/bm vč.ztrátého					
	VV		"podlahy BEZ navazujícím ker.obkladem (omítka)"					
	VV		"101"31,5-(2+0,9*3+0,8*4+1+0,7*2)		21,200			
	VV		"102"1,55*2+2,55*2-0,9		7,300			
	VV		Mezisoučet		28,500			
554	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	5,105	730,00	3 726,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				655 722,08	
555	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	385,100	11,00	4 236,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		"ker.obklad"PU02		385,100			
	VV		Mezisoučet		385,100			
556	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	385,100	44,00	16 944,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		"ker.obklad"PU02		385,100			
	VV		Mezisoučet		385,100			
557	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	66,906	418,00	27 966,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		"viz.vnitř.povrch.úpravy:PU.02 (pro místnosti s dlažbou PD04-mokrý provoz)"					
	VV		"103"0,3*(2,2*2+1,5*2)-(0,7*0,3)		2,010			
	VV		"105"0,3*(1,0*2+2,55*2)-(0,7*0,3)		1,920			
	VV		"108"0,3*(2,0*2+1,8*2)-(0,9*0,3)		2,010			
	VV		"109"0,3*(1,85*2+1,65*2+0,2*2)-(0,7*0,3)		2,010			
	VV		"118"0,3*(1,95*2+7,6+5,9)-0,3*(0,9*2)		4,680			
	VV		"přípočet na výšku obkladu (sprchy, umyvadla)"					
	VV		(2,6-0,3)*(1,5+1,0*2+1,1+0,6+1*2+1,1*2+0,6*2+0,6*2+1,65+1,1*2+0,9+0,6+1+0,6)		43,125			
	VV	NIS	Mezisoučet		55,755			
	VV		NIS*0,2		11,151			
	VV		Součet		66,906			
558	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	45,600	132,00	6 019,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131237					
	VV		"kouty s hydroizolací"0,3*60+(2,6-0,3)*12		45,600			
	VV		Mezisoučet		45,600			
559	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	47,880	14,00	670,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		45,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
560	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	30,000	231,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131257					
		VV	"dle ZTI a gastro"20+10		30,000			
		VV	Mezisoučet		30,000			
561	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
562	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	385,100	726,00	279 582,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217					
		VV	"viz.vnitř.povrch.úpravy:PU.02"					
		VV	"103"2,6*(2,2*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		17,861			
		VV	"105"2,6*(1,0*2+2,55*2)-(0,7*1,97)		17,081			
		VV	"106"2,6*(1,45*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		13,961			
		VV	"108"2,6*(2,0*2+1,8*2)-(0,9*2,1)		17,870			
		VV	"109"2,6*(1,85*2+1,65*2)+0,2*(0,8+2,1*2)-(0,7*2,1)		17,730			
		VV	"111"3,3*(2,55*2+4,0*2)+0,2*(0,9+2,05*2)-(0,8*1,97)		42,654			
		VV	"112"3,3*(1,8*2+4,0*2)+0,2*(0,9*2+2,05*4)-(0,8*1,97*2)		37,128			
		VV	"113"3,3*(3,45*2+2,15*2)-(0,9*1,97)		35,187			
		VV	"114"3,3*(2,1*2+2,05*2)-(0,9*1,97)		25,617			
		VV	"115"3,3*(1,2*2+2,05*2)+0,2*(1,05+2,2*2)-(0,9*2,1)		20,650			
		VV	"116,117"3,3*(8,15*2+7,6*2+2,5*2)+2,2*(2*2+2,8*2+1,55*2)+0,15*(2+2,8+1,55+2,2*3)+0,25*(1,5*4+0,9*2+1,5*2)+0,1*(1,05+2,05*2)		153,548			
		VV	-(0,8*1,97*0,9*1,97+1*1,97+1,5*1,5+0,9*1,5+0,9*2,9+1,2*1,2+0,9*1,97)		-14,187			
		VV PU02	Mezisoučet		385,100			
563	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	423,610	495,00	209 686,95	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:					
		VV	ker.obklad 400/200mm tl.10mm s matným povrchem, barva dle projektu interiéru, spáry 2mm z cem.malty					
			385,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		423,610			
564	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	78,000	88,00	6 864,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
		VV	"rohy"					
		VV	2,15*2+1+0,8+0,9*2+2,05*4+3,3+1+2,2+2,2*6+2*2+2,8*2+1,55*2+1,05*2+2,05*4+1,5*4+0,9*2+1,5*2+0,9*4+1,2*4		78,000			
		VV	Mezisoučet		78,000			
565	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	81,900	165,00	13 513,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
566	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	79,915	88,00	7 032,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
		VV	"ukončení ker.obkladů"					
		VV	"103 po podhled"0		0,000			
		VV	"105 po podhled"0		0,000			
		VV	"106"2,6*(1,45*2+1,5*2)		15,340			
		VV	"108,109-ukončení světelnou páskou (viz.elektro)"0		0,000			
		VV	"111-117-ukončeno po strop"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		15,340			
		VV	"ukončení ker.soklíků"KS+KS1+KSS		58,675			
		VV	Mezisoučet		58,675			
		VV	"ukončení obložení přízdívky 121,122"0,6*2+2,6+2,1		5,900			
		VV	Mezisoučet		5,900			
		VV	Součet		79,915			
567	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	83,911	165,00	13 845,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	79,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,911			
568	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	174,620	66,00	11 524,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		VV	"kouty"2,6*22+3,3*2,2*5		93,500			
		VV	"okolo dveří"(0,7+1,97*2)*4+(0,9+1,97*2)*5+1+1,97*2+(0,8+1,97*2)*3		61,920			
		VV	"ostatní výplně"1,5*4+0,9*2+1,5*2+0,9*4+1,2*4		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		174,620			
569	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	174,620	55,00	9 604,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495122						
	VV		"dtto silikonování"174,62		174,620			
	VV		Mezisoučet		174,620			
570	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141						
	VV		"dle ZTI a gastro"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
571	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142						
	VV		"dle ZTI a gastro"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
572	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	385,100	82,50	31 770,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211						
	VV		"ker.obklad"PU02		385,100			
	VV		Mezisoučet		385,100			
573	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,948	756,00	7 520,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				77 928,41	
574	K	783101205	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	252,844	40,00	10 113,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101205						
	VV		"mezibroušení pro lazuru"					
	VV		"2x lazura pro PU05 (dř.obklad vnější)"(7,75+1,86)		9,610			
	VV		"2x lazura pro podbití přesahu střechy"64,526		64,526			
	VV		"2x lazura pro vnitř,obklad PU08 a PU10"(PU08+PU08a+PU10)		178,708			
	VV		Mezisoučet		252,844			
575	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	505,688	3,00	1 517,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403						
	VV		"dtto lazura (oprášení 2x)"505,688		505,688			
	VV		Mezisoučet		505,688			
576	K	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	505,688	98,00	49 557,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783128101						
	VV		"2x lazura pro PU05 (dř.obklad vnější)"(7,75+1,86)*2		19,220			
	VV		"2x lazura pro podbití přesahu střechy"64,526*2		129,052			
	VV		"2x lazura pro vnitř,obklad PU08 a PU10"(PU08+PU08a+PU10)*2		357,416			
	VV		Mezisoučet		505,688			
577	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	301,836	2,00	603,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801401						
	VV		"viz.PU03"PU03+PU03S		295,116			
	VV		Mezisoučet		295,116			
	VV		"černá barva podhledu (ŽB pohl.strop)"					
	VV		"108,109"3,51+3,21		6,720			
	VV		Mezisoučet		6,720			
	VV		Součet		301,836			
578	K	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový	m2	301,836	9,00	2 716,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823155						
	VV		"viz.PU03"PU03+PU03S		295,116			
	VV		Mezisoučet		295,116			
	VV		"černá barva podhledu (ŽB pohl.strop)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"108,109"3,51+3,21		6,720			
	VV		Mezisoučet		6,720			
	VV		Součet		301,836			
579	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	295,116	19,00	5 607,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826675					
	P		Poznámka k položce: Transparentní matná impregnace pro pohledový beton: - vodní polymerová disperze k okamžitému použití - transparentní, matná, tvořící lehký povrchový film - hydrofobizační účinek a lehké zpevnění podkladu - otevřená difúze vodních par a zpomalující účinky karbonátace - splňuje emisní požadavky dle směrnice AgBB					
	VV		"viz.PU03"PU03+PU03S		295,116			
	VV		Mezisoučet		295,116			
580	K	783827525	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	6,720	150,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827525					
	VV		"černá barva podhledu (ŽB pohl.strop)"					
	VV		"108,109"3,51+3,21		6,720			
	VV		Mezisoučet		6,720			
581	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	295,860	2,00	591,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453					
	VV		"penetrace vyrov.stěrek"					
	VV		"PVC"PD01		186,020			
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"0,3*1,775*2		1,065			
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"0,2*1,775*3		1,065			
	VV		Mezisoučet		188,150			
	VV		"dlažby"					
	VV		PD04+PD05		103,580			
	VV		PD06		4,130			
	VV		Mezisoučet		107,710			
	VV		Součet		295,860			
582	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	295,860	21,00	6 213,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783913161					
	VV		"penetrace vyrov.stěrek"					
	VV		"PVC"PD01		186,020			
	VV		"vyrov.schodiště 122-stupnice"0,3*1,775*2		1,065			
	VV		"vyrov.schodiště 122-podstupnice"0,2*1,775*3		1,065			
	VV		Mezisoučet		188,150			
	VV		"dlažby"					
	VV		PD04+PD05		103,580			
	VV		PD06		4,130			
	VV		Mezisoučet		107,710			
	VV		Součet		295,860			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				258 786,86	
583	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	608,262	2,00	1 216,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		"dtto malby"555,808		555,808			
	VV		"bet.stěrka"PU09		52,454			
	VV		Mezisoučet		608,262			
584	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	505,608	4,00	2 022,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"dtto malby"555,808		555,808			
	VV		"odpočet penetrace SDK"					
	VV		"SDK příčka"-7,6*2		-15,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SDK předsaz."-1,4		-1,400			
	VV		"SDK podhled"-33,6		-33,600			
	VV		Mezisoučet		505,608			
585	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	555,808	49,00	27 234,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321031					
	VV		"malby"					
	VV		"stropy"					
	VV		"ŽB pohledový strop"0		0,000			
	VV		"skládaný podhled"0		0,000			
	VV		"SDK čelo podhledu"1,4		1,400			
	VV		"SDK podkroví (bez akust.podhledu) 118,119"PU04		33,600			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		"stěny"					
	VV		"sádrová omítka stěn (po strop nebo po podhledy)"					
	VV		"101"3,3*(3,4*2+2,0)+2,65*(9,4+1,5*2+3,85+3,55)-(2*2,7)		76,110			
	VV		"102"3,3*(1,55*2+2,55*2)		27,060			
	VV		"103-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"104"3,3*(2,5*2+4,35*2)		45,210			
	VV		"105-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"106-nad obkladem"(3,3-2,6)*(1,45*2+1,5*2)		4,130			
	VV		"107"2,65*(4,1*2+2,05*2)		32,595			
	VV		"108-nad obkladem"(3,3-2,6)*(2*2+1,8*2)		5,320			
	VV		"109-nad obkladem"(3,3-2,6)*(1,85*21,65*2)		56,074			
	VV		"110a,b"0		0,000			
	VV		"nad stěnou chladicího boxu (mezi 101 a 110a)"1,5*2,2		3,300			
	VV		"111-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"112-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"113-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"114-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"115-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"116,117-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"118,119 (ost.plochy bet.stěrka nebo akust.obklad)"					
	VV		"štit nad akust.obkladem"12		12,000			
	VV		"121-porobeton a stáv.stěna"					
	VV		"krček 122-řez A-A"2,7*(27,1+2,1)+3,1*7,85+3,35*3,5+3,05*7,7+3,35*2,5-(4,36*2,35)		136,514			
	VV		"122"2,7*13,6		36,720			
	VV		"přípočet stáv.vstupu vč.SDK nové příčky"					
	VV		2,65*(2,5*3+3,0*2)		35,775			
	VV		Mezisoučet		470,808			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		555,808			
586	K	784321051	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu světlém	m2	520,808	75,00	39 060,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321051					
	VV		"malby"					
	VV		"stěny"					
	VV		"sádrová omítka stěn (po strop nebo po podhledy)"					
	VV		"101"3,3*(3,4*2+2,0)+2,65*(9,4+1,5*2+3,85+3,55)-(2*2,7)		76,110			
	VV		"102"3,3*(1,55*2+2,55*2)		27,060			
	VV		"103-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"104"3,3*(2,5*2+4,35*2)		45,210			
	VV		"105-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"106-nad obkladem"(3,3-2,6)*(1,45*2+1,5*2)		4,130			
	VV		"107"2,65*(4,1*2+2,05*2)		32,595			
	VV		"108-nad obkladem"(3,3-2,6)*(2*2+1,8*2)		5,320			
	VV		"109-nad obkladem"(3,3-2,6)*(1,85*21,65*2)		56,074			
	VV		"110a,b"0		0,000			
	VV		"nad stěnou chladicího boxu (mezi 101 a 110a)"1,5*2,2		3,300			
	VV		"111-ker.obklad"0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"112-ker.obklad"0		0,000			
VV			"113-ker.obklad"0		0,000			
VV			"114-ker.obklad"0		0,000			
VV			"115-ker.obklad"0		0,000			
VV			"116,117-ker.obklad"0		0,000			
VV			"118,119 (ost.plochy bet.stěrka nebo akust.obklad)"					
VV			"štít nad akust.obkladem"12		12,000			
VV			"121-porobeton a stáv.stěna"					
VV			"krček 122-řez A-A"2,7*(27,1+2,1)+3,1*7,85+3,35*3,5+3,05*7,7+3,35*2,5-(4,36*2,35)		136,514			
VV			"122"2,7*13,6		36,720			
VV			"přípočet stáv.vstupu vč.SDK nové příčky"					
VV			2,65*(2,5*3+3,0*2)		35,775			
VV			Mezisoučet		470,808			
VV			50		50,000			
VV			Součet		520,808			
587	K	784661-01	Omyvatelná jednosložková bet.stěrka celk.tl.2mm v místnostech výšky do 3,80 m-D+M (kompletní souvrství)	m2	57,699	3 280,00	189 252,72	vlastní

Poznámka k položce:

viz.PU.09:omyvatelná jednosložková betonová stěrka celk.tl.2mm

-Dvousložková polyuretanová impregnace na vodní bázi (jako povrchová úprava chránící tenkovrstvé cementové stěrky) - 2 vrstvy

-Jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi

-hydrofobní úprava povrchu na bázi metylsilikonátu draselného se speciálním katalyzátorem, vhodná pro použití na horizontální i vertikální povrchy

-Jednosložková mikrocementová stěrka na bázi polymercementu (gletovaná) - barva šedá - 2 vrstvy

-Jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi - 2 vrstvy

VV "viz.povrchové úpravy stěn:PU09"

VV "118,119"2,15*(2,1+2,8+1,95+7,6+8,8)+0,86*(5,9*2+0,15)+0,1*(1,05+2,1*2)+0,2*(1,9+2,15*2)-
(0,9*0,9+1,2*1,2+0,9*1,97*2+1,8*2,1)

VV PU09 Mezisoučet 52,454

VV "ztratné"52,454*0,1 5,245

VV Součet 57,699

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-141 - D.1.4.1-ZTI

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.V.Moravcová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			1 343 936,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 343 936,00	21,00%	282 226,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 626 162,56
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-141 - D.1.4.1-ZTI

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 343 936,00
D1 - Stavební přípomoci	289 809,90
721 - Vnitřní kanalizace	378 975,17
722 - Vnitřní vodovod	391 625,64
725 - Zařizovací předměty	170 824,49
767 - Konstrukce zámečnické	63 500,80
D2 - HZS	49 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-141 - D.1.4.1-ZTI

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 343 936,00

D	D1	Stavební přípomoci	289 809,90					
1	K	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	54,000	702,60	37 940,40	vlastní
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,000	1 815,00	9 075,00	vlastní
3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	37,000	1 638,00	60 606,00	vlastní
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,000	145,00	3 190,00	vlastní
5	K	PC1-dodmont	Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm	m	10,000	26,90	269,00	vlastní
6	K	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	205,000	430,88	88 330,40	vlastní
7	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	205,000	300,00	61 500,00	vlastní
8	K	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	8,000	121,50	972,00	vlastní
9	K	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	11,000	123,50	1 358,50	vlastní
10	K	971052241R00	Vybourání otvorů zdi/podlaze žebet. 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	4,000	638,00	2 552,00	vlastní
11	K	310236241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	8,000	278,00	2 224,00	vlastní
12	K	310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	15,000	153,50	2 302,50	vlastní
13	K	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	36,000	297,50	10 710,00	vlastní
14	K	319211311R00	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	2,600	870,00	2 262,00	vlastní
15	K	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	8,000	297,00	2 376,00	vlastní
16	K	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	4,000	407,00	1 628,00	vlastní
17	K	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	32,000	7,70	246,40	vlastní
18	K	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	1,500	74,00	111,00	vlastní
19	K	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	6,000	108,50	651,00	vlastní
20	K	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. ohrus. místn. do 3,8m	m2	6,000	51,20	307,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998782202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	255,000	4,70	1 198,50	vlastní
D 721			Vnitřní kanalizace	378 975,17				
22	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	27,000	215,00	5 805,00	vlastní
23	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	26,000	230,00	5 980,00	vlastní
24	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,000	270,00	2 700,00	vlastní
25	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	3,000	330,00	990,00	vlastní
26	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,000	430,00	2 150,00	vlastní
27	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	18,000	430,00	7 740,00	vlastní
28	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,000	415,00	2 490,00	vlastní
29	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	29,000	450,00	13 050,00	vlastní
30	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	23,000	560,00	12 880,00	vlastní
31	K	PC2-dodmont	Potrubí - třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV) - tepl. 90°C - vč.tvarovek - D50	m	16,000	480,00	7 680,00	vlastní
32	K	PC3-dodmont	Potrubí - třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV) - tepl. 90°C - vč.tvarovek - D75	m	10,000	820,00	8 200,00	vlastní
33	K	PC4-dodmont	Potrubí - třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV) - tepl. 90°C - vč.tvarovek - D110	m	55,000	1 380,00	75 900,00	vlastní
34	K	PC5-dodmont	Potrubí - třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV) - tepl. 90°C - vč.tvarovek - D125	m	49,000	2 040,00	99 960,00	vlastní
35	K	PC6-dodmont	Potrubí - třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV) - tepl. 90°C - vč.tvarovek - D160	m	14,000	2 700,00	37 800,00	vlastní
36	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	9,000	60,00	540,00	vlastní
37	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	2,000	65,00	130,00	vlastní
38	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	33,000	70,00	2 310,00	vlastní
39	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	23,000	100,00	2 300,00	vlastní
40	K	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm	kus	5,000	6 550,00	32 750,00	vlastní
41	K	PC7-dodmont	Souprava ventilační střešní v=1m DN100 s ochranou proti UV záření + ochr.límeč	kus	2,000	752,00	1 504,00	vlastní
42	K	PC8-dodmont	Sifon kondenzační DN32 se suchou klapkou /kuličkou - pro VZT	kus	9,000	529,00	4 761,00	vlastní
43	K	PC9-dodmont	Sada u klima jedn.pro výtl.kond - smyčka a těsný dopoj	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	vlastní
44	K	PC10-dodmont	Sifon kondenzační DN40 se suchou klapkou /kuličkou - pro VZT	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	vlastní
45	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj	m	53,000	30,00	1 590,00	vlastní
46	M	PC11-dod	<i>Dod- potr.izolace PE tl.10mm DN32-40 /v prostoru jídelny musí být izolace plně černá</i>	m	53,000	80,00	4 240,00	vlastní
47	K	722182006R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj	m	39,000	30,00	1 170,00	vlastní
48	M	PC12-dod	<i>Dod- potr.izolace PE tl.10mm DN50-75</i>	m	39,000	55,00	2 145,00	vlastní
49	K	722182008R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 100 mm, samolepicí spoj	m	78,000	30,00	2 340,00	vlastní
50	M	PC13-dod	<i>Dod- potr.izolace PE tl.10mm DN100</i>	m	78,000	142,00	11 076,00	vlastní
51	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	254,000	15,00	3 810,00	vlastní
52	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	37,000	17,00	629,00	vlastní
53	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	4 150,000	4,63	19 205,17	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Vnitřní vodovod					
							391 625,64	
54	K	722131932R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní
55	K	722131934R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	vlastní
56	K	722131912R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm	soubor	1,000	500,00	500,00	vlastní
57	K	722131914R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm	soubor	2,000	700,00	1 400,00	vlastní
58	K	722130233R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm	m	1,000	380,00	380,00	vlastní
59	K	722130234R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm	m	30,000	470,00	14 100,00	vlastní
60	K	722172611R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	92,000	315,00	28 980,00	vlastní
61	K	722172612R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	116,000	405,00	46 980,00	vlastní
62	K	722172613R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	71,000	485,00	34 435,00	vlastní
63	K	722172614R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	82,000	685,00	56 170,00	vlastní
64	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	280,000	30,00	8 400,00	vlastní
65	M	PC14	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-20mm - D20 - VE ZDI	m	80,000	47,00	3 760,00	vlastní
66	M	PC15	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-25mm - D25 - VE ZDI	m	61,000	98,00	5 978,00	vlastní
67	M	PC16	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-35mm - D32 - VE ZDI	m	34,000	130,00	4 420,00	vlastní
68	M	PC17	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-30mm - D25 - VOLNĚ	m	68,000	125,00	8 500,00	vlastní
69	M	PC18	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-40mm - D32 - VOLNĚ	m	37,000	130,00	4 810,00	vlastní
70	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj	m	112,000	30,00	3 360,00	vlastní
71	M	PC19	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-13mm TV+CTV-50mm - D40 - VOLNĚ	m	112,000	137,00	15 344,00	vlastní
72	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	42,000	155,00	6 510,00	vlastní
73	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	13,000	155,00	2 015,00	vlastní
74	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	1,000	200,00	200,00	vlastní
75	K	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	24,000	156,00	3 744,00	vlastní
76	K	722224112R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm	kus	2,000	177,00	354,00	vlastní
77	K	PC20-dodmont	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi - vnitřní požární hydrant typu D 25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m	kus	1,000	9 120,00	9 120,00	vlastní
78	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	800,00	800,00	vlastní
79	K	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
80	K	PC21-dodmont	Vodoměr domovní ae šroubením s komunikací M-Bus Qn=0,6 TV	kus	1,000	2 277,00	2 277,00	vlastní
81	K	PC22-dodmont	Vodoměr domovní ae šroubením s komunikací M-Bus Qn=1,5 TV	kus	1,000	2 277,00	2 277,00	vlastní
82	K	PC23-dodmont	Vodoměr domovní ae šroubením s komunikací M-Bus Qn=2,5 TV	kus	4,000	2 277,00	9 108,00	vlastní
83	K	PC24-dodmont	Vodoměr domovní ae šroubením s komunikací M-Bus Qn=3,5 SV	kus	1,000	2 277,00	2 277,00	vlastní
84	K	PC25-dodmont	Zpětný ventil DN20 PN16 + šroubení	kus	1,000	420,00	420,00	vlastní
85	K	PC26-dodmont	Filtr DN20 PN16 + šroubení	kus	1,000	409,00	409,00	vlastní
86	K	PC27-dodmont	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 15 + šroubení	kus	2,000	324,00	648,00	vlastní
87	K	PC28-dodmont	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 20 + šroubení	kus	2,000	447,00	894,00	vlastní
88	K	PC29-dodmont	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 + šroubení	kus	18,000	697,00	12 546,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	PC30-dodmont	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 32 + šroubení	kus	8,000	1 003,00	8 024,00	vlastní
90	K	PC31-dodmont	Dod+mont- zamezovač zpětného průtoku DN32 dle ČSN EN 1717, ochranná jednotka typ BA + filtr	kus	1,000	19 188,00	19 188,00	vlastní
91	K	PC32-dodmont	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm	soubor	2,000	595,00	1 190,00	vlastní
92	K	PC33-dodmont	Dod+mont - filtru se zpětným proplachem DN32 na SV a výtok.ventilem a manometrem + šroubení	kus	1,000	5 142,00	5 142,00	vlastní
93	K	PC34-dodmont	Rohový ventil se sítkem 3/8"	kus	18,000	247,00	4 446,00	vlastní
94	K	PC35-dodmont	Rohový ventil se sítkem 1/2"	kus	4,000	247,00	988,00	vlastní
95	K	PC36-dodmont	Rohový ventil se sítkem 3/4"	kus	13,000	260,00	3 380,00	vlastní
96	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	48,000	185,00	8 880,00	vlastní
97	K	PC37-dodmont	Ventil vyvažovací DN 15 + šroubení	kus	2,000	4 248,00	8 496,00	vlastní
98	K	PC38-dodmont	Ventil vyvažovací DN 20 + šroubení	kus	3,000	4 643,00	13 929,00	vlastní
99	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	392,000	22,00	8 624,00	vlastní
100	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,000	65,00	390,00	vlastní
101	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	5 078,000	2,90	14 732,64	vlastní

D		725	Zařizovací předměty				170 824,49	
102	K	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	6,000	600,00	3 600,00	vlastní
103	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,000	300,00	1 800,00	vlastní
104	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	6,000	85,00	510,00	vlastní
105	M	PC39-Ujidelna	Umývadlo keramické bílé hranaté s zaoblenými rohy, 600/420mm Keramická výpust', Sifon-Zápachová uzávěrka umyvadlová chrom DN40 Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková bez výpusti ve standardu Iconic - mosaz pochromovaná 3x rohový ventil s filtrem – přívod ½"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 3x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii na dopoji TUV regulátor teploty pro stojánkové ventily - tepl.omezovač na 38°C	soubor	2,000	6 775,00	13 550,00	vlastní
106	M	PC40-UI	Umývadlo keramické bílé hranaté s zaoblenými rohy, 800/480mm - pro imobilní Keramická výpust', Sifon-Zápachová uzávěrka umyvadlová DN40 - zabudovaná ve zdi Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková bez výpusti ve standardu Iconic - mosaz pochromovaná 3x rohový ventil s filtrem – přívod ½"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 3x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii na dopoji TUV regulátor teploty pro stojánkové ventily - tepl.omezovač na 38°C	soubor	1,000	8 988,00	8 988,00	vlastní
107	M	PC41-Uomez	Umývadlo keramické bílé hranaté s zaoblenými rohy, 800/480mm Keramická výpust', Sifon-Zápachová uzávěrka umyvadlová chrom DN40 Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková bez výpusti ve standardu Iconic - mosaz pochromovaná 3x rohový ventil s filtrem – přívod ½"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 3x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii na dopoji TUV regulátor teploty pro stojánkové ventily - tepl.omezovač na 38°C	soubor	1,000	10 934,00	10 934,00	vlastní
108	M	PC42-U	Umývadlo keramické bílé hranaté s zaoblenými rohy, 800/480mm Keramická výpust', Sifon-Zápachová uzávěrka umyvadlová chrom DN40 Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková bez výpusti ve standardu Iconic - mosaz pochromovaná 2x rohový ventil s filtrem – přívod ½"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 2x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii	soubor	2,000	8 658,00	17 316,00	vlastní
109	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,000	650,00	1 950,00	vlastní
110	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,000	650,00	1 950,00	vlastní
111	K	726211121R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm	soubor	3,000	7 650,00	22 950,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	PC43-KI	Závěsný klozet community pro imobilní, 360/700mm, bílý, technologie splachování Swirlflush Závěsný set – instalační modul 3/4,5l s dvojitlačítkem chrom mat Klozetové sedátko s automat.pozvolným sklápěním	soubor	1,000	10 077,00	10 077,00	vlastní
113	M	PC44-K	Závěsný klozet 355/530mm, bílý, technologie splachování Rimless Závěsný set – instalační modul 3/4,5l s dvojitlačítkem chrom mat 246/164/13mm Klozetové duraplast sedátko s automat.pozvolným sklápěním	soubor	2,000	6 784,00	13 568,00	vlastní
114	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
115	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní
116	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,000	85,00	85,00	vlastní
117	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	200,00	200,00	vlastní
118	M	PC45-S	Sprchová zástěna – š.2x500mm – sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - dveře posuvné, nerez rám Podlahový nerez žlab délky 1m, vestavěná zápachová uzávěrka DN50 Sprchový sloup s pákovou baterií, chrom ve standardu Iconic - 313/1181mm Tyč průměru 23mm, nastav.výška sloupu, délka hadice 1,5m, hlavová kruhová sprcha, ruční sprcha, fce sprchy : déšť, mlha	soubor	1,000	34 446,00	34 446,00	vlastní
119	K	725319201R00	Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských	soubor	1,000	650,00	650,00	vlastní
120	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	178,00	178,00	vlastní
121	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní
122	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,000	85,00	85,00	vlastní
123	M	PC46-D	Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linky Zápachová uzávěrka dřezová plastová DN50 s odbočkou DN25/32 Nerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované Baterie dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná 2x rohový ventil s filtrem – přívod 1/2"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná 2x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii	soubor	1,000	5 696,00	5 696,00	vlastní
124	K	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní
125	K	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,000	85,00	85,00	vlastní
126	K	725980113R00	Dvířka v rámu 300 x 300 mm	kus	20,000	369,50	7 390,00	vlastní
127	K	PC47-dodmont	Oběhové čerpadlo cirk.TUV - nerez - 2,5m3/ 2,5m 230V s časovačem a termostatem, vč.šroubení a izolace	soubor	1,000	4 598,00	4 598,00	vlastní
128	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 260,000	5,01	6 318,49	vlastní

D 767

Konstrukce zámečnické

63 500,80

129	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	100,00	5 000,00	vlastní
130	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	80,000	120,00	9 600,00	vlastní
131	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	300,000	135,00	40 500,00	vlastní
132	K	PC48-dodmont	Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBR	kus	8,000	900,00	7 200,00	vlastní
133	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	886,000	1,36	1 200,80	vlastní

D D2

HZS

49 200,00

134	K	HZS	Zkoušky kanalizace	hod	40,000	350,00	14 000,00	vlastní
135	K	HZS.1	Zkoušky vody	hod	40,000	350,00	14 000,00	vlastní
136	K	PC46	Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení	t	10,600	2 000,00	21 200,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-142 - D.1.4.2-VZT

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.J.Přikryl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			2 200 124,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 200 124,00	21,00%	462 026,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 662 150,04
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-142 - D.1.4.2-VZT

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.J.Přikryl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 200 124,00
D1 - Zařízení č.1 - Větrání kuchně, připraven a kanceláře	842 840,95
D2 - Zařízení č.2 - Větrání jídelny, výdeje jídel a mytí nádobí	757 740,90
D3 - Zařízení č.3 - Chlazení jídelny, připraven a kanceláře	403 964,70
D4 - Zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení a úklidu	28 302,40
D5 - Zařízení č.5 - Větrání a chlazení technické místnosti	59 903,20
D6 - Zařízení č.6 - Větrání spojovací chodby	27 452,15
D7 - Lešení	4 750,00
D8 - Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži	75 169,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-142 - D.1.4.2-VZT

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.J.Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 200 124,00

D D1 Zařízení č.1 - Větrání kuchně, připraven a kanceláře

842 840,95

1	K	1.01	Kompaktní větrací podstropní jednotka s rekupercí tepla v deskovém rekuperačním výměníku ZZT s tepelnou účinností min.77% splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC Nařízení 1253/2014 s vnitřní úpravou lakováním s reverzibilním přímým výparníkem, EC motory, směšováním, filtrací G4+F7 / M5 vč. digitální regulace s ovládáním venkovní kondenzační jednotky TČ napětím 0-10V s dotykovým ovladačem vč. příslušenství pro ovládání, podtlakových sifonů a pružných manžet Vzduchový výkon jednotky Vp/Vo=4200/4200 m3/h / 300Pa Chladicí/Topný výkon výparníku Qch/Qt=21/15kW / chladiivo R410A Instalovaný el. příkon jednotky Ni=2.93kW / 400V / Jmen.proud I=4.3A	ks	1,000	379 997,15	379 997,15	vlastní
2	K	1.01a	Zprovoznění a šéfmontáž servisním technikem pro garance a záruku, vč. nastavení provozních režimů a chodu kondenzační jednotky	kpl	1,000	12 255,00	12 255,00	vlastní
3	K	1.02	Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu a tepla pro jednotku poz.1.01 Chladicí/Topný výkon Qch/Qt=22/27kW / chladiivo R410A El příkon Ni=8.94kW / 400V / 15A / Jištění C/20A	ks	1,000	120 412,50	120 412,50	vlastní
4	K	1.02a	Řídící modul pro ovládání jednotky napětím 0-10V	ks	1,000	8 911,00	8 911,00	vlastní
5	K	1.02b	Cu potrubí chladicího okruhu klimatizace (12.7/25.40) pro chladiivo R410A, včetně parotěsné tepelné izolace (kapalina, plyn) a propojovacího a ovládacího kabelu a roštu nebo lišty pro vedení potrubí	bm	20,000	902,50	18 050,00	vlastní
6	K	1.03	Vložky tlumiče hluku 100x630 / 500 s náběhovým i odtokovým plechem	ks	9,000	902,50	8 122,50	vlastní
7	K	1.04	Vložky tlumiče hluku 100x400 / 1000 s náběhovým i odtokovým plechem	ks	8,000	1 187,50	9 500,00	vlastní
8	K	1.05	Vložky tlumiče hluku 100x400 / 1000 s náběhovým plechem	ks	4,000	1 187,50	4 750,00	vlastní
9	K	1.05a	Vložky tlumiče hluku 100x400 / 1000 s odtokovým plechem	ks	4,000	1 187,50	4 750,00	vlastní
10	K	1.06	Nasávací hliníková protidešťová žaluzie 1000x630 vč. rámu do potrubí	ks	1,000	5 795,00	5 795,00	vlastní
11	K	1.07	Výfuková hliníková protidešťová žaluzie 800x630 vč. rámu do potrubí	ks	1,000	4 845,00	4 845,00	vlastní
12	K	1.08	Regulační klapka RK 160x160 s ručním ovládáním s aretací polohy	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	vlastní
13	K	1.09	Regulační klapka RK 400x200 s ručním ovládáním s aretací polohy	ks	2,000	1 425,00	2 850,00	vlastní
14	K	1.10	Regulační klapka RK 500x200 s ručním ovládáním s aretací polohy	ks	2,000	1 567,50	3 135,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1.11	Přívodní výústka dvouřadá elox. hliník 160x160 s regulací R1	ks	1,000	712,50	712,50	vlastní
16	K	1.12	Přívodní/Odvodní talířový ventil s horizontální štěrbinou DN160 vč. zděře a koužku pro upevnění v podhledu a k ohebné hadici	ks	2,000	300,20	600,40	vlastní
17	K	1.13	Ohebná hadice hlukotlumící DN160 - tl. izolace 25mm	bm	2,000	188,10	376,20	vlastní
18	K	1.14	Hliníková přívodní výústka dvouřadá 280x100 s regulací R1 na čelo potrubí	ks	2,000	479,75	959,50	vlastní
19	K	1.15	Hliníková odsávací výústka jednořadá 280x100 s regulací R1 do potrubí	ks	4,000	479,75	1 919,00	vlastní
20	K	1.16	Regulovatelný anemostat - čtyřhranná čelní deska 600x48 lamel	ks	8,000	1 652,05	13 216,40	vlastní
21	K	1.16a	Tepelně izolovaný horizontální plenum box zhotovený z ALP (viz potrubí) pro přívod vzduchu s regulační klapkou a děrovaným rozrážecím plechem velikost 600x600 s horizontálním připojením na potrubí DN200	ks	8,000	2 648,60	21 188,80	vlastní
22	K	1.17	Tepelně izolované kruhové potrubí Spiro DN 160 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek (nebo s kaučukovou samolepicí izolací tl.12mm)	bm	1,000	1 140,00	1 140,00	vlastní
23	K	1.18	Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiéurní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Panel je se samočisticím nanostrukturním povlakem a antimikrobiální úpravou. Hustota izolační pěny 52kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému do 400Pa. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu s antimikrobiální úpravou	m2	164,000	1 282,50	210 330,00	vlastní
24	K	1.19	Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, objímky, apod.	kg	56,000	142,50	7 980,00	vlastní

D

D2

Zařízení č.2 - Větrání jídelny, výdeje jídel a mytí nádobí

757 740,90

25	K	2.01	Kompaktní větrací podstropní jednotka s rekupercí tepla v deskovém rekuperačním výměníku ZZT s tepelnou účinností min.75% splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC Nařízení 1253/2014 s vnitřní úpravou lakováním s reverzibilním přímým výparníkem, EC motory, směšováním, filtrací G4+F7 / M5 vč. digitální regulace s ovládáním venkovní kondenzační jednotky TČ napětím 0-10V s dotykovým ovladačem vč. příslušenství pro ovládání, podtlakových sifonů a pružných manžet Vzduchový výkon jednotky Vp/Vo=3000/3000 m3/h / 300Pa Chladicí/Topný výkon výparníku Qch/Qt=21/15kW / chladiivo R410A Instalovaný el. příkon jednotky Ni=2.17kW / 400V / Jmen.proud I=3.2A	ks	1,000	332 445,85	332 445,85	vlastní
26	K	2.01a	Zprovoznění a šéfmontáž servisním technikem pro garance a záruku, vč. nastavení provozních režimů a chodu kondenzační jednotky	kpl	1,000	12 255,00	12 255,00	vlastní
27	K	2.02	Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu a tepla pro jednotku poz.1.01 Chladicí/Topný výkon Qch/Qt=22/27kW / chladiivo R410A El příkon Ni=8.94kW / 400V / 15A / Jištění C/20A	ks	1,000	120 412,50	120 412,50	vlastní
28	K	2.02a	Řídící modul pro ovládání jednotky napětím 0-10V	ks	1,000	8 911,00	8 911,00	vlastní
29	K	2.02b	Cu potrubí chladicího okruhu klimatizace (12.7/25.40) pro chladiivo R410A, včetně parotěsné tepelné izolace (kapalina, plyn) a propojovacího a ovládacího kabelu a roštu nebo lišty pro vedení potrubí	bm	20,000	902,50	18 050,00	vlastní
30	K	2.03	Vložky tlumiče hluku 100x450 / 500 s náběhovým i odtokovým plechem	ks	7,000	522,50	3 657,50	vlastní
31	K	2.04	Vložky tlumiče hluku 100x355 / 1000 s náběhovým plechem	ks	4,000	1 035,50	4 142,00	vlastní
32	K	2.04a	Vložky tlumiče hluku 100x355 / 1000 s odtokovým plechem	ks	4,000	1 035,50	4 142,00	vlastní
33	K	2.05	Nasávací hliníková protidešťová žaluzie 800x450 vč. rámu do potrubí	ks	1,000	4 037,50	4 037,50	vlastní
34	K	2.06	Výfuková hliníková protidešťová žaluzie 630x450 vč. rámu do potrubí	ks	1,000	3 904,50	3 904,50	vlastní
35	K	2.07	Regulační klapka RK 400x200 s ručním ovládáním s aretací polohy	ks	2,000	2 120,40	4 240,80	vlastní
36	K	2.08	Hliníková přívodní výústka dvouřadá 200x100 s regulací R1 na čelo potrubí	ks	1,000	611,80	611,80	vlastní
37	K	2.09	Hliníková přívodní výústka dvouřadá 400x300 s regulací R1 na čelo potrubí	ks	3,000	1 426,90	4 280,70	vlastní
38	K	2.10	Hliníková odsávací výústka jednořadá 200x100 s regulací R1 do potrubí	ks	3,000	560,50	1 681,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	2.11	Přívodní vyústka dvouřadá pozink na kruhové potrubí 825x125 s regulací R1 - osazena na potrubí pod úhlem 45° směrem dolů	ks	6,000	1 295,80	7 774,80	vlastní
40	K	2.12	Odlučovač tuku celonerezový horizontální 425x225 s regulací R1	ks	5,000	4 417,50	22 087,50	vlastní
41	K	2.13	Kruhové potrubí Spiro DN 250 / 20% Tvarovek vč. Spojek a objímek, nástavců, odboček, oblouků, přechodů apod.	bm	30,000	612,75	18 382,50	vlastní
42	K	2.13a	Kruhové potrubí Spiro DN 355 / 20% Tvarovek vč. Spojek a objímek, nástavců, odboček, oblouků, přechodů šikmých nástavců apod.	bm	11,000	846,45	9 310,95	vlastní
43	K	2.14	Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Panel je se samočistícím nanostrukturálním povlakem a antimikrobiální úpravou. Hustota izolační pěny 52kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému do 400Pa. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu s antimikrobiální úpravou	m2	133,000	1 282,50	170 572,50	vlastní
44	K	2.15	Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, objímky, apod.	kg	48,000	142,50	6 840,00	vlastní

D D3 Zařízení č.3 - Chlazení jídelny, připraven a kanceláře 403 964,70

45	K	3.01	Venkovní kondenzační jednotka VRF systému klimatizace Inverter Chladivo R410A - Qch/Qt=22.4/25kW Elektrický příkon Ni=6.6kW / 400V / 19A / Jištění C/20A	ks	1,000	107 664,45	107 664,45	vlastní
46	K	3.02	Vnitřní nástěnná klima jednotka (bez čerpadla kondenzátu) Chladicí/Topný výkon Qch/Qt=2.2/2.8kW vč. dálkového ovladače	ks	3,000	18 557,30	55 671,90	vlastní
47	K	3.03	Vnitřní nástěnná klima jednotka (bez čerpadla kondenzátu) Chladicí/Topný výkon Qch/Qt=3.6/4kW vč. dálkového ovladače	ks	1,000	20 308,15	20 308,15	vlastní
48	K	3.04	Vnitřní čtyřsměrná kazetová klima jednotka vel.900x900 s čerpadlem kondenzátu - Chladicí/Topný výkon Qch/Qt=5.6/6.3kW vč. nátěru na černou barvu	ks	3,000	29 355,00	88 065,00	vlastní
49	K	3.04a	Dekorační čelní panel s 360° distribucí v černé barvě 53x950x950	ks	3,000	8 460,70	25 382,10	vlastní
50	K	3.04b	Nástěnný drátový ovladač	ks	3,000	4 658,80	13 976,40	vlastní
51	K	3.05	Cu potrubí chladicího okruhu klimatizace pro chladivo R410A, včetně parotěsné tepelné izolace (kapalina 140bm, plyn 140bm) vč. propojovacího a ovládacího vodiče a žlabů pro vedení mimo podhled	bm	70,000	902,50	63 175,00	vlastní
52	K	3.05a	Rozbočovač Cu potrubí	ks	6,000	2 190,70	13 144,20	vlastní
53	K	3.05b	Dodatečná náplň chladiva R410A vč. doplnění	kg	5,000	1 710,00	8 550,00	vlastní
54	K	3.06	Uvedení systému do provozu autorizovaným technikem výrobce pro záruku	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	vlastní
55	K	3.07	Montážní a závěsný materiál pro upevnění jednotek a Cu potrubí	kg	23,000	142,50	3 277,50	vlastní

D D4 Zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení a úklidu 28 302,40

56	K	4.01	Potrubní diagonální nízkohlučný ventilátor DN160 s hlukovým absorberem a snadno odnímatelnou motorovou jednotkou a tříotáčkovým motorem s tepelnou pojistkou, kolečkovými ložisky s krytím IP44 Vzduchový výkon V=300m3/h / 180Pa / Ni=59W / 230V / 0.26A	ks	1,000	6 193,05	6 193,05	vlastní
57	K	4.01a	Spojovací pružná manžeta DN 160	ks	2,000	219,45	438,90	vlastní
58	K	4.02	Potrubní diagonální nízkohlučný ventilátor DN160 s patentovaným hlukovým absorberem a snadno odnímatelnou motorovou jednotkou	ks	1,000	6 193,05	6 193,05	vlastní
59	K	4.02a	Spojovací pružná manžeta DN 160	ks	2,000	219,45	438,90	vlastní
60	K	4.03	Samočinná plastová venkovní výfuková protidešťová žaluzie DN160	ks	2,000	902,50	1 805,00	vlastní
61	K	4.04	Odsávací talířový ventil plastový DN125 vč. rámečku do podhledu	ks	2,000	279,30	558,60	vlastní
62	K	4.05	Odsávací talířový ventil plastový DN160 vč. rámečku do podhledu	ks	3,000	317,30	951,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	4.06	Ohebná hadice Aluflex Hygienic DN 125	bm	2,000	156,75	313,50	vlastní
64	K	4.07	Ohebná hadice Aluflex Hygienic DN 160	bm	2,000	176,70	353,40	vlastní
65	K	4.08	Odsávací vyústka jednořadá pozink na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1 - osazena na potrubí horizontálně	ks	2,000	573,80	1 147,60	vlastní
66	K	4.09	Kruhové potrubí Spiro DN 125 / 40% Tvarovek vč. Spojek a objímek, nástavců, odboček, apod.	bm	2,000	394,25	788,50	vlastní
67	K	4.09a	Kruhové potrubí Spiro DN 160 / 40% Tvarovek vč. Spojek a objímek, nástavců, odboček, oblouků, přechodů apod.	bm	15,000	427,50	6 412,50	vlastní
68	K	4.10	Tepelná izolace potrubí proti kondenzaci samolepící nenasákavou kaučukovou izolací s Al laminací tl. 15mm na výfuk za ventilátorem	m2	3,000	807,50	2 422,50	vlastní
69	K	4.11	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, objímky, apod.	kg	2,000	142,50	285,00	vlastní

D D5 Zařízení č.5 - Větrání a chlazení technické místnosti 59 903,20

70	K	5.01	Nástěnný radiální ventilátor z narázuvzdorného plastu s nerezovou filtrační mřížkou a zpětnou klapkou v třítáčkovým motorem s tepelnou ochranou a dvojitou izolací, krytí IP44, V=230m3/h / 80Pa / Ni=56W / 230V	ks	1,000	4 618,90	4 618,90	vlastní
71	K	5.01a	Samočinná nerez venkovní výfuková protidešťová žaluzie DN100	ks	1,000	590,90	590,90	vlastní
72	K	5.01b	Kruhové 15mm tepelně izolované potrubí DN 100 / 500mm - zděř	ks	1,000	617,50	617,50	vlastní
73	K	5.02	Venkovní kondenzační jednotka Split systém pro chlazení i v zimním období Chladicí výkon Qch=3.4kW / Ni=1020W / 230V / 9A / Jištění C/16A / R32 (při nižších teplotách jak -10°C může dojít ke snížení výkonu chlazení)	ks	1,000	19 988,00	19 988,00	vlastní
74	K	5.03	Vnitřní nástěnná klima jednotka bez čerpadla kondenzátu Chladicí výkon Qch=3.4kW / chladio R32 vč. dálkového ovladače	ks	1,000	11 029,50	11 029,50	vlastní
75	K	5.03a	Cu potrubí chladicího okruhu klimatizace pro chladio R32, včetně parotěsné tepelné izolace (kapalina, plyn) a propojovacího a ovládacího kabelu a žlabů pro vedení potrubí mimo podhled	bm	15,000	902,50	13 537,50	vlastní
76	K	5.04	Protidešťová žaluzie hliníková 200x200 vč. rámu a síta proti hmyzu	ks	2,000	1 530,45	3 060,90	vlastní
77	K	5.05	Krycí mřížka na čelo potrubí 200x200 tahokov	ks	1,000	475,00	475,00	vlastní
78	K	5.06	Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.	m2	4,000	1 282,50	5 130,00	vlastní
79	K	5.07	Montážní materiál pro uchycení venkovní jednotky a závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, objímky, apod.	kg	6,000	142,50	855,00	vlastní

D D6 Zařízení č.6 - Větrání spojovací chodby 27 452,15

80	K	6.01	Nástřešní diagonální plastový ventilátor DN200 s podstavcem a stříškou vyrobenou z plechu opatřeného epoxidovým černým lakem s oběžným kolem z odolného ABS plastu a třítáčkovým motorem s tepelnou pojistkou a rozběhovým kondenzaátorem krytí IP44 Vzduchový výkon V=700m3/h / 70Pa / Ni=136W / 230V / 0.56A	ks	1,000	14 849,45	14 849,45	vlastní
81	K	6.01a	Regulátor výkonu čtyřpolohový	ks	1,000	6 590,15	6 590,15	vlastní
82	K	6.01b	Samočinná těsná klapka se silikonovým břitovým těsněním DN200	ks	1,000	502,55	502,55	vlastní
83	K	6.02c	Krycí hliníková mřížka na čelo potrubí do pohledu DN200 / 200x200	ks	1,000	617,50	617,50	vlastní
84	K	6.02d	Střešní prostupka DN 200 s vnitřní tepelnou izolací tl.10mm a venkovní tepelnou izolací tl.25mm kaučukovou samolepící nenasákavou izolací proti kondenzaci vně i uvnitř potrubí	bm	1,000	4 750,00	4 750,00	vlastní
85	K	6.03	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál, lepicí páska, objímky, apod.	kg	1,000	142,50	142,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7 Lešení							4 750,00	
86	K	Pol1	Lešení lehké pracovní vč. Podlahy	m2	100,000	47,50	4 750,00	vlastní
D D8 Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži							75 169,70	
87	K	1.	Komplexní vyzkoušení VZT	hod	8,000	380,00	3 040,00	vlastní
88	K	2.	Zaregulování VZT	hod	8,000	380,00	3 040,00	vlastní
89	K	3.	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	380,00	1 520,00	vlastní
90	K	4.	Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt.	kpl	1,000	54 775,10	54 775,10	vlastní
91	K	5.	Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt.	kpl	1,000	12 794,60	12 794,60	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-143 - D.1.4.3-Vytápění

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.V.Moravcová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			845 528,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	845 528,30	21,00%	177 560,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 023 089,24
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-143 - D.1.4.3-Vytápění

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	845 528,30
D1 - Stavební přípomoci	21 986,17
732 - Strojovny	66 326,47
733 - Rozvod potrubí	199 061,58
734 - Armatury	160 518,03
735 - Otopná tělesa	795,00
736 - Podlahove vytapeni /syst.desky jsou součástí stavby	346 307,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 584,05
HZS - HZS	41 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-143 - D.1.4.3-Vytápění

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

845 528,30

D	D1	Stavební přípomoci	21 986,17					
1	K	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	14,000	430,88	6 032,32	vlastní
2	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	14,000	300,00	4 200,00	vlastní
3	K	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	2,000	121,50	243,00	vlastní
4	K	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,000	123,50	494,00	vlastní
5	K	971052241R00	Vybourání otvorů zdi/podlaze žebet. 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	2,000	638,00	1 276,00	vlastní
6	K	310236241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2,000	278,00	556,00	vlastní
7	K	310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	6,000	153,50	921,00	vlastní
8	K	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	2,500	297,50	743,75	vlastní
9	K	319211311R00	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2	2,500	870,00	2 175,00	vlastní
10	K	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	6,000	297,00	1 782,00	vlastní
11	K	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	2,000	407,00	814,00	vlastní
12	K	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	32,000	7,70	246,40	vlastní
13	K	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	1,500	74,00	111,00	vlastní
14	K	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	6,000	108,50	651,00	vlastní
15	K	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. ohrus. místn. do 3,8m	m2	6,000	51,20	307,20	vlastní
16	K	998782202R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	%	305,000	4,70	1 433,50	vlastní

D	732	Strojovny	66 326,47					
17	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	20,000	185,00	3 700,00	vlastní
18	K	732331515R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l	soubor	1,000	3 298,00	3 298,00	vlastní
19	K	PC1-dodmont	Dod+Montáž dodoj.armatuty MKK20 servisního ventilu	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,000	550,00	550,00	vlastní
21	M	PC2-dod	<i>Dod.čerpadla oběh.typ E - 3,5m3/h 6,3m 230V vc.izol.pouzdra a sroubení</i>	soubor	1,000	22 890,00	22 890,00	vlastní
22	K	PC3-dodmont	Dod+Montáž měřiče spotřeby tepla s komunikací M-Bus 3,5m3/h kv=10 dP=10kPa vč.2x jímky a teploměru s kabeláží	soubor	1,000	26 400,00	26 400,00	vlastní
23	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	664,500	12,47	8 288,47	vlastní

D		733	Rozvod potrubí						199 061,58
24	K	733191928R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní	
25	K	733194918R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní	
26	K	PC4-dodmont	Potrubí OT ocel. vně pozink. vč.tvarovek DN15	m	4,000	330,00	1 320,00	vlastní	
27	K	PC5-dodmont	Potrubí OT ocel. vně pozink. vč.tvarovek DN25	m	3,000	660,00	1 980,00	vlastní	
28	K	PC6-dodmont	Potrubí OT ocel. vně pozink. vč.tvarovek DN32	m	2,000	855,00	1 710,00	vlastní	
29	K	PC7-dodmont	Potrubí OT ocel. vně pozink. vč.tvarovek DN50	m	12,000	1 425,00	17 100,00	vlastní	
30	K	PC8-dodmont	Potrubí vícevrstvé ALPEX vč.tvarovek, D 26 x 3 mm	m	1,000	350,00	350,00	vlastní	
31	K	PC9-dodmont	Potrubí vícevrstvé ALPEX vč.tvarovek, D 32 x 3 mm	m	20,000	520,00	10 400,00	vlastní	
32	K	PC10-dodmont	Potrubí vícevrstvé ALPEX vč.tvarovek, D 40 x 3,5 mm	m	1,000	1 250,00	1 250,00	vlastní	
33	K	PC11-dodmont	Potrubí vícevrstvé ALPEX vč.tvarovek, D 50 x 4,0 mm	m	50,000	1 785,00	89 250,00	vlastní	
34	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	25,000	45,00	1 125,00	vlastní	
35	M	PC12-dod	<i>Dodávka izolace -DN25 - izolace z min.vlny s Al tl.40mm, D32 - izolace PE tl.35mm</i>	m	25,000	219,00	5 475,00	vlastní	
36	K	722182004R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj	m	3,000	45,00	135,00	vlastní	
37	M	PC13-dod	<i>Dodávka izolace -DN32 - izolace z min.vlny s Al tl.50mm, D40 - izolace PE tl.40mm</i>	m	3,000	265,00	795,00	vlastní	
38	K	722182006R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj	m	63,000	45,00	2 835,00	vlastní	
39	M	PC14-dod	<i>Dodávka izolace -DN50 - izolace z min.vlny s Al tl.40mm, D50 - izolace PE tl.40mm</i>	m	63,000	253,00	15 939,00	vlastní	
40	K	PC15-dodmont	Potr.spojka 2"	soubor	2,000	2 361,00	4 722,00	vlastní	
41	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	30,000	7,00	210,00	vlastní	
42	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	3,000	7,00	21,00	vlastní	
43	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	63,000	10,00	630,00	vlastní	
44	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	64,000	115,00	7 360,00	vlastní	
45	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	7,000	200,00	1 400,00	vlastní	
46	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,000	437,00	874,00	vlastní	
47	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 698,000	18,95	32 180,58	vlastní	

D	734	Armatury						160 518,03
48	K	PC16-dodmont	Šroubení uzav.+regulační G 1/2	kus	64,000	449,00	28 736,00	vlastní
49	K	PC17-dodmont	Šroubení G 1	kus	6,000	275,00	1 650,00	vlastní
50	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	3,000	120,00	360,00	vlastní
51	M	PC18-dod	Dodávka elektroventil s termopohonem 230V, ovládání ON/OF /řízený termostatem M+R/ kv 2,5	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
52	M	PC19-dod	Dodávka elektroventil s termopohonem 230V, ovládání ON/OF /řízený termostatem M+R/ kv 3,6	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	PC20-dod	Dodávka elektroventil s termopohonom 230V, ovládání ON/OFF /řízený termostatem M+R/ kv 6	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
54	K	734209127R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 6/4	kus	1,000	200,00	200,00	vlastní
55	M	PC20-dod.1	Dodávka trojcestný ventil směšovací s pohonem 24V řízení 0-10V - kv 10	kus	1,000	11 209,00	11 209,00	vlastní
56	K	PC21-dodmont	Ventil zpětný UT 2" + šroubení	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	vlastní
57	K	PC22-dodmont	Filtr, vnitřní-vnitřní z. UT 2" + šroubení	kus	1,000	2 138,00	2 138,00	vlastní
58	K	PC23-dodmont	Ventil automatický odvzdušňovací DN 10	kus	6,000	276,00	1 656,00	vlastní
59	K	PC24-dodmont	Dod.setu - Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN50+KK10+KK15+AOV	kus	14,000	1 827,00	25 578,00	vlastní
60	K	734411143R00	Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 160 mm	kus	2,000	595,00	1 190,00	vlastní
61	K	PC25-dodmont	Ventil vyvažovací vnitř.z. UT 1" + šroubení	kus	2,000	3 810,00	7 620,00	vlastní
62	K	PC26-dodmont	Ventil vyvažovací vnitř.z. UT 5/4" + šroubení	kus	1,000	4 852,00	4 852,00	vlastní
63	K	PC27-dodmont	Ventil vyvažovací vnitř.z. UT 2" + šroubení	kus	1,000	8 077,00	8 077,00	vlastní
64	K	PC28-dodmont	Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN25	kus	4,000	604,00	2 416,00	vlastní
65	K	PC29-dodmont	Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN32	kus	2,000	913,00	1 826,00	vlastní
66	K	PC30-dodmont	Kohout UT, kulový, závit., se šroubením - DN50	kus	4,000	1 318,00	5 272,00	vlastní
67	K	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	6,000	160,00	960,00	vlastní
68	K	734422110R00	Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60	kus	1,000	3 955,00	3 955,00	vlastní
69	K	PC31-dodmont	Kohout k DM s potrubím	kus	4,000	850,00	3 400,00	vlastní
70	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	8,000	150,00	1 200,00	vlastní
71	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	641,000	25,18	16 138,03	vlastní

D 735 Otopná tělesa 795,00

72	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	53,000	15,00	795,00	vlastní
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------	---------

D 736 Podlahove vytapeni /syst.desky jsou součástí stavby 346 307,00

73	K	PC32-dodmont	Potrubí plast.D 15x1,5/16x2 mm certifikované pro podl.vytápění s kyslíkovou bariérou	m	2 700,000	76,00	205 200,00	vlastní
74	K	PC33-dodmont	Dilatační pás - PE tl.8mm -s nalep.folii a jednostr.přesahem	m	502,000	21,50	10 793,00	vlastní
75	K	PC34-dodmont	Dilatační pás - vnitřní	m	285,000	198,00	56 430,00	vlastní
76	K	PC35-dodmont	Vodicí lišta	m	15,000	72,00	1 080,00	vlastní
77	K	PC36-dodmont	Ochranná trubka D25	m	53,000	32,00	1 696,00	vlastní
78	K	PC37-dodmont	Press spojka	kus	33,000	125,00	4 125,00	vlastní
79	K	PC38-dodmont	Opěrné pouzdro	kus	64,000	21,00	1 344,00	vlastní
80	K	PC39-dodmont	Ses.rozd./sběrač 10cest.bez skř. s násuvnými spojkami pro okruhy, větve vybavení průtokoměry s vyvažováním+uzávěry /šroubeními/+odvzdušňovací a plnicí souprava - vše na konzole s pryž.vložkou	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	vlastní
81	K	PC40-dodmont	Ses.rozd./sběrač 11cest.bez skř. s násuvnými spojkami pro okruhy, větve vybavení průtokoměry s vyvažováním+uzávěry /šroubeními/+odvzdušňovací a plnicí souprava - vše na konzole s pryž.vložkou	kus	2,000	13 930,00	27 860,00	vlastní
82	K	PC41-dodmont	Skříň rozdělovače pod omítku 12 větví - 1030/830/120mm - bílá, lakovaná, se zámkem	kus	3,000	4 830,00	14 490,00	vlastní
83	K	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	3 563,000	3,00	10 689,00	vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 8 584,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,000	100,00	2 000,00	vlastní
85	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,000	120,00	2 400,00	vlastní
86	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	30,000	135,00	4 050,00	vlastní
87	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	121,440	1,10	134,05	vlastní

D	HVS		HVS						41 950,00
88	K	PC42	Zkoušky dle - ČSN 06 0310	hod	72,000	350,00	25 200,00	vlastní	
89	K	PC43	Vyvážení systému	hod	25,000	350,00	8 750,00	vlastní	
90	K	PC44	Nutné úpravy napaječe v kotelně	hod	10,000	350,00	3 500,00	vlastní	
91	K	PC45	Vypuštění a napuštění kotl.okruhu pro napojení nové expanse 50l	hod	10,000	350,00	3 500,00	vlastní	
92	K	PC46	Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení	t	0,500	2 000,00	1 000,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-144 - D.1.4.4-MaR

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S.Gajzler

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			181 461,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181 461,80	21,00%	38 106,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			219 568,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-144 - D.1.4.4-MaR

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: S.Gajzler

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	181 461,80
D1 - Dodávky řídicího systému	17 463,80
D2 - ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL MODBUS	17 463,80
D3 - Dodávky rozvaděče DT2	25 561,42
D4 - Dodávky polních přístrojů	43 587,90
D5 - Montážní materiál a práce	49 720,68
D6 - TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ	3 736,50
D7 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	3 220,00
D8 - KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ	4 305,18
D9 - SDĚLOVACÍ KABEL	27 150,00
D10 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	11 309,00
D11 - HZS	45 128,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	19 998,00
D13 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	3 636,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2	6 161,00
D15 - Oprava, přesun	9 393,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-144 - D.1.4.4-MaR

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: S.Gajzler

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 461,80

D D1 Dodávky řídicího systému

17 463,80

D D2 ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL MODBUS

17 463,80

1	K	1	12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů	ks	1,000	8 464,60	8 464,60	vlastní
2	K	2	21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení	ks	1,000	8 999,20	8 999,20	vlastní

D D3 Dodávky rozvaděče DT2

25 561,42

3	K	3	Rozvaděč 600x600x210 s MD	ks	1,000	4 428,27	4 428,27	vlastní
4	K	4	Instalační hlavní vypínač 40 A, 1P	ks	1,000	341,55	341,55	vlastní
5	K	5	Instalační jistič 10kA, B 6A, 1P	ks	1,000	187,11	187,11	vlastní
6	K	6	Přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A	ks	1,000	3 991,68	3 991,68	vlastní
7	K	7	Napájecí zdroj spínaný 230 V/24 V DC, 2.5 A	ks	1,000	2 412,63	2 412,63	vlastní
8	K	8	Svorka pro pojistku 4mm2	ks	14,000	60,39	845,46	vlastní
9	K	9	Svorka řadová do 2,5mm2	ks	60,000	17,82	1 069,20	vlastní
10	K	10	Relé 2P (2 CO), 24 V DC, 5 mm	ks	12,000	122,76	1 473,12	vlastní
11	K	11	Patice, šroubové vývody 3,5mm	ks	12,000	158,40	1 900,80	vlastní
12	K	12	Pomocný montážní materiál	ks	1,000	831,60	831,60	vlastní
13	K	13	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	hod	16,000	505,00	8 080,00	vlastní

D D4 Dodávky polních přístrojů

43 587,90

14	K	14	Snímač teploty prostorový Ni1000 design vypínanů	ks	6,000	3 422,50	20 535,00	vlastní
15	K	15	Snímač teploty prostorový Ni1000	ks	6,000	1 897,90	11 387,40	vlastní
16	K	16	Termopohon rozdělovače pod. vytápění - zapojení	ks	33,000	353,50	11 665,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D5		Montážní materiál a práce				49 720,68	
D	D6		TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ				3 736,50	
17	K	17	8020_FA d 20 mm, pevně	m	30,000	124,55	3 736,50	vlastní
D	D7		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				3 220,00	
18	K	18	d 16 mm, pevně	m	50,000	64,40	3 220,00	vlastní
D	D8		KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ				4 305,18	
19	K	19	85x85 mm	ks	6,000	98,73	592,38	vlastní
20	K	20	skupinový držák vč. šroubu a hmoždinky	ks	60,000	61,88	3 712,80	vlastní
D	D9		SDĚLOVACÍ KABEL				27 150,00	
21	K	21	J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně	m	360,000	43,27	15 577,20	vlastní
22	K	22	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	240,000	48,22	11 572,80	vlastní
D	D10		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				11 309,00	
23	K	23	CYKY-O 7x1,5 , pevně	m	30,000	89,90	2 697,00	vlastní
24	K	24	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	60,000	60,20	3 612,00	vlastní
25	K	25	Podružný materiál	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
D	D11		HZS				45 128,00	
26	K	26	Výrobní dokumentace rozvaděče	ks	1,000	5 940,00	5 940,00	vlastní
D	D12		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				19 998,00	
27	K	27	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,000	454,50	1 818,00	vlastní
28	K	28	Zkušební provoz	hod	36,000	454,50	16 362,00	vlastní
29	K	29	Zařízení obsluhy	hod	4,000	454,50	1 818,00	vlastní
D	D13		KOORDINACE POSTUPU PRÁCE				3 636,00	
30	K	30	S ostatními profesemi	hod	8,000	454,50	3 636,00	vlastní
D	D14		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2				6 161,00	
31	K	31	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	454,50	909,00	vlastní
32	K	32	Revizní technik	hod	8,000	656,50	5 252,00	vlastní
D	D15		Doprava, přesun				9 393,00	
33	K	33	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,000	3 030,00	3 030,00	vlastní
34	K	34	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	6 363,00	6 363,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-145 - D.1.4.5-Silnoproudé elektroinstalace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S.Gajzler

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			973 864,79
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	973 864,79	21,00%	204 511,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 178 376,40

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-145 - D.1.4.5-Silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: S.Gajzler

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	973 864,79
D1 - Dodávky Rozvaděče RH	139 938,88
D2 - Dodávky Rozvaděče RG	127 794,64
D3 - Dodávky rozvaděče R1	74 137,16
D4 - Montážní materiál a práce	597 394,11
D5 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	5 037,12
D6 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE REFLEX BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU I SVISLOU MONTÁŽ	626,52
D7 - STROJEK SPÍNAČE "TANGO"	6 146,65
D8 - KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ	1 417,13
D9 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	2 605,47
D10 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	1 057,80
D11 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	5 550,50
D12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	128 191,00
D13 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	5 483,80
D14 - KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 c	1 033,80
D15 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	349 072,17
D16 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	3 989,92

D17 - SVORKOVNICE HLAVNIHO	532,80
D18 - SVORKA FeZn	2 399,28
D19 - PODPĚRA VEDENÍ	3 208,50
D20 - JÍMACÍ TYČ	1 352,98
D19 - PODPĚRA VEDENÍ	13 351,40
D21 - TRUBKA PE OHEBNÁ DO BETONU S PROTAHOVACÍM DRÁTEM	39 062,29
D22 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	1 536,00
D23 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	20 527,80
D24 - TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR	5 211,18
D25 - HZS	34 600,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	10 800,00
D27 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	3 600,00
D28 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	3 600,00
D29 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	9 000,00
D30 - Doprava, přesun	7 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-145 - D.1.4.5-Silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: S.Gajzler

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

973 864,79

D		D1	Dodávky Rozvaděče RH			139 938,88		
1	K	1	Dodávka rozvaděče dle schématu	ks	1,000	135 938,88	135 938,88	vlastní
2	K	2	Výroba, zkoušky, atesty	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní

D		D2	Dodávky Rozvaděče RG			127 794,64		
3	K	3	Dodávka rozvaděče dle schématu	ks	1,000	121 394,64	121 394,64	vlastní
4	K	4	Výroba, zkoušky, atesty	hod	16,000	400,00	6 400,00	vlastní

D		D3	Dodávky rozvaděče R1			74 137,16		
5	K	5	Dodávka rozvaděče dle schématu	ks	1,000	69 337,16	69 337,16	vlastní
6	K	6	Výroba, zkoušky, atesty	hod	12,000	400,00	4 800,00	vlastní

D		D4	Montážní materiál a práce			597 394,11		
---	--	----	---------------------------	--	--	------------	--	--

D		D5	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ			5 037,12		
7	K	7	2p+PE	ks	24,000	209,88	5 037,12	vlastní

D		D6	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE REFLEX BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU I SVISLOU MONTÁŽ			626,52		
8	K	8	jednoduchý	ks	15,000	28,65	429,75	vlastní
9	K	9	trojnásobný	ks	3,000	65,59	196,77	vlastní

D		D7	STROJEK SPÍNAČE "TANGO"			6 146,65		
10	K	10	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	13,000	176,23	2 290,99	vlastní
11	K	11	3558-A06340 střídav.přep.(6)	ks	8,000	182,38	1 459,04	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	12	3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	10,000	186,92	1 869,20	vlastní
13	K	13	3558-A52340 dvojitý střídavý(6+6)	ks	2,000	263,71	527,42	vlastní
D	D8	KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ					1 417,13	
14	K	14	3558A-A651 B 1 páčka	ks	31,000	42,39	1 314,09	vlastní
15	K	15	3558A-A652 B 2 páčky	ks	2,000	51,52	103,04	vlastní
D	D9	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU					2 605,47	
16	K	16	70x45	ks	57,000	45,71	2 605,47	vlastní
D	D10	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE					1 057,80	
17	K	17	73x42	ks	20,000	52,89	1 057,80	vlastní
D	D11	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ					5 550,50	
18	K	18	CY6 Žlutozelený, pevně	m	120,000	37,42	4 490,40	vlastní
19	K	19	CY25 Žlutozelený, pevně	m	10,000	106,01	1 060,10	vlastní
D	D12	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE					128 191,00	
20	K	20	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	920,000	39,17	36 036,40	vlastní
21	K	21	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	910,000	48,45	44 089,50	vlastní
22	K	22	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	115,000	48,50	5 577,50	vlastní
23	K	23	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	120,000	93,19	11 182,80	vlastní
24	K	24	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	180,000	127,67	22 980,60	vlastní
25	K	25	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	25,000	208,16	5 204,00	vlastní
26	K	26	CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	10,000	312,02	3 120,20	vlastní
D	D13	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE					5 483,80	
27	K	27	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	140,000	39,17	5 483,80	vlastní
D	D14	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 c					1 033,80	
28	K	28	1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	20,000	51,69	1 033,80	vlastní
D	D15	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					349 072,17	
29	K	29	CYKY-J 5x120 mm2 , pevně	m	10,000	2 072,15	20 721,50	vlastní
30	K	30	Svítilno A - LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	3,000	1 416,56	4 249,68	vlastní
31	K	31	Svítilno B - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 32W, 4400lm, Ra80,4000K	ks	10,000	1 657,64	16 576,40	vlastní
32	K	32	Svítilno C - závěsní svítidlo 120cm,/40W, 4800lm, černé	ks	2,000	1 103,68	2 207,36	vlastní
33	K	33	Svítilno D - LED downlight, body metal, microprismatic cover, IP54, 40W, 4500lm, Ra80,4000K	ks	1,000	2 988,20	2 988,20	vlastní
34	K	34	Svítilno E - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 24W, 3100lm, Ra80,4000K	ks	4,000	2 235,56	8 942,24	vlastní
35	K	35	Svítilno F - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K	ks	2,000	1 482,92	2 965,84	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	36	Svítlidlo G - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K	ks	3,000	1 778,60	5 335,80	vlastní
37	K	37	Svítlidlo H - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K	ks	5,000	3 310,76	16 553,80	vlastní
38	K	38	Svítlidlo I - ILineární svítidlo UGR, 14W, 535mm/čena / 4000K	ks	20,000	2 027,24	40 544,80	vlastní
39	K	39	Svítlidlo J - LIŠTOVÉ SVÍTLIDLO ČERNÁ, 8-28W, 4000K	ks	40,000	2 311,04	92 441,60	vlastní
40	K	40	Svítlidlo K - Závěsné svítidlo, průměr 35cm, černá+bílá vnitřek, E27/3000K,	ks	3,000	1 716,50	5 149,50	vlastní
41	K	41	Svítlidlo Z - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, 52W, 7100lm, Ra80, 4000K	ks	9,000	1 832,36	16 491,24	vlastní
42	K	42	Závěsné svítidlo 150cm/50W,6000lm, černá	ks	13,000	3 249,28	42 240,64	vlastní
43	K	43	Svítlidlo N1 - LED nouzové svítidlo , vestavné, optika pro únikové cesty, 1W, 1,1W, 250lm, Ra80, 6500K	ks	3,000	1 560,80	4 682,40	vlastní
44	K	44	Svítlidlo N2 - LED nouzové svítidlo , vestavné, optika pro únikové cesty, 1W, 250lm, Ra80, 6500K	ksks	1,000	2 168,29	2 168,29	vlastní
45	K	45	Svítlidlo N3 - LED nouzové svítidlo AX 3 N, přisazené, optika otevřený prostor, 2W, 2,2W, 380lm, Ra80, 6500K	ks	6,000	1 748,96	10 493,76	vlastní
46	K	46	Svítlidlo N4 - LED přisazené nouzové svítidlo, 6x1W, 6W, 920lm, Ra80, 4000K	ks	4,000	2 811,20	11 244,80	vlastní
47	K	47	Svítlidlo N5 - LED nouzové svítidlo , přisazené, asymetrická optika, 1W, 1,1W, 250lm, Ra80, 6500K	ks	5,000	1 559,60	7 798,00	vlastní
48	K	48	Svítlidlo N6 - LED nouzové svítidlo přisazené, 2W, 2W, 204lm, IP65, rozsah pracovních teplot -15-40	ks	2,000	2 209,52	4 419,04	vlastní
49	K	49	LED Piktogram, 1W, 1h	ks	12,000	639,44	7 673,28	vlastní
50	K	50	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	280,000	82,80	23 184,00	vlastní
D D16			OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK				3 989,92	
51	K	51	OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm	ks	8,000	339,18	2 713,44	vlastní
52	K	52	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	16,000	79,78	1 276,48	vlastní
D D17			SVORKOVNICE HLAVNIHO				532,80	
53	K	53	Pospojování	ks	1,000	532,80	532,80	vlastní
D D18			SVORKA FeZn				2 399,28	
54	K	54	SZa zkušební	ks	8,000	81,77	654,16	vlastní
55	K	55	SK křížová	ks	16,000	72,96	1 167,36	vlastní
56	K	56	SR3b spoj pásek-drát	ks	8,000	72,22	577,76	vlastní
D D19			PODPĚRA VEDENÍ				3 208,50	
57	K	57	PV15e na hřebenače	ks	25,000	128,34	3 208,50	vlastní
D D20			JÍMACÍ TYČ				1 352,98	
58	K	58	JV2,0 2m	ks	2,000	676,49	1 352,98	vlastní
D D19			PODPĚRA VEDENÍ				13 351,40	
59	K	59	PV23 na plechovou střechu	ks	180,000	58,80	10 584,00	vlastní
60	K	60	Tlačítko Total stop, pod sklíčkem	ks	2,000	930,50	1 861,00	vlastní
61	K	61	Tlačítko central stop - hřibové	ks	1,000	906,40	906,40	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D21			TRUBKA PE OHEBNÁ DO BETONU S PROTAHOVACÍM DRÁTEM	39 062,29				
62	K	62	2325/LPE-1 D d 25 mm, pevně	m	50,000	34,70	1 735,00	vlastní
63	K	63	2332/LPE-1 D d 32 mm, pevně	m	30,000	38,81	1 164,30	vlastní
64	K	64	Výpínač v krabici I=50A, 3 pólový, IP65	ks	11,000	1 830,54	20 135,94	vlastní
65	K	65	Kabel H07RN-F 5Gx1,5	m	25,000	68,81	1 720,25	vlastní
66	K	66	Kabel H07RN-F 5G4	m	20,000	127,52	2 550,40	vlastní
67	K	67	Kabel H07RN-F 5G6	m	50,000	176,16	8 808,00	vlastní
68	K	68	Kabel H07RN-F 5G10	m	10,000	294,84	2 948,40	vlastní
D D22			OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	1 536,00				
69	K	69	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	20,000	76,80	1 536,00	vlastní
D D23			OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	20 527,80				
70	K	70	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	145,000	100,20	14 529,00	vlastní
71	K	71	Podružný materiál	ks	1,000	5 998,80	5 998,80	vlastní
D D24			TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR	5 211,18				
72	K	72	KD09050 světlost 41 mm, pevně	m	6,000	61,13	366,78	vlastní
73	K	73	KD09110 světlost 94 mm, pevně	m	40,000	91,14	3 645,60	vlastní
74	K	74	Podružný materiál	ks	1,000	1 198,80	1 198,80	vlastní
D D25			HZS	34 600,00				
D D26			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	10 800,00				
75	K	75	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
76	K	76	Zkušební provoz	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
77	K	77	Zařízení obsluhy	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
D D27			SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	3 600,00				
78	K	78	zapojování a zkouškách	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
D D28			KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	3 600,00				
79	K	79	S ostatními profesemi	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
D D29			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	9 000,00				
80	K	80	Revizní technik	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
81	K	81	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
D D30			Doprava, přesun	7 600,00				
82	K	82	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
83	K	83	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-146 - D.1.4.6-Slaboproudé elektroinstalace, EZS

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Mikulenka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			820 605,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	820 605,73	21,00%	172 327,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	992 932,93

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-146 - D.1.4.6-Slaboproudé elektroinstalace, EZS

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.Mikulenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

820 605,73

HSV - Práce a dodávky HSV	3 460,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 460,00
997 - Přesun sutě	2 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	752 095,73
01 - Strukturovaná kabeláž (SK)	53 934,84
01.1 - Kabelové trasy, kabeláž SK	22 248,72
02 - Dveřní telefon (DT)	32 324,94
02.1 - Kabelové trasy, kabeláž DT	2 349,36
03 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	119 417,44
03.1 - Kabelové trasy, kabeláž PZTS	23 872,46
04 - Kamerový systém (VSS)	34 957,70
04.1 - Kabelové trasy, kabeláž VSS	3 742,32
05 - Elektronická kontrola vstupu (EKV)	140 768,23
05.1 - Kabelové trasy, kabeláž EKV	20 208,23
06 - Stravovací systém (STS)	143 364,03
06.1 - Kabelové trasy, kabeláž STS	6 194,03
07 - Jednotný čas (JČ)	15 207,70
07.1 - Kabelové trasy, kabeláž JČ	6 889,30
08 - Školní zvonek (ŠZ)	7 258,88

08.1 - Kabelové trasy, kabeláž ŠZ	5 978,68
09 - Evakuační rozhlas (ER)	88 319,76
09.1 - Kabelové trasy, kabeláž ER	15 172,78
10 - Audio vizuální technika (AVT)	105 563,81
10.1 - Kabelové trasy, kabeláž AVT	8 651,99
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	10 978,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	56 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-146 - D.1.4.6-Slaboproudé elektroinstalace, EZS

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.Mikulenska

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

820 605,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV			3 460,00			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 460,00			
1	K	650 02-3243.R00_vv	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,000	1 460,00	1 460,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997	Přesun sutě			2 000,00			
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	1 000,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
	VV		1.NP					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,500	1 000,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
4	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,500	2 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603						
	VV		1.NP					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D	PSV	Práce a dodávky PSV			752 095,73			
D	01	Strukturovaná kabeláž (SK)			53 934,84			
5	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330005						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	M	35712054	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x800mm	kus	1,000	16 531,20	16 531,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Montovaný, kompletně rozložitelný rám					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330037					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	M	42914002.1_vv	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy vč. termostatu	kus	1,000	1 774,44	1 774,44	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	M	1040055140.1_v	Panel napájecí PDU 19", 1U, 8x230V, přepětová ochrana	kus	1,000	810,96	810,96	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	742330036.2	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036.2					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	1030075998.1_v	Vana optická 19", 1U, výsuvná, 12x SC Duplex, černá	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	742330035	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu IDSN, 25 portů	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330035					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	37451135	patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"	kus	1,000	1 004,40	1 004,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	742330024.2	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024.2					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	915,12	915,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	742330052.2	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052.2					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	742330023.2	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023.2					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	M	37451145.2	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	197,16	591,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000	5,71	45,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
22	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045					
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
23	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	8,000	113,89	911,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	742124005.1	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005.1					
	VV		1.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
25	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samožezný	kus	16,000	42,92	686,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
26	K	742330051.1	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	16,000	30,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051.1					
	VV		1.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
27	K	742330101.2	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101.2					
	VV		1.NP					
	VV		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
D	01.1		Kabelové trasy, kabeláž SK				22 248,72	
28	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	85,000	35,00	2 975,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		40+35+10		85,000			
	VV		Součet		85,000			
29	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	40,000	16,20	648,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
30	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	35,000	33,60	1 176,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
31	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	10,000	39,60	396,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
32	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	30,000	18,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		10+10+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	10,000	4,21	42,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
34	M	34571378	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	10,000	8,69	86,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	M	34571379	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 31,7/40mm poloměr ohybu >170mm	m	10,000	18,02	180,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
36	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
37	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	12,000	4,21	50,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	520,000	18,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
	VV		1.NP					
	VV		200+150+80+50+40		520,000			
	VV		Součet		520,000			
39	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	520,000	12,65	6 578,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		200+150+80+50+40		520,000			
	VV		Součet		520,000			
40	K	01.1.1	Poznámka: Páteřní kabelové propojení je součástí části areálových rozvodů.		0,000	0,00	0,00	
	D	02	Dveřní telefon (DT)				32 324,94	
41	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	02.1_vv	Vstupní panel, audio panel, kanera, 2 tlačítka, hliník	kus	2,000	6 442,80	12 885,60	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310006					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	02.2_vv	7" vnitřní dotykový video telefon	kus	1,000	11 592,36	11 592,36	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310001					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	02.3_vv	Napájecí zdroj video / audio	kus	1,000	2 047,62	2 047,62	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	02.4	Konfigurace systému DT	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
	D	02.1	Kabelové trasy, kabeláž DT				2 349,36	
48	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		5+10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
49	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	15,000	16,20	243,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5+10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
50	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	10,000	4,21	42,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002						
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	6,000	4,21	25,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	40,000	18,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001						
	VV		1.NP					
	VV		25+15		40,000			
	VV		Součet		40,000			
55	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	40,000	12,65	506,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		25+15		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D 03			Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)				119 417,44	
56	K	742220801	Demontáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220801						
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 1 do 4 linek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220005						
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	0031673.URS_vv	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	kus	1,000	18 676,50	18 676,50	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	0031689.URS_vv	TCP\IP komunikátor bez krytu, verze dle EN norem. ISOM protokol	kus	1,000	9 678,24	9 678,24	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	0031690.URS_vv	Rozšiřující deska dvou sběrnic RS-485 pro rozšíření GD-264 o linky 3 a 4	kus	1,000	2 268,00	2 268,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	0031691.URS_vv	Komunikační interface pro objektové vysílače FAUTOR s protokolem SPELL2	kus	1,000	8 226,90	8 226,90	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	0031692.URS_vv	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	kus	1,000	10 752,30	10 752,30	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220211					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	03.1_vv	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	kus	1,000	7 286,40	7 286,40	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220161					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	M	34641075.1_vv	akumulátor 12V/17Ah	kus	1,000	669,30	669,30	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	M	34641075.2_vv	akumulátor 12V/34Ah	kus	1,000	2 784,00	2 784,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220031					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	1,000	3 279,60	3 279,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220141					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	M	40467026	klávesnice ústředny PZTS, LCD/LED	kus	2,000	3 160,08	6 320,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232					
	VV		1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
73	M	40461021.1_vv	PIR detektor pohybu	kus	7,000	332,86	2 330,02	
	VV		1.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
74	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220235					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15				15,000	
	VV		Součet				15,000	
75	M	40461037	kontakt magnetický, blok	kus	15,000	202,80	3 042,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		15				15,000	
	VV		Součet				15,000	
76	K	742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220053					
	VV		1.NP					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
77	M	40466067	krabice plastová, propojovací	kus	9,000	126,84	1 141,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
78	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220401					
	VV		1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
79	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220402					
	VV		1.NP					
	VV		22				22,000	
	VV		Součet				22,000	
80	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220411					
	VV		1.NP					
	VV		22				22,000	
	VV		Součet				22,000	
81	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220511					
	D	03.1	Kabelové trasy, kabeláž PZTS				23 872,46	
82	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	117,000	35,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		61+42+14				117,000	
	VV		Součet				117,000	
83	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	61,000	16,20	988,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		30+7+6+18				61,000	
	VV		Součet				61,000	
84	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	42,000	33,60	1 411,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		30+7+5				42,000	
	VV		Součet				42,000	
85	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	14,000	39,60	554,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		8+6				14,000	
	VV		Součet				14,000	
86	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	30,000	18,00	540,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
			VV 1.NP					
			VV 10+10+10		30,000			
			VV Součet		30,000			
87	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	10,000	4,21	42,10	CS ÚRS 2024 02
			VV 1.NP					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
88	M	34571378	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	10,000	8,69	86,90	CS ÚRS 2024 02
			VV 1.NP					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
89	M	34571379	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 31,7/40mm poloměr ohybu >170mm	m	10,000	18,02	180,20	CS ÚRS 2024 02
			VV 1.NP					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
90	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
			VV 1.NP					
			VV 35		35,000			
			VV Součet		35,000			
91	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	35,000	4,21	147,35	CS ÚRS 2024 02
			VV 1.NP					
			VV 35		35,000			
			VV Součet		35,000			
92	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005					
			VV 1.NP					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
93	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupříšřová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	10,000	14,48	144,80	CS ÚRS 2024 02
			VV 1.NP					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
94	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	479,000	18,00	8 622,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
			VV 1.NP					
			VV 40+439		479,000			
95	M	1655731.1_vv	Stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm	m	40,000	27,96	1 118,40	vlastní
			VV 1.NP					
			VV 40		40,000			
			VV Součet		40,000			
96	M	1524705.1_vv	Stíněný osmi žilový 8x0,5 mm	m	439,000	11,69	5 131,91	vlastní
			VV 1.NP					
			VV 130+80+70+50+38+36+15+20		439,000			
			VV Součet		439,000			
97	K	03.1.1	Poznámka: Páteřní kabelové propojení je součástí části areálových rozvodů.		0,000	0,00	0,00	
D	04		Kamerový systém (VSS)				34 957,70	
98	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
			VV 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	M	38475145	kamera venkovní IP dome MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přísvit IR 40m VCA IP66	kus	3,000	6 610,86	19 832,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
100	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230103					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
102	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	3,000	6,00	18,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	M	34641101.1_vv	UPS1kVA (1000VA) / 600W montáž do racku 1U	kus	1,000	8 584,80	8 584,80	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102					
	D	04.1	Kabelové trasy, kabeláž VSS				3 742,32	
106	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
107	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	28,000	16,20	453,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
108	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	5,000	18,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
109	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	5,000	4,21	21,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
111	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	6,000	6,02	36,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
112	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	67,000	18,00	1 206,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
	VV		1.NP					
	VV		32+14+21		67,000			
	VV		Součet		67,000			
113	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	67,000	12,65	847,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		32+14+21		67,000			
	VV		Součet		67,000			
D 05			Elektronická kontrola vstupu (EKV)				140 768,23	
114	K	742240001.1_vv	Montáž hlavní řídicí jednotky systému elektronické kontroly vstupu	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	M	05.1_vv	Řídicí jednotka pro kontrolu vstupu	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	742240008	Montáž elektronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240008					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	M	05.2_vv	Záložní zdroj včetně AKU	kus	1,000	3 190,00	3 190,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	5,000	715,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
119	M	05.3_vv	Externí čtečka standard EM-MARINE - příchod	kus	5,000	5 280,00	26 400,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
120	K	742320032	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou	kus	5,000	2 420,00	12 100,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320032					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
121	M	54978023.1_vv	Elektromagnetický zámek nízkoodběrový	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
122	K	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotky pro připojení čteček	kus	5,000	605,00	3 025,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240005					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
123	M	05.4_vv	Dveřní jednotka pro připojení čtečky	kus	5,000	3 190,00	15 950,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
124	M	05.5_vv	Upgrade SW	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	M	05.6_vv	Licence komunikačního skriptu pro ovládání řídicí jednotky	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	05.7_vv	Celková integrace, nastavení, konfigurace	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	05.1	Kabelové trasy, kabeláž EKV				20 208,23	
127	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	93,000	35,00	3 255,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		80+13		93,000			
	VV		Součet		93,000			
128	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	80,000	16,20	1 296,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		45+9+12+14		80,000			
	VV		Součet		80,000			
129	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	13,000	33,60	436,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
130	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
131	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	5,000	4,21	21,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
132	M	34571378	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	5,000	8,69	43,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
		VV	1.NP					
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
134	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	50,000	4,21	210,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
135	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	227,000	18,00	4 086,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
		VV	1.NP					
		VV	61+57+7+18+20+16+36+12		227,000			
		VV	Součet		227,000			
136	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	227,000	12,65	2 871,55	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	61+57+7+18+20+16+36+12		227,000			
		VV	Součet		227,000			
137	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	227,000	18,00	4 086,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001					
		VV	1.NP					
		VV	102+125		227,000			
		VV	Součet		227,000			
138	M	34143154	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2	m	102,000	10,19	1 039,38	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	18+20+16+36+12		102,000			
		VV	Součet		102,000			
139	M	34143156	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,50mm2	m	125,000	14,26	1 782,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	61+57+7		125,000			
		VV	Součet		125,000			
D 06 Stravovací systém (STS)							143 364,03	
140	K	06.1_vv	Montáž objednávkového terminálu 22" se čtečkou	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
141	M	06.2_vv	Dotykový objednávkový terminál 22" se čtečkou standardu EM-MARINE - tvrzená obrazovka	kus	1,000	29 150,00	29 150,00	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
142	K	06.3_vv	Montáž dotokového výdejového terminálu	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
143	M	06.4_vv	Dotykový výdejový terminál standatd EM-MARINE	kus	2,000	20 350,00	40 700,00	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
144	K	06.5_vv	Instalace hlasového modulu	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	M	06.6_vv	Hlasový modul vč. reproduktorů a držáků	kus	2,000	3 190,00	6 380,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
146	K	06.7_vv	Montáž externí stravovací čtečky	kus	2,000	660,00	1 320,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
147	M	06.8_vv	Externí stravovací čtečka standard EM-MARINE	kus	2,000	4 620,00	9 240,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
148	K	06.9_vv	Montáž záložního zdroje vč. AKU	kus	1,000	330,00	330,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	M	06.10_vv	Záložní zdroj vč. AKU	kus	1,000	3 190,00	3 190,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	M	06.11_vv	Komunikační program	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	M	06.12_vv	Upgrade SW - stravné	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	M	06.13_vv	Upgrade SW - sklad	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	06.14_vv	Upgrade SW - internetové objednávky	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	06.15_vv	Provedení SW upgradů	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	vlastní
	VV		0,0002222222222222*4500 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
155	K	06.16_vv	Kompletní integrace a nastavení systému	kus	1,000	9 240,00	9 240,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	06.1	Kabelové trasy, kabeláž STS				6 194,03	
156	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	27,000	16,20	437,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
158	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	5,000	18,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
159	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	5,000	4,21	21,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
160	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005					
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
161	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	6,000	14,48	86,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
162	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	70,000	18,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
	VV		1.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
163	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	70,000	12,65	885,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
164	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	70,000	18,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812001					
	VV		1.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
165	M	34143156	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,50mm2	m	70,000	14,26	998,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D 07			Jednotný čas (JČ)				15 207,70	
166	K	742340002	Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742340002					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	742340001	Montáž jednotného času hodin závěsných	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742340001					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
168	M	39444010	hodiny podružné kruhové ručičkové analogové jednostranné průměr 400mm řízené ML24	kus	3,000	2 284,80	6 854,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
169	M	07.1_vv	boční konzole pro interiérové analogové hodiny	kus	1,000	714,00	714,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	07.1	Kabelové trasy, kabeláž JČ				6 889,30	
170	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
171	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	35,000	16,20	567,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
172	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	5,000	18,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
173	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	5,000	4,21	21,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
174	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
175	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	4,000	4,21	16,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
176	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	9,000	65,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
177	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	9,000	282,38	2 541,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612322141					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
178	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
179	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	50,000	10,42	521,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D	08		Školní zvonek (ŠZ)				7 258,88	
180	K	742340021	Montáž jednotného času školního zvonku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742340021					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	M	08.1_vv	zvonek s motorovým pohonem 19-29 VDC, hlasitost 95 dB/1m	kus	1,000	1 030,20	1 030,20	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	08.1		Kabelové trasy, kabeláž ŠZ				5 978,68	
182	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
	VV		1.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
183	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	25,000	16,20	405,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
184	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	5,000	18,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
185	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	5,000	4,21	21,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
186	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
187	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 13mm	m	2,000	4,21	8,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
188	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	9,000	65,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	9,000	282,38	2 541,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612322141					
		VV	1.NP					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
190	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
		VV	1.NP					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
191	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	40,000	10,42	416,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
							88 319,76	
D	09	Evakuační rozhlas (ER)						
192	K	742410001	Montáž rozhlasu systémového zesilovače	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742410001					
		VV	1.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
193	M	09.1_vv	Výkonový zesilovač s výkonem 500 W, třída D	kus	1,000	22 558,50	22 558,50	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
194	K	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742410062					
		VV	1.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
195	M	38447013	reproduktor stropní s požárním krytem certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kovový bílý průměr 220mm	kus	2,000	1 134,53	2 269,06	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
196	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742430003					
		VV	1.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
197	M	09.2_vv	Reprosoustava s konzolou bílá 30 W / 100 V, 8 Ω, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, konzola, 5" basový rep., certifikace dle EN 54–24	kus	4,000	6 291,34	25 165,36	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
198	K	210240543	Montáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem jednotlivých článků s napětím 12 V, s kapacitou do 85 Ah	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210240543					
		VV	1.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
199	M	1040031044.1_v	Akumulátor 12V / 65 Ah pro PSU	kus	2,000	7 277,03	14 554,06	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
200	K	742410201	Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742410201					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	09.1	Kabelové trasy, kabeláž ER				15 172,78	
201	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001					
	VV		1.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
202	M	34571744	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm	kus	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
203	M	383048_vv	Upevňovací šroub 6x45	kus	100,000	4,80	480,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
204	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	25,000	18,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		1.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
205	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	25,000	4,21	105,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
206	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005					
	VV		1.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
207	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	14,000	14,48	202,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
208	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	9,000	65,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101421					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
209	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	9,000	282,38	2 541,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612322141					
	VV		1.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641					
	VV		1.NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
211	M	34111585	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x2,5mm2	m	80,000	79,48	6 358,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1.NP					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D	10		Audio vizuální technika (AVT)				105 563,81	
212	K	10.1_vv	Montáž rozhlasového zařízení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	M	10.2_vv	Rozhlasová ústředna s internetovým rádiem, 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorit, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio	kus	1,000	16 808,93	16 808,93	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	M	10.3_vv	Bezdrátový systém PGW, pack obsahuje přijmač BLX4E s ručním vokálový PG58 s vestavěným vysílačem BLX2, 150 frekvencí na výběr	kus	1,000	10 790,09	10 790,09	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742430003					
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
216	M	10.4_vv	Reprosoustava 60 W rms / 100 V nebo 8 Ω, 90 dB, 45 – 20 000 Hz, přepínač výkonu, 8" basový reproduktor, 50 mm kalotový výškový reproduktor, instalační konzola		4,000	2 946,20	11 784,80	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
217	M	10.5_vv	Skříň pro instalaci technologie režie	kus	1,000	14 380,00	14 380,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	220731011	Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na konstrukci, výšky výšky do 3 m, nosnosti do 10 kg	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731011					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
219	M	10.6_vv	Držák na TV nosnost 70kg, náklon -15°/+2°, natočení 90°, rotace 3°	kus	1,000	2 088,00	2 088,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	M	10.10_vv	Televize - SMART, QLED, 215cm, 4K Ultra HD, 100 / 120 Hz, HDR10+, duální tuner, DVB-T2/S2/C, 4× HDMI, 2× USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 600×400, repro 20 W, antireflexní obraz, en. třída E	kus	1,000	37 260,00	37 260,00	vlastní
D 10.1 Kabelové trasy, kabeláž AVT					8 651,99			
221	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
		VV	1.NP					
		VV	35		35,000			
		VV	Součet		35,000			
222	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	35,000	4,21	147,35	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	35		35,000			
		VV	Součet		35,000			
223	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005					
		VV	1.NP					
		VV	28		28,000			
		VV	Součet		28,000			
224	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	28,000	14,48	405,44	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	28		28,000			
		VV	Součet		28,000			
225	K	741122101	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných plochých (např. CYKYLo), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122101					
		VV	1.NP					
		VV	120		120,000			
		VV	Součet		120,000			
226	M	10.1.1_vv	Reproduktorový kabel 2x1,5	m	120,000	28,68	3 441,60	vlastní
		VV	1.NP					
		VV	120		120,000			
		VV	Součet		120,000			
227	M	34199010	kabel propojovací HDMI 2.0 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 10m	kus	1,000	647,60	647,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	1.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce					10 978,40			
228	K	11.1_vv	Montáž bezdrátového systému	kus	1,000	450,00	450,00	vlastní
229	M	11.2_vv	Venkovní WiFi Access Point - 256 MB RAM, CPU 716 MHz, 1 × LAN 1000 Mb/s, napájení přes PoE-in	kus	1,000	3 728,40	3 728,40	vlastní
230	K	11.3_vv	Instalace systémové kabeláže	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
231	M	11.4_vv	Systémová kabeláž	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					56 600,00			
232	K	HZS1342	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný	hod	24,000	400,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1342					
233	M	95250541	nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 1,5-2,5m	kus	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
234	M	95250552	nájem za den věže pojízdné š 0,9-1,5m do dl 3,2m v 2,5-3,5m	kus	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	56,000	400,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
236	K	HZS2232.1_vv	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV - programátor	hod	24,000	450,00	10 800,00	vlastní
237	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					8 450,00
D VRN4			Inženýrská činnost					8 000,00
238	K	044002000	Revize	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					
D VRN9			Ostatní náklady					450,00
239	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis:

2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2024/K/05-SO01-147 - D.1.4.7-FVE

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Mikulenka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			1 072 327,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 072 327,40	21,00%	225 188,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 297 516,15
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna
Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-147 - D.1.4.7-FVE

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Mikulenska

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 072 327,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 034 427,40
01 - Fotovoltaická technologie	815 290,00
02 - Nosné hliníkové konstrukce fotovoltaických panelů	133 620,00
03 - Kabely DC	18 415,80
04 - Kabely AC	10 378,40
05 - COM kabely	639,00
06 - Kabelové trasy, nosiče	39 180,60
07 - Ostatní instalační materiál a práce	16 903,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO01 - SO 01-Spojovací krček, kuchyň, jídelna

Soupis: 2024/K/05-SO01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/K/05-SO01-147 - D.1.4.7-FVE

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Ing.Mikulenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 072 327,40

D PSV Práce a dodávky PSV

1 034 427,40

D 01 Fotovoltaická technologie

815 290,00

1	M	01.1vv	Fotovoltaický panel monokrystalický 490Wp	kus	102,000	2 280,00	232 560,00	vlastní
2	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických	kus	102,000	400,00	40 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721201								
3	M	01.2vv	Fotovoltaický optimizér 1:1 MC4 min. 700W	kus	102,000	1 020,00	104 040,00	vlastní
4	K	741732063	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 650 W	kus	102,000	150,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732063								
5	K	01.3vv	Montáž střídače hybridního 25kVA	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
6	M	01.4vv	Střídač hybridní 25kVA	kus	2,000	76 165,20	152 330,40	vlastní
7	K	01.5vv	Montáž rozvaděčů RFVE AC a RFVE DC	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
8	M	01.6vv	Rozvaděč RFVE.DC	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	vlastní
Poznámka k položce: Dodávka rozvaděče "RFVE.DC" dle specifikace PD. Včetně kusové zkoušky a prohlášení o shodě. Nástěnná skříň s přepětovými ochranami SPD PV T1+T2 a odpínači 1000VDC.								
9	M	01.7vv	Rozvaděč RFVE.AC	ks	1,000	34 800,00	34 800,00	vlastní
Poznámka k položce: Dodávka rozvaděče "RFVE.AC" dle specifikace PD. Včetně kusové zkoušky a prohlášení o shodě.								
10	K	01.8vv	Úprava rozvaděče RH	kpl	1,000	7 300,00	7 300,00	vlastní
11	K	01.9vv	Montáž bateriového úložiště s kapacitou 23,2 kWh	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
12	M	01.10vv	Baterie master 5,8kWh	kus	1,000	45 129,60	45 129,60	vlastní
13	M	01.11vv	Baterie slave 5,8kWh	kus	3,000	41 010,00	123 030,00	vlastní
14	K	01.12vv	Montáž nosného svařence pro umístění baterií a střídače	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	01.13vv	Nosný svařenec pro umístění baterií a střídače	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
D 02			Nosné hliníkové konstrukce fotovoltaických panelů				133 620,00	
16	M	42412400	konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel	kus	102,000	960,00	97 920,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	102,000	350,00	35 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711002					
D 03			Kabely DC				18 415,80	
18	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	420,000	20,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324					
19	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	420,000	20,59	8 647,80	CS ÚRS 2024 02
20	K	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420					
21	M	34111803	konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu	kus	20,000	38,40	768,00	CS ÚRS 2024 02
D 04			Kabely AC				10 378,40	
22	K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812065					
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	10,000	148,82	1 488,20	CS ÚRS 2024 02
24	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	20,000	50,24	1 004,80	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211					
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	14,17	283,40	CS ÚRS 2024 02
27	K	R01.4.14	Montáž: Kabel silový PraFlaDur-O 2x1,5 vč. příchytěk pro integritu trasy EI30-DP1.	m	10,000	52,00	520,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Včetně montáže příchytěk.					
28	M	04.4vv	Kabel silový PraFlaDur-O 2x1,5 vč. příchytěk pro integritu trasy EI30-DP1.	m	10,000	67,20	672,00	vlastní
29	K	741122645	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122645					
30	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	10,000	410,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 02
D 05			COM kabely				639,00	
31	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	20,000	16,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
32	M	34121315	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (FTP) kategorie 5	m	20,000	15,95	319,00	CS ÚRS 2024 02
D 06			Kabelové trasy, nosiče				39 180,60	
33	K	06.1vv	Montáž kabelového žlabu plný, plechový (š.62_50mm/v.50mm), včetně víka. Včetně podpěr.	m	50,000	140,00	7 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Kompletní montáž dílů a podpěr.					
34	M	06.2vv	Kabelový žlab plný, plechový (š.62_50mm/v.50mm), včetně víka. Včetně podpěr.	m	50,000	354,00	17 700,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Žlab plný, včetně víka a podpěr pro montáž na ploché střeše. Včetně ohybů, spojů a pospojování. Povrchová úprava: žárový pozink. Elektrická vodivost dle DIN EN 61537					
35	K	06.3vv	Montáž kabelového žlabu drátěného (§.100mm/v.50mm). Včetně závěsného materiálu	m	15,000	150,00	2 250,00	vlastní
36	M	06.4vv	Kabelový drátěný (§.100mm/v.50mm). Včetně závěsného materiálu.	m	15,000	186,00	2 790,00	vlastní
37	K	06.5vv	Montáž chráničky KF UV DN40.	m	20,000	40,00	800,00	vlastní
38	M	06.6vv	Chránička KF UV DN40.	m	20,000	26,28	525,60	vlastní
P			Poznámka k položce: UV odolná chránička, DN40/32. Pevná/ohebná dle potřeby. Včetně případných podpěr/pásků u propojů mezi řadami/bloky panelů.					
39	K	06.7vv	Montáž trubky pevné, pancéřové, závitové, lakované, černé	m	15,000	60,00	900,00	vlastní
40	M	06.8vv	Trubka pevná, pancéřová závitová, lakovaná, černá	m	15,000	324,00	4 860,00	vlastní
41	K	06.9vv	Montáž kabelového střešního prostupu	kus	1,000	800,00	800,00	vlastní
42	M	06.10vv	Kabelový střešní prostup s manžetou	kus	1,000	1 555,00	1 555,00	vlastní
D 07			Ostatní instalační materiál a práce					16 903,60
43	M	07.1vv	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 998,80	5 998,80	vlastní
44	K	741920452	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920452					
45	M	59081011	tmel protipožární zpěňující interiérový	litr	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	07.2vv	Stop tlačítko rozepínací	ks	1,000	844,80	844,80	vlastní
47	K	07.3vv	Úprava stávajícího hromosvodu	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					26 400,00
48	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	48,000	400,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
49	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232					
50	K	94520001	Teleskopická hydraulická plošina výška zdvihu do 8m	den	3,000	1 200,00	3 600,00	vlastní
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					11 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					8 000,00
51	K	013203000.1_vv	Dílenská dokumentace stavby (výkresová a textová)	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
D VRN2			Příprava staveniště					1 000,00
53	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					1 000,00
54	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady					
55	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy

Soupis:

2024/K/05-SO02-1 - SO 02.1-Sadové úpravy

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			294 816,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	294 816,30	21,00%	61 911,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			356 727,72
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy
Soupis: 2024/K/05-SO02-1 - SO 02.1-Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	294 816,30
HSV - Práce a dodávky HSV	291 451,30
1 - Zemní práce	276 101,30
998 - Přesun hmot	15 350,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy

Soupis: 2024/K/05-SO02-1 - SO 02.1-Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

294 816,30

D HSV Práce a dodávky HSV

291 451,30

D 1 Zemní práce

276 101,30

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	6 170,000	3,00	18 510,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151121					
		VV	"zatrávnění"Z*5		6 170,000			
		VV	Mezisoučet		6 170,000			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	85,500	42,40	3 625,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
		VV	"ornice pro zásypy Z mezikládky"570*0,15		85,500			
		VV	Mezisoučet		85,500			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	137,550	200,00	27 510,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		P	Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
		VV	"ornice (viz.IO.01)"					
		VV	"viz.situace IO.01 a TZ-ornice tl.150mm"(105+1382)*0,15		223,050			
		VV	Mezisoučet		223,050			
		VV	"odpočet zásypů (rozprostření ornice)"-570*0,15		-85,500			
		VV	Mezisoučet		-85,500			
		VV	Součet		137,550			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	85,500	120,00	10 260,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	"zemina ze skládky (rozprostření ornice)"570*0,15		85,500			
		VV	Mezisoučet		85,500			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	247,590	250,00	61 897,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"137,55*1,8		247,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		247,590			
6	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	0,700	2 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181114711					
	VV		"předpoklad"0,7		0,700			
	VV		Mezisoučet		0,700			
7	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 234,000	4,00	4 936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151311					
	VV		"terénní úpravy"Z		1 234,000			
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	570,000	45,00	25 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		"terénní úpravy-rozprostření"265+70+235		570,000			
	VV		Mezisoučet		570,000			
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 234,000	20,00	24 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		"zatrávnění"627+112+495		1 234,000			
	VV	Z	Mezisoučet		1 234,000			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	43,190	220,00	9 501,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1234*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		43,190			
11	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101221					
	VV		"stromy"4		4,000			
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,575	1 250,00	1 968,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stromy (50% substrátu)"4*0,75*0,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,575			
13	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 234,000	2,00	2 468,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402131					
	VV		"terénní úpravy"Z		1 234,000			
	VV		Mezisoučet		1 234,000			
14	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	2,00	4 936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403111					
	VV		Z*2"zatrávnění"		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
15	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	4,00	9 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113					
	VV		Z*2"zatrávnění"		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	4,00	9 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114					
	VV		"zatrávnění"Z*2		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
17	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	1,00	2 468,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403151					
	VV		"zatrávnění"Z*2		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	1,00	2 468,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zatravnění"Z*2		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 936,000	1,00	4 936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		"zatravnění"Z*4		4 936,000			
	VV		Mezisoučet		4 936,000			
20	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102116					
	VV		"viz. situace-bříza"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
21	M	02650431	bříza bělokorá /Betula pendula/ 200-250cm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
	VV		"stromy"4		4,000			
23	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*3 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
24	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801121					
	VV		"stromy"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
25	K	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806112					
	VV		"stromy"4		4,000			
26	K	184811111	Ošetřování stromů sejmutí chráničů z rákosu a papíru včetně spalení	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184811111					
	VV		"stromy"4		4,000			
27	K	184813113	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří ovázání papírem	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813113					
	VV		"stromy"4		4,000			
28	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	2,00	4 936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853511					
	VV		"před zatravněním-2x"Z*2		2 468,000			
	VV		Mezisoučet		2 468,000			
29	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 234,000	2,00	2 468,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521					
	VV		"zatravnění"Z		1 234,000			
	VV		Mezisoučet		1 234,000			
30	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,031	25 000,00	775,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
	VV		"spotřeba cca 2,5kg/100m2 trávníku"((Z*2,5)/100)/1000		0,031			
	VV		Mezisoučet		0,031			
31	M	251911-01	hnojivo průmyslové	kg	30,850	40,00	1 234,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spotřeba cca 2,5kg/100m2 trávníku"((Z*2,5)/100)		30,850			
	VV		Mezisoučet		30,850			
32	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 234,000	3,00	3 702,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		"zatravnění"Z		1 234,000			
	VV		Mezisoučet		1 234,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 468,000	1,00	2 468,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803211						
	VV	"zatrávnění"Z*2			2 468,000			
	VV	Mezisoučet			2 468,000			
34	K	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	1 234,000	3,00	3 702,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804215						
	VV	"zatrávnění"Z			1 234,000			
	VV	Mezisoučet			1 234,000			
35	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,600	65,00	39,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311						
	VV	"stromy 30l/ks-5x"4*30*5/1000			0,600			
	VV	Mezisoučet			0,600			
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	18,510	65,00	1 203,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312						
	VV	"trávník 3l/m2-5x"Z*3*5/1000			18,510			
	VV	Mezisoučet			18,510			
37	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	40,000	24,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804513						
	VV	"stromy-10x"4*10			40,000			
	VV	Mezisoučet			40,000			
38	K	185808521	Vyvláčení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	ha	0,123	50 000,00	6 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185808521						
	VV	"zatrávnění"Z/10000			0,123			
	VV	Mezisoučet			0,123			
39	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 702,000	1,00	3 702,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185811211						
	VV	"zatrávnění"Z*3			3 702,000			
	VV	Mezisoučet			3 702,000			
40	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	19,110	165,00	3 153,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121						
	VV	"zálivka"0,6+18,51			19,110			
41	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	171,990	25,00	4 299,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129						
	P	Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
	VV	"zálivka"0,6+18,51			19,110			
	VV	19,11*9 'Přepočtené koeficientem množství			171,990			
D	998	Přesun hmot						15 350,00
42	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,614	25 000,00	15 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311						
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						3 365,00
43	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000	673,00	3 365,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt:

2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy

Soupis:

2024/K/05-SO02-2 - SO 02.2-Přeložka sloupu VO

KSO: 828 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S.Gajzler

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce včetně pomocných montážních prací, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů, ..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montážní práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			52 626,88
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 626,88	21,00%	11 051,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			63 678,52

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy
Soupis: 2024/K/05-SO02-2 - SO 02.2-Přeložka sloupu VO

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: S.Gajzler

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52 626,88
D1 - Montážní materiál a práce	52 626,88
D2 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 971,40
D3 - TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR	1 575,20
D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	2 004,00
D5 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	172,80
D6 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	2 700,00
D7 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2	1 800,00
D8 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	7 233,07
D9 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	11 331,00
D10 - Doprava,přesun	1 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Objekt: 2024/K/05-SO02 - SO 02-Sadové úpravy

Soupis: 2024/K/05-SO02-2 - SO 02.2-Přeložka sloupu VO

Místo:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: S.Gajzler

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 626,88

D	D1	Montážní materiál a práce			52 626,88			
1	K	1	Stožár silniční bezpaticový třístupňový Hc 9,7m, žárový zinek	ks	1,000	12 950,94	12 950,94	vlastní
2	K	2	Výložník rovný pro stožáry jednoramenný D=89, 2000mm	ks	1,000	2 642,86	2 642,86	vlastní
3	K	3	Stožárová rozvodnice do 25mm, 1ypojistka	ks	1,000	930,81	930,81	vlastní
4	K	4	Svítilno LED/47W/230V 4000K, IP65	ks	1,000	3 854,80	3 854,80	vlastní
D	D2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC			3 971,40			
5	K	5	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	39,17	783,40	vlastní
6	K	6	AYKY-J 4x25	m	25,000	127,52	3 188,00	vlastní
D	D3	TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR			1 575,20			
7	K	7	KD 09090_BC světlost 75 mm, pevně	m	20,000	78,76	1 575,20	vlastní
D	D4	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ			2 004,00			
8	K	8	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	20,000	100,20	2 004,00	vlastní
D	D5	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ			172,80			
9	K	9	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	2,000	86,40	172,80	vlastní
D	D6	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			2 700,00			
10	K	10	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000	450,00	900,00	vlastní
11	K	11	Demontaz stavajjiciho zarizeni	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
D	D7	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2			1 800,00			
12	K	12	Revizni technik	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
D	D8	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3			7 233,07			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	13	Zemina třídy 4,ručně	m3	1,000	7 233,07	7 233,07	vlastní
D D9 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							11 331,00	
14	K	14	Do šířky 20cm	m	20,000	6,61	132,20	vlastní
15	K	15	Plošiny - pronájem	den	2,000	5 000,00	10 000,00	vlastní
16	K	16	Podružný materiál	ks	1,000	1 198,80	1 198,80	vlastní
D D10 Doprava,přesun							1 460,00	
17	K	17	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	1 460,00	1 460,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt:
2024/K/05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32
Místo:

Zadavatel:
Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:
K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v prosinci 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			1 140 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 140 000,00	21,00%	239 400,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 379 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 140 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 140 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	740 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN5 - Finanční náklady	300 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna
Objekt: 2024/K/05-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Účastník: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 140 000,00

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 140 000,00

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

60 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011503000

2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000

P

Poznámka k položce:
Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů, jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

3	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)

D

VRN3

Zařízení staveniště

740 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	740 000,00	740 000,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště obsahuje náklady na:
-předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)
-mechanizace staveniště
-sklady na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)
-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolární předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
-oplocení staveniště
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)
-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)
-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu i osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)
-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)
-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.připojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,...).
-ochrana stávajících inženýrských sítí, přeložka potrubí (kabeláže), uložení potrubí (kabeláže) do chráničky vč.zemních prací-na základě požadavku správců technické infrastruktury
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D	VRN4	Inženýrská činnost					15 000,00	
6	K	0425030-01	BOZP na staveništi vč.koordinátora	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách. Účelem BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby. Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu. Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby. Zajištění a zabezpečení BOZP - dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle požadavků koordinátora BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce po celou dobu rekonstrukce.(ochranné konstrukce, záchytné systémy, dočasná lešení, zábradlí ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, technické vybavení,, ochranné vybavení, dočasná ochranné konstrukce ve výškách). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasná ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky, práce ve výtahové šachtě), atd. plný popis viz. SoD								
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					
Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,aj.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací) *předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.								
D	VRN5	Finanční náklady					300 000,00	
8	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000					
P Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	240 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000					
P			Poznámka k položce: Bankovní záruka za řádné plnění záručních, smluvních a zákonných podmínek. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu části záruční doby, které zhotovitel nesplní ani po předchozí písemné výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.					
D VRN7			Provozní vlivy					20 000,00
10	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000					
P			Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby. Popis rozsahu viz.: plán BOZP a zásady organizace výstavby, TZ a koordinační situace					
D VRN9			Ostatní náklady					5 000,00
11	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/K/05
Stavba: Gymnázium Valašské Klobouky-spojovací krček, kuchyň, jídelna

Datum: 26. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024/K/05-SO01/			
2024/K/05-SO01-11			
D.1.1-Architektonicko-stavební řešení (vč.statiky a PBR)			
KS	ker.soklík v-50mm dlaždice 600/1200mm	m	48,500
	"ker.soklík v-50mm dlaždice 600/1200mm"		0,000
	"104"2,5*2+4,35*2-(0,8+0,7)		12,200
	"118,119 (mimo dř.obvod.k-ce, pouze na zdivu"0,25+0,35+2,1+2,8+5,9*2+0,15+1,95+7,6+0,1*2+12,3+0,2*2-(1,8+0,9*2)		36,300
KS	Mezisoučet		48,500
Použití figury:			
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	48,500
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	157,880
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	58,675
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	79,915
59761112	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	2,789
KS1	ker.soklík v-100mm dlaždice 300/300mm	m	8,175
	"ker.soklík v-100mm"		0,000
	"122 (mimo PVC)"0,3+2,25+0,9+0,3+0,4*2+0,275+1,25		6,075
	"121 (na přizdívce)"2,1		2,100
KS1	Mezisoučet		8,175
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	8,175
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	157,880

Kód	Popis	MJ	Výměra
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	58,675
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	79,915
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,900
KSS	ker.soklík schodišťový dlaždice 300/300mm	m	2,000
	"ker.soklík schod.v-100mm"		0,000
	"schodiště 122"(0,3+0,2)*2*2		2,000
KSS	Mezisoučet		2,000
Použití figury:			
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	2,000
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	157,880
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	58,675
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	79,915
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,220
NIS	nátěrová hydroizolace svislá	m2	55,755
	"viz.vnitř.povrch.úpravy:PU.02 (pro místnosti s dlažbou PD04-mokrý provoz)"		0,000
	"103"0,3*(2,2*2+1,5*2)-(0,7*0,3)		2,010
	"105"0,3*(1,0*2+2,55*2)-(0,7*0,3)		1,920
	"108"0,3*(2,0*2+1,8*2)-(0,9*0,3)		2,010
	"109"0,3*(1,85*2+1,65*2+0,2*2)-(0,7*0,3)		2,010
	"118"0,3*(1,95*2+7,6+5,9)-0,3*(0,9*2)		4,680
	"přípočet na výšku obkladu (sprchy, umyvadla)"		0,000
	(2,6-0,3)*(1,5+1,0*2+1,1+0,6+1*2+1,1*2+0,6*2+0,6*2+1,65+1,1*2+0,9+0,6+1+0,6)		43,125
NIS	Mezisoučet		55,755
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	66,906
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	55,755
NIV	nátěrová hydroizolace vodorovná	m2	28,030
	"ker.dlažba mokrý provoz"PD04		28,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
NIV	Mezisoučet		28,030
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,235
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,030
OL	obvodová lišta pro PVC	m	114,700
	"pro PD01"		0,000
	"107"4,1*2+2,05*2+0,2*2-(0,8*2)		11,100
	"119-ker.soklík"0		0,000
	"121"101,4-(1,8+0,9+0,7+1,8+1,8)		94,400
	"122"13,6-(1,8+0,8+1,8)		9,200
OL	Mezisoučet		114,700
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	114,700
776991111	Spárování silikonem	m	114,700
PD01	PVC heterogenní tl.2mm	m2	186,020
	"viz.podlahy PD01"		0,000
	"107,119(část-rozsah viz.spárořez),121,122(část)"8,76+(35+28)+104,36+9,9		186,020
PD01	Mezisoučet		186,020
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	186,020
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	417,610
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 673,730
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	417,610
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	186,020
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	372,040
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	186,020
776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	186,020
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	139,515
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	186,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	295,860
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	295,860
PD02	polyurenbetonová stěrka tl.9mm	m2	75,730
	"viz.podlahy PD02"		0,000
	"111,116,117"10,38+45,04+20,31		75,730
PD02	Mezisoučet		75,730
Použití figury:			
7775211-01	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	75,730
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	417,610
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 673,730
633991111	Nástřík betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	417,610
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	128,010
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	128,010
PD03	polyurenbetonová stěrka tl.6mm	m2	52,280
	"viz.podlahy PD03"		0,000
	"101,102,106,112-115"24,5+3,95+2,18+7,56+7+4,41+2,68		52,280
PD03	Mezisoučet		52,280
Použití figury:			
7775211-02	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	52,280
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	417,610
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 673,730
633991111	Nástřík betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	417,610
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	128,010
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	128,010
PD04	ker.dlažba 600/1200mm mokrý provoz	m2	28,030
	"viz.podlahy"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"PD04-mokrý provoz"		0,000
	"103,105,108,109,118"3,63+2,56+3,51+3,21+15,12		28,030
PD04	Mezisoučet		28,030
Použití figury:			
771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	103,580
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	417,610
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 673,730
633991111	Nástřík betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	417,610
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	103,580
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,235
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	295,860
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	295,860
PD05	ker.dlažba 600/1200mm suchý provoz	m2	75,550
	"PD05-suchý provoz"		0,000
	"104"10,87		10,870
	"119 (mimo zasahujícího PVC)"127,68-(35+28)		64,680
PD05	Mezisoučet		75,550
Použití figury:			
771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	103,580
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	417,610
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 673,730
633991111	Nástřík betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	417,610
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153

Kód	Popis	MJ	Výměra
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	103,580
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	295,860
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	295,860
PD06	ker.dlažba 300/300mm	m2	4,130
	"viz.podlahy:dlažba 300/300mm"		0,000
	"PD06"		0,000
	"122-ve stáv.části (mimo schody,vč.horního líce přizdívky)"3,5		3,500
	"přípočet horního líce přizdívky 121"0,3*2,1		0,630
PD06	Mezisoučet		4,130
Použití figury:			
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,130
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	111,153
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	113,283
771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,130
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,708
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	295,860
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	295,860
PD08	plocha podlahy 110a+110b (chladicí boxy)	m2	9,460
	"110a,110b vč.stěn"9,46		9,460
	Mezisoučet		9,460
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,662
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,662
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,999
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 922,754
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	427,070
PH01	min.podhled skládaný 600/600mm polozapuštěná hrana	m2	29,040
	"viz.podhledy:PH01"		0,000
	"101-část,103,105,107"9,4*1,5+3,63+2,55+8,76		29,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
PH01	Mezisoučet		29,040
Použití figury:			
763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	29,040
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	29,040
PU02	ker.obklad 200/400mm	m2	385,100
	"viz.vnitř.povrch.úpravy:PU.02"		0,000
	"103"2,6*(2,2*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		17,861
	"105"2,6*(1,0*2+2,55*2)-(0,7*1,97)		17,081
	"106"2,6*(1,45*2+1,5*2)-(0,7*1,97)		13,961
	"108"2,6*(2,0*2+1,8*2)-(0,9*2,1)		17,870
	"109"2,6*(1,85*2+1,65*2)+0,2*(0,8+2,1*2)-(0,7*2,1)		17,730
	"111"3,3*(2,55*2+4,0*2)+0,2*(0,9+2,05*2)-(0,8*1,97)		42,654
	"112"3,3*(1,8*2+4,0*2)+0,2*(0,9*2+2,05*4)-(0,8*1,97*2)		37,128
	"113"3,3*(3,45*2+2,15*2)-(0,9*1,97)		35,187
	"114"3,3*(2,1*2+2,05*2)-(0,9*1,97)		25,617
	"115"3,3*(1,2*2+2,05*2)+0,2*(1,05+2,2*2)-(0,9*2,1)		20,650
	"116,117"3,3*(8,15*2+7,6*2+2,5*2)+2,2*(2*2+2,8*2+1,55*2)+0,15*(2+2,8+1,55+2,2*3)+0,25*(1,5*4+0,9*2+1,5*2)+0,1*(1,05+2,05*2)		153,548
	-(0,8*1,97*+0,9*1,97+1*1,97+1,5*1,5+0,9*1,5+0,9*2,9+1,2*1,2+0,9*1,97)		-14,187
PU02	Mezisoučet		385,100
Použití figury:			
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	385,100
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	774,861
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	385,100
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	385,100
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	385,100
PU03	pohledové ŽB stěny	m2	150,356
	"pohledové ŽB stěny PU03"		0,000
	"krček 122-řez A-A"2,7*27,1+3,1*7,85+3,35*3,5+3,05*7,7+3,35*(2,5+2,1)+0,65*2,1+0,25*(2,1+1,2*2)+0,15*(2*3,14*0,4)*6-(2,1*1,2)		150,356
PU03	Mezisoučet		150,356
Použití figury:			
612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	150,356
612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	150,356

Kód	Popis	MJ	Výměra
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	917,193
783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	301,836
783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	301,836
783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	295,116
PU03S	pohledové ŽB stropy	m2	144,760
	"pohledové stropy PU03"		0,000
	"101(část bez podhledu),102,104,106,108,109,111-117,122"24,5-(9,4*1,5)+3,95+10,87+2,18+3,51+3,21+10,38+7,56+7+4,41+2,68+45,04+20,31+13,26		144,760
PU03S	Mezisoučet		144,760
Použití figury:			
611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	144,760
611111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	144,760
783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	301,836
783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	301,836
783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	295,116
PU04	SDK podkroví DF tl.15mm	m2	33,600
	"PU04-SDK podkroví (bez akust.obkladu)"		0,000
	"118,119:pásu ztužení (pouze SDK PU04-bez akust.obkladu)"32*1,05		33,600
PU04	Mezisoučet		33,600
Použití figury:			
763161520	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	150,675
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,600
784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	555,808
PU08	akust.dř.stěnový obklad z hobl.latí	m2	32,533
	"akust.stěnový obklad PU08 (přes 5m2)"		0,000
	"118,119"		0,000
	"řez B-B"1,25*12,0+2,15*3,15		21,773
	"řez D-D"0,45*10,4+0,8*7,6		10,760
PU08	Mezisoučet		32,533
Použití figury:			
7664122-02	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	32,533
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	774,861
713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	71,243

Kód	Popis	MJ	Výměra
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	123,266
7664175-01	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	178,708
783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	252,844
783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	505,688
605141-01	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,429
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,217
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	64,715
PU08a	akust.dř.stěnový obklad z hobl.latí (do 5m2)	m2	29,100
	"akust.stěnový obklad PU08a (do 5m2)"		0,000
	"121"(2,7*1,0)*6+3,15*1,0+3,35*1,0+3,05*1,0+3,35*1		29,100
PU08a	Mezisoučet		29,100
Použití figury:			
7664112-01	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	29,100
713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	71,243
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	123,266
7664175-01	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	178,708
783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	252,844
783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	505,688
605141-01	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,384
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,217
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	64,715
PU09	omyvatelná jednosložk.bet.stěrka tl.2mm stěnová	m2	52,454
	"viz.povrchové úpravy stěn:PU09"		0,000
	"118,119"2,15*(2,1+2,8+1,95+7,6+8,8)+0,86*(5,9*2+0,15)+0,1*(1,05+2,1*2)+0,2*(1,9+2,15*2)-(0,9*0,9+1,2*1,2+0,9*1,97*2+1,8*2,1)		52,454
PU09	Mezisoučet		52,454
Použití figury:			
784661-01	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2	57,699
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	608,262
PU10	akust.dř.stropní obklad z hobl.latí	m2	117,075
	"viz.vnitř.povrch.úpravy stěn a stropů PU10-podhled 118,119"		0,000
	"plocha podhledu vč.zohlednění sklonu 15st."143,5*1,05		150,675
	"odpočet pásu ztužení (pouze SDK PU04-bez akust.obkladu)"-32*1,05		-33,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
PU10	Mezisoučet		117,075
Použití figury:			
766421-03	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	117,075
713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	117,075
763161520	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	150,675
7664175-01	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	178,708
766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	234,150
783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	252,844
783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	505,688
605141-01	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,546
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,413
SN07	SDK příčka tl.100mm 1x DF tl.12,5mm	m2	4,300
	"SN07-SDK příčka tl.100mm 1x DF tl.12,5mm"		0,000
	"vstup do stáv.tělocvičny"3,0*2,5-(1,6*2,0)		4,300
SN07	Mezisoučet		4,300
Použití figury:			
763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	4,300
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	7,600
763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,600
ST01	střecha nad kuchyní	m2	261,450
	"viz.střechy"		0,000
	"ST01-nad kuchyní vč.zohlednění sklonu 15st."249*1,05		261,450
ST01	Mezisoučet		261,450
Použití figury:			
764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	416,850
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	18,377
762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	416,850
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,159
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	261,450
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	11,004
ST03	střecha nad jídelnou	m2	155,400
	"ST03-střecha nad jídelnou vč.zohlednění sklonu 15st."148*1,05		155,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
ST03	Mezisoučet		155,400
Použití figury:			
764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	416,850
713151155	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 140 do 160 mm	m2	155,400
713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	310,800
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	18,377
762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	155,400
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	416,850
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,159
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	11,004
62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	181,119
62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	181,119

2024/K/05-SO02

SO 02-Sadové úpravy

Z	zatravnění	m2	1 234,000
	"zatravnění"627+112+495		1 234,000
Z	Mezisoučet		1 234,000

2024/K/05-SO02/
2024/K/05-SO02-1

SO 02.1-Sadové úpravy

Z	zatravnění	m2	1 234,000
	"zatravnění"627+112+495		1 234,000
Z	Mezisoučet		1 234,000

Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 234,000
111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	6 170,000
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000
183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 936,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	2 468,000
184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	1 234,000
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,031
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	2 468,000
185804215	Vypleť záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000
185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	18,510
185808521	Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ha	0,123
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	3 702,000
251911-01	hnojivo průmyslové	kg	30,850