

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-223

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS, e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Hana Čechová, e-mail: [REDACTED]

Milan Senft, e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. UNIPONT s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 99958

Sídlo: Hlavní 156/80, Komín, 624 00 Brno

IČO: 06088775

DIČ: CZ06088775

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2401227539/2010

Zastoupena: Petr Tomek, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 6jviqsa

Adresa pro doručování: Hlavní 156/80, Komín, 624 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kounicova 44 - levá strana, Brno**“, systémové číslo NEN N006/25/V00022201, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení oprav učeben a další drobné stavební práce v levé části budovy s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu Kounicova 44 Brno.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kounicova 44 - levá strana, Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace prací, činností a dodávek souvisejících s provedením výše označeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného díla při jeho předání objednateli.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně

- závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 879 183,00 Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 604 628,43 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 483 811,43 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 28. listopadu 2025.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním

- deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
 - 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00 hod., pátek 7.00 – 13.30 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
 - 4.8. Místem plnění je budova č. 001 budova pro výuku - Kounicova 44 Brno CE 06-03-15/001.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) svolání kontrolních dnů plnění díla;
 - e) přerušení plnění předmětu díla dle čl. 4.4 smlouvy;
 - f) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - g) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště,

- připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť vymezeny v příloze č. 3 smlouvy.
- 5.9.** Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) Objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-223**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

- zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
 - 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamáce bude sepsán zápis.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22 nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každý den prodlení.
- 11.8.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a

vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. po odstranění reklamovaných vad díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
 - i) porušení sankčního zákona;
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.7.** Zaměstnanci objednatele a zhotovitele smí vnášet mobilní telefony a výpočetní techniku za účelem zdokumentování provádění stavebních prací pouze se souhlasem velitele organizačního celku nebo prostřednictvím bezpečnostního manažera. Souhlas se vydá konkrétní osobě, která bude za tuto činnost odpovědná. Zaměstnanci objednatele a zhotovitele nesmí instalovat a provozovat technické záznamové prostředky (fotoaparáty, fotopasti, drony se sledovacími a záznamovými zařízeními, PC techniku, apod.), které přímo nesouvisí s výkonem jejich činnosti na pracovišti. Přísně se zakazuje pořizovat obrazové záznamy vojenských objektů, prostor, osob a techniky na základě Organizačního rozkazu č.1/2025. Vedoucí stavebních prací musí umožnit vstup kontrolního orgánu do prostor užívaných ke své činnosti za účelem provedení kontroly, zda v těchto místech nejsou nainstalovány a provozovány technické prostředky schopné záznamu a přenosu obrazu.

Kontroly bude provádět velitel objektu nebo jím pověřená osoba vždy za přítomnosti zhotovitele.

- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|--|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 15 stran |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 2 strany |
| Příloha č.3 –Podmínky BOZP..... | 3 strany |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona | 1 strana |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Elektronický podpis: 7.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA/IRSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Za zhotovitele:

UNIPONT s.r.o.
Petr Tomek
jednatel

Petr
Tomek

Digitálně
podepsal Petr
Tomek
Datum:
2025.08.01
10:25:01 +02'00'

PS 0611- Stavební opravy v objektu Kounicova 44 - levá strana, Brno - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno, Kounicova 44- bud. 001				
	Brno, Kounicova 44- bud. 001 - Stavební opravy a výmalba učeben v budově č. 1, Kounicova 44 Brno VZ 2994				
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - Oprava m.č.294 - 1.PP - kancelář oprava po zatečení				
1	Zakrytí podlahy papírovým vlnitým kartonem před zahájením stavebních prací	m ²	10,00		
2	Demontáž a montáž podhledových čtverců	m ²	2,00		
3	Škrábání a sádrování stěn	m ²	21,00		
4	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	21,00		
5	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah.....)	m ²	12,00		
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 7 - 1.NP - učebna				
6	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
7	Demontáž a montáž tabule 180x120cm , včetně zapravení	ks	2,00		
8	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně napojení na rozvod elektro	ks	2,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž konzoly pro držák na dataprojektor	ks	1,00		
10	Demontáž a montáž konzoly pro držák na dataprojektor	ks	1,00		
11	Demontáž a montáž promítacího svinovacího plátna, včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00		
12	Demontáž svisle posunovací tabule 250x370cm na elektrický pohon, včetně nosné masivní kovové konstrukce a včetně zapravení	ks	1,00		
13	Demontáž masivní gamyže š=35cm dl.12,8m, včetně zednického zapravení	ks	1,00		
14	Demontáž závěsového kovového mechanismu délka závěsového lankového systému 12,8m +3,7m včetně demontáže nefunkčního navijecího zařízení	ks	1,00		
15	Demontáž dřevěného obložení včetně rastru	m ²	23,00		
16	Demontáž dřevěné osvětlovací rampy 20x25cm, dl.=11m	ks	1,00		
17	Demontáž a montáž otáčivého trubkového kovového ramene ve tvaru "L" v=2,0m, délka ramene je 1,20m	ks	1,00		
18	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 220x180cm v provedení - dizajnu světlého dřeva, včetně 21 ks nerezových Irojevšáků	ks	1,00		
19	Demontáž dřevěného obložení radiátoru 230x50cm	ks	4,00		
	Oprava dveří				
20	Demontáž nefunkčních dveří 90x200cm a kovové zárubně, včetně bouracích prací	ks	1,00		
21	Demontáž, dodávka montáž popraskané vyzdívky z lehkého zdiva v tl.15cm (např. YTONG) včetně oboustranné omítky (2ks)	m ²	6,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu z dlažby 10x10cm ve stávajícím odstínu	bm	2,60		
23	Demontáž a montáž dřevěných dveří	ks	1,00		
24	Oprava dřevěné výplně dveří kolem zámku - doplněním dřevěné výplně	soub	1,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zůstává stávající zámek FAB a vložka FAB)	ks	1,00		
26	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00		
27	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00		
28	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00		
	Oprava předstěny				
29	Demontáž dřevěné předstěny s masivní kovovou konstrukcí 5,2x3,7m tl.31cm	m ²	19,50		
30	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	55,00		
31	Dodávka a montáž OSB desek tl.12mm + SDK desek tl.12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	19,50		
32	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 1.NP	soub	1,00		
	Oprava podlahy				
33	Demontáž zvýšené zdvojené podlahy z čtverců 60x60cm, 20cm nad stávající podlahou, včetně nosné konstrukce	m ²	67,00		
34	Výčistění stávající podlahy od nefunkčních rozvodů a ostatních nečistot	m ²	67,00		
35	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	67,00		
36	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	67,00		
37	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	10,00		
38	Dodávka a montáž podlahových desek v tl.18mm vrchní vrstva (např. DURELIŠ) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	67,00		
39	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	67,00		
40	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	39,00		
	Klimatizace				

41	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva a seřízení, napojení na odvod kondenzátu a na rozvod elektro, a včetně zapravení	ks	2,00
42	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	2,00
43	Demontáž krycích plastových lišt	bm	18,00
44	Demontáž, dodávka a montáž hadice na odvod kondenzátu z klimatizací ze zesíleného PVC pod omítku s napojením na odpad včetně vysekání drážek a zapravení	bm	18,00
Oprava odpadu			
45	Demontáž svislého odpadu včetně čistícího kusu DN 80 a včetně bouracích prací	bm	3,70
46	Dodávka a montáž odpadu DN 80 včetně čistícího kusu a tvarovky a přípojky pro napojení odvodu kondenzátu z klimatizačních jednotek	bm	3,70
47	Provedení dozdivky po výměně odpadního potrubí v tl. 10cm, včetně omítky	m ²	1,50
48	Demontáž, dodávka a montáž kovových instalačních evlířek 30x30cm	ks	1,00
Ostatní opravy			
49	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl. 12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	67,00
50	Demontáž, dodávka a montáž lamelových rolet - svinovací okenice PA 39, LA 39 o rozměru stavebního otvoru 230x206cm na elektro pohon, včetně pouzdra, motoru, vodících lišt a koncového dojezdu a včetně napojení na rozvod elektro - viz elektro část	ks	4,00
51	Demontáž nefunkční rozvodné dřevěné skříňky 40x50cm hl. 15cm	ks	1,00
52	Zazdění otvoru po demontáži skříňky lehkým zdivem tl. 15cm, včetně omítky	m ²	0,20
53	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
54	Škrábání a sádrování stěn	m ²	119,00
55	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	119,00
56	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	119,00
57	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
58	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	119,00
59	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	89,00
60	Likvidace odpadu - m.č.7 Kounicova44	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 105 - 2.NP - učebna			
61	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
62	Zakrytí podlahy papírovým vlnitým kartonem před zahájením stavebních prací	m ²	51,00
63	Zakrytí klimatizace fólií před zahájením stavebních prací	ks	2,00
64	Demontáž a montáž tabule 200x150cm, včetně zapravení	ks	1,00
65	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
66	Demontáž a montáž nástěnky 150x150cm	ks	1,00
67	Demontáž a montáž dataprojektoru včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,00
68	Demontáž a montáž věšákové stěny 220x200cm	ks	1,00
69	Demontáž, dodávka a montáž dřevěné ližiny - desky tl.20mm o rozměru 20x157cm - 2ks, včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem	bm	3,14
Oprava dveří			
70	Demontáž a montáž kovového nerez kování pro vložkový zámek	ks	1,00
71	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
72	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
73	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š. 15cm, dl. 90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
74	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	4,00
75	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	4,00
76	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	2,00
77	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl. 12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	4,00
78	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	4,00
79	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu včetně nalepení	bm	6,00
Ostatní opravy			
80	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	0,50
81	Škrábání a sádrování stěn	m ²	17,00
82	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
83	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	75,00
84	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	70,00
85	Likvidace odpadu - m.č.105 Kounicova 44	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 112 - 2.NP - učebna			
86	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
87	Demontáž konzol od garnyží, včetně zapravení	ks	6,00
88	Demontáž a montáž tabule 180x150cm (s dvěma křídly), včetně zapravení	ks	1,00

89	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
90	Demontáž a montáž dataprojektoru včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
91	Demontáž, dodávka a montáž držáku dataprojektoru s ukotvením do stropu	ks	1,00
92	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 220x180cm v provedení - dizajnu světlého dřeva, včetně 21 ks nerezových trojvěšáků	ks	2,00
Oprava dveří			
93	Demontáž nefunkčních dveří 90x200cm a kovové zárubně, včetně bouracích prací	ks	1,00
94	Demontáž, dodávka montáž popraskané vyzdívky z lehkého zdiva v tl.15cm (např. YTONG) včetně oboustranné omítky (1ks)	m ²	2,20
95	Demontáž kovových pantů u dveří včetně zahlazení přebroušením	ks	3,00
96	Demontáž a montáž kovového nerez kování	ks	1,00
97	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
98	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
99	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava předstěny			
100	Demontáž předstěny	m ²	26,00
101	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	77,00
102	Dodávka a montáž OSB desek tl.12mm + SDK desek tl.12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	26,00
103	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 2.NP	soub	1,00
Oprava podlahy			
104	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	61,00
105	Demontáž dřevěné lišty	bm	32,00
106	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	61,00
107	Demontáž parket	m ²	61,00
108	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	6,00
109	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	61,00
110	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	61,00
111	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchyty (2-3ks na 1bm)	bm	32,00
112	Demontáž dlažby u dveří	m ²	0,20
113	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm	m ²	0,20
114	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	0,20
115	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm v béžovém odstínu (např.TAURUS nebo KRÉTA) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	0,20
116	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 2.NP	soub	1,00
Klimatizace			
117	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva a seřízení, napojení na odvod kondenzátu a na rozvod elektro, a včetně zapravení	ks	2,00
118	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	2,00
119	Demontáž krycích plastových lišt	bm	6,00
120	Demontáž, dodávka a montáž hadice na odvod kondenzátu z klimatizací ze zesíleného PVC pod omítku s napojením na odpad včetně vysekání drážek a zapravení	bm	6,00
121	Demontáž zdiva a provedení niky 40x40cmx30cm pro kondenzační nádobu, včetně zednického zapravení	ks	1,00
122	Demontáž, dodávka a montáž zachytňné kondenzační nádoby z PVC	ks	1,00
Ostatní opravy			
123	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	61,00
124	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 20x20mm dl.245cm - zarovnání hrany okenního parapetu 2 ks	bm	5,00
125	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
126	Škrábání a sádrování stěn	m ²	111,00
127	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	58,00
128	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	58,00
129	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
130	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	117,00
131	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízeníových předmětů)	m ²	73,00
132	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 2.NP	soub	1,00
133	Likvidace odpadu - m.č.112 Kounicova 44	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 116 - 2.NP - učebna			
134	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
135	Demontáž a montáž tabule180x120cm s dřevěným podstavcem, včetně zapravení	ks	1,00
136	Demontáž a montáž dataprojektoru, včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
137	Demontáž a montáž promítacího svinovacího plátna, včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00

138	Demontáž předokenních horizontálních žaluzií š=205cm dl.2,9m, včetně zednického zapravení	ks	4,00
139	Demontáž, dodávka a montáž vేశákové stěny 220x180cm v provedení - dizajnu světlého dřeva, včetně 21 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00
	Oprava dveří		
140	Demontáž stávajících dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
141	Dodávka a montáž bezpečnostních dveří 90x197cm - imitace světlého dřeva, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
142	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
143	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.90cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
144	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zůstává stávající zámek FAB a vložka FAB)	ks	1,00
145	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
146	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
	Oprava podlahy		
147	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	63,00
148	Demontáž dřevěného soklu v tl.10cm	bm	32,00
149	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	63,00
150	Demontáž plechových kanálků o rozměru 15x8,5cm včetně plechového krytu s rámem	bm	27,00
151	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	12,00
152	Dodávka a montáž podlahových desek v tl.18mm vlnitá vrstva (např. DURELIS) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	63,00
153	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	63,00
154	Demontáž, dodávka a montáž soklové plastové bílé lišty - výška lišty 65mm včetně uchycení ke zdi pomocí plastových klipů - úchytů (2-3ks na 1bm)	bm	32,00
	Klimatizace		
155	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva a seřízení, napojení na odvod kondenzátu a na rozvod elektro. a včetně zapravení	ks	1,00
156	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	1,00
	Opravy topení		
157	Demontáž topného tělesa o rozměru dl.170cm x š.87cm x hl.27cm včetně odpojení od rozvodu topení, vody a elektroinstalace	ks	2,00
158	Demontáž krycí desky topného tělesa včetně kovové konstrukce o rozměru 208x84cm	ks	2,00
159	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00
160	Demontáž rozvodu vody v kovových trubkách DN 1/2", včetně zastěpení, bouracích prací a zednického zapravení	bm	14,00
161	Demontáž kovových trubek topení DN 1/2", včetně bouracích prací a zednického zapravení	bm	30,00
162	Demontáž, dodávka a montáž panelového radiátoru 1600mmx400mm TYP 22 VKM8 tl.100mm (např. typ deskového radiátoru RADIK VKM8), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, odvzdušňovacího ventilu, bílého nátěru a včetně napojení na rozvod ÚT a příchytěk a ukotvení na stěnu	ks	2,00
163	Demontáž, dodávka a montáž panelového radiátoru 1600mmx300mm TYP 22 VKM8 tl.100mm (např. typ deskového radiátoru RADIK VKM8), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termostatu s termohlavicí, odvzdušňovacího ventilu, bílého nátěru a včetně napojení na rozvod ÚT a příchytěk a ukotvení na stěnu	ks	2,00
164	Dodávka a montáž topenářských trubek 1/2" včetně tvarovek, napojení na stupačku, ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru	bm	30,00
	Oprava stěn a stropů		
165	Demontáž stávajícího podhledu z kazetových desek 60 x 60cm, včetně tepelněizolační izolace, nosné kovové konstrukce	m ²	62,50
166	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - cca 20- 25cm pod stropem	m ²	62,50
167	Demontáž obložení stěn včetně nosného rastru a izolace	m ²	118,00
168	Demontáž, dodávka a montáž omítky	m ²	59,00
169	Škrábání a sádrování stěn	m ²	59,00
170	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	118,00
171	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	118,00
172	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,5m	m ²	2,50
173	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	118,00
174	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	76,00
175	Likvidace odpadu - m.č.116 Kounicova 44	soub	1,00
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - ÚO Brno - m.č. 119 - 2.NP - učebna		
176	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
177	Zakrytí podlahy papírovým vlnitým kartonem před zahájením stavebních prací	m ²	54,50
178	Zakrytí klimatizace fólií před zahájením stavebních prací	ks	2,00
179	Demontáž a montáž tabule 180x150cm (s dvěma klíčky) , včetně zapravení	ks	1,00
180	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00

181	Demontáž a montáž televize včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
182	Demontáž a montáž dataprojektoru včetně napojení na rozvod elektro a zapravení	ks	1,00
183	Demontáž a montáž věšákové stěny 220x200cm	ks	1,00
Oprava dveří			
184	Demontáž a montáž kovového nerez kování pro vložkový zámek	ks	1,00
185	Demontáž a montáž dveří, včetně odpojení a zpětné napojení na čipovou kartu (Trade FIDES a.s.)	ks	1,00
186	Demontáž, dodávka a montáž okopového plechu v=20cm x 90cm na vstupní vdeře do učebny, včetně srovnání podkladu	ks	1,00
187	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
188	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
189	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
190	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	4,00
191	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	4,00
192	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	1,00
193	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	4,00
194	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	4,00
195	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu včetně nalepení	bm	6,00
Ostatní opravy			
196	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	0,50
197	Škrábání a sádrování stěn	m ²	17,00
198	Oprava stěn stěrku, včetně přebroušení a penetrace	m ²	17,00
199	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
200	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace zdi	m ²	103,00
201	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	71,00
202	Likvidace odpadu - m.č.119 Kounicova 44	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 126 - 2.NP - učebna			
203	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
204	Zakrytí podlahy papírovým vlnitým kartonem před zahájením stavebních prací	m ²	53,50
205	Demontáž a montáž tabule 200x150cm, včetně zapravení	ks	1,00
206	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00
207	Demontáž a montáž zrcadla 40x 30cm	ks	1,00
208	Zakrytí dataprojektoru fólií	ks	1,00
209	Demontáž, dodávka a montáž dřevěné ližiny - desky tl.20mm o rozměru 20x450cm, včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem	bm	4,50
Oprava dveří			
210	Demontáž a montáž kovového nerez kování pro vložkový zámek	ks	1,00
211	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
Oprava podlahy			
212	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	4,00
213	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	4,00
214	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	1,00
215	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	4,00
216	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos) ve sávacím dizajnu, včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	4,00
217	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu včetně nalepení	bm	6,00
Ostatní opravy			
218	Škrábání a sádrování stěn	m ²	99,00
219	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
220	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	99,00
221	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	71,00
222	Likvidace odpadu - m.č.126 Kounicova 44	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 200 - 3.NP - učebna			
223	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
224	Zakrytí podlahy papírovým vlnitým kartonem před zahájením stavebních prací	m ²	54,00
225	Zakrytí dataprojektoru upevněného na stropě	ks	1,00
226	Zakrytí klimatizace upevněné na stěně	ks	2,00
227	Zakrytí věšákové stěny 150x200cm	ks	1,00
228	Demontáž a montáž tabule 200x120cm, včetně zapravení	ks	1,00
229	Demontáž a montáž svinovacího plátna včetně napojení na rozvod elektro	ks	1,00

	Oprava dveří		
230	Demontáž a montáž kovového nerez kování	ks	1,00
231	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
232	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
233	Nátěr 2x bezbarvým syntetickým lakem dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně odstranění starého laku přebroušením	ks	1,00
	Oprava předstěny		
234	Demontáž předstěny	m ²	19,60
235	Dodávka a montáž oc. UA profilů (po 600mm svisle + 4x vodorovně)	bm	55,00
236	Dodávka a montáž OSB desek tl.12mm + SDK desek tl.12,5mm, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	19,60
237	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 3.NP	soub	1,00
	Oprava podlahy		
238	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	4,00
239	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	4,00
240	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10-12cm - oprava podkladní vrstvy	m ²	1,00
241	Dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm vrchní vrstva (např. DURELIS) a tl. 18mm spodní vrstva (např. OSB) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	4,00
242	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	4,00
243	Demontáž, dodávka a montáž PVC soklu včetně nalepení	bm	7,50
	Oprava odpadu		
244	Demontáž svislého odpadu včetně bouracích prací	bm	3,70
245	Dodávka a montáž odpadu DN 80 včetně ukotvení do zdiva	bm	3,70
246	Provedení dozdivky po výměně odpadního potrubí v tl.10cm, včetně omítky	m ²	1,50
247	Demontáž, dodávka a montáž kovových instalačních dvířek 30x30cm	ks	1,00
	Ostatní opravy		
248	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 20x20mm dl.245cm - zarovnání hrany okenního parapetu 3 ks	bm	7,50
249	Demontáž dilatační lišty - stěny a strop	bm	13,00
250	Profilování dilatační spáry tl. 10-15mm, vyčištění a vyplnění pružným tmelem před osazením dilatační lišty - stěny a strop	bm	13,00
251	Dodávka a montáž dilatační lišty pro spáru 10-15mm, hl. 25mm - stěny a strop	bm	13,00
252	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
253	Škrábání a sádrování stěn	m ²	113,00
254	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
255	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	115,00
256	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení, předmětů)	m ²	71,00
257	Likvidace odpadu - m.č.200 Kounicova 44	soub	1,00
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - UO Brno - m.č. 229 - 3.NP - posluchárna		
258	Demontáž ovládacích pultů na pódiu a montáž (4ks)	soub	1,00
259	Demontáž a montáž reproduktorů	ks	2,00
260	Demontáž, dodávka a montáž trojvěšáku matná mosaz na věšákové stěně	ks	58,00
261	Demontáž a zpětná montáž obložení pravé a levé stěny, včetně spojovacího materiálu a včetně zakrytování vrutů se zápusnou hlavou v barvě dřevěného obložení v=1,14m dl.13,65m	m ²	44,00
262	Demontáž a montáž krycí lišty - zakončení obložení, včetně spojovacího materiálu a včetně zakrytování vrutů se zápusnou hlavou v barvě dřevěného obložení o rozměru 0,1x19,30 x 2ks	bm	38,60
263	Demontáž a zpětná montáž přišroubovaných dřevěných větracích lamelových mřížek v obložení o rozměru 114cmx19,5cm	ks	36,00
264	Demontáž, dodávka a montáž soklové vkladací PVC lišty v=6,8cm	bm	38,60
265	Demontáž, dodávka a montáž PVC podlahoviny ve stávajícím dizajnu - sokl	m ²	2,60
	Oprava pódia v posluchárně		
266	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	53,00
267	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	53,00
268	Dodávka a montáž podlahových desek (např. DURELIS) tl. 18mm s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	53,00
269	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz ve stávajícím dizajnu (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	53,00
270	Demontáž, dodávka a montáž soklové vkladací PVC lišty v=6,8cm	bm	50,00
271	Demontáž, dodávka a montáž PVC podlahoviny ve stávajícím dizajnu - sokl	m ²	3,40
272	Demontáž, dodávka a montáž kovových protiskluzových hran z eloxovaného hliníku ("L" profil 30/30/2mm) na schodišťové stupně ve stávajícím dizajnu	bm	38,00
273	Nátěr 2x syntetický zelený dle stávajícího odstínu kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (2x dveře 160x197cm a 2x dveře 90x197cm)	m ²	7,00
274	Nátěr 2x syntetický zelený dle stávajícího odstínu dřevěných dveří, včetně odstranění stávajícího nátěru opálením, vytmelení a přebroušení nerovností (2x dveře 160x197cm a 2x dveře 90x197cm)	m ²	21,00

275	Demontáž a montáž nerezového kování	ks	4,00
276	Demontáž, dodávka a montáž betonové mazaniny u dveří ze strany chodby včetně vyhlazení v II.3-5cm	m ²	0,72
277	Demontáž a zpětná montáž obložení čela pódia v=1,17m dl.=9,0m	m ²	11,00
278	Demontáž, dodávka a montáž revizních dvířek 40x40cm ve světle hnědém odstínu, včetně rámu a osazení do dřevěného obložení	ks	2,00
279	Ruční svislé přemístění velkoplošných desek z 1.PP do 3.NP	soub	1,00
Ostatní opravy			
280	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,50
281	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	2,50
282	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	2,50
283	Dodávka a provedení olejového nátěru v bílé matné barvě, včetně podkladního nátěru a penetrace do v= 1,25m	m ²	2,50
284	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	15,00
285	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
286	Likvidace odpadu - m.č.229 Kounicova 44	soub	1,00
Brno - Kounicova 44 bud.001 - ELEKTROINSTALACE			
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001,			
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 7			
287	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	12,00
288	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	78,00
289	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	35,00
290	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	6,00
291	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	9,00
292	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
293	Demontáž, dodávka a osazení revizních dvířek včetně rámu do SDK podhledu, barva bílá, rozměry 200x200mm (včetně výřezu otvoru do SDK)	ks	2,00
294	Odpojení a demontáž PIR senzoru	ks	2,00
295	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	40,00
296	Demontáž lišt	m	60,00
297	Odpojení klimatizační jednotky a zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
298	Zpětná montáž stávajících vedení do vysekaných drážek pro klimatizační jednotky	m	16,00
299	Odpojení el. navijecího zařízení	ks	1,00
300	Odpojení el. posuvné tabule	ks	1,00
301	Odpojení el. plátina pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
302	Odpojení 2 ks dataprojektorů včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
303	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
304	Demontáž chráničky	m	118,00
305	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	20,00
306	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	98,00
307	Demontáž parapetního kanálu včetně příslušenství a přístrojových krabic	m	9,50
308	Dodávka a montáž el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá, technické parametry shodné s Kopos PK 130x65 D HD	m	9,50
309	Dodávka a montáž kryt koncový pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8221	ks	8,00
310	Dodávka a montáž kryt spojovací pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8222	ks	3,00
311	Dodávka a montáž krabice přístrojová pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos KP PK HB	ks	38,00
312	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	19,00
313	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do sádkartonového podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	16,00
314	Dodávka a montáž LED svítidlo pro běžné i nouzové svícení, včetně zdroje, nouzového zdroje s akumulátorem a příslušenství pro montáž do sádkartonového podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	2,00
315	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
316	Demontáž spínače	ks	9,00
317	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
318	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	6,00
319	Odpojení el. žaluzií a zpětné zapojení po opravě instalace a omítek	ks	4,00
320	Demontáž zásuvky	ks	30,00
321	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou pro povrchovou montáž, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5598-2929 B)	ks	2,00
322	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	10,00

323	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 15A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	18,00	
324	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00	
325	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00	
326	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00	
327	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00	
328	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00	
329	Demontáž instalační krabice	ks	30,00	
330	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvky pro projektor včetně výřezu otvoru	ks	2,00	
331	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	5,00	
332	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	6,00	
333	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem	ks	60,00	
334	Demontáž kabelového roštu včetně 10 ks kabelů po 10m (kabely nutno proměřit)	m	10,00	
335	Demontáž, dodávka, montáž vodič ZZ CYA 16 mm2 (Pro Rack)	m	20,00	
336	Demontáž stávajících AL vedení	m	441,00	
337	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	176,00	
338	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	85,00	
339	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	180,00	
340	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	1,50	
341	Demontáž rozvodné krabice 300x500mm hloubka 200mm, zazdění otvorů a zapravení	ks	1,00	
342	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	10,00	
343	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	5,00	
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 1 NP, m.č. 7, rozvaděč R7				
344	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.7	soub	1,00	
345	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spínacích a jističích prvků	ks	1,00	
346	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00	
347	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 48 modulů , technické parametry shodné s Hager Volta VU48NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
348	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
349	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
350	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
351	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
352	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
353	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	12,00	
354	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
355	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m2	0,50	
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 105				
356	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	4,00	
357	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	0,50	
358	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	0,50	
359	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00	
360	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	3,00	
361	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00	
362	Demontáž lišt	m	9,00	
363	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá	m	9,00	
364	Demontáž chráničky	m	6,00	
365	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	3,00	
366	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	3,00	
367	Demontáž zásuvky	ks	6,00	

368	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku a panelové krabice, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
369	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
370	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
371	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
372	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
373	Demontáž instalační krabice	ks	6,00
374	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickém parametry shodné s Kopcs KU 68-1903	ks	1,00
375	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00
376	Demontáž stávajících vedení	m	12,00
377	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	12,00
378	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	2,00
379	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži lišt, chrániček a krabic	m2	1,00
	Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 112		
380	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	15,00
381	Provedení průrazu průměr 30mm zdivem do 60cm	ks	1,00
382	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	41,00
383	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	7,00
384	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
385	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	3,00
386	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
387	Demontáž, dodávka a osazení revizních dvířek včetně rámu do SDK podhledu, barva bílá, rozměry 200x200mm (včetně výřezu otvoru do SDK)	ks	2,00
388	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	40,00
389	Demontáž lišt	m	40,00
390	Odpojení klimatizační jednotky a zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
391	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
392	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
393	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
394	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	2,00
395	Demontáž chráničky	m	29,00
396	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	3,00
397	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	26,00
398	Demontáž zářivkových a žár, svítidel	ks	13,00
399	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do sádrokartonového podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	10,00
400	Dodávka a montáž LED svítidlo pro běžné i nouzové svícení, včetně zdroje, nouzového zdroje s akumulátorem a příslušenství pro montáž do sádrokartonového podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	2,00
401	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně pictogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametr shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
402	Demontáž spínače	ks	5,00
403	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00
404	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řazení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
405	Demontáž zásuvky	ks	11,00
406	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou pro povrchovou montáž, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5598-2929 B)	ks	2,00
407	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	6,00
408	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00
409	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
410	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
411	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
412	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
413	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00
414	Demontáž instalační krabice	ks	14,00

415	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová pro montáž zásuvky pro projektor včetně výřezu otvoru	ks	1,00	
416	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	10,00	
417	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00	
418	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem	ks	60,00	
419	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x2,5mm ²	ks	4,00	
420	Demontáž, dodávka, montáž vodič ZZ CYA 16 mm ² (Pro Rack)	m	15,00	
421	Demontáž stávajících vedení	m	283,00	
422	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	112,00	
423	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	48,00	
424	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	123,00	
425	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m ²	2,00	
426	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m ²	4,00	
427	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	5,00	
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 112, rozvaděč R112				
428	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.112	soub	1,00	
429	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spínacích a jisticích prvků	ks	1,00	
430	Výřezování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00	
431	Demontáž stávajících vedení	m	14,00	
432	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 10 mm ² (přívod)	m	14,00	
433	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 36 modulů, technické parametry shodné s Hager Volta VU36NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků)	ks	1,00	
434	Dodávka a montáž svodič přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Počet pólů : 4	ks	1,00	
435	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
436	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
437	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
438	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00	
439	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	6,00	
440	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
441	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m ²	0,50	
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 108 (chodba) - rozvaděč RMS 2.2				
442	Proměření, popsání a odpojení okruhů, zpětné zapojení po montáži (přímo do níže uvedených jisticích prvků)	soub	1,00	
443	Demontáž krytů rozvaděče, 10ks jisticích prvků jednopólových, a 3ks třípólových, hlavního vypínače (včetně propojovacích vodičů a 20ks řadových svorek, zapojení přívodního CYKY kabelu pro R112, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
444	Provedení mechanických úprav rozvaděče R116B, včetně úpravy krytu a zaslepení volných pozic	ks	1,00	
445	Dodávka a montáž DIN lišty	m	0,50	
446	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3-pólové	m	0,50	
447	Dodávka a montáž propojovacích vodičů CY 16mm ²	m	2,00	
448	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 80A, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
449	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
450	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00	
451	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	5,00	
452	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A/3, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	

	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
453	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
454	Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 116		
455	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	10,00
456	Provedení průrazu průměr 30mm zdírem do 30cm	ks	1,00
457	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	32,00
458	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	17,00
459	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	14,00
460	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	7,00
461	Odpojení a demontáž požárních senzoru, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	2,00
462	Odpojení a demontáž požárních tlačitka, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
463	Odpojení klimatizační jednotky a zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
464	Zpětná montáž stávajících vedení do vysekaných drážek pro klimatizační jednotky	m	4,00
465	Odpojení el. topidla 400V	ks	2,00
466	Odpojení el. plátina pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
467	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
468	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
469	Demontáž ochranných kovových trubek kabelů	m	6,00
470	Demontáž chráničky	m	180,00
471	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	30,00
472	Dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	30,00
473	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	80,00
474	Dodávka a montáž dělené chráničky prům 32mm na ochranu kabelů v podlaze, procházející místností	m	40,00
475	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	13,00
476	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	10,00
477	Dodávka a montáž LED svítidlo pro běžné i nouzové svícení, včetně zdroje, nouzového zdroje s akumulátorem a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu 595 x 595 mm, 40W, 4230 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060 ML-413.128.32.0	ks	2,00
478	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo - svítící při výpadku, s průhledným krytem, včetně piktogramu, doba svícení 3h, 100lm, 6500K Technické parametry shodné s Panlux Fenix LED LiFePo	ks	1,00
479	Demontáž spínače	ks	12,00
480	Dodávka a montáž přepínače bílý 6 + 6 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	4,00
481	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řízení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	5,00
482	Demontáž zásuvky	ks	16,00
483	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou pro povrchovou montáž, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5598-2929 B)	ks	3,00
484	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	1,00
485	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	1,00
486	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	7,00
487	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	7,00
488	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	7,00
489	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	37,00
490	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	3,00
491	Demontáž instalační krabice	ks	20,00
492	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	11,00
493	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	5,00
494	Demontáž, dodávka a montáž krabice panelové IP54 včetně víčka, spojovacích svorek, hmoždinek a vrtů (umístěné nad podhledem - pro světelné okruhy)	ks	2,00
495	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem	ks	50,00
496	Demontáž, dodávka, montáž vodič ZŽ CYA 16 mm2 (Pro Rack)	m	21,00
497	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x2,5mm2	ks	2,00
498	Proměření a demontáž stávajících vedení	m	446,00
499	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	62,00
500	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	140,00
501	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	94,00

502	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	150,00
503	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m ²	3,00
504	Odpojení a demontáž rozvodné krabice 300x400mm hloubka 300mm, zazdění otvorů a zapravení	ks	1,00
505	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m ²	5,00
506	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	5,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 116, rozvaděč R116			
507	Proměření a odpojení okruhů stávajícího rozvaděče a proměření procházejících kabelů přes m.č.116	soub	1,00
508	Demontáž stávajícího rozvaděče, včetně spinacích a jističích prvků	ks	1,00
509	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00
510	Provedení průrazu průměr 30mm zdivem do 30cm	ks	1,00
511	Demontáž stávajících vedení	m	11,00
512	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 5 x 10 mm ² (přívod)	m	11,00
513	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 48 modulů , technické parametry shodné s Hager Volta VU48NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce . (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svojek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spinacích prvků)	ks	1,00
514	Dodávka a montáž svodičů přepětí třídy T1+T2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S. Počet pólů : 4	ks	1,00
515	Dodávka a montáž výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spinací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
516	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 10A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
517	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : C , Jmenovitý proud : 16A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
518	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 10A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A . Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
519	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A . Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	11,00
520	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00
521	Zazdění a oprava omítek po montáži rozvaděče	m ²	0,50
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 116B - rozvaděč R116B			
522	Demontáž lišt	m	1,00
523	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 40 barva - bílá	m	1,00
524	Proměření, popsání a odpojení okruhů pro místnost č. 116	soub	1,00
525	Demontáž krytů rozvaděče a jističích prvků pro m.č. 116 (včetně propojovacích vodičů a svorek, zapojení přívodního CYKY kabelu pro R116, zpětná montáž krytu	soub	1,00
526	Provedení mechanických úprav rozvaděče R116B, včetně úpravy krytu a zaslepení volných pozic	ks	1,00
527	Dodávka a montáž DIN lišty	m	0,30
528	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3-pólové	m	0,20
529	Dodávka a montáž propojovacích vodičů	m	2,00
530	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 32A/3 , Jmenovité pracovní napětí : 400V , Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
531	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	soub	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 119			
532	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	5,00
533	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	0,50
534	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	0,50
535	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
536	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	3,00
537	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
538	Odpojení el. plátina pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
539	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
540	Demontáž lišt	m	16,00
541	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	7,00
542	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá	m	9,00
543	Demontáž chráničky	m	6,00
544	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	3,00
545	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	3,00
546	Demontáž zásuvky	ks	2,00
547	Dodávka a montáž zásuvky jedonosobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku a panelové krabice, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
548	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00

549	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
550	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
551	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
552	Zarovnání (seřiznutí) 2ks chrániček pr. 50mm vyčnívajících ze zdi, dodávka a montáž víčka rozměru cca 150mm x 100 mm	soub	1,00
553	Demontáž instalační krabice	ks	3,00
554	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
555	Demontáž stávajících vedení	m	35,00
556	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	35,00
557	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	2,00
558	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži lišt, chrániček a krabic	m2	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 119, rozvaděč R119			
559	Demontáž krytů rozvaděče a 2ks jističů prvků (včetně propojovacích vodičů a svorek), zapojení 2ks CYKY kabelů, zpětná montáž krytů	soub	1,00
560	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty	m	0,50
561	Provedení otvoru pr.30mm zdíkem do rozvaděče	ks	1,00
562	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
563	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 2 NP, m.č. 126			
564	Zakrytí a přelepení zásuvek a vypínačů	ks	2,00
565	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a chrániček pod omítku	m	0,50
566	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky prům. 50mm	m	0,50
567	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
568	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	3,00
569	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
570	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
571	Demontáž chráničky	m	6,00
572	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	3,00
573	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	3,00
574	Demontáž zásuvky	ks	5,00
575	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
576	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
577	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
578	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	6,00
579	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm pod omítku (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/1 KB), včetně vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva	ks	1,00
580	Demontáž instalační krabice	ks	5,00
581	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
582	Dodávka a montáž víčko pro instalační krabici KP-68	ks	4,00
583	Demontáž, dodávka a montáž propojovací svorka pro spojení CU vodičů 3 x 2,5mm2	ks	6,00
584	Demontáž stávajících vedení	m	4,00
585	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	4,00
586	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	2,00
587	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži lišt, chrániček a krabic	m2	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 3 NP, m.č. 200			
588	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	5,00
589	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 25mm	m	3,00
590	Vyfrézování a vysekání drážky do betonové podlahy pro uložení chráničky prům. 50mm	m	7,00
591	Vyfrézování a vysekání otvoru do betonové podlahy pro uložení níže uvedené podlahové krabice	ks	1,00
592	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
593	Odpojení el. plátna pro projektor, zpětné zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
594	Odpojení a demontáž wifi routeru, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	1,00
595	Odpojení dataprojektoru včetně demontáže kabeláže, zpětné protažení kabelů a zapojení po dokončení oprav	soub	1,00
596	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	12,00
597	Zpětná montáž stávajících vedení do nové lišty po opravě omítek	m	10,00
598	Demontáž lišt	m	12,00
599	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	10,00
600	Demontáž chráničky	m	24,00
601	Dodávka a montáž chráničky prům. 25mm	m	3,00
602	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	21,00
603	Demontáž spínače	ks	4,00
604	Dodávka a montáž spínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00

605	Dodávka a montáž ovladač žaluziový řízení 1/0 + 1/0 s blokováním (kompletní včetně rámečku a krytu) IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
606	Demontáž zásuvky	ks	13,00
607	Zpětná montáž zásuvky	ks	10,00
608	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou komplet včetně rámečku, 16A, 230V,2P+PE, bílá (technické parametry shodné s Tango 5599A-A02357 B)	ks	2,00
609	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	1,00
610	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	1,00
611	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	1,00
612	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	1,00
613	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	7,00
614	Demontáž, dodávka a montáž rozvodné krabice 250mm do SDK (Technické parametry shodné s KOPOS KT 250/L NB), včetně výřezu otvoru do SDK	ks	2,00
615	Demontáž zaslepovacího krytu krabic, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	2,00
616	Demontáž instalační krabice	ks	16,00
617	Dodávka a montáž do SDK krabice přístrojová včetně výřezu otvoru	ks	16,00
618	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené za předstěnou	ks	15,00
619	Demontáž stávajících vedení	m	17,00
620	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	17,00
621	Zapravení betonu po montáži chrániček a krabic	m2	8,00
622	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů, chrániček a krabic	m2	0,50
623	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 3 NP, m.č. 200, rozvaděč R200			
624	Provedení otvoru pr.30mm zdírem do rozvaděče	ks	1,00
625	Demontáž krytů rozvaděče, zapojení přívodního CYKY kabelu pro podlahovou krabici na proudový chránič s nadproudovou ochranou ozn. jako rezerva, zpětná montáž krytu	soub	1,00
626	Provedení popisu rozvaděče a všech okruhů popisovačem	soub	1,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 3 NP, m.č. 229 (Aula)			
627	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	ks	12,00
628	Provedení výřezu do dřevěné podlahy pro instalaci níže uvedené podlahové krabice	ks	4,00
629	Odpojení a demontáž reproduktoru, zpětná montáž a zapojení po dokončení oprav	ks	2,00
630	Demontáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	34,00
631	Zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	20,00
632	Dodávka a montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	14,00
633	Demontáž Racku, zpětná montáž po dokončení oprav	ks	1,00
634	Demontáž lišt	m	7,00
635	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	3,00
636	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 50 x 20/1 barva - bílá	m	4,00
637	Demontáž chráničky	m	42,00
638	Dodávka a montáž chráničky prům. 50mm/41mm	m	42,00
639	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	2,00
640	Zpětná montáž zářivkových a žár. svítidel	ks	2,00
641	Odpojení ovl. pultů	ks	3,00
642	Demontáž zásuvky	ks	20,00
643	Zpětná montáž zásuvky	ks	16,00
644	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B) , včetně panelové krabice	ks	2,00
645	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357), včetně panelové krabice	ks	2,00
646	Odpojení a demontáž podlahové krabice včetně zásuvek	ks	4,00
647	Dodávka a montáž a podlahové krabice (včetně instalační krabice) do betonové podlahy horizontální 3x 8 modulů, H mini 80mm (Technické parametry shodné s Legrand 088022) včetně krytu s rámečkem a nerezové krycí desky vlepené do rámečku.	ks	4,00
648	Dodávka a montáž zásuvky 230V s přepětovou ochranou do výše uvedené podlahové krabice (Technické parametry shodné s Legrand S77140)	ks	4,00
649	Dodávka a montáž zásuvky 230V do výše uvedené podlahové krabice	ks	28,00
650	Demontáž instalační krabice	ks	4,00
651	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené za předstěnou a minerálním podhledem	ks	50,00
652	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky na kabel CYKY 3x2.5mm2	ks	2,00
653	Demontáž stávajících vedení	m	135,00
654	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	135,00
Elektroinstalace Kounicova 44, Brno, obj. 001, 3 NP, m.č. 229, rozvaděč R			
655	Demontáž krytů rozvaděče, 4ks jističů prvků, provedení mechanických úprav pro prostupy a zapojení CYKY kabelů pro zásuvkové okruhy, zpětná montáž krytu	soub	1,00
656	Demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty 3-polové	m	1,00
657	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00

658	Provedení popisu opravených okruhů popisovačem	scub	1,00	
	Kounicova 44			
659	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace Kounicova 44 v obj.č. 001 dle skutečného provedení (včetně rozvaděčů) a výkresové dokumentace okruhů upravovaných rozvaděčů na chodbách, zpracované na počítači v PDF a DWG (3 výtisky + 1 CD)	scub	1,00	
660	Provedení mimořádné revize v obj.č.001 v rozsahu výchozí revize opravené elektroinstalace Kounicova 44 (včetně rozvaděčů) a dalších upravovaných rozvaděčů na chodbách, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	scub	1,00	
661	Úklid a likvidace elektroinstalace	scub	1,00	
662	Očištění kovového odpadu včetně naložení - Kounicova 44	scub	1,00	
663	Odvoz kovového odpadu včetně vyložení na skládku do vzdálenosti 10km - Brno Kasárna Židenice	scub	1,00	
	Všeobecné			
664	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	
Podmínky k zadání: Průběh prací bude navržen s uživatelem a zhotovitelem tak, aby bylo omezení provozu co nejmenší a co nejkratší dobu Všechny dodané komponenty je nutné předem na místě přesně změřit Zboží a materiál bude dodán v 1. jakosti. U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH činí				2 879 183,00
DPH 21% činí				604 628,43
Cena zakázky včetně DPH činí				3 483 811,43



UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: PS 0611- Stavební opravy v objektu Kounicova 44 – levá část, Brno "

Místo stavby: Kounicova 44 Brno – CE 06-03-15-001 – Budova pro výuku

2. Předmět plnění zakázky

2.1. Kounicova 44 Brno b.č.1 – Stavební opravy včetně opravy elektroinstalace a výmalba učeben pro UO Brno

3. Ostatní

Práce v budovách budou prováděny za provozu.

Vstup do objektu Kounicova44 bude povolen pracovníkům zhotovitele a vjezd stavebním vozidlům (č. OP, jméno, SPZ) dle seznamu od zhotovitele jen v prostorách prováděných stavebních oprav.

Místo pro skládku stavebního materiálu a umístění kontejnerů na odpad bude vyčleněno u opravovaných objektů a další prostory pro potřeby zhotovitele budou určeny po dohodě se správcem objektu, zástupcem PS0611 a uživatelem

Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky bude dle potřeby dohodnuta s uživatelem. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztrídí, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Svatoplukova 84 v Brně. Ostatní odpad bude zhotovitelem odvezen na řízenou skládku.

Zadavatel doporučuje uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce objektů, kde budou opravy probíhat před podáváním nabídek.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Kounicova 44 Brno

8. Termín plnění:

červenec – listopad 2025

Zhotovitel zvolí provádění stavebních prací dle technologických postupů s návazností na odborné práce a dle požadavků uživatele pro zajištění provozu v objektu.


V Brně dne 2.7. 2025

Zpracovala: Hana Čechová 

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI
(PRACOVÍŠTI)**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně dne 18.07.2025

Jméno, příjmení, podpis

Petr Tomek, jednatel

IČO nebo razítko IČO obsahující

06088775

Petr
Tomek

Digitálně podepsal
Petr Tomek
Datum: 2025.07.18
14:20:19 +02'00'

